

МАТЭРЫЯЛЫ ПА АРХЕАЛОГІІ БЕЛАРУСІ

MATERIALS ON THE ARCHAEOLOGY OF BELARUS

Зборнік навуковых артыкулаў
Заснаваны ў 1957 годзе

Выпуск 25

**Вынікі даследавання
першабытных і сярэдневяковых
старажытнасцей Беларусі
ў 2011–2012 гадах**

**Results of the investigations
of pre-historic and medieval
antiquities of Belarus
in 2011–2012**



Мінск
«Беларуская навука»
2014

У чарговым выданні Інстытута гісторыі НАН Беларусі прадстаўлены навуковыя артыкулы, прысвечаныя даследаванню старажытнасцей першабытнай археалогіі і эпохі сярэднявекі ў Беларусі і сумежных краін: Польшчы, Расіі і Украіны, – а таксама прымяненню розных метадаў даследавання археалагічных матэрыялаў і вынікам папярэдніх прац 2011–2012 гг., якія яшчэ не былі ўведзены ў навуковы зварот.

Зборнік навуковых прац разлічаны на археолагаў, гісторыкаў, краязнаўцаў, музейных работнікаў, настаўнікаў і ўсіх тых, хто любіць старажытную гісторыю, цікавіцца матэрыяльнай і духоўнай культурай нашых далёкіх продкаў.

У к л а д а л ь н і к і:

В. М. Ляўко, доктар гістарычных навук, прафесар;
В. І. Кошман, кандыдат гістарычных навук, дацэнт

Р э д а к ц ы й н а я к а л е г і я:

В. М. Ляўко, доктар гістарычных навук, прафесар (галоўны рэдактар);
В. Л. Лакіза, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (намеснік галоўнага рэдактара);
А. Г. Калечыц, доктар гістарычных навук, прафесар;
П. Ф. Лысенка, доктар гістарычных навук, прафесар;
І. А. Марзалюк, доктар гістарычных навук, прафесар;
А. М. Мядзведзеў, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;
С. А. Піваварчык, доктар гістарычных навук, дацэнт;
Г. В. Штыхаў, доктар гістарычных навук, прафесар;
В. І. Кошман, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (адказны сакратар);
А. В. Вайцяховіч, кандыдат гістарычных навук (намеснік адказнага сакратара);
С. Д. Дзярновіч (тэхнічны сакратар);
А. В. Пашык (тэхнічны сакратар)

Н а в у к о в ы р э д а к т а р

В. М. Ляўко, доктар гістарычных навук, прафесар

Р э ц е н з е н т ы:

доктар гістарычных навук, прафесар Я. Г. Рыер,
доктар гістарычных навук, прафесар А. Г. Калечыц,
кандыдат гістарычных навук, дацэнт В. І. Лакіза

Выданне падрыхтавана ў рамках выканання Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2011–2015 гады «Гісторыя, культура, грамадства, дзяржава» (навуковы кіраўнік – доктар гістарычных навук, прафесар А. А. Каваленя), падпраграмы № 1 «Гісторыя, духоўная і матэрыяльная культура беларускага народа» («Гісторыя і культура» (кіраўнік – кандыдат гістарычных навук, дацэнт В. В. Даніловіч) як складовай часткі задання 01 раздэла 1 «Археалагічныя помнікі першабытнай і сярэднявекі эпох на тэрыторыі Беларусі: этнагенэз, дзяржаўнасць, матэрыяльная і духоўная культура» (кіраўнік – доктар гістарычных навук, прафесар В. М. Ляўко).

На вокладцы змешчаны фрагмент скандынаўскага псаліа з г. Полацка

ЗМЕСТ

АРТЫКУЛЫ

Возняк Мартин. Между севером и югом. Связи населения вельбарской культуры с балтийской и причерноморской зонами в конце римского периода и начале эпохи переселения народов в свете материалов восточной Мазовии и Подляшья	5
Ильютик А. В. Итоги изучения городища железного века в деревне Прилепы.....	17
Ильютик А. В. Археологические исследования на территории Татарской Слободы в Минске в 2002 году.....	27
Калечиц Е. Г. Новый археологический музей в деревне Мотоль Ивановского района Брестской области.....	32
Костюкевич А. В. Новые стеклянные браслеты из коллекции Друцка (по материалам археологических раскопок детинца в 2013 г.).....	38
Коц А. Л. Сельскія паселішчы Полацкага ваяводства XVI–XVIII стст. (па матэрыялах археалагічных разведак 2010–2011 гг.)	45
Кулаков В. И. Социумы в прусском обществе Северной Самбии (по данным могильника Малый Кауп).....	54
Курловіч-Беляўская П. С. Шкляная вытворчасць XVI–XVIII стст. на тэрыторыі Беларусі	66
Левко О. Н. Историко-археологические исследования «места» Шкловского (Рыжковичи) в 2002–2012 годах	71
Ліневіч С. Б. Да пытання вывучэння каменных свідраваных і шліфаваных вырабаў з тэрыторыі Беларусі.....	80
Макушников О. А. Окраина «южного» посада Гомия в XII–XIII вв. (по материалам исследований 1990 г.)	85
Метельский А. А. Фортификация Несвижского замка конца XVI – начала XVIII в. (по материалам историко-археологических исследований 2001–2011 гг.).....	93
Мядзведзева В. У. Вырабы касцярэзнага рамяства IX–XI стст. на тэрыторыі Беларусі як гістарычная крыніца (па матэрыялах аднабаковых грабянёў).....	113
Петраускас А. В., Янченко В. В. Экспериментальное моделирование в Институте археологии НАН Украины и возможности его использования для развития музея «Парк «Киевская Русь»	124
Торопова Е. В., Торопов С. Е., Самойлов К. Г., Колосницын П. П. Новые данные о средневековой Руссе (по результатам исследований в 2012 г.).....	134
Юрэцкі С. С. Да праблемы культурнай ідэнтыфікацыі неалітычных старажытнасцей Беларускага Панямоння (гістарыяграфічны агляд)	141

МАТЭРЫЯЛЫ І МЕТАДЫ ДАСЛЕДАВАННЯЎ

Ашэйчык В. У. Крамянёвы інвентар яніславіцкай культуры: асноўныя накірункі вывучэння і некаторыя праблемы таксанамічнага падзелу.....	151
Ашэйчык В. У., Зуева А. У., Чарняўскі М. М. Новыя матэрыялы каменнага веку з вярхоўяў Нёмана... ..	172
Белявец В. Г. Даследаванні на грунтовым могілніку вельбарскай культуры Пятровічы–Белая Гара ў 2011–2012 гадах	179
Вашанаў А. М. Мезалітычныя касцяныя вастрыі ў зборах Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь	188
Вяргей В. С., Касюк А. Ф. Даследаванні паселішчаў каля вёскі Снядзін Петрыкаўскага раёна ў 2012 годзе .	194

Дук Д. У. Размяшчэнне вечавай плошчы ў Полацку (па выніках археалагічных раскопак у 2011 г.)	203
Ермохин М. В. Результаты дендрохронологического исследования материалов с территории Минского замчища (по раскопкам 2009 г.).....	213
Иов О. В., Помазанов Н. Н., Шипилло В. А. Результаты археологических и антропологических исследований на городище Снядин в 2012 году.....	218
Кізюкевіч Н. А., Семянчук Г. М. Папярэднія вынікі даследавання тэрыторыі Новага замку ў Гродне....	224
Костюкевич А. В. Фрагмент скандинавского псалма из Полоцка (новое поступление Витебского областного краеведческого музея)	228
Лакіза В. Л. Вынікі археалагічных даследаванняў першабытных помнікаў Беларускага Панямоння ў 2012 годзе.....	230
Макушников О. А., Гусев А. А., Меркуль А. А., Линденков Д. Н. Исследование средневековых памятников на юго-востоке Гомельщины в 2011 году.....	243
Харытановіч З. А. Археалагічныя даследаванні на гарадзішчы Бірулі ў 2012 годзе	252
Шнеевайсс Йенс, Касюк Елена, Бартроу Анна Мария, Шумиловских Людмила. Применение геомагнитной разведки при изучении раннесредневековых памятников Беларуси	259

ПАЛІВЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ 2011–2012 ГАДОЎ

Авласович А. М. Археологическое исследование городища-2 у деревни Головчин в 2012 году.....	266
Арабей А. С. Археалагічныя разведкі на тэрыторыі Брэсцкага і Камянецкага раёнаў у 2012 годзе.....	270
Ашэйчык В. У., Зуева А. У. Археалагічныя даследаванні ў ваколіцах вёскі Дразды Стаўбцоўскага раёна ў 2012 годзе	274
Ашэйчык В. У., Зуева А. У. Археалагічныя разведкі на тэрыторыі Лідскага раёна ў 2012 годзе.....	281
Дубицкая Н. Н. Раскопки городища Красная Горка в 2011 году.....	285
Калядзінскі Л. У., Мароз М. С., Родзін В. Я. Курганная група Садкі.....	288
Касюк А. Ф., Вашанаў А. М. Вынікі археалагічных даследаванняў на Палессі ў 2012 годзе	291
Клімаў М. В. Археалагічныя доследы на помніках Полацкага Падзвіння ў 2012 годзе	301
Колосов А. В. Археологические работы 2012 года в Посожье	307
Кошман В. І. Даследаванні 2012 года на гарадзішчы Свіслач	313
Лакіза В. Л. Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Астравецкага раёна ў 2011–2012 гадах (зона будаўніцтва газاپравода да Беларускай АЭС)	316
Линденков Д. Н. Археологические разведки в Гомельском и Лоевском районах на Гомельщине.....	322
Магалінскі І. У. Археалагічныя даследаванні ў Полацку ў 2012 годзе	327
Маслюкоў Т. В. Археалагічныя абследаванні ў Жлобінскім і Светлагорскім раёнах у 2012 годзе.....	337
Метельский А. А. Археологические исследования фортификационных сооружений Новогрудского замка в 2011 году.....	341
Пачобут Н. А. Археалагічныя даследаванні ў Карэліцкім раёне (гарадзішчы Беразавец і Сёгда)	345
Плавінскі М. А., Астаповіч Э. А., Сцяпанав М. І. Раскопкі курганага могільніка Наўры і разведкі на Мядзельшчыне і Браслаўшчыне ў 2012 годзе.....	351
Соловьёв А. А. Наблюдения за земляными работами на территории строительства дома по ул. Краснова, 12 в г. Полоцке в 2012 году	360
Ткачёва М. И. Археологические разведки в Червенском и Гомельском районах в 2012 году	365
Ткачоў А. Ю. Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Камянецкага раёна Брэсцкай вобласці ў 2012 годзе	370
Хомченко Я. Л. Результаты археологических работ в Кричевском и Мстиславском районах в 2012 году...	375
Чараўко В. У. Археалагічныя раскопкі на могільніку каля вёскі Івесь Глыбоцкага раёна ў 2012 годзе.	382
Чарняўскі Макс. М. Даследаванні на Беларускай Паазер’і ў 2012 годзе	391

Мартин Возняк, Музей древней мазовецкой металлургии имени Стефана Войды, магистр археологии (г. Прушков, Польша)

Между севером и югом. Связи населения вельбарской культуры с балтийской и причерноморской зонами в конце римского периода и начале эпохи переселения народов в свете материалов восточной Мазовии и Подляшья

Четверть века тому назад появилась вышедшая из-под пера Иоахима Вернера работа «*Dančeny und Brangstrup. Untersuchungen zur Černjachov-Kultur zwischen Sereth und Dnestr und zu den 'Reichtumszentren' auf Fünen*» (1988), в которой автор широко обсуждает особые отношения, связывающие общества Северной Европы и причерноморской зоны. Анализ избранных археологических материалов римского периода и начала периода переселения народов, представленный в данной статье, выявил четкую их концентрацию в этих обоих районах варварской Европы [45, с. 241–286]. Этот факт свидетельствует о существовании в это время коммуникационного пути, связывающего Скандинавию и Понтийскую зону, главная часть которого пересекала территорию, населенную представителями готского культурного круга (культуры вельбарская, черняховская, Синтана де Муреш). Почти посередине гипотетического маршрута расположены земли на восток от средней Вислы (восточная Мазовия и Подляшье), занятые тогда носителями вельбарской культуры. Центральное местоположение этой территории означает, что, по крайней мере теоретически, туда должны доходить импульсы, исходящие как с Севера, так и с Юга. Попытка выявления элементов, чужих для данной территории (за исключением украшенной характерным шлифом стеклянной посуды), не простая и требует подробного анализа вещественных находок.

Влияние с юга. Наиболее надежной группой предметов, свидетельствующих о связях с югом Европы, являются стеклянные сосуды, украшенные полосками овальных или круглых шлифов: цилиндрические кубки, похожие на тип Эггерс-230, а также немного более поздние конические чашки близкие типам Эггерс-234 и -237 [9]. Обе формы уже неоднократно анализировали в литературе предмета [напр. 11, с. 39–70; 30, с. 88–89, 101–102; 37, с. 124–140; 42, с. 28–33, 36–37; 51, с. 46–86] с точки зрения как происхождения, так и распространения на территории варварской Европы. Это обстоятельство отчасти освобождает автора от необходимости повторного их обсуждения в широком контексте. Однако стоит немного ближе присмотреться к экземплярам, зафиксированным на территории

Мазовии (рис. 1), так как главным образом на этих находках основаны исследования данных форм в вельбарской культуре. Р. Волонгевич, исследуя керамику вельбарской культуры, подвергнул хронологическому анализу и стеклянные сосуды. По его мнению, украшенные шлифом толстостенные кубки попадали на территорию вельбарской культуры, начиная с фазы C_2 , и встречаются еще на стадии D (C_3 – D) [46, с. 34, tabl. 3]. В отношении сосудов типа Э-230 это мнение поддержала Т. Ставиарска [41, с. 147–148], однако конические чашки на основании аналогий из других культур она отнесла к следующей фазе, т. е. C_3 , возможно C_3 – D [41, с. 151–154]. Повторный анализ относительно многочисленных и богатых погребальных комплексов из могильников южной Мазовии позволяет представить немного иную точку зрения на рассматриваемые материалы. Исследование отдельных находок с этой территории дает возможность проследить стилистические изменения в рамках инвентаря погребальных комплексов и уловить более узкие, ранние или поздние, хронологические отрезки в пределах фаз C_{1b} – C_2 и C_3 – D [49]. Комплексы, в которых найдены сосуды Эггерс-230, содержат элементы, которые в большинстве своем можно связывать с этапом фазы C_3 – D в вельбарской культуре [49]. Конические сосуды следует датировать исключительно фазой C_3 – D ; предположение о их появлении уже в фазе C_3 основано на слишком ранней и сомнительной датировке погребения из Китек, повет Млава [33, tabl. IV/2; tabl. LX: 26–27].

Картограмма находок рассматриваемых сосудов на территории Мазовии и Подляшья указывает на их особую концентрацию в северной части Мазовии [41, тара 3]. Это в целом совпадает с ареалом распространения немногих, главным образом бронзовых, монет IV в. (рис. 2). Похоже, что оба факта являются результатом процессов, которые имели место на этой территории в конце римского периода и в начале периода переселения народов, проявляющихся кроме всего прочего в возрастании числа погребальных комплексов¹.

С влиянием с юга, с территории черняховской культуры и особенно культуры Синтана де Муреш,

¹ Вопрос, уже рассматривавшийся автором [49], будет шире освещен далее.




Рис. 1. Находки стеклянных сосудов, украшенных шлифом, на территории восточной Мазовии и Подляшья: 1 – Клешево, повет Пултуск; п. 884; 2 – Козлукво, повет Нидзица, п. XXII; 3 – Козлукво, повет Нидзица, п. XXI; 4 – Неданово, повет Нидзица, п. 592; 5 – Велка Клетна, повет Бяловежа, п. 1; 6 – Модла, повет Млава, п. 176 (64/1981); 7 – Ключовиче, повет Семятыче; 8 – Козлукво, повет Нидзица, п. VII; 9 – Китки, повет Млава, курган II/2 [1 – рис. P. Holub; 2, 3, 8 – [16]; 4 – по W. Ziemińska-Odojowa; 5 – [7]; 6 – по A. Grzymkowski; 7 – [20]; 9 – [33]




Рис. 2. Находки римских монет IV в. на территории восточной Мазовии и Подляшья [38]



Рис. 3. Серебряные подвески. Клешчево, повет Пултуск, п. 884 (рис. P. Holub)

также связывается появление глиняных сосудов, изготовленных на гончарном круге [21, с. 169–171; 46, с. 35]. Этот факт подтверждается отсутствием следов производства этой посуды, а также небольшим количеством ее находок на территории восточной Мазовии и Подляшья. Принципиальной проблемой, которая волнует исследователей, является попытка ответить на вопрос, почему не были предприняты действия, направленные на изготовление похожих сосудов в данных регионах. Повсеместное производство круговой керамики в пшеворской культуре, южных культурах готского круга или в дальнейшей перспективе на территории Полабии, свидетельствует о том, что дело не обязательно в отсутствии доступа к современным технологиям. Однако ответа также требует следующий вопрос: была ли кру-

говая посуда целью импорта сама по себе или же ее присутствие случайно и является побочным эффектом контактов иного характера?

Кроме изделий бытового назначения известны также предметы, исполняющие функции украшений. Наиболее многочисленную группу составляют каменные изделия, изготовленные главным образом из разновидностей халцедона – полиэдрические бусины, соответствующие типу 499 по классификации М. Темпелманн-Мончинской [44, с. 26]. Среди находок с территории вельбарской культуры доминируют экземпляры серого и белого цветов, реже встречаются красные или оранжевые экземпляры, сделанные из сердолика. Бусины, изготовленные из полудрагоценных камней, были частым элементом ожерелий сарматов. Предполагается, что этот обычай был воспринят мастерами черняховской культуры и культуры Синтана де Муреш [52; 53, с. 73–74]. При посредстве их носителей они могли попасть на территорию вельбарской культуры. Каменные полиэдрические бусины появились в вельбарских погребальных комплексах уже на раннем этапе младшего римского периода (напр. Модла, повет Млава, погребение 122 [2, с. 23, рис. 5: 15¹]), однако большинство из них происходит из погребений, датированных концом римского периода и началом периода переселения народов (C₃–D).

В ингумации 884 могильника в Клешеве найдено богатое погребение женщины [47]. Скорее всего, умершая была положена в могилу с двумя ожерельями: одно состояло из мелких бусин одинаковой формы, другое – из разнообразных подвесок, кулонов, а также стеклянных и янтарных бусин. Среди них особое внимание следует обратить на шесть подвесок, не имеющих точных аналогов в вельбарской культуре². Предметы изготовлены из тонкой пластинки, свернутой в рожек, к которой добавлено ушко; часть из них имеет на корпусе декоративные борозды (рис. 3).

Похожие памятники были найдены еще в двух местах. Четыре серебряные подвески были обнаружены в могильнике культуры Синтана де Муреш в Данчанах (Яловенский район, Республика Молдова), погребение 292 [54, с. 89, табл. XLVI: 2–3]. Этот комплекс на основании фибулы с подвязной ножкой и надставной пружиной, вероятно, относится к фазе C₂. Похожая датировка – начало фазы C₂ – касается и бронзовых экземпляров, найденных в погребениях 133 и 200 в Масломенче, повет Хрубешов

¹ На рисунке бусины ошибочно подписаны как стеклянные.

² В погребении из Кросна, Пасленцкий повет [6, с. 70; 39, рис. 39: 13, 15] найдены конические рожки, сделанные из свернутых пластинок, однако они не имеют ушек; лаконичность описаний и схематичность иллюстраций в публикациях препятствуют достоверной их интерпретации.

[23, гус. 16; 24, гус. 49]. А. Коковский считает, что оба комплекса являются погребениями сарматских женщин [23, s. 46–47; 25, s. 227–282; 26, s. 21–22]. От других погребений этого некрополя они отличались стилем одежды, а также специфическим набором украшений погребенных. Прежде всего, следует отметить здесь присутствие амулетов и поясных украшений, отсутствие пряжек, а также присутствие браслетов, изготовленных из бусин и подвесок. В погребениях, отнесенных к сарматским, обычно также фиксировалось более чем одно ожерелье, состоящее из большого числа бусин и подвесок [23, с. 46–47; 25, с. 227–282; 26, с. 21–22]. За исключением последней, ни одна из вышеперечисленных черт не характерна для погребения 884 из Клешева; весь комплекс в общем отвечает погребальным обычаям населения вельбарской культуры [ср. 18, s. 179–183]. Браслеты¹, изготовленные из бусин, а иногда и из подвесок, спорадически встречаются в других готских погребениях Мазовии и Подляшья – например, Клешево², погребение 386; Яртыпоры, повет Венгров, погребение 217³.

Как результат контактов с придунайскими территориями следует интерпретировать также многократно упоминавшуюся в литературе пряжку и оковку пояса, найденные в погребении 407 в Цецелях, повет Семятыче (рис. 4). Оба элемента были богато украшены поясами штампов в стиле *Untersiebenbrunn* [31, s. 3–15]. Эти находки являются единственными подобным образом украшенными предметами, известными в Мазовии, Подляшье и на Поморье. Влияния стиля *Untersiebenbrunn* в принципе не доходили до территории вельбарской культуры, для которой характерной является орнаментация в скандинавском стиле *Sösådala* [см. A. Bitner-Wróblewska, 1989, с. 168–170].

В заключение следует упомянуть о находках, свидетельствующих о связях с районом Среднего Поднепровья, занятым в это время населением киевской культуры. Из центров по производству изделий с эмалью, находящихся на территории этой культуры, происходят фибулы, найденные в погребении в Двораках-Пикотах, повет Лапы⁴ (рис. 5) [4, s. 127–128; 35, s. 89–92].

¹ Браслетами считаются небольшие скопления бусин и подвесок, которые найдены в ингумациях и размещались в центральных частях могильных ям. Бусины, входящие в состав ожерелья, располагающегося на шее или груди, как правило, размещались в других местах.

² Фонды Музея древней мазовецкой металлургии в Прушкове. Материалы обрабатываются автором.

³ Автор выражает благодарность сотруднику Государственного археологического музея в Варшаве Я. Анджеевскому за предоставление данной информации, необходимой для написания статьи.

⁴ III–IV вв. н. э. датирована лунула, найденная в могильнике вельбарской культуры в Яртыпорах [2, s. 58].

Северное влияние. Связи населения вельбарской культуры Мазовии и Подляшья с территорией Северной Европы в конце римского периода и в начале периода переселения народов в археологическом материале выявляются менее четко. За исключением выше упомянутых стеклянных сосудов, чуждые местному производству элементы встречаются довольно редко. Также редко встречаются предметы, изготовленные, вероятно, на месте, но под влиянием импульсов извне. Среди совокупности рассматриваемых находок ярко выделяются два направления взаимодействия: с районом северо-западного побережья Балтийского моря, а также с территорией балтских племен на северо-востоке.

Связи с западнобалтийской зоной – это, прежде всего, уже неоднократно упомянутые стеклянные сосуды, украшенные шлифом. Большое количество их находок на территории Западной Померании, населенной в это время племенами дембчинской группы, свидетельствует, что связи между южной и северной Европой проходили через территорию вельбарской культуры. Подтверждают это и другие немногочисленные находки, прежде всего, фибулы, известные в восточной Мазовии и Подляшье. Наиболее близкие аналогии им происходят из погребальных комплексов как раз названной культурной группы. В нескольких погребениях, главным образом в северной части Мазовии, найдены бронзовые фибулы со сплошным приемником и так называемой рамочной ножкой (рис. 6), близкая типу Альмгрен 185 [48, s. 185]. Вне этой территории отдельные экземпляры найдены и на территории масломенцкой группы [22, s. 207, гус. 93: 3], а также на нескольких вельбарских могильниках в Померании – Мальборк-Вельбарк, повет Мальборк; Пруш-Гданьский 6, повет Гданьск, ингумация (бывший *Praust, Kr. Danziger Höhe, «Prauster Dreieck»*) [40, s. 85–86, табл. 2] а также Новы Тарг, повет Штум⁵. Остальные находки происходят, главным образом, из бассейна Эльбы и из Западной Померании [40, s. 85, табл. 2]. Фибулы с территории вельбарской культуры отличаются от них характерной орнаментацией у основания спинки, имитирующей провололочную подвязку. Они, вероятно, появляются немного позже. Экземпляры из Западной Европы датированы фазами C₂ и C₃ [40, с. 86–87]. Опубликованные находки с территории вельбарской культуры в большинстве своем, вероятно, относятся к началу стадии C₃–D [48, 49], что должно соответствовать фазе C₃ для

⁵ Доклад Э. Фундзинской и П. Фундзинского «Kontakty ponadregionalne kultury wielbarskiej na prawobrzeżnym Powieście w świetle badań cmentarzyska w Nowym Targu i mikroregionu nowotarskiego» на научном симпозиуме «Kontakty ponadregionalne kultury wielbarskiej. Przemiany kulturowe w okresie wpływów rzymskich na Pomorzu», Гданьск, 20.10.2011 г.




Рис. 4. Цецеле, повет Семятыче, п. 407 (1-5) [17]




Рис. 5. Двораки-Пикаты, повет Лапы (1-10) [35]




Рис. 6. Фибулы с рамочной ножкой Альмгрен 185 с территории восточной Мазовии и Подляшья: 1 – Неданово, повет Нидзица, п. 549; 2 – Неданово, повет Нидзица, п. 539; 3 – Козлувка, повет Нидзица, п. XXII (1–2 – по W. Ziemlińska-Odojowa; 3 – [16])

западноевропейских материалов. Следует обратить внимание также на четыре фибулы со сплошным приемником из погребения 408¹ в Клешееве, погребения 133² в Новом Шелкове, повет Маков Мазовецких, и из Неданова, повет Нидзица (случайная находка), которые являются местным вариантом этих фибул и характерны отсутствием отверстия в приемнике. Оба погребения датированы фазой C₃–D, что подтверждает позднюю хронологию близких типу Альмгрен 185 фибул на территории вельбарской культуры. Типичными для Полабья являются арбалетовидные фибулы с коротким сплошным приемником, ножки которых заканчиваются полукруглым щитком, близкие типу 7 по Келлеру [19, s. 267, tabl. 3: 7]. Единственный известный на данный момент из памятников вельбарской культуры экземпляр этого типа был найден в Колозембе, повет Плоньск, погребение 321³ в северной Мазовии. Территориально наиболее близкие аналогии происходят с памятников дембчинской группы – Гжибница, повет Кошалин, погребение 91 [15, s. 31, tabl. LXIX/91: 1–2], и Дзерженчин, повет Славно, погребение 10 [14, s. 175–176, рис. 3: 12], что указывает на источник их появления. Схожим образом стоит рассматривать и находки фибул со сплошным приемником и ножкой ромбической формы.

В археологическом материале также прослеживаются элементы, происхождение которых можно

связывать с взаимодействием с балтским населением. Близкие отношения между обоими культурными районами подтверждает присутствие на обеих территориях похожих форм изделий, например, элементов поясного набора, в частности орнаментированных техникой штамповки в стиле *Sösda* [4, s. 168–170; 10, s. 109–113, гус. 29]. В нескольких случаях также найдены элементы, редкие для территории вельбарской культуры, вероятно импортированные. В погребении XXI из могильника в Козлувке, датированном началом фазы C₃–D, найден изготовленный из железа шаровидный кулон, так называемый колоколовидный (рис. 7). Такие изделия характерны главным образом для культуры Долькайм-Коврово, с памятников которой известно несколько сотен подобных экземпляров (рис. 8). На территории вельбарской культуры их найдено всего несколько. Кроме Козлувки такие находки встречены в Мальборке-Вельбарке, погребения 406 и 511, а также в погребении 26а в Кросно, повет Пасленк (бывш. *Crossen, Kreis Preißeische Holland*) [6, s. 95; 39, гус. 25: 4, 8; 3, s. 26, tabl. XIV: 2]. Ареал их распространения на юг фиксируется по находкам в Масломенче [22, s. 131]. Однако последние, видимо, являются местным подражанием, о чем свидетельствует их иная форма. В качестве балтского элемента необходимо также рассматривать массивную фибулу со сплошным приемником типа Долькайм-Коврово по А. Битнер-Врублевской [4], найденную во время сбора подъемного материала на могильнике пшеворской культуры раннего доримского периода в Томашах, повет Остроленка⁴ (рис. 9). Эта находка является единственным экземпляром фибулы подобного типа, зафиксированным на территории Мазовии и Подляшья (рис. 10). Такие фибулы датированы ранним и началом позднего рим-

¹ Автор выражает благодарность сотруднику Государственного археологического музея в Варшаве Я. Анджеевскому за предоставление данной информации, необходимой для написания статьи.

² Автор выражает благодарность сотруднику Государственного археологического музея в Варшаве Р. Проховичу за предоставление данной информации, необходимой для написания статьи.

³ Автор выражает благодарность сотруднику Государственного археологического музея в Варшаве Я. Анджеевскому за предоставление данной информации, необходимой для написания статьи.

⁴ Рядом с могильником располагается поселение римского периода, использовавшееся также и населением вельбарской культуры [36].




Рис. 7. Козлук, повет Нидзица, п. XXXI (1–21) [28]

ского периода [4, s. 50–52] в случае «поздней» хронологии предмета, однако нельзя исключить, что изделие попало на эту территорию уже после распространения здесь населения вельбарской культуры. Контакты с восточной зоной Прибалтики также подтверждаются найденным в погребении XXXIV в Козлуке кольцом, изготовленным из спирально завитой проволоки [16, s. 177, табл. XXI: XXXIVh], относящимся, по-видимому, к типу 31 группы VI [5, s. 43]. Этот комплекс на основании фибулы A.168/172 датирован фазой C₃–D [48,

s. 179, 183–184, гус. 10]. Аналогичных колец на территории вельбарской культуры пока не найдено. Экземпляры, изготовленные похожим способом, являются характерными, прежде всего, для Северной Европы и Восточной Прибалтики [5, s. 43].

Рассмотренные выше элементы, найденные на мазовецко-подляских памятниках вельбарской культуры, свидетельствуют о том, что общество, живущее на этой территории в конце римского периода и в начале эпохи переселения народов, поддержива-




Рис. 8. Находки колоколовидных подвесок с территории центральноевропейского Барбарикум

ло тесные связи с внешним миром. Особенно хорошо прослеживаются связи, с одной стороны, с причерноморской зоной, с другой стороны – с территорией юго-западной Прибалтики и Скандинавии. Концентрация этих элементов в северной Мазовии свидетельствует об особой роли этих земель в вельбарской культуре. С большой осторожностью можно выдвигать предположения о роли посредника в свя-

зях между двумя регионами, возможно, аналогичной той, что отводится маслoенцкой группе [23, s. 38]. На такую интерпретацию указывает и географическое расположение. После распространения ареала вельбарской культуры на территорию Вармии и Мазур, а также Эльблонгской возвышенности, пересеченных множеством меридианально направленных судоходных рек (Вкра, Лыдыня, Сона), земли се-




Рис. 9. Фибула типа Долькайм-Коврово. Томашово, повет Остроленка [36]

верной Мазовии способствовали удобному сообщению с территориями вдоль нижнего течения Вислы и Померании.

Более сложными для интерпретации являются элементы, которые можно связывать с кругом балтских культур. Похоже, что следует относиться к ним как к проявлению контактов торгового характера, связанных с оборотом янтаря. Присутствие в погребениях финала римского периода украшений, сделанных из этого сырья, свидетельствует о высоком спросе на этот материал. Последнее подтверждают и многочисленные находки янтарных предметов на памятниках черняховской культуры и культуры Синтана де Муреш, которые, вероятно, поступали на их территорию при посредничестве населения масломенцкой группы [23, s. 58]. В рамки этой гипотезы хорошо укладывается большой клад янтарного сырья и изделий, найденный в 1914 г. в Басонии, повет Ополе Любельске [27], а также находка янтарной мастерской в Свильче, повет Жешув [12, 13]. Оба этих памятника, не принимая во внимание их культурную атрибуцию и географическое расположение, свидетельствуют




Рис. 10. Памятники вельбарской культуры на территории восточной Мазовии и Подляшья, датированные фазой С₃-D

о том, что спрос на балтийский янтарь в эпоху переселения народов был достаточно высок.

В свете рассмотренных выше интенсивных связей населения вельбарской культуры Мазовии и Подляшья в ранней стадии римского периода и в начале периода переселения народов поразительным является почти полное отсутствие связей с теоретически самым близким соседом – пшеворской культурой. Отдельные элементы, такие, как большая роль в погребальном инвентаре предметов, изготовленных из железа или присутствие вторично обожженной керамики, которые иногда связываются с сохранением вплоть до ранней стадии римского периода традиций предшествующей здесь пшеворской культуры, в конце этого периода следует считать специфической чертой мазовецко-подляшского варианта вельбарской культуры. Оба выше упомянутых вопроса требуют более тщательного исследования. Известны многочисленные случаи присутствия вторично обожженной глиняной посуды

на других землях, занятых населением вельбарской культуры, в том числе и там, где пшеворской культуры не существовало, например в Венгрово, повет Грудзендз [29, s. 162]. В этом свете сложными для интерпретации являются отдельные находки отдельных, бронзовых или железных, фибул с подвижной ножкой и верхней тетивой, которые традиционно связываются с влиянием пшеворской культуры. Дополнительное изучение этой проблематики, возможно, даст ответ на вопрос о характере взаимоотношений между населением вельбарской и пшеворской культур в конце римского периода и начале эпохи переселения народов. В свете мазовецко-подляшских материалов вельбарской культуры конца римского периода и начала эпохи переселения народов, похоже на то, что обе эти культуры не поддерживали друг с другом близких отношений, или мы не в состоянии однозначно их интерпретировать на основании доступных материалов.

Літэратура

1. Almgren, O. Studien über nordeuropäische Fibelformen der ersten nachchristlichen Jahrhunderte mit Berücksichtigung der provinziäl-römischen und südrussischen Formen, Mannus-Bibliothek / O. Almgren. – Leipzig, 1923. – Т. 32.
2. Andrzejowski, J. Archeologia śmietniskowa, czyli dole i niedole starożytności jartyporskich / J. Andrzejowski // Z otchłani wieków. – 2001. – Т. 56/1–2. – S. 52–58.
3. Andrzejowski, J. The Wielbark Cemetery. Information on Unpublished Material from the Personal Files of Carl-Axel Moberg, Studia Gothica I / J. Andrzejowski, J. Martens. – Lublin, 1996. – S. 19–72.
4. Bitner-Wróblewska, A. Elementy bałtyjskie w kulturze wielbarskiej / A. Bitner-Wróblewska // Kultura wielbarska w młodszym okresie rzymskim (materiały z konferencji) / J. Gurba, A. Kokowski (red.). – Lublin, 1989. – Т. II. – S. 161–178.
5. Beckmann, Ch. Metallfingerringe der römischen Kaiserzeit in freien Germanien / Ch. Beckmann // Saalburg Jahrbuch. – 1969. – Т. XXVI. – S. 5–106.
6. Blume, E. Die germanischen Stämme und die Kulturen zwischen Oder und Passarge zur römischen Kaiserzeit / E. Blume. – Teil I : Text, Mannus-Bibliothek. – Т. 8. – Würzburg, 1912.
7. Cmentarzysko ciałopalne kultury wielbarskiej w uroczysku Wielka Kletna (Białowiecki Park Narodowy, woj. podlaskie) / Krasnodębski, D. [i i.] // Wiadomości Archeologiczne. – 2008. – Т. LX. – S. 361–376.
8. Die germanischen Stämme und die Kulturen zwischen Oder und Passarge zur römischen Kaiserzeit. – Teil II : Material, Mannus-Bibliothek. – Würzburg, 1915. – Т. 14.
9. Eggers, H. J. Der römische Import im freien Germanien, Atlas der Urgeschichte / H. J. Eggers. – Hamburg, 1951. – Т. I.
10. From Samland to Rogaland. East-West connections in the Baltic basin during the Early Migration Period. – Warszawa, 2001.
11. Gavritukhin, I. Cut glass beakers within the context of studies in the connections between the South of eastern Europe and Scandinavia in the Late Roman Period of Roman
- Influence and the Great Migration Periods / I. Gavritukhin // Inter Ambo Maria : Contacts between Scandinavia and the Crimea in the Roman Period / I. Khrapunov, F.-A. Styegar (red.). – Simferopol, 2011. – S. 39–70.
12. Gruszczynska, A. Amber-workers of the fourth and fifth centuries AD from Świlcza near Rzeszów // Investigations into Amber. Proceedings of the International Interdisciplinary Symposium : Baltic Amber and other Fossil Resins / B. Kosmowska-Ceranowicz, H. Paner (red.). – Gdańsk, 1999. – S. 183–190.
13. Gruszczynska, A. Osada z V wieku w Świlczy na tle osadnictwa w regionie rzeszowskim / A. Gruszczynska // Na granicach antycznego świata : materiały z konferencji, Rzeszów, 20–21 XI, 1997 / S. Czopek, A. Kokowski (red.). – Rzeszów, 1999. – S. 285–302.
14. Hahuła, K. Cmentarzysko ludności grupy dębczyńskiej w Dzierżęcinie, pow. Sławno / K. Hahuła, H. Machajewski // Goci na Pomorzu Środkowym. Goci i ich sąsiedzi na Pomorzu : materiały z konferencji / W. Nowakowski [et al.] (red.), Koszalin, 28–29 października, 2005. – Koszalińskie Zeszyty Muzealne, Seria A : Studia Archaeologica Pomeranica. – Т. II. – Koszalin, 2006. – S. 35–63.
15. Hahuła, K. Grzybnica. Ein Gräberfeld mit Steinkreisen der Wielbark-Kultur in Pommern, Monumenta Archaeologica Barbarica VIII / K. Hahuła, R. Wołagiewicz. – Koszalin ; Warszawa, 2001.
16. Heydeck, J. Das Gräberfeld von Kl. Koslau, Kr. Neidenburg, «Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia» / J. Heydeck. – 1892. – Т. 17. – S. 171–178.
17. Jaskanis, J. Cecele. Ein Gräberfeld der Wielbark-Kultur in Ostpolen, Monumenta Archaeologica Barbarica / J. Jaskanis. – Kraków, 1996. – Т. II.
18. Jaskanis, J. Kultura wielbarska (faza cecelska) / J. Jaskanis, J. Okulicz // Prahistoria Ziemi Polskiej / J. Wielowiejski (red.). – Wrocław, 1981. – Т. V : Późny okres lateński i okres rzymski. – S. 178–190.
19. Keller, E. Zur Chronologie der jungkaiserzeitlichen Grabfunde aus Südwestdeutschland und Nordbayern / E. Kel-

- ler // Studien zur Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie. Festschrift für Joachim Werner zum 65. Geburtstag. Teil I, Müncher Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte. Ergänzungsband / G. Kossack, G. Ulbert (red.). – München, 1974. – T. I/1. – S. 247–291.
20. Kobylińska, U. Wyniki badań wykopaliskowych grodziska w Klukowiczach na Podlasiu / U. Kobylińska, Z. Kobyliński, D. Wach // Wiadomości Archeologiczne. – 2003. – T. LVII. – S. 189–228.
21. Kokowski, A. Ze studiów nad ceramiką wykonaną na kole w kulturze wielbarskiej / A. Kokowski // Kultura wielbarska w młodszym okresie rzymskim : materiały z konferencji / J. Gurba, A. Kokowski (red.). – Lublin, 1988. – T. I. – S. 157–176.
22. Kokowski, A. Grób wojownika kultury przeworskiej z Orońska w woj. radomskim, Acta Universitatis Lodzensis, Folia Archaeologica / A. Kokowski. – Łódź, 1991. – T. 12. – S. 105–133.
23. Kokowski, A. Grupa masłomęcka. Z badań nad przemianami kultury Gotów w młodszym okresie rzymskim / A. Kokowski. – Lublin, 1995.
24. Kokowski, A. Schätze der Ostgoten / A. Kokowski. – Stuttgart, 1995.
25. Kokowski, A. Geschichte der Verbindungen der Goten mit der Sarmaten im Lichte der Untersuchungen der Masłomęcz-Gruppe und der Kulturen des Goten-Kreises / A. Kokowski // Kontakt-Kooperation-Konflikt. Germanen und Sarmaten zwischen dem 1. und 4. Jahrhundert nach Christus / C. von Carnap-Bornheim (red.). – Neumünster, 2003. – S. 275–302.
26. Kokowski, A. Przyczynek do historii kontaktów Germanów i Sarmatów w świetle badań archeologicznych, Studia Sarmatica / A. Kokowski. – Lublin, 2004. – T. I. – S. 11–69.
27. Kokowski, A. Nieznana część skarbu bursztynu z Bazonii / A. Kokowski // Terra Barbarica. Studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin, Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina II / A. Urbaniak [et al.] (red.). – Łódź ; Warszawa, 2010. – S. 309–314.
28. Kultura przeworska i wielbarska na prawobrzeżnym Mazowszu // Problemy przeszłości Mazowsza i Podlasia, Archeologia Mazowsza i Podlasia. Studia i Materiały Podlasia / M. Dulinicz (red.). – Warszawa, 2005. – T. III. – S. 109–128.
29. Kurzyńska, M. Wyniki badań na cmentarzysku z późnego okresu wpływów rzymskich oraz wczesnej fazy wędrówek ludów w Węgrowie / M. Kurzyńska // XIII Sesja Pomorzoznawcza / M. Fudziński, H. Paner (red.). – Gdańsk, 2003. – T. I. – S. 261–268.
30. Lund Hansen, U. Römischer Import im Norden. Warenaustausch zwischen dem Römischen Reich und dem freien Germanien während Kaiserzeit unter besonderer Berücksichtigung Nordeuropas, Nordiske Fortidsminder / U. Lund Hansen. – København, 1987. – Seria B 10.
31. Madyda-Legutko, R. The buckles with imprint ornamentation / R. Madyda-Legutko // Wiadomości Archeologiczne. – 1978. – T. XLIII. – S. 3–15.
32. Nekropola ze schyłku starożytności w Modle koło Mławy // Pogranicze trzech światów. Kontakty kultur przeworskiej, wielbarskiej i bogaczewskiej w świetle materiałów z badań i poszukiwań archeologicznych, Światowit Supplement Series P : Prehistory and Middle Ages / W. Nowakowski, A. Szela (red.). – Warszawa, 2006. – T. XIV. – S. 15–44.
33. Okulicz, J. Studia nad przemianami kulturowymi i osadniczymi w okresie rzymskim na Pomorzu Wschodnim, Mazowszu i Podlasiu / J. Okulicz // Archeologia Polski. – 1970. – T. XV. – S. 419–492.
34. Plemiona grupy nidzickiej kultury grobów jamowych (w okresie od końca II w. przed naszą erą do V w. n.e.) // Pogranicze trzech światów. Kontakty kultur przeworskiej, wielbarskiej i bogaczewskiej w świetle materiałów z badań i poszukiwań archeologicznych, Światowit Supplement Series P : Prehistory and Middle Ages / W. Nowakowski, A. Szela (red.). – Warszawa, 2006. – T. XIV. – Płyta CD.
35. Podczaszyński, B. Wykopisko z grobu nieciałopalnego pod wsią Dworaki-Pikoty w Łomżyńskim / B. Podczaszyński // Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej. – 1883. – T. VII. – S. 89–92.
36. Prochowicz, R. Bałtowie nad Orzem? Zapinka z pełną pochewką z Tomaszów na Mazowszu / R. Prochowicz // OFFICINA ARCHAEOLOGICA OPTIMA. Studia ofiarowane Jerzemu Okuliczowi-Kozarynowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Światowit Supplement Series P : Prehistory and Middle Ages / W. Nowakowski, A. Szela (red.). – Warszawa, 2001. – S. 175–178.
37. Rau, G. Körpergräber mit Glasbeigaben des 4. nachchristlichen Jahrhunderts im Oder-Weichsel-Raum / G. Rau // Acta Praehistorica et Archeologica. – 1972. – T. 3. – S. 109–214.
38. Romanowski, A. Die Fundmünzen der römischen Zeit in Polen. Rechtsufrigen Masowien und Podlachien, Collection Moneta / A. Romanowski. – Wetteren, 2008. – T. 84.
39. Schindler, R. Die Besiedlungsgeschichte der Goten und Gepiden im unteren Weichselraum auf Grund der Tongefäße, Quellenschriften zur ostdeutschen Vor- und Frühgeschichte / R. Schindler. – T. 6. – Leipzig, 1940.
40. Schuster, J. Untersuchungen zu den spätkaiserzeitlichen Fibelformen Almgren 185 und 172 und deren gegenseitigem Verhältnis / J. Schuster // Veröffentlichungen zur brandenburgischen Landesarchäologie. – 2004. – T. 35. – S. 85–102.
41. Stawiarska, T. Naczynia szklane okresu rzymskiego z terenu Polski. Studium archeologiczno-technologiczne / T. Stawiarska. – Warszawa, 1999.
42. Straume, E. Gläser mit Facettenschliff aus Skandinavischen Gräbern des 4. und 5. Jahrhunderts n. Chr. / E. Straume. – Oslo, 1987.
43. Tejral, J. Neue Aspekte der frühvölkerwanderungszeitlichen Chronologie im Mitteldonaunraum / J. Tejral // Neue Beiträge zur Erforschung der Spätantike im mittleren Donaunraum, Spisy Archeologického Ústavu AV ČR Brno 8 / J. Tejral, H. Friesinger, M. Kazanski (red.). – Brno, 1998. – S. 321–402.
44. Tempelmann-Mączyńska, M. Die Perlen der römischen Kaiserzeit und der frühen Phase der Völkerwanderungszeit im mitteleuropäischen Barbaricum, Römisch-Germanische Forschungen 43 / M. Tempelmann-Mączyńska. – Mainz am Rhein, 1985.
45. Werner, J. Dančeny und Brangstrup. Untersuchungen zur Černjachov-Kultur zwischen Sereth und Dnestr und zu den 'Reichtumszentren' auf Fünen / J. Werner // Bonner Jahrbuch. – 1988. – T. 188. – S. 241–286.
46. Wołagiewicz, R. Ceramika kultury wielbarskiej między Bałtykiem a Morzem Czarnym / R. Wołagiewicz. – Szczecin, 1993.

47. Woźniak, M. Międzykulturowe powiązania kultury wielbarskiej w świetle inwentarza grobu 884 z Kleszewa, pow. pułtowski / M. Woźniak // *Pogranicze Trzech Światów – Mazowsze u schyłku starożytności : materiały z konferencji.* – Żuromin, 4–6.10.2010 r.

48. Woźniak, M. Cmentarzysko kultury wielbarskiej w KozłóWKu, pow. nidzicki (d. Klein Koslau, Kr. Neidenburg) w świetle publikacji i materiałów archiwalnych / M. Woźniak // *Wiadomości Archeologiczne.* – 2011. – T. LXII. – S. 169–208.

49. Woźniak, M. Uwagi o chronologii późnej fazy kultury wielbarskiej w świetle materiałów z północnego Mazowsza / M. Woźniak // *Kontakty ponadregionalne kultury wielbarskiej. Przemiany kulturowe w okresie wpływów rzymskich na Pomorzu.* – Gdańsk, 20–21.10.2011 r.

50. Z badań nad ozdobami emaliowanymi w kulturze wielbarskiej na marginesie kolekcji starożytności Paula Schachta z Malborka // *Wiadomości Archeologiczne.* – 1993. – T. LII/2. – S. 115–131.

51. Гавритухин, И. О. Хронологические индикаторы финала черняховской культуры / И. О. Гавритухин // *Сто лет черняховской культуры* / М. Левада (red.). – Київ, 1999. – С. 48–86.

52. Гопкало, О. В. Бусы и подвески черняховской культуры / О. В. Гопкало. – Киев, 2008.

53. Магомедов, Б. Черняховская культура. Проблема этноса / Б. Магомедов // *Monumenta Studia Gothica.* – Lublin, 2001. – T. I.

54. Рафалович, И. А. Данчаны. Могильник черняховской культуры III–IV вв. н.э. / И. А. Рафалович. – Кишинев, 1986.

Рэзюмэ

Марцін Возняк

Паміж поўначчу і поўднем. Сувязі насельніцтва вельбарскай культуры з балтыйскай і прычарнаморскай зонамі ў канцы рымскага перыяду і пачатку эпохі перасялення народаў у святле матэрыялаў усходняй Мазовіі і Падляшша

Артыкул прысвечаны вызначэнню культурных сувязей мазавецка-падляшскіх помнікаў вельбарскай культуры. Выразна прасочваюцца кантакты з прычарнаморскай зонай, а таксама тэрыторыя паўднёва-заходняй Прыбалтыкі і Скандынавіі. Больш складана вызначыць сувязі мясцовага насельніцтва з балцкімі культурамі. На фоне інтэнсіўных кантактаў у рэгіёне здзіўляе амаль поўная адсутнасць сувязей мазавецка-падляшскіх помнікаў вельбарскай культуры з насельніцтвам пшэворскай культуры.

Summary

Marcin Wozniak

Between North and South. Communication of the Wielbark culture population with Baltic and Black Sea areas in the late Roman period and the early era of the Great Migration in the light materials from eastern Mazovia and Podlasie

The article is devoted to definition of cultural relations in Masovia-Podlasie sites of Wielbark culture. Contacts with Black Sea area, the south-western territory of Baltic and Scandinavia are traced clearly. Definition of relations between the local population and the Baltic cultures is more difficult. On the background of intensive contacts at the region almost complete lack of communication between Masovia-Podlasie sites of Wielbark culture and population of Pshevorska culture is very strange.

Поступила 15.05.2013 г.

А. В. Ильютик, Институт истории НАН Беларуси, отдел археологии средних веков и Нового времени, научный сотрудник (г. Минск, Беларусь)

Итоги изучения городища железного века в деревне Прилепы

Городище находится в д. Прилепы Смолевичского р-на Минской обл. на холме, который возвышается до 40 м над поймой правого берега р. Усяжа (правый приток р. Гайна, правый приток р. Березина). Площадка овальной формы, ровная, с небольшим наклоном на север, размеры 60 × 25 м. На южном краю площадки насыпан мощный подковообразный вал шириной у подошвы 20,0 м и высотой 3,5 м. Склоны холма укреплены двумя кольцевыми валами и рвами, которые к настоящему времени сильно оплыли.

Памятник выявлен в 1925 г. А. Н. Лявданским [10, с. 89], в 1964 г. его обследовал Ю. В. Драгун [3, с. 6], а в 1979 г. — М. А. Ткачёв [17, с. 2]. В 1997, 2003, 2005 г. здесь проводила раскопки автор.

На северной оконечности площадки вскрыто 144 м² (рис. 1). Культурный слой представляет собой однородную супесь серого (местами темно-серого) цвета мощностью 0,4–0,9 м. Материк — каменистый суглинок с линзами песка у края площадки. При зачистке материка выявлено 28 ям овальной и круглой формы, которые были заполнены серой или темно-серой супесью. 15 ям отнесены к хозяйственным. Размеры их составляют от 0,4 × 0,4 м до 0,8 × 0,7 м, а глубина — 0,25–0,40 м. Две из них имеют приступку. 12 ям столбовые диаметром от 0,20 м до 0,35 м и глубиной 0,16–0,50 м. Одна большая яма заполнена современным мусором. В пяти хозяйственных ямах найдены обломки лепной керамики (гладкостенной и со штрихованной поверхностью), кости животных и глиняная обмазка.

В раскопе 3 (западный край площадки) на глубине 0,5 м от дневной поверхности зафиксированы два открытых очага. Очаг № 1 (рис. 2) находится на стыке кв. 30 и кв. 31. Он имеет форму подковы размером 1,15 × 1,00 м, разомкнутые концы которой обращены на восток. Камни уложены по периметру вплотную друг к другу в один ряд, некоторые из них обмазаны глиной. Очаг имеет песчаный под толщиной 5–10 см. Очаг подобной конструкции встречен на городище культуры штрихованной керамики Кашеличи [12, рис. 32: 2]. При разборке камней нашего отопительного сооружения обнаружено 26 фрагментов груболепной керамики (13 штрихованной, 13 гладкостенной), 1 шлак и 2 маленьких уголька. Под песком и камнями находится темно-серый культурный слой мощностью 10–20 см, в котором изредка встречаются мелкие угольки. Ниже лежит материк из суглинка и крупнозернистого песка. В культурном слое под очагом (глубина 0,6–0,8 м от дневной поверхно-

сти) в кв. 30 найдено 68 фрагментов груболепной керамики (42 штрихованной, 26 гладкостенной), кальцинированная косточка, 20 кусочков глины и 8 фрагментов замазки треугольной формы. Среди штрихованной керамики можно отметить стенки с зацепами (4) и ямочными вдавлениями (1). В кв. 31 на этой же глубине под камнями в гумусе лежали 3 фрагмента штрихованной керамики и кусочек замазки треугольной формы.

Очаг № 2 (рис. 2) обнаружен в кв. 28. Сооружение из камней имеет форму подковы с одним укороченным концом (в виде буквы Г). Длинный конец равен 1 м, короткий — 0,4, расстояние между концами — 0,7 м. Разомкнутые концы так же, как и в очаге № 1 смотрят на восток. Камни лежали вплотную друг к другу и почти все они с внешней и частично с внутренней стороны были обмазаны слоем глины. Между двумя камнями, возле укороченного конца, найден большой валик из глины. Камни лежали на материке — суглинок с песком коричневатого цвета. При разборке камней обнаружено 2 маленьких фрагмента гладких стенок от лепных сосудов, 2 гладких венчика с ямочным орнаментом, 8 фрагментов от штрихованных груболепных сосудов, 3 осколка трубчатых костей животных, кусочек охры (?) желтого цвета и мелкие угольки.

В материке под очагом № 2 обнаружены две ямы (рис. 1). Одна яма имеет овальную форму размером 1,2 × 0,7 м, глубину 0,16 м с внешней стороны камней и 0,2 м внутри, заполнена однородной серой супесью без находок. Вторая яма имеет круглую форму диаметром 0,5 м, глубиной 0,2 м, также заполнена однородной серой супесью без каких-либо предметов.

В процессе раскопок собрана значительная коллекция предметов из глины и металла.

Наиболее многочисленную группу находок составляют обломки глиняных лепных сосудов (3649 фр.). Выделена гладкостенная (65 %), штрихованная (34,5 %) и подлощенная (0,5 %) керамика. Посуда гладкостенная и со штриховкой изготовлена из теста, в которое наряду с мелкой (1–2 мм) и средней (3–4 мм) дресвой в большом количестве добавлена крупная дресва (5–6 мм). Такие обломки хрупкие и сильно крошатся. Подобное глиняное тесто отмечено А. М. Медведевым на селище Микольцы [5, с. 87]. Для подлощенной керамики формовочную массу очень тщательно вымешивали. Размер искусственных добавок (в основном песок) в глине не превышал 0,5–1,0 мм.




Рис. 1. План материка. Городище Прилепы. Смолевичский р-н. Минская обл.

Найдено 14 фрагментов придонных частей (гладкостенные и штрихованные), по которым можно проследить технику лепки с применением емкостного начина (рис. 3: 6, 10–15). Обломки днищ свидетельствуют о том, что посуда в Прилепах плоскодонная. В основном придонная часть соединялась с днищем под определенным углом (рис. 3: 1, 2, 6, 7), встречаются днища с «пяткой» (рис. 3: 5, 9), есть три фрагмента с плавным (закругленным) переходом нижней части тулова в днище (рис. 3: 3, 4, 8).

В коллекции насчитывается 313 венчиков: гладкостенных – 81 %, штрихованных – 18, подлощенных – 1 %. Но только 62 венчика в той или иной мере дают нам представление о форме верхних частей посуды, которая представлена горшками и одним фрагментом мисочки. Выделяются три формы сосудов: баночные (предположительно), профилированные округлобокие и ребристые. У баночных сосудов край венчика слегка загнут внутрь, шейка не выделена, стенки слегка изогнуты – тип С. Уве-




Рис. 2. Планы очагов. Городище Прилепы. Смолевичский р-н. Минская обл.

ренно говорить о том, что приведенные для примера обломки (рис. 4: 1, 3–7) относятся к указанному типу нельзя, так как они очень малы и могли принадлежать профилированным горшкам типа CS2:2. Тип CS2 характеризуется вертикально поставленной шейкой и венчиком, диаметр по срезу края равен диаметру по основанию шейки. Венчик и шейка прямые – CS2:1 (рис. 3: 21; 4: 9, 10, 11, 14) и венчик и шейка загнуты внутрь – CS2:2 (рис. 4: 12, 13; 5: 18).

У горшков типа S венчик и шейка отогнуты наружу. Судя по фрагментам, у которых сохранился четкий перегиб тулова, в Прилепах присутствуют сосуды типа S2 – наибольшее расширение тулова в верхней трети или четверти (рис. 4: 15–24). Хотя не исключено, что на городище изготавливали и горшки с расширением в средней части тулова – S1. Во время дальнейших раскопок могут быть обнаружены обломки и такой посуды. По оформлению формы венчика и шейки выделяются подварианты: 1 – венчик и шейка прямые (рис. 4: 15–22), 3 – венчик и шейка плавно изогнуты наружу (рис. 3: 20, 25; 4: 23, 24). Фрагменты горшков подварианта 2 (венчик и шейка загнуты внутрь) в Прилепах пока не найдены. Этот подвариант ранее был выделен А. В. Ильютик среди горшков, найденных на городищах железного века бассейна Березины (днепровской) [6, с. 26, рис. 3].

На городище Прилепы обнаружены также фрагменты ребристых горшков – тип К. Этот тип поделен на варианты: венчик и шейка прямые, наклоненные внутрь, – K1, здесь имеются подварианты: плечико не выделено – K1:1 (рис. 5: 13, 16) и выделено – K1:2 (рис. 5: 3, 4, 10); венчик и шейка изогнуты наружу – K 2 (рис. 5: 5, 8, 9, 14, 17); венчик и шейка прямые, поставлены вертикально (рис. 5: 2).

Часть посуды в Прилепах украшена. Элементами орнамента главным образом служили пальцевые зацепы (горизонтальные и вертикальные), ямочные вдавления, насечки по ребру, тычки палочкой. У одного обломка штрихованного горшка на плечике сделано сквозное отверстие диаметром 3 мм (рис. 4: 14).

Среди профилированных горшков есть ранние формы, которые на городищах в бассейне Березины датированы последней четвертью I-го тысячелетия до н. э. – I в. н. э. [7, с. 35–37]. У них особые, так называемые милогроидные, венчики (рис. 4: 11–13). К этому же времени относятся и горшки с воронкообразным верхом (рис. 4: 15–20). Ребристые формы широко известны на всей территории распространения культуры штрихованной керамики с последней четверти I-го тысячелетия н. э. и до III–IV вв. н. э. [2, с. 128; 12, рис. 81, 85; 13, с. 32]. Округлое ребро, как в нашем случае, характерно для городищ бассейна р. Березина. К III–IV вв. н. э. можно отнести отдельную




Рис. 3. Керамика лепная (1–25). Городище Прилепы. Смолевичский р-н. Минская обл.




Рис. 4. Керамика лепная (1-24). Городище Прилепы. Смолевичский р-н. Минская обл.




Рис. 5. Керамика лепная (1–29). Городище Прилепы. Смолевичский р-н. Минская обл.




Рис. 6. Пряслица глиняные (1–23). Городище Прилепы. Смолевичский р-н. Минская обл.

группу керамики (рис. 3: 21, 24; 4: 14; 5: 1, 2), аналогии которой найдены на городищах Збаровичи и Васильковка [6, рис. 4: 1, 4; 5: 5; 13, с. 19–23].

Из глины изготавливали пряслица (рис. 6), которых было найдено 22 экземпляра. По форме верхней и нижней поверхностей выделено три типа пряслиц (по А. М. Медведеву): тип II – одна поверхность горизонтальная плоская, противоположная вогнутая; тип IV – обе противоположные поверхности плоские; тип V – обе противоположные поверхности вогнутые. По форме боковой поверхности выделены варианты: А – овальная выпуклая, Г – прямая вертикальная, Д – в виде округлого ребра, Е – четко вы-

деленное, оттянутое ребро, Ж – выделен округлый валик [12, с. 34, рис. 60].

Самый многочисленный тип IV – 11 пряслиц (А – 6, Г – 2, Д – 1, Е – 1, Ж – 1). Тип V насчитывает 5 экземпляров, все принадлежат к варианту А. Самый малочисленный тип II – 3 пряслица (А – 1, Г – 1, Ж – 1). Оставшиеся три фрагмента пряслиц не дают полный профиль. Пряслица типа II характерны для культуры штрихованной керамики Центральной Беларуси и Понеманья [13, рис. 30: 23, 25, 27]. Как исключение их находят на поселениях днепродвинской культуры [18, рис. 57: 2]. Пряслица типа IV широко распространены на памятниках культуры




Рис. 7. Изделия из железа (1–6). Городище Прилепы. Смолевичский р-н. Минская обл.

штрихованной керамики, днепро-двинской, зарубинецкой культур не только Беларуси, но и соседних территорий [11, табл. XI: 23, табл. XVII: 19; 13, рис. 30: 1–12; 16, с. 42; 18, рис. 57: 3–9; 19, табл. 33: 10, 11;]. Тип V известен на белорусских памятниках культуры штрихованной керамики и днепро-двинской [13, рис. 29; 18, рис. 58].

Наибольший диаметр изделий составляет от 22 до 40 мм, диаметр отверстия – от 4–8 мм до 10–15 мм, высота – от 11–18 мм до 24–27 мм. Два пряслица орнаментированы по боковой поверхности вдавлениями, расположенными в виде треугольников (рис. 6: 14, 15). Принято считать, что пряслица с малым диаметром канала (в нашем случае 4–8 см) изготавливали до нашей эры и в первые века нашей эры, а пряслица с отверстием 10–15 см делали во второй и третьей четверти 1-го тысячелетия н. э.

Найден один грузик «дьякова» типа (рис. 6: 23). Форма его напоминает шляпку гриба с насечками по краю, диаметр основания составляет 44 мм, диаметр канала – 5 мм. Высота конуса не известна, так как верхушка обломана. Подобные предметы находят на городищах культуры штрихованной керамики Центральной Беларуси [8, с. 193–194, рис. 2: 8].

В культурном слое обнаружено 2488 кусков глины различной величины и формы (треугольные, прямоугольные). На многих из них хорошо заметны отпечатки дерева. При строительстве жилищ глиной заполняли пазы между бревнами. Четкие контуры построек по скоплению глиняной обмазки не удалось проследить, так как ее фрагменты находили в различных местах квадратов по всей толщине

гумуса (см. таблицу). Однако некоторая закономерность все же заметна: наибольшая концентрация фрагментов глины была в западной части вскрытой площади, там, где были расположены очаги.

Распределение фрагментов глиняной обмазки по глубинам и квадратам в городище Прилепы Смолевичского района Минской области

Квадрат	0–0,2 м	0,2–0,4 м	0,4–0,6 м	0,6–0,8 м	0,8–1,0 м
1	9	–	6	3	5
2	37	–	–	–	–
3	20	–	–	–	–
4	11	–	–	–	–
5	56	–	–	–	–
6	–	–	–	–	–
7	–	2	4	–	3
8	–	34	–	–	–
9	20	4	–	–	–
10	9	2	–	–	–
11	11	–	–	–	–
12	27	6	–	–	–
13	–	–	–	9	–
14	–	–	–	–	–
15	–	38	–	–	–
16	2	3	–	–	–
17	–	36	–	–	–
18	–	114	–	–	–
19	–	2	–	5	–
20	–	3	–	–	–
21	–	–	8	–	–
22	1	32	–	–	–
23	2	4	–	–	–
24	–	37	7	–	–
25	–	87	2	–	–
26	–	6	17	5	–
27	–	25	162	–	–
28	4	39	64	–	–
29	–	–	133	–	–
30	–	268	46	28	–
31	61	92	158	14	1
32	–	–	27	–	–
33	6	12	23	19	–
34	7	18	213	22	–
35	16	54	114	–	–
36	18	32	119	4	–
Итого:	317	950	1103	109	9

Железные находки представлены следующими предметами.

Фибула среднелатенской схемы с треугольно расширенным концом ножки, который скреплен со спинкой двумя «лапками» (рис. 7: 3). Головка с иглой обломана. Высота корпуса – 8,5 см, длина пластинчатого приемника – 4,0, высота спинки – 3,8, ширина щитка – 1,3, длина щитка – 3,4, длина

тонкой круглой (диаметр 2,0 мм) в сечении ножки – 3,3 см. Почти посередине тонкой части ножки прикреплена бронзовая пластинка, согнутая в кольцо с заходящими друг на друга концами (ширина пластины – 5 мм, толщина – 1 мм). Аналогии найдены на зарубинецких могильниках Велемичи-1, -2 и Чаплин. Судя по соотношению различных параметров, фибула из Прилеп относится к варианту II (по А. М. Обломскому) и датирована концом II – началом I в. до н. э. [14, с. 52]. К. В. Каспарова [9, рис. 5] размещает подобные фибулы из Велемич между 150–120 гг. до н. э. В. Е. Еременко и В. П. Журавлев [4, с. 69, 70] относят данные изделия к более древнему времени – 180–170 гг. до н. э.

Пряжка овальная одночастная размером 3,2 × 1,8 см имеет утолщенную переднюю часть и суженные концы (рис. 7: 4). Проволока, из которой она изготовлена, по всей длине немного сплюснута. В Беларуси аналоги ей известны среди древностей вельбарской культуры (Велемичи-1, Отвержики) [1, мал. 2: I/2, IV/I], культуры штрихованной керамики (Городище) [12, рис. 45: 3], киевской культуры (Тайманово) [15, рис. 14: 6]. Бытуют подобные изделия в рамках IV – начала V в. (фазы C3–C3/Д1) [20, таб. 8; 21, с. 184, abb. 2: 7, 8, 12, 14].

Серп имеет длину по основанию дуги 15 см, длину черенка 4,5 см (сечение прямоугольное), тол-

щину спинки лезвия 3 мм, переход черенка в лезвие с внутренней стороны в виде уступчика (рис. 7: 1). Такие серпы широко распространены в Беларуси на памятниках культуры штрихованной керамики и днепро-двинской [13, с. 36, рис. 19–23; 13, 54, 55; 18, рис. 32: 5, 11].

Проколка сделана из стержня длиной 12,6 см (рис. 7: 6). Стержень почти на всю длину имеет квадратное сечение и лишь один конец длиной 2,5 см – круглое сечение. Оба конца заострены. Такие орудия труда широко распространены в железном веке, например, на памятниках культуры штрихованной керамики [12, рис. 58].

В культурном слое обнаружены также 23 фрагмента шлака, 4 мелкие разрозненные кальцинированные косточки, 102 кости животных. По определению А. А. Разлуцкой жители поселения разводили крупный рогатый скот, овец, коз, свиней, лошадей, охотились на диких кабанов, медведей, лосей, лисиц.

Таким образом, изучив найденные на городище Прилепы предметы материальной культуры, можно говорить о том, что жизнь здесь функционировала с конца II в. до н. э. по IV в. н. э. Памятник был заселен представителями культуры штрихованной керамики.

Литература

1. Беявец, В. Помнікі вельбарскай культуры ў Турава-Пінскім Палессі : праблемы вывучэння / В. Беявец // Гіст.-археалаг. зб. – Мінск, 2007. – № 23. – С. 124–143.
2. Васкс, А. В. Керамика эпохи поздней бронзы и раннего железа Латвии / А. В. Васкс. – Рига : Зинатне, 1991. – 198 с. : ил.
3. Драгун, Ю. И. Отчет об археологической разведке и раскопках в 1964 г. / Ю. И. Драгун / Архив ИИ НАН Беларуси. – Д. 241.
4. Еременко, В. Е. Хронология могильника Чаплин верхнеднепровского варианта зарубинецкой культуры / В. Е. Еременко, В. П. Журавлев // Проблемы хронологии эпохи латена и римского времени. – СПб., 1992. – С. 55–79.
5. Зверуго, Я. Г. Селище Микольцы (исследования 1983 г.) / Я. Г. Зверуго, А. М. Медведев // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – Мінск, 2003. – № 7. – С. 85–110.
6. Ильютик, А. В. Керамика городищ железного века бассейна Березины / А. В. Ильютик // Гіст.-археалаг. зб. – Мінск, 1998. – № 13. – С. 24–39.
7. Ильютик, А. В. О датировке и культурной принадлежности ранних городищ железного века в бассейне Березины / А. В. Ильютик // Гіст.-археалаг. зб. – Мінск, 2002. – № 17. – С. 35–41.
8. Ильютик, А. В. Пряслица и грузики из городищ раннего железного века бассейна Березины / А. В. Ильютик // Гіст.-археалаг. зб. – Мінск, 1994. – № 5. – С. 183–198.
9. Каспарова, К. В. Зарубинецкая культура в хронологической системе культур эпохи латена / К. В. Каспарова // Археолог. сб. Гос. Эрмитажа. – Л., 1984. – Вып. 25. – С. 108–117.
10. Ляўданскі, А. М. Раскопкі і археалагічныя разведкі ў Барысаўскім павеце / А. М. Ляўданскі // Навук. зб. Ін-та Белар. культуры. – Мінск, 1925. – С. 84–93.
11. Максимов, Е. В. Зарубинецкая культура на территории УССР / Е. В. Максимов. – Киев : Наук. думка, 1982. – 183 с. : ил.
12. Медведев, А. М. Белорусское Понеманье в раннем железном веке / А. М. Медведев. – Минск, 1996. – 200 с. : ил.
13. Митрофанов, А. Г. Железный век средней Белоруссии (VII–VI вв. до н. э. – VIII в. н. э.) / А. Г. Митрофанов. – Минск : Наука и техника, 1978. – 160 с. : ил.
14. Обломский, А. М. О хронологии некоторых типов фибул зарубинецкой культуры / А. М. Обломский // Советская археология. – М., 1983. – № 1. – С. 103–120.
15. Поболь, Л. Д. Могильник у д. Тайманово / Л. Д. Поболь, Н. Н. Дубицкая, В. В. Пилипцевич // Материалы по археологии Беларуси. – Минск, 2003. – № 8. – С. 28–60.
16. Поболь, Л. Д. Славянские древности Беларуси : Ранний этап зарубинецкой культуры / Л. Д. Поболь. – Минск : Наука и техника, 1971. – 232 с. : ил.
17. Ткачоў, М. А. Справаздача аб папярэдніх даследаваннях за 1979 г. у Смалявіцкім р-не Мінскай вобл. / М. А. Ткачоў // Архіў ІГ НАН Беларусі. – Спр. 648.
18. Шадыро, В. И. Ранний железный век северной Беларуси / В. И. Шадыро. – Минск : Наука и техника, 1985. – 126 с. : ил.
19. Шмидт, Е. А. Племена верховьев Днепра до образования Древнерусского государства : Днепро-двинские племена (VIII в. до н. э. – III в. н. э.) / Е. А. Шмидт. – М. : Прометей, 1992. – 207 с. : ил.

20. Madyda–Legutko, R. Die Gürtelschalen der Römischen Kaiserzeit und der frühen Völkerwanderungszeit im mitteleuropäischen Barbaricum / R. Madyda–Legutko // BAR : International Series. – Oxford, 1986. – N 360. – 210 s.

21. Tejral, J. Fremde Einflüsse und kulturelle Veränderungen nördlich der mittleren Donau zu Beginn der Völkerwanderungszeit / J. Tejral // AB : Peregrinatio Gothica. – Łódź, 1986. – T. VII. – S. 125–152.

Рэзюмэ

A. У. Льюцік

Вынікі вывучэння гарадзішча жалезнага веку ў вёсцы Прылепы

Помнік знаходзіцца ў в. Прылепы Смалявіцкага р-на Мінскай вобл. на правым беразе р. Усяжа. Раскопкі праводзіла ў 1997, 2003, 2005 г. А. У. Льюцік, даследавала 144 м². Знойдзены два падковападобных вогнішчы, гаспадарчыя і слупавыя ямы, фрагменты ляпнога посуду (гладкасценны – 65,0 %, штрыхаваны – 34,5, падлошчаны – 0,5 %), гліняныя праселкі, грузік дзякоўскага тыпу, жалезная фібула сярэднелатэнскай схемы, авальная спражка, сярпы, вастрыё. Гарадзішча датавана II ст. да н. э. – IV ст. н. э., адносіцца да культуры штрыхаванай керамікі.

Summary

A. V. Ilyutik

The results of the study of Early Iron Age hillfort Pryliepy

The site is situated in the village of Pryliepy (Smaliaviny district, Minsk region) on the right bank of the Usia. The author conducted excavation in 1997, 2003, 2005 which covered the area of 144 square meters. Two hoarse-shoe like fireplaces, household and pole holes were discovered. A number of artifacts were found: fragments of hand-made earthenware (with smooth surface – 65.0 %; stroke ware – 34.5; polished – 0.5 %), ceramic spinning wheels, a sinker of Dzjakava type, an iron fibula of Mid La Tene scheme, an oval buckle, sickles, a point. The hillfort belonging to the Stroked Ware Culture is dated from the 2nd century B.C. – 4th century A.D.

Поступила 16.05.2013 г.

А. В. Ильютик, Институт истории НАН Беларуси, отдел археологии средних веков и Нового времени, научный сотрудник (г. Минск, Беларусь)

Археологические исследования на территории Татарской Слободы в Минске в 2002 году

В начале XVI в. северо-западная часть Минска была заселена пленными крымскими татарами, которые принимали участие в набегах на белорусские земли и были разбиты в 1506 г. вблизи Клецка. Новые поселенцы образовали Татарскую слободу (Татарское предместье, Татарский конец). Постепенно Татарская слобода застраивалась, формируя основные улицы – Большую и Малую Татарскую, а также несколько переулков. Восточнее, на правом берегу р. Свислочь, располагались Татарские огороды [9, с. 192, 552–553]. На современной карте Минска здесь проходят улицы Освобождения, Димитрова (бывшая Большая Татарская улица), Обойная, Замковая и переулок Димитрова (рис. 1). В конце XVI в. (предположительно 1590–1599 гг.) на территории, принадлежащей Воскресенской церкви, была построена деревянная мечеть (рис. 1: 1). В 1901 г. на месте старой мечети возвели новую каменную соборную мечеть. В 1962 г. магометанский храм был взорван. В настоящее время на его фундаменте сто-

ит ресторан гостиницы «Юбилейная» (проспект Победителей, 19) [9, с. 192; 11].

В 1979, 1982, 1983 г. в районе улиц Обойная, Замковая и Димитрова проводил археологические раскопки В. Е. Соболев. Общая толщина культурного слоя в шурфах и раскопе достигала 2 м, были найдены обломки глиняной и стеклянной посуды, изразцы, железные ножи, подковки под каблук и другие предметы материальной культуры XV–XX вв. [6, с. 162].

В 2002 г. в связи со строительством жилого дома по адресу ул. Димитрова, 3 (рис. 1: 2) автор настоящей статьи проводила археологические наблюдения за земляными работами. Площадь котлована составила примерно 1000 м². Глубина его достигала 3–4 м у южной стенки и 1,7–2,0 м у северной. В XX в. на этом месте стоял ветхий жилой дом, который был снесен. В юго-западной части котлована сохранилась часть кирпичной кладки от этого дома высотой около 2 м и длиной почти 10 м. Рядом за-




Рис. 1. Расположение Татарской Слободы на современной карте г. Минска: 1 – мечеть; 2 – место проведения археологических исследований в 2002 г.




Рис. 2. Круговая посуда (фрагменты): 1, 2, 10, 12–14, 16, 17, 20–28 – поливная; 3–9, 11, 15, 18, 19 – неполивная

фиксирован небольшой участок темно-серого гумуса с включениями угля и золы мощностью до 30 см, под которым лежал битый шифер. В результате строительной и бытовой деятельности на этой части улицы культурный слой был перекопан. Мощность его в южной части варьировала от 2 до 3 м, в северной – не превышала 40 см. Здесь были собраны различные изделия из глины, фарфора, фаянса, металла, стекла.

Самую большую группу находок составляют фрагменты круговой посуды: неполивные (74 фр.) и поливные (80 фр.). Неполивная керамика представлена горшками XVI–XVIII вв. По оформлению верха (венчик, шейка, плечико) выделено три типа. Горшки типа 1 имеют округлый венчик, который сразу переходит в крутое плечико, шейка отсутствует или слегка намечена (рис. 2: 3–9). Диаметр устья горшков равняется 12,0–16,5 см. Подобная посуда найдена в Слониме, Минске, Мире, где она была широко распространена в XVI–XVII вв. [2, с. 113, мал. 3; 3, с. 148, мал. 8; 7, с. 40, мал. 37]. У горшков типа 2 край венчика срезан косо, короткая шейка с внешней стороны плавно переходит в плечико, а с внутренней образует коленоподобный выступ (рис. 2: 11). Такая деталь появляется у горшков XVII в. и сохраняется у более поздних сосудов (дымлёных, поливных и неполивных) [2, с. 115]. У типа 3

шейка отсутствует, округлый венчик сильно отогнут и прижат к выпуклому тулову (рис. 2: 15). На памятниках северо-восточной Беларуси горшки с таким оформлением верха датированы второй половиной XVI – XVIII в. [8, с. 32].

Ассортимент поливной посуды более разнообразен: горшки, кувшины, макотры, миски, тарелка, блюдце. Встречены фрагменты венчиков горшков, покрытые изнутри темно-зеленой и желтой, а снаружи – зеленой и коричневой поливой с обеих сторон. В оформлении верхних частей сосудов отмечены некоторые различия: прямостоящий венчик с уплощенным или овальным краем, шейка короткая, плечико четко выражено, при переходе в выпуклое тулово – ребро, диаметр устья одного из них составляет 11,5 см (рис. 2: 10, 17); отогнутый овальный венчик, шейка короткая, опущенное плечико плавно переходит в тулово (рис. 2: 13); слегка отогнутый венчик с косо срезанным краем, короткие шейка и плечико (с внутренней стороны коленоподобный выступ), тулово выпуклое (рис. 2: 14). Подобные формы горшков бытовали в XVI–XVIII вв. [5, рис. 8: 11; 7, рис. 74].

Кувшины представлены двумя фрагментами с диаметром по устью 14 см. Один имеет утолщенный венчик со срезанным краем (рис. 2: 2), у второго под округлым венчиком находится оттянутый

валик (рис. 2: 1). Оба фрагмента покрыты с внутренней и наружной стороны зеленой поливой. Такие же сосуды были найдены во время раскопок в 1983 г. на ул. Димитрова В. Е. Соболев, который датировал их XVII в. [10, с. 29].

Макотры имеют почти отвесные стенки, короткий венчик отогнут горизонтально, край срезан или округлый (рис. 2: 20, 21). Один фрагмент покрыт с обеих сторон темно-зеленой поливой, у второго фрагмента снаружи коричневая полива, а внутри светло-зеленая. Подобная форма таких изделий найдена в Мире и датирована XVIII–XIX вв. [7, рис. 76: 7].

Найден большой обломок миски (латки), по которому графически восстановлен полный профиль (рис. 2: 24) – трапецевидная форма, диаметр по верху – 23 см, по днищу – 19, высота – 9 см. Емкость изнутри полностью покрыта коричнево-зеленой поливой, а снаружи видны пятна поливы того же цвета. Подобные латки были найдены в Минске на территории Верхнего города и Татарской слободы в слоях с материалами XVI–XVII вв. [5, с. 162, рис. 10: 9; 10, рис. 48: 4]. В Мстиславле обнаружена рыбка, чашка которой по форме аналогична нашей миске, только более глубокая [1, рис. 189: 8].




Рис. 3. Изразцы (1–3), днище фаянсовой банки (4), посуда из фарфора (5–7), изделия из стекла (8–10) и металла (11–14)

Вторая миска имела выпуклые стенки и слегка загнутый внутрь округлый край венчика диаметром 23,5 см (рис. 2: 23). Она была покрыта снаружи поливой коричневого цвета, а внутри – зеленого. Еще один небольшой фрагмент керамики интерпретирован как миска (рис. 2: 28). Венчик утолщен с обеих сторон, а по верху срезан, с обеих сторон покрыт коричневой поливой. Аналогия ему найдена в Мире, где миски с нешироким горизонтально отогнутым бортиком датированы XVI–XVII вв. [7, с. 49, рис. 62: 3].

От тарелки найден один маленький венчик диаметром примерно 22 см (рис. 2: 29). Внутренняя поверхность покрыта желто-зеленой поливой. В Минске тарелки с таким профилем найдены в слоях XVI–XVIII вв. [3, рис. 7, с. 148; 5, рис. 11, с. 163].

Относительно редкой находкой является фрагмент терракотового блюда, внутри которого видны маленькие пятна коричневой поливы. Оно имело диаметр по венчику 16,5 см, по днущу – 14, высоту – 3,2 см (рис. 2: 22). Еще одно такое блюдо было найдено в Татарской слободе В. Е. Соболев [10, рис. 48: 3].

Строительная керамика представлена фрагментами изразцов. Наиболее ранним является небольшой обломок пластины зеленополивного изразца со стилизованным растительным орнаментом. Такие изделия изготавливали в XVI–XVII в. [1, с. 328]. К XVII–XVIII вв. можно отнести терракотовый

карнизный изразец с рельефным геометрическим растительным орнаментом [1, с. 332]. На нем присутствовали следующие элементы декора: вертикальные и горизонтальные прямые полосы различной ширины, прямоугольники, трилистники, цветы (рис. 3: 1). Рисунок на пластине был забран в рамку шириной 1 см.

Фаянсовая банка диаметром 18 см с клеймом «М. С. Кузнецов» на днущу была изготовлена в XIX в. (рис. 3: 4). Фарфоровые блюдце и кружки (рис. 3: 5–7) относятся к XX в.

Из стеклянных предметов найдены парфюмерная баночка, аптечные баночка и флакончик с носиком для слива (рис. 3: 8–10). Аналогичная аптечная посуда присутствует в коллекциях Витебска и Слонима и датирована она XVII–XIX вв. [1, рис. 246: 2, 7; 2, мал. 12].

Железный ключ имеет длину 18 см (рис. 3: 11). Похожий по форме, но меньший по размеру ключ найден в Заславье в слое конца XVI – XVII в. [4, с. 61, рис. 35: 15].

Медные ложки с зеленой патиной (рис. 3: 12–14) обнаружены в верхних пластах и могут быть отнесены к XIX в.

Находки, обнаруженные на исследованной территории, свидетельствуют о том, что этот участок улицы Димитрова (бывшая Большая Татарская улица) был заселен уже в XVI в.

Литература и источники

1. Археалогія Беларусі : у 4 т. / пад рэд. В. М. Ляўко [і інш.]. – Мінск : Беларус. навука, 2001. – Т. 4 : Помнікі XIV–XVIII стст. / В. М. Ляўко [і інш.]. – 2001. – 597 с. : іл.
2. Ганецкая, І. Раскопкі старажытнага Слоніма / І. Ганецкая, Н. Здановіч // Гіст.-археалаг. зб. – Мінск, 1996. – № 10. – С. 112–128.
3. Ганецкая, І. Раскопкі ў Менску па вул. Энгельса, 1 / І. Ганецкая // Гіст.-археалаг. зб. – Мінск, 2000. – № 15. – С. 145–152.
4. Заяц, Ю. А. Заслав'е в эпоху феодализма / Ю. А. Заяц ; под ред. Г. В. Штыхова. – Минск : Навука і тэхніка, 1995. – 207 с. : ил.
5. Заяц, Ю. А. Новые археологические исследования Верхнего города Минска / Ю. А. Заяц // Гіст.-археалаг. зб. – Мінск, 1996. – № 16. – С. 151–165.
6. Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Мінск / АН БССР. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору, Беларус. Сав. Энцыкл. ; рэдкал.: С. В. Марцэлеў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелСЭ, 1988. – 332 с. : ил.
7. Здановіч, Н. І. Матэрыяльная культура Міра і Мірскага замка / Н. І. Здановіч, А. К. Краўцэвіч, А. А. Трусаў ; рэд. М. М. Чарняўскі. – Мінск : Навука і тэхніка, 1994. – 152 с. : ил.
8. Левко, О. Н. Средневековое гончарство северо-восточной Белоруссии / О. Н. Левко ; под ред. Г. В. Штыхова. – Мінск : Навука і тэхніка, 1992. – 127 с. : ил.
9. Памяць : гіст.-дакум. хроніка Мінска : у 4 кн. / рэдкал.: Г. К. Кісялёў (гал. рэд.) [і інш.] ; мастак Э. Э. Жакевіч. – Мінск : БЕЛТА, 2001–2005. – Кн. 1 / уклад.: А. А. Ляўшэвіч, В. С. Семенякоў ; навук. рэд. Г. В. Штыхаў. – 2001. – 576 с. : ил.
10. Соболев, В. Е. Отчет об археологических исследованиях в Татарском предместье г. Минска в 1983 году и работах на территории дома-усадьбы художника Ваньковича / В. Е. Соболев // Архив НАН Беларуси, Ин-т истории. – Д. 860. – 29 с. : [62] ил. + Кол. опись (30 с.).
11. Режим доступа: minsk-old-new.com. – Дата доступа: 10.05.2013.

Рэзюмэ

А. У. Ляўко

Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Татарскай Слабоды ў Мінску ў 2002 годзе

У пачатку XVI ст. паўночна-заходняя частка Мінска была заселена палоннымі татарамі, якія заснавалі тут Татарскую слабоду. У 90-я гады XVI ст. татары пабудавалі драўляную мячэць. У 2002 г. у сувязі з будаўніцтвам жылога

дома па адрасе вул. Дзімітрава, 3 праводзілі археалагічныя даследаванні. Былі знойдзены рэшткі керамічнага посуду, паліванай і тэрактавай кафлі XVI–XVIII ст.; шкляное парфумернае і аптэчнае начынне, металічныя рэчы XVII–XIX стст. Знаходкі сведчаць аб тым, што паўднёвы канец вул. Дзімітрава (былая Вялікая Татарская вуліца) быў заселены ўжо ў XVI ст.

Summary

A. V. Ilyutik

Archeological studies on the territory of The Tatar settlement in Minsk in 2002

The northwestern part of Minsk had been populated by captured Tatars who based the Tatar settlement in the early 16th century. The Tatar constructed a wooden mosque in 1590s. The archeological studies were spent on the place of building in Dimitrov street, 3 in 2002. Fragments of pottery, glazed and terracotta tiles dated back to the 16th–17th centuries were found such as glass perfumery and chemist's glasses, metal products of the 17th–19th centuries. These artefacts point to populated of this area in the 16th century.

Поступила 16.05.2013 г.

Е. Г. Калечиц, Институт истории НАН Беларуси, отдел археологии первобытного общества, главный научный сотрудник, доктор исторических наук, профессор (г. Минск, Беларусь)

Новый археологический музей в деревне Мотоль Ивановского района Брестской области

В последнее десятилетие в Беларуси наметилась тенденция создания наиболее оптимальных условий для развития туризма. Страна с очень интересной и сложной историей открывает тайны своего прошлого широкой общественности с помощью построения музейных экспозиций, разработки туристических маршрутов и создания инфраструктуры. Этот процесс успешно идет и в Юго-Западной Беларуси, на Полесье. Однако, несмотря на разветвленную сеть музеев разной степени подчинения, еще совсем недавно в нашей стране не было археологических музеев с экспозицией, посвященной проблеме первоначального заселения полесской земли, тогда как эта тема активно разрабатывается в Национальной академии наук Беларуси со второй половины XX в.

Автор статьи предложила концепцию для создания музея «Нашы карані» в д. Мотоль Ивановского района. Идея построения музея родилась в начале 1990-х годов у заведующего отделом культуры Ивановского района В. В. Шеяговича и стала актуальной, так как автор на протяжении 20 лет ведет раскопки на территории Западного Полесья и в первую очередь Мотольского микрорегиона. Кроме того, предшественником автора статьи и ученым, внесшим большой вклад в изучение древностей Западного Полесья, был В. Ф. Исаенко. Им на большой площади изучены памятники в районе д. Погост-Загородский, произведены поверхностные сборы на других памятниках, в том числе на берегах Бобровичского озера в Ивацевичском районе. Полученные материалы позволили провести сравнительный анализ и построить концепцию заселения Западного Полесья в первобытную эпоху, показать этапность этого процесса. Сегодня на памятниках разных археологических эпох тут вскрыто и изучено более 14 тыс. м² культурного слоя и получены коллекции, которые содержат более 130 тыс. артефактов. Долгие годы археологические коллекции со всех раскопанных памятников после камеральной обработки оставались в регионе.

В Ивановском районе и д. Мотоль работает несколько музеев (среди них музей Наполеона Орды в д. Вороцевичи, единственная в стране школа бондарного мастерства в г. Иваново, многочисленные школьные музеи). Историю и этнографию деревни с XVI в. освящает широко известный Музей народного творчества. Однако собранные на территории Западного Полесья археологические материалы позволяют показать историю региона от времени по-

явления тут первого человека до времени возникновения д. Мотоль, представить события во времени и пространстве в связке человек–окружающая среда, не вырывая сведения из общеевропейского контекста.

В ходе сбора знаковых материалов для экспозиции (каменных пришлифованных и шлифованных сверленных топоров, каменных булав, кремневых серпов (рис. 1–5)) были использованы коллекции школьных музеев и коллекции артефактов, хранящихся у учителей истории. Передача этих раритетов в фонды нового музея была осуществлена благодаря мерам, предпринятым заведующим отделом народного образования Ивановского райисполкома Г. М. Сысом.

При подготовке материалов была произведена культурно-хронологическая дифференциация находок. За оказанную помощь автор статьи благодарит группу сотрудников Института истории НАН Беларуси и БГУ: В. С. Вергей, Н. Н. Кривальцевича, В. Г. Белевца, А. Н. Белицкую, А. В. Зуюву, Э. А. Ляшкевич, А. Н. Вашанова, Е. Ф. Касюк.

10 августа 2013 г. в д. Мотоль Ивановского района открылся новый музей. Он стал филиалом Государственного музея народного творчества, созданным при финансовой поддержке Брестского областного исполнительного комитета (губернатор К. А. Сумар). Автор научной концепции музея «Нашы карані» – Е. Г. Калечиц, художественной концепции – П. В. Лабкович. Экспозиция музея содержит как собственно археологические артефакты, так и копии утраченных вещей, муляжи, диорамы. Она интересна для разновозрастной аудитории. Школьникам здесь предлагают занятия в классе практической археологии. В классе могут проходить занятия не только по истории, но и по географии, биологии, они могут быть полезны подрастающему поколению при выборе профессии.

Посетители знакомятся с красочно оформленными стендами, излагающими научную концепцию развития жизни на Земле, представляющими палеогеографический обзор в связи с историческим развитием региона и взаимодействием человека и природы при формировании среды обитания в каждую историческую эпоху. Первые витрины посвящены характеристике основных типов природного сырья, которое человек использовал на протяжении тысячелетий – кремня, кости, дерева, а также показу традиционного набора орудий, техники их изготовления и способам использования.



Рис. 1. Кремневый шлифованный топор. СШ № 1. д. Мотоль




Рис. 2. Каменная сверленая мотыга. СШ. д. Вороневичи

Следы первопоселенцев на территории Западного Полесья малочисленны и относятся к позднему палеолиту (в довоенный период несколько артефактов найдено в окрестностях д. Логишин, но неизвестно ни точное их местонахождение, ни датировка). Ближайший позднепалеолитический памятник – это стоянка у д. Юровичи Калинковичского района (Восточное Полесье). Поэтому рассказ о позднем палеолите строится на характеристике

находок из соседних регионов, повествовании о местонахождениях останков представителей мамонтового фаунистического комплекса (мамонт, шерстистый носорог, северный олень, песец и др.), а также приводятся реконструкции внешнего вида этих животных.

Финальный палеолит (14 000–10 000 лет назад) совпадает с эпохой позднеледниковья – временем активного освоения человеком всей территории Бе-




Рис. 3. Роговой топор. СШ № 1. д. Мотоль




Рис. 4. Каменная булава: 1 – СШ, д. Вороцевичи; 2 – СШ, д. Псыцево

ларуси. Период называют «веком северного оленя», поскольку олень был основным объектом охоты, а пути его миграций являлись трассами, по которым происходило освоение человеком новых территорий. Этнографические параллели позволили Л. Л. Зализняку построить увлекательную картину жизни и быта охотников на северного оленя [1, с. 18].

Во время беллингского потепления (12 750–12 150 лет назад) на нынешнюю территорию Западного Полесья проникли носители гамбургской культуры, которые, однако, оставили лишь немногочисленные культуросопределяющие наконечники стрел. Во время аллередского потепления (11 400–10 800 лет назад) на землях Полесья появились представители культуры Лингби. Наиболее полный комплекс их орудий был выявлен на берегу озера Песчаное у д. Одржин Ивановского района и опубликован С. Сульгостовской [5, s. 131–132, tabl. XIX: 1–12]. Лингбийские наконечники стрел и другие орудия также имеются в сборах В. Ф. Исаенко и автора статьи. Наступившее во время дриаса-3 похолодание (11 000–10 200/10 000 лет назад) тем не менее не остановило приток населения в Полесье. Археологические материалы позволяют утверждать, что здесь сосуществовали свидерская и волкушанская культуры.

На территории Европы известно свыше 1000 поселений свидерской культуры, расселение носителей которой происходило из пяти центров. В дриасе-3 население свидерской культуры широко распространилось на всей территории Беларуси. Много памятников со свидерскими материалами и на территории Западного Полесья, заселение которого, очевидно, происходило с Волыни. Орудия труда свидерской культуры изготовлены из высококачественного местного кремневого сырья (в 2012 г. автор выявила два действующих карьера по добыче местными жителями мела, глины, кремневых желваков, песка). Наиболее богатые коллекции орудий происходят из сборов В. Ф. Исаенко у д. Ополь, из раскопок Е. Г. Калечиц практически на всех памятниках Мотольского микрорегиона. Тысячи артефактов свидерской культуры собраны на берегах оз. Нобель, у д. Морочно и в других пунктах Западного Полесья.

Инвентарь волкушанской культуры практически аналогичен инвентарю красносельской культуры, выделенной Л. Л. Зализняком в Украине [2, с. 3–12]. Памятников волкушанской культуры на территории Западной Беларуси довольно много. Самым ярким из исследованных является стоянка, раскопанная автором в урочище Задний Груд на левом берегу р. Ясельда в 0,2 км к северу от д. Мотоль. Подробная ее характеристика приведена в статье «Этапы заселения Мотольского микрорегиона в каменном и бронзовом веках: по материалам поселения Мотоль-17» [3, с. 45–78].




Рис. 5. Кремневые серпы: 1 – СШ, д. Мохро; 2 – СШ, д. Псыщево

Факт одновременного существования в дриасе-3 четырех описанных финальнопалеолитических культур не доказан – нет четко стратифицированных памятников. Инвентарь всех четырех представлен в витринах музея набором характерных орудий и охотничьего оружия.

Наступление голоцена (10 200 лет назад) совпало с началом новой исторической эпохи – мезолита. Мезолитическую эпоху отличает появление микролитической техники, которая позволила использовать и не очень качественное кремневое сырье. Данный факт способствовал увеличению мобильности населения и его быстрому расселению на обширных просторах. В этот период на территории Западного Полесья жили представители двух археологических культур – кудлаевской и яниславицкой. Кудлаевскую культуру относят к раннему, а яниславицкую – к позднему мезолиту. В то же время на полесские земли проникали и носители других культур (культуры Кунда, каморницкой). Кудлаевские памятники с наиболее выразительным инвентарем выявлены главным образом на востоке Полесья, а в его западной части небольшие по размерам коллекции кремневого инвентаря часто включают и каморницкие элементы. Это дает основание предположить наличие кудлаевско-коморницкого единства на определенном отрезке времени. Яниславицкие памятники найдены практически на всей территории Беларуси, в будущем стоит задача показать влияние яниславицкой общности на формирование неманской неолитической культуры.

В неолите процессы перехода к производящему хозяйству, внедрения в обиход лепной глиняной посуды и использование сложных технических приемов в обработке камня, характерные для эпохи в целом, были присущи и Западнему Полесью. Это нашло отражение на тематических стендах. Основ-

ной неолитической культурой региона является неманская. Она прошла в своем развитии ряд этапов, которые выделены на основе изменчивости формы, орнаментации посуды и ее глиняного теста [4]. На раннем этапе горшки очень тонкие, рыхлые, имеют плохой обжиг и обильные растительные примеси в тесте, присутствует скудная орнаментация. В дальнейшем качество обжига улучшается, меняется орнаментация, форма дна и тулова. После населения неманской культуры на территорию Западного Полесья проникали представители древнешнурового горизонта А. К этому времени относится присутствующая в экспозиции копия амфоры, видимо, погребальной (рис. 6). Позже здесь жили носители полесского варианта круга культур шнуровой керамики, затем культуры шаровидных амфор. Представленный набор кремневого и каменного инвентаря красноречиво свидетельствует о переходе к производящему хозяйству. Это серпы (рис. 5), зернотерка, шлифованные и сверленные топоры (рис. 1–3), кости диких, домашних животных, птиц, панцири болотных черепах и орудия труда из кости, найденные при раскопках памятников Полесья. Витрины с артефактами перемежаются великолепными диорамами, показывающими сюжеты из жизни древнейшего населения на фоне полесских пейзажей (рис. 7).

Достаточно ярко представлена тшцинецкая культура бронзового века, которая имеет такие знаковые находки, как наконечники стрел, серию булав (рис. 4) и сверленных топоров.

Очень часто удобные для жизни места многократно заселяли люди разных эпох и культур, что привело к смешению культурных горизонтов. Поэтому в процессе раскопок нередко находили следы жизнедеятельности не только населения каменного века, но и последующих периодов. Однако целенаправленно напластования железного века–средне-



Рис. 6. Амфора культуры шнуровой керамики (часть экспозиции музея). Горизонт А

вековья на территории Западного Полесья и Мотольского микрорегиона в частности изучались мало. Поэтому недостаток оригинальных артефактов компенсировался картами, фотодокументами и репликами (точными копиями поверхности образца, на которых отчетливо выражена структура материала образца) древних вещей. Экскурс предусматривает рассказ о параллельном сосуществовании и последовательной смене ряда культур железного века: поморской, зарубинецкой, постзару-

бинецкой, вельбарской, пражской, древнерусской. Помощь в наполнении этой части экспозиции оказали много лет работающие в Припятском Полесье В. Г. Белевец (оформил витрину о погребальных памятниках вельбарской культуры), А. Н. Белицкая (помогла в оформлении и наполнении стендов, рассказывающих о зарубинецкой и постзарубинецкой культурах) и В. С. Вергей (предоставила материалы, характеризующие пражскую культуру, в частности реконструкцию селища Петриков-3 и сакрально-



Рис. 7. Жилище свидерской культуры (участок диарамы). Финальный палеолит

го комплекса у д. Сошно). В процессе культурной идентификации материалов, накопленных автором статьи за годы раскопок, среди артефактов с памятника Мотоль-11 удалось выявить материалы пражской культуры. Они представлены не только фрагментами посуды, но и набором железных изделий. Посетителю предоставляется возможность узнать, как выглядели деревянные дома и каким было их внутреннее убранство и домашний инвентарь, в том числе украшенная резьбой деревянная посуда, познакомиться с принципами работы печи-домницы, токарного, точильного станков, вертикального ткацкого станка, увидеть реконструкции древней одежды, узнать интересные факты о коньках, санках, полозья которых были сделаны из грифельных костей лошадей, о первых шахматах, приборах для письма и о многом другом.

В экспозиции присутствуют витрины под названием «Антропогенез» и «Союз наук». Первая раскрывает тему происхождения человека современного вида, а вторая повествует зрителю о сложном взаимодействии различных научных направлений

и методов, используемых и в гуманитарных, и в точных науках с целью получения новой, актуальной научной информации. Музей оборудован учебным классом, на занятиях в котором можно посмотреть ряд исторических фильмов. В залах звучит специально подобранная этномузыка, максимально приближенная к фольклорным мотивам каждой исторической эпохи.

В музее предусмотрено также создание класса практической археологии, где учащиеся младших классов смогут поучаствовать в импровизированных раскопках, просверлить и отшлифовать камень, поработать на ткацком станке, сделать надпись писалом на чере, вылепить из глины настоящий сосуд, украсив его так, как это делали наши далекие предки.

Таким образом, музей «Нашы карані» является единственным в республике археологическим музеем, созданным в деревне на базе материалов, добытых в ее окрестностях и рассказывающем об истории микрорегиона на протяжении тысячелетий.

Литература

1. Зализняк, Л. Л. Охотники на северного оленя Украинского Полесья эпохи финального палеолита / Л. Л. Зализняк. – Киев, 1989. – С. 18.
2. Зализняк, Л. Л. Фінальний палеоліт України / Л. Л. Зализняк // Археологія. – 1995. – № 1. – С. 3–12.
3. Калечиц, Е. Г. Этапы заселения Мотольского микрорегиона в каменном и бронзовом веках : по материа-

лам поселения Мотоль-17 / Е. Г. Калечиц, В. С. Обуховский // Lietuvos archeologija. – Vilnius, 2004. – S. 45–78.

4. Чарняўскі, М. М. Неаліт Беларускага Панямоння / М. М. Чарняўскі. – Мінск, 1979.

5. Sulgostowska, Z. Prahistoria międzyrzeczca Wisły, Niemna i Dniestru u schyłku plejstocenu / Z. Sulgostowska. – Warszawa, 1989. – S. 131–132.

Рэзюмэ

А. Г. Калечиц

Новы археалагічны музей у вёсцы Моталь Іванаўскага раёна Брэсцкай вобласці

У 2013 г. па ініцыятыве Іванаўскага райвыканкама і пры фінансавай падтрымцы Брэсцкага аблвыканкама ў в. Моталь створаны новы археалагічны музей «Нашы карані». Гэта многапрофільная ўстанова культуры, экспазіцыя якой разлічана на рознаўзроставы склад наведвальнікаў і прысвечана гісторыі першапачатковага засялення палескіх абшараў. Яна паказвае цесную сувязь чалавека і асяроддзя і дазваляе праводзіць настаўнікам урокі па гісторыі, геаграфіі і біялогіі. На падставе шматлікіх артэфактаў праілюстравана шматгранная дзейнасць першых насельнікаў тэрыторыі Заходняга Палесся, іх побыт, гаспадарчыя заняткі, домабудаўніцтва, пераход да вытворнай гаспадаркі, з'яўленне вырабаў з металу. Паказаны першыя славянскія паселішчы і некаторыя аспекты побыту насельніцтва Старажытнай Русі.

Summary

A. G. Kalechyc

The new archaeological museum at village Motol Ivanovo district Brest region

In 2013, at the initiative of the Ivanovo district executive committee and with the financial support of the Brest Regional Executive Committee in v. Motol, a new archaeological museum «Our roots are». This is a multi-cultural institution, the exposure of which is designed for mixed-age of the visitors and covers the history of the original settlement Polesje territories. It was built in the close relationship between man and the environment and allows the teacher lessons in history, geography and biology. Based on numerous artifacts illustrate a multi-faceted activity of the first inhabitants of the West Polesse. Their way of life, economic activities, house-building, go to the productive economy, the emergence of metal, the first Slavic settlements and some aspects of life of the population in Russia.

Поступила 17.05.2013 г.

А. В. Костюкевич, Институт истории НАН Беларуси, отдел сохранения и использования археологического наследия, аспирант, магистр исторических наук (г. Минск, Беларусь)

Новые стеклянные браслеты из коллекции Друцка (по материалам археологических раскопок детинца в 2013 г.)

Стеклянные браслеты наряду с керамикой и шиферными пряслицами являются одной из самых массовых категорий археологических находок. Несмотря на свою массовость, или даже, скорее, благодаря ей, эта группа является очень информативной и может рассказать некоторые подробности об эко-

номических и культурных связях того региона, где они были найдены.

Так, летом 2013 г. в Друцке в ходе археологических раскопок проводившихся под руководством профессора О. Н. Левко, было найдено 69 экземпляров различных стеклянных браслетов (табл. 1).

Таблица 1. Стеклянные браслеты Друцка (по материалам раскопок 2013 г.)

№ п/п	Полевой паспорт	Описание	Диаметр, мм и вид сечения	Длина хорды	Высота хорды	Радиус браслета	Диаметр браслета
<i>Болотные гладкие</i>							
1.	Друцк. 2013. № 257, кв. 11, гл. 231	Темно-болотный, полупрозрачный, гладкий, следы перевития, сильный серый налет	6,8 круглое	25,3	2,6	27,85	55,7
2.	Друцк. 2013. № 65, кв. 11, гл. 179	Болотно-зеленый, полупрозрачный, гладкий, грязный коричневатого-белесый налет	6,0 круглое	38,0	6,0	33,08	66,16
3.	Друцк. 2013. № 126, кв. 2, гл. 185	Болотно-зеленый, полупрозрачный, гладкий, сероватый налет	4,5 круглое	28,1	4,0	26,68	53,36
<i>Болотные ложновитые</i>							
4.	Друцк. 2013. № 182, кв. 12, гл. 217	Темно-болотный, полупрозрачный, ложновитой, сильный сероватый налет	5,0 круглое	30,0	9,5	16,59	33,18
5.	Друцк. 2013. № 13, кв. 1, гл. 150	Темно-болотный, полупрозрачный, ложновитой	9,0 × 11,0 овал	40,1	9,0	26,83	53,66
6.	Друцк. 2013. № 66, кв. 6, гл. 172	Темно-болотный, полупрозрачный, ложновитой, сильный сероватый налет	9,5–7,1 круглое	42,0	7,5	33,15	64,00
7.	Друцк. 2013. № 80, кв. 9, гл. 176	Темно-болотный, полупрозрачный, ложновитой, зашлакован	6,0 × 7,0 овал	34,5	4,8	33,40	60,80
8.	Друцк. 2013. № 114, кв. 9, гл. 204	Темно-болотный, полупрозрачный, ложновитой, витки слабо выражены, гладкое и блестящее стекло	5,9 круглое	29,8	4,0	29,75	59,50
9.	Друцк. 2013. № 135, кв. 7, гл. 188	Бутылочно-зеленый, полупрозрачный, ложновитой	5,5 × 6,2 овал	17,9	1,8	23,15	46,30
<i>Желтые гладкие</i>							
10.	Друцк. 2013. № 225, кв. 3, гл. 212	Желтый, прозрачный, гладкий, гладкое стекло, легкая зашлакованность поверхности, стык	5,1 круглое	17,2	1,3	29,10	58,20
11.	Друцк. 2013. № 232, кв. 1, гл. 202	Желтый, гладкий, поверхность гладкая и блестящая, но стекло распадается	4,0 круглое	17,0	1,5	24,83	49,66
12.	Друцк. 2013. № 31, кв. 6, гл. 155	Желтый, гладкий, стык, точечная коррозия	8,5 × 5,3 стык	24,2	2,2	34,38	68,76
<i>Зеленые гладкие</i>							
13.	Друцк. 2013. № 275, кв. 1, гл. 218	Очень светлый травянисто-зеленый, прозрачный, гладкий, стык	5,8 круглое	33,6	5,0	30,72	61,44
14.	Друцк. 2013. № 252, кв. 2, гл. 223	Яркий изумрудно-зеленый, гладкий, стык, точечная коррозия	5,8 круглое	31,0	4,5	28,94	57,88
15.	Друцк. 2013. № 218, кв. 8, гл. 280	Яркий изумрудно-зеленый, ложновитой, гладкое и блестящее стекло, зашлакован	6,0 круглое	40,0	8,0	29,00	58,00
16.	Друцк. 2013. № 230, кв. 12, гл. 211	Темно-зеленый, прозрачный, гладкий, гладкое и блестящее стекло, стык	5,0 круглое	13,7	1,1	21,88	43,76
<i>Зеленые ложновитые</i>							
17.	Друцк. 2013. № 146, кв. 13, гл. 215	Яркий салатно-зеленый, ложновитой, очень гладкое и блестящее стекло, мошка	5,0 круглое	43,0	11,0	26,51	50,03

Продолжение табл. 1

№ п/п	Полевой паспорт	Описание	Диаметр, мм и вид сечения	Длина хорды	Высота хорды	Радиус браслета	Диаметр браслета
18.	Друцк. 2013. № 107, кв. 11, гл. 194	Яркий травянисто-зеленый, прозрачный, ложновитой, белесый налет	5,0 круглое	21,0	1,8	31,52	63,04
19.	Друцк. 2013. № 237, кв. 1, гл. 207	Яркий изумрудно-зеленый, прозрачный, ложновитой, сильный коричневатый налет, местами иризация, стык	5,5 круглое	52,2	16,7	28,75	57,5
<i>Зеленые трехгранные</i>							
20.	Друцк. 2013. № 99, кв. 11, гл. 195	Темно-зеленый, полупрозрачный, трехгранный, мошка	8,8 × 8,0	55,5	15,0	33,17	66,34
<i>Зеленые рубчатые</i>							
21.	Друцк. 2013. № 268, кв. 13, гл. 240	Зеленый, рубчатый, стекло замутнено, декорирован продольной полосой из глушеного печеночно-красного стекла	7,9 круглое	28,0	3,1	33,16	66,32
<i>Синие и голубые гладкие</i>							
22.	Друцк. 2013. № 143, кв. 4, гл. 209	Голубой, гладкий, стык	6,0 × 5,0 овал	14,9	1,0	28,25	56,5
23.	Друцк. 2013. № 260, кв. 14, гл. 240	Голубой, прозрачный, гладкий, легкий сероватый налет	3,8 круглое	40,5	10,0	25,5	50,1
24.	Друцк. 2013. № 133, кв. 15, гл. 218	Яркий васильково-синий, прозрачный, гладкий, легкий сероватый налет	5,4 круглое	37,0	8,1	25,18	50,36
25.	Друцк. 2013. № 8, кв. 12, гл. 158	Синий кобальт, прозрачный, гладкий, гладкое и блестящее стекло, мошка, стык	6,8 круглое	47,5	13,5	27,64	55,28
26.	Друцк. 2013. № 309, кв. 6, зачистка стенки	Голубой, полупрозрачный, гладкий, стекло замутнено, легкий сероватый налет	5,5 круглое	22,0	1,8	34,51	69,02
<i>Синие и голубые ложновитые</i>							
27.	Друцк. 2013. № 171, кв. 4, гл. 224	Синий кобальт, прозрачный, ложновитой, легкая патина, стык	6,0 круглое	30,0	4,0	30,13	60,26
28.	Друцк. 2013. № 144, кв. 7, гл. 192	Синий кобальт, прозрачный, ложновитой, гладкое стекло, внешняя поверхность затерта	9 × 8 овал	13,0	0,7	30,53	61,06
29.	Друцк. 2013. № 116, кв. 8, гл. 205	Ярко-бирюзовый, прозрачный, ложновитой, стык	5,5 круглое	24,1	2,2	34,10	68,2
30.	Друцк. 2013. № 117, кв. 1, гл. 160	Ярко-бирюзовый, прозрачный, ложновитой, очень гладкое и блестящее стекло, мошка	5,0 круглое	28,7	3,6	30,40	60,8
31.	Друцк. 2013. № 39, кв. 6, гл. 161	Голубой, прозрачный, ложновитой, остатки перевития, стык	7,2 круглое	24,9	2,7	30,05	60,1
32.	Друцк. 2013. № 231, кв. 11, гл. 208	Очень яркий васильково-синий, прозрачный, ложновитой, гладкое и блестящее стекло	6,0 круглое	42,0	8,0	31,56	63,12
33.	Друцк. 2013. № 45, кв. 2, гл. 161	Васильково-синий, прозрачный, ложновитой, толщина неравномерная	7,9 круглое	40,2	7,0	32,36	64,72
34.	Друцк. 2013. № 52, кв. 11, гл. 179	Бирюзовый, прозрачный, ложновитой, желтое перевитие в одну нить в 4–5 прядей общей шириной 1,5 мм	6,5 круглое	25,2	2,6	31,83	63,66
35.	Друцк. 2013. № 73, кв. 14, гл. 196	Ультрамариновый, прозрачный, ложновитой	7,4 круглое	29,1	3,1	35,70	71,4
36.	Друцк. 2013. № 269, кв. 11, гл. 229	Ярко-голубой, прозрачный, ложновитой	6,0 круглое	18,3	1,3	32,85	65,7
37.	Друцк. 2013. № 204, кв. 5, гл. 218	Бирюзовый, прозрачный, ложновитой, гладкое и прозрачное стекло, толщина неравномерная, мошка	4,8–5,7 круглое	22,0	2,2	28,60	57,2
38.	Друцк. 2013. № 41, кв. 2, гл. 167	Синий кобальт, прозрачный, ложновитой, стык	7,2 круглое	51,0	13,2	31,23	62,46
39.	Друцк. 2013. № 113, кв. 4, гл. 212	Бирюзовый, прозрачный, ложновитой, следы желтого перевития, сильный белесый налет	5,5 круглое	26,5	3,6	26,18	52,36
40.	Друцк. 2013. № 316, кв. 1, гл. 236	Ярко-голубой, прозрачный, ложновитой	5,2 круглое	18,0	2,0	21,25	42,5

Продолжение табл. 1

№ п/п	Полевой паспорт	Описание	Диаметр, мм и вид сечения	Длина хорды	Высота хорды	Радиус браслета	Диаметр браслета
41.	Друцк. 2013. № 93, кв. 1, гл. 176	Бирюзовый с зеленоватым оттенком, прозрачный, ложновитой	7,2 круглое	17,8	2,0	20,80	41,60
<i>Синие трехгранные</i>							
42.	Друцк. 2013. № 81, кв. 7, гл. 172	Синий, трехгранный, полное расстекление поверхности	6,0 × 5,0	15,0	1,0	28,63	57,26
43.	Друцк. 2013. № 177, кв. 3, гл. 203	Ярко-синий, полупрозрачный, трехгранный, мошка, расстекление поверхности	7,5 × 8,0	53,0	12,0	35,26	70,52
<i>Синие плосковыпуклые</i>							
44.	Друцк. 2013. № 115, кв. 2, гл. 185	Ярко-синий, плосковыпуклый, патина	7,0 × 4,0	25,5	2,8	30,43	60,86
<i>Сиреневые гладкие</i>							
45.	Друцк. 2013. № 172, кв. 9, гл. 205	Сиреневый, гладкий, поверхность полностью расстеклена	5,6 круглое	58,0	22,0	30,11	60,22
<i>Сиреневые ложновитые</i>							
46.	Друцк. 2013. № 201, кв. 5, гл. 216	Светло-сиреневый, прозрачный, ложновитой, очень сильная коррозия поверхности	4,5 круглое	26,0	3,2	28,01	56,02
47.	Друцк. 2013. № 221, кв. 11, гл. 212	Густо-фиолетовый, полупрозрачный, ложновитой, витки слабо выражены, поверхность зашлакована	7,0 × 8,0 овал	14,8	1,0	27,88	55,76
<i>Сиреневые плосковыпуклые</i>							
48.	Друцк. 2013. № 40, кв. 12, гл. 169	Густо-аметистовый, плосковыпуклый, белый капельный орнамент, очень гладкое и блестящее стекло	5,7 × 3,9	27,3	4,7	22,17	44,34
<i>Коричневые гладкие</i>							
49.	Друцк. 2013. № 241, кв. 4, гл. 237	Темно-коричневый с зеленоватым оттенком, полупрозрачный, гладкий	6,1 круглое	47,1	11,2	30,36	60,72
50.	Друцк. 2013. № 274, кв. 6, гл. 225	Яркий коричневый, гладкий, очень гладкое и блестящее стекло	4,0 круглое	29,5	5,6	22,23	44,46
51.	Друцк. 2013. № 207, кв. 6, гл. 220	Яркий коричневый, прозрачный, гладкое и блестящее стекло, поверхность коррозирована	5,1 круглое	47,9	12,4	29,33	58,66
52.	Друцк. 2013. № 219, кв. 11, гл. 210	Коричневый, полупрозрачный, очень гладкое и блестящее стекло	5,5 круглое	22,6	2,1	31,45	62,90
53.	Друцк. 2013. № 229, кв. 14, гл. 226	Темно-коричневый с болотным оттенком, гладкое стекло, стык	6,2 круглое	35,0	8,5	22,26	44,52
54.	Друцк. 2013. № 59, кв. 12, гл. 171	Темно-коричневый, полупрозрачный, гладкий, желтое перевитие в одну нить шириной 1,2 мм	5,1 круглое	34,1	5,1	31,05	62,10
55.	Друцк. 2013. № 173, кв. 12, гл. 209	Темно-коричневый с зеленым оттенком, полупрозрачный, стык	4,8 × 7,2 по стыку	29,0	3,9	28,91	57,82
56.	Друцк. 2013. № 180, кв. 12, гл. 219	Темно-коричневый с зеленым оттенком, полупрозрачный, гладкий, желтое перевитие в одну нить в 1–2 пряди общей толщиной 2,0–2,5 мм	5,9 круглое	49,5	13,3	29,68	59,36
57.	Друцк. 2013. № 185, кв. 14, гл. 224	Коричневый, полупрозрачный, гладкий, оплавлен, сероватый налет	5,5 круглое	Расчет невозможен			
58.	Друцк. 2013. № 314, кв. 13, гл. 236	Темно-коричневый, полупрозрачный, гладкий, патина	6,0 круглое	43,2	9,9	28,51	57,02
59.	Друцк. 2013. № 194, кв. 1, гл. 220	Темно-коричневый с зеленым оттенком, полупрозрачный, гладкий, желтое перевитие в одну нить в 4–5 прядей общей шириной 2,5 мм	5,2 круглое	26,0	3,0	29,67	59,34
60.	Друцк. 2013. № 89, кв. 7, гл. 177	Темно-коричневый с зеленым оттенком, полупрозрачный, желтое перевитие в одну нить в 2 пряди общей шириной 0,7 мм	—	—	—	—	—

Окончание табл. 1

№ п/п	Полевой паспорт	Описание	Диаметр, мм и вид сечения	Длина хорды	Высота хорды	Радиус браслета	Диаметр браслета
<i>Коричневые ложновитые</i>							
61.	Друцк. 2013. № 245, кв. 14, гл. 235	Темный бутылочно-коричневый, полупрозрачный, ложновитой	5,0 круглое	36,0	6,0	30,00	60,00
62.	Друцк. 2013. № 233, кв. 2, гл. 210	Темно-коричневый с зеленоватым оттенком, полупрозрачный, ложновитой	5,7 круглое	44,0	9,8	29,59	59,18
63.	Друцк. 2013. № 114, кв. 2, гл. 185	Бутылочно-коричневый, полупрозрачный, ложновитой, сильный грязно-серый налет	6,0 круглое	23,0	2,3	29,9	59,80
64.	Друцк. 2013. № 120, кв. 4, гл. 210	Бутылочно-коричневый, полупрозрачный, ложновитой, зашлакован	5,6 круглое	44,8	10,0	30,09	61,80
65.	Друцк. 2013. № 328, кв. 4, гл. 252	Темный бутылочно-коричневый, полупрозрачный, ложновитой	6,1 круглое	49,0	11,9	31,17	62,34
<i>Печеночно-красные</i>							
66.	Друцк. 2013. № 247, кв. 14, гл. 236	Печеночно-красный, гладкий, оплавлен	6,7 круглое	18,2	1,5	28,35	56,70
<i>Неопределенного цвета</i>							
67.	Друцк. 2013. № 238, кв. 1, гл. 203	Обгорелый, три фрагмента	5,1 круглое	10,0	0,4	31,45	62,90
68.	Друцк. 2013. № 148, кв. 9, гл. 223	Расстеклен	5,0 круглое	11,0	0,5	30,50	61,00
69.	Друцк. 2013. № 54, пл. 2, кв. 5	Расстеклен	6,0 круглое	12,0	0,6	30,30	60,60

По форме доминируют гладкие круглые браслеты, которые составляют в данной коллекции 46,35%. На втором месте – ложновитые браслеты (44,91%). Кроме этих распространенных форм выявлены трехгранные (4,33%), плосковыпуклые (2,97%) и рубчатые (1,44%) браслеты (табл. 2).

Таблица 2. Стеклянные браслеты по форме, г. Друцк, 2013 г.

Форма браслетов	Количество, шт.	Процентное соотношение
Гладкие	32	46,35
Ложновитые	31	44,91
Трехгранные	3	4,33
Плосковыпуклые	2	2,97
Рубчатые	1	1,44
<i>Всего:</i>	69	100,00

Цветовая гамма представлена следующими цветами: синие, зеленые, коричневые, желтые и фиолетовые (табл. 3). Некоторые браслеты на первый взгляд кажутся черными, однако тонкий скол дает возможность определить их цвет, который чаще всего бывает темно-болотным или темно-коричневым либо имеет зеленоватый оттенок. В данном случае можно поставить вопрос о прозрачности этих стеклянных изделий. Как указывает И. А. Сафарова, к прозрачным можно отнести лишь желтые браслеты. Стекло остальных заглушено в той или иной степени. Это может быть следствием использования красящих пигментов. Все остальные браслеты исследовательница расценивает как полупрозрачные

[3, с. 245]. Мы соглашаемся с ней в подобной трактовке, которая соответствует стеклянным наручам древнего Друцка. На рассматриваемом нами памятнике имеются и браслеты из глушенного стекла, но их процент очень мал. Так, в данной выборке из 69 единиц лишь один браслет изготовлен из печеночно-красного глушенного стекла.

Таблица 3. Стеклянные браслеты по цвету и форме, г. Друцк, 2013 г.

Тип и цвет браслетов	Количество, шт.	Процентное соотношение
Болотных гладких	3	4,34
Болотных ложновитых	6	8,71
Желтых гладких	3	4,34
Зеленых гладких	4	5,81
Зеленых ложновитых	3	4,34
Зеленых трехгранных	1	1,45
Зеленых рубчатых	1	1,45
Синих и голубых гладких	5	7,24
Синих и голубых ложновитых	15	21,73
Синих трехгранных	2	2,90
Синих плосковыпуклых	1	1,45
Сиреневых гладких	1	1,45
Сиреневых ложновитых	2	2,92
Сиреневых плосковыпуклых	1	1,45
Коричневых гладких	12	17,39
Коричневых ложновитых	5	7,24
Печеночно-красных	1	1,45
Неопределенного цвета	3	4,34
<i>Всего:</i>	69	100,00

Мы возьмем на себя смелость выделить такую цветовую группу, как болотно-зеленые браслеты, которые на первый взгляд кажутся черными непрозрачными, но на сколе видно, что это полупрозрачное темно-зеленое (болотное) стекло. Кстати, подобная картина наблюдается и в иных регионах, изобилующих этими украшениями, где поточное производство стеклянных браслетов насчитывает более тысячи лет [6, с. 290].

Что касается непосредственно широкой цветовой гаммы стеклянных браслетов, то это тема для отдельного исследования, так как браслеты синего или зеленого цвета и других цветов могут дать десятки различных оттенков. Так, для примера, мы приведем лишь часть оттенков, характерных для синих браслетов: лавандовый, барвинковый, бледно-васильковый, небесный, ниагара, сизый, васильковый, голубой, защитно-синий, морской волны, лазурный, синей стали, лазурно-серый, королевский синий, джинсовый, лазурно-синий, кобальтовый, синий, синей пыли, темно-лазурный, ультрамариновый, темно-синий, полупрозрачно-синий, сапфировый, берлинской лазури.

Точно также мы можем выстроить список оттенков зеленых браслетов, насчитывающий более двадцати наименований.

Различные научные школы по-разному определяют цвет стеклянных браслетов, что вносит существенные разногласия в статистические таблицы, составленные по цветовому критерию. Так, к примеру, российские археологи определяют цвет браслетов по особой шкале, созданной на основе цветового атласа Е. Б. Рабкина [3, с. 244], которая хранится на кафедре археологии МГУ. В данном исследовании мы не ставили своей целью углубляться в столь детальное изучение цветовой гаммы и ограничились лишь общераспространенными цветами спектра.

Определить точный цвет и оттенок каждого браслета в коллекции, насчитывающей сотни экземпляров, — очень трудоемкая работа. В то же время следует отметить, что оттенок и его интенсивность зависят от количества пигментирующего вещества, и не исключено различие в его пропорциях, используемых разными мастерами.

На наш взгляд, представляет интерес интерпретация цветов этих украшений, представленная в зарубежной литературе, посвященной стеклянным браслетам арабского Востока. Так, например, считали, что синий цвет защищает от сглаза, зеленый цвет символизирует радость и веселье, а желтый цвет обозначает любовь [4, с. 141–142]. Трудно сказать, несли ли браслеты, выявленные на территории Древней Руси, подобную смысловую нагрузку, но для регионов, где традиция из производства процветала и развивалась на протяжении веков, дело обстояло именно так.

Декорированных браслетов сравнительно немного — всего 14,5%. Подавляющее большинство из них украшено накладной нитью. На всех украшениях из данной выборки перевитье желтое и имеет ширину от 0,7 до 2,5 мм (табл. 4).

Таблица 4. Стеклянные браслеты по декору, г. Друцк, 2013 г.

Декор	Количество, шт.	Процентное соотношение
Без декора	59	85,5
С перевитьем	8	11,6
Накладная нить, идущая вдоль браслета	1	1,45
С капельным декором	1	1,45
<i>Всего:</i>	69	100,00

Лишь один рубчатый рифленый браслет из темно-зеленого стекла декорирован параллельной накладной нитью из глушеного стекла печеночно-красного цвета. Еще один браслет — плосковыпуклый из темно-фиолетового стекла очень высокого качества украшен белым каплевидным орнаментом. Оставшиеся 85,5% стеклянных браслетов не декорированы вовсе. Витых и четырехгранных браслетов в ходе данных археологических исследований выявлено не было.

Браслетов с круглым сечением большинство — 79,71%. Остальное количество приходится на долю браслетов с треугольным, плосковыпуклым и овальным сечением. Среди этих украшений 20,28% с круглым сечением от общего количества браслетов с круглым сечением доминируют браслеты, имеющие сечение 5,5–6,0 мм. На втором месте браслеты с диаметром сечения 5,0–5,5 мм — их 18,84%. Меньше всего украшений с диаметром сечения 3,5–4,0 мм — всего 1,45%. Браслетов с круглым сечением от 6,5 до 9,5 мм насчитывается в общей сложности 21,84% (табл. 5).

Таблица 5. Стеклянные браслеты по диаметру сечения, г. Друцк, 2013 г.

Диаметр сечения, мм	Количество браслетов, шт.	Процент от круглых браслетов	Процент от общего количества
3,5–4,0	1	1,81	1,45
4,0–4,5	2	3,62	2,90
4,5–5,0	2	3,62	2,90
5,0–5,5	13	23,61	18,84
5,5–6,0	14	25,50	20,28
6,0–6,5	11	20,00	15,94
6,5–7,0	4	7,30	5,80
7,0–7,5	4	7,30	5,80
7,5–8,0	2	3,62	2,90
8,0–8,5	0	0,00	0,00
8,5–9,0	0	0,00	0,00
9,0–9,5	2	3,62	2,90
<i>Всего:</i>	55	100,00	79,71

Диаметр самих браслетов также заслуживает особого внимания. Для более точного расчета радиуса браслетов были использованы замеры длины хорды и высоты сегмента, а затем произведен расчет по формуле: $R = h/2 + c^2/8h$, где h – высота дуги; c – длина хорды.

В данной коллекции доминируют браслеты с диаметром в пределах 60–65 мм – их 33,33%. На втором месте браслеты с диаметром в 55–60 мм – 27,53%. Украшения с диаметром 50–55 мм составляют 10,15%, а с диаметром 40–45 мм – всего 8,7%. Меньше всего браслетов малого диаметра (до 35 мм) – лишь 1,44% и браслетов с диаметром выше 70 мм – только 2,9%. Для двух браслетов не удалось посчитать их диаметр (табл. 6).

Таблица 6. Стеклянные браслеты по соотношению диаметров, г. Друцк, 2013 г.

Диаметр, мм	Количество браслетов, шт.	Процентное соотношение
25–30	0	0,00
30–35	1	1,44
35–40	0	0,00
40–45	6	8,70
45–50	2	2,90
50–55	7	10,15
55–60	19	27,53
60–65	23	33,33
65–70	7	10,15
70–75	2	2,90
Не определен	2	2,90
<i>Всего:</i>	69	100,00

Некоторые отечественные исследователи выдвигают предположение, что браслеты местного производства были малого диаметра – 5–6 мм, а все привозные, в частности византийские, – более крупного – около 7–8 см [2, с. 165]. Не отрицая, что в большинстве случаев византийские браслеты крупнее по своему диаметру, нежели остальные, стоит отметить, что из этого правила встречаются исключения. Так, в ходе раскопок Друцкого детинца летом 2013 г. был найден плосковыпуклый браслет из фиолетового стекла очень высокого качества, с белым каплевидным орнаментом (Друцк, 2013. № 40, кв. 12, гл. 169). Браслеты подобного типа обычно рассматриваются как византийские. Однако его диаметр составляет всего 44,34 мм. В фондах Витебского областного краеведческого музея имеются и синие плосковыпуклые браслеты из ранних раскопок Друцка с наиболее распространенным диаметром 55–57 мм (Друцк 61, р. XVI, о/2, № 45; Друцк 57,




Рис. 1. Реконструкция женского шейного убора с использованием стеклянных колец (а, б). Реконструкция А. В. Костюкевич

р. II, 859/110, № 78) и даже 44 мм (Друцк 57, р. II, 939/92, № 18). Значит, и среди византийских браслетов имеется немало исключений.

Кроме браслетов с наиболее распространенным диаметром 50–60 мм древнерусские комплексы дают изделия с маленьким диаметром в 30–45 мм. Их обычно трактуют как височные кольца [1, с. 158] – тип украшений, являвшийся принадлежностью костюма славян. Поэтому не возникало сомнений в том, что стеклянные «браслеты» с маленьким диаметром – ни что иное, как височные кольца. Однако изделия, которые рассматриваются в отечественной литературе как «стеклянные височные кольца» совершенно по-иному интерпретируются в зарубежных публикациях [7]. Надо отметить, что процент стеклянных изделий с малым диаметром велик в странах Ближнего Востока, где эти украшения имеют многовековую традицию.

Есть несколько версий касательно стеклянных изделий с малым диаметром, которые велики для кольца, но однозначно малы для браслета. Первая из них самая простая и логичная: это детские браслеты. Причем это утверждение подтверждено археологическим материалом при раскопках средневековых кладбищ ближневосточного региона [7, с. 150]. Другой вариант: самые маленькие из этих «браслетов» – это кольца для украшения большого пальца. Третье предположение: подобные кольца использовали для подвешивания маленьких масляных ламп [7, с. 148]. В принципе, это вполне возможно, если лампа небольшая; к тому же стекло обладает эстетическим внешним видом. Можно выдвинуть и четвертое предположение: эти изделия использовали при создании более сложных композиций для нагрудных украшений (таких, как ожерелья) в качестве декоративных фиксаторов или разделителей нитей бус (рис. 1). Подобное применение стеклянных колец имело место у кельтов латенской эпохи. Примером для иллюстрации этого случая может служить нитка глазчатых бус



Рис. 2. Кельтский стеклянный браслет из глазчатых бус с кольцом-привеской

из кельтского захоронения, хранящаяся в Реймском музее [5] (рис. 2).

Таким образом, друцкая коллекция браслетов из раскопок 2013 г. представлена основными видами данных изделий, размеры, сечения и цветовая

гамма которых соответствуют известным стандартам. В коллекции преобладают браслеты диаметром от 55 до 65 мм, по форме – гладкие с круглым сечением, в цветовой гамме наиболее массовыми являются синие и голубые ложновитые, а также коричневые гладкие. В подавляющем большинстве друцкие браслеты не имеют декора. Встреченные браслеты с малым диаметром представляется возможным трактовать как кольца с несколькими вариантами использования (височные кольца, элемент нагрудных украшений и др.). Следует также подчеркнуть, что у друцких стеклянных браслетов, как и изделий этой категории с других территорий, прослеживается древняя византийская и ближневосточная традиция (различные способы применения в уборе).

Литература и источники

1. Бубенько, Т. С. Стеклянные украшения средневекового Витебска / Т. С. Бубенько // МАБ. – 2001. – № 3. – С. 154–164.
2. Лавыш, К. А. Византийские стеклянные браслеты в Западной Руси : отражение византийской моды и прототип для местной продукции / К. А. Лавыш // Слов'яни і Русь : археологія та історія : збірка праць на пошану дійсного члена Національної Академії наук України П. П. Толочко. – Київ, 2013. – С. 164–173.
3. Сафарова, И. А. Стеклянные изделия домонгольского периода из раскопок Твери (по материалам исследований 1989–1998 гг.) / И. А. Сафарова // Тверской археолог. сб. – 2001. – Т. 2, вып. 4. – С. 242–255.
4. Boulogne, S. Les bracelets de verre coloré polychromes des sites de Damas, Maşyaf, Tell Abū Sarbūt et Ḥirbat fāris au Bilād al-Šām mamelouk et ottoman : essai de synthèse / S. Boulogne // Bulletin d'études orientales. – 2008. – Т. LVII. – P. 127–154.
5. Congail, Mac. The Celtic evil eye / Mac Congail // Balkancelts Celtic Culture in Southeastern Europe and Asia-Minor [Electronic recourse] / Mode of access : <http://balkancelts.files.wordpress.com/2013/02>. – Date of access : 25.08.13.
6. Köroğlu, G. Selected medieval glass artifacts from Yumuktepe mound / G. Köroğlu // Studiantichitan. – 1998. – Vol. 11. – P. 283–294.
7. Lauwers, V. Middle Byzantine (10th–13th century A.D.) Glass bracelets at Sagalassos (SW Turkey) / V. Lauwers, P. Degryse, M. Waelkens // Glass in Byzantium – Production, Usage, Analyses. International Workshop organised by the Byzantine Archaeology Mainz, 17th–18th of January 2008. Romisch-Germanisches Zentralmuseum. – Mainz. – 2010. – P. 145–152.

Рэзюмэ

А. У. Касцюкевіч

Новыя шкляныя бранзалеты з калекцыі Друцка (па матэрыялах археалагічных раскопак дзяцінца ў 2013 г.)

Разгледжаны новыя шкляныя бранзалеты старажытнага Друцка, набытыя падчас археалагічных раскопак 2013 г. Падлічаны працэнтныя суадносіны іх колеру, сячэння, форм і дыяметраў. Таксама нададзена ўвага пытанню аб шкляных бранзалетах з малым дыяметрам, якія разгледжваюцца айчыннымі даследчыкамі як скроневыя колцы. Прапануюцца меркаванні адносна іншага прызначэння шкляных бранзалетаў з малым дыяметрам.

Summary

A. V. Kostyukevich

The new glass bracelets from the Drutsk collection (according materials of the excavation of the citadel at 2013)

In this article new collection of glass bracelets of the ancient Drutsk from recent excavations 2013 is taken up. Percentage of their colours, forms, cross-sections and diameters are calculated. The question about glass bracelet with small diameters considered as temple-rings in Belarusian science is discussed. Some hypotheses about using those bracelets are considered. This paper refers to some articles of contemporary foreign researcher of ancient glass.

Поступила 09.09.2013 г.

А. Л. Коц, УА «Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт», кафедра айчыннай і ўсеагульнай гісторыі, выкладчык (г. Полацк, Беларусь)

Сельскія паселішчы Полацкага ваяводства XVI–XVIII стст. (па матэрыялах археалагічных разведак 2010–2011 гг.)¹

Уступ. Сельскія паселішчы складалі асноўную частку населеных пунктаў Беларусі ў XVI–XVIII стст. У гістарыяграфіі гісторыі беларускага сялянства праблема археалагічнага вывучэння сельскіх паселішчаў Паўночнай Беларусі XVI–XVIII стст. з'яўляецца практычна не распрацаванай. Пераважна інфармацыю аб дадзеных помніках акрэсленага перыяду можна знайсці ў навуковых справах археолагаў.

Пад тэрмінам сельскае паселішча (с.п.) варта разумець населены пункт негарадскога тыпу, асноўным заняткам жыхароў якога з'яўляецца сельскагаспадарчая вытворчасць. Да падобных можна аднесці вёскі, маёнткі, засценкі, фальваркі, сёлы, пагосты і інш. Але паколькі па матэрыялах археалагічных разведак нельга дакладна вызначыць рысы населенага пункта, то яны аб'яднаны ў адзін тып археалагічных помнікаў – сельскае паселішча.

Сельскія паселішчы ў межах Полацкага ваяводства (тэрыторыя Полацкага ваяводства ў XVI–XVIII стст. азначана паводле карты М. Ф. Спірыдонова [1, с. 47]) былі даследаваны падчас археалагічных разведак аўтара ў 2010–2011 гг. на тэрыторыі Полацкага, Глыбоцкага і Шумілінскага раёнаў, пры вывучэнні археалагічных помнікаў жалезнага веку і ранняга сярэднявекі². Датаванне сельскіх паселішчаў вызначаецца па нешматлікіх знаходках пад'ёмнага матэрыялу, таму не з'яўляецца абсалютна дакладнай. Назвы сельскіх паселішчаў і іх лакалізацыя адпавядаюць сучаснаму тэрытарыяльна-адміністрацыйнаму становішчу пэўнага населенага пункта.

Ва ўрочышчы Зароўе, за 1,5 км на поўнач ад в. Багушэвічы (лакалізавана як с.п. 1 Багушэвічы Празароцкага сельсавета, Глыбоцкага раёна) (мал. 1, а: 1), выяўлены культурны слой шэрага колеру на свежаўзараным полі, які перамяшаны з мацерыком. Пад'ёмны матэрыял прадстаўлены сценкамі керамічных гаршкоў і адным венцам (мал. 2, а), якія па знешніх прыкметах можна аднесці да вырабаў, зробленых на нажным ганчарным коле. Венца датавана XVII ст., што сведчыць аб існаванні сельскага паселішча ў дадзены час.

¹ Выказваю шчырую падзяку Ю. А. Заяцу, які даваў карысныя парады ў вывучэнні археалагічных помнікаў (сельскіх паселішчаў) Полаччыны XVI–XVIII стст.


² Археалагічныя разведкі ў 2010 г. праводзілі на падставе Дазволу № 2110, па форме № 3, выдадзенага Інстытутам гісторыі НАН Беларусі; у 2011 г. – на падставе Дазволу № 2297, па форме № 3, выдадзенага Інстытутам гісторыі НАН Беларусі.

У межах самой вёскі Багушэвічы была абследавана яе паўночная частка (мал. 1, а: 2), дзе ў канцы XIX – сярэдзіне XX ст. знаходзілася панская сядзіба (лакалізавана як с.п. 2 Багушэвічы). Тут быў выяўлены шэраг рэштак керамічных начынняў, якія датаваны ў межах XVI–XVIII стст. (мал. 2, б). Некаторыя фрагменты сценак па знешніх прыкметах можна аднесці да вытворчасці на ручным ганчарным коле, якое масава выходзіць з ужытку ў XVI ст. у сувязі са з'яўленнем нажнога ганчарнага круга. Такім чынам, папярэдне існаванне дадзенага сельскага паселішча можна датаваць XV/XVI–XVIII стст. і больш познім часам [4, с. 233]³.


У цэнтры в. Гаватка (мал. 1, б) зафіксаваны культурны слой чорнага колеру і сабраны пад'ёмны матэрыял сведчаць аб існаванні тут сельскага паселішча (лакалізавана як с.п. Гаватка Сіроцінскага сельсавета, Шумілінскага раёна). Артэфакты знойдзены на дваццаціметровым адрэзку пясчанай дарогі ў цэнтры вёскі. Плошча помніка не вызначана. Знаходкі прадстаўлены сценкамі, донцамі і венцамі керамічных гаршкоў. Відавочна, што большая частка фрагментаў паходзіць ад аднаго гаршка. Венца датавана XVI–XVII стст. Адно венца – керамічнай міскі (датавана XVII–XVIII стст.). Донца маюць шырэйшы храналагічны дыяпазон: XV–XVIII стст. (мал. 2, в). Такім чынам можна засведчыць, што сельскае паселішча на месцы в. Гаватка існавала ў XVI/XVII–XVIII стст.

На месцы былой в. Ігуменшчына, за 0,9 км на захад ад в. Грудзінава выяўлены культурны слой (магутнасць 0,2–0,4 м) і пад'ёмны матэрыял (мал. 1, в: 1), што можна інтэрпрэтаваць як сельскае паселішча (лакалізавана як с.п. Грудзінава Обальскага сельсавета, Шумілінскага раёна). У канцы XIX – пачатку XX ст. на дадзеным месцы існавала царква. Сельскае паселішча размешчана пасярод поля на ўзвышшы, за 280 м ад берага р. Обаль. Дадзенае поле кожны год заворваецца, таму і культурныя напластанні часткова перамяшаны з мацерыком (вызначыць плошчу не атрымалася). Пад'ёмны матэрыял прадстаўлены фрагментамі керамічнага посуду, косткамі жывёл, бітай цэглай. Знаходкі не маюць дакладных храналагічных меж, па знешніх прыкметах іх можна суаднесці з XVIII–XIX стст. Прыблізна гэтым часам можна датаваць і сельскае паселішча.

³ Выказваю падзяку Д. У. Дуку за дапамогу і кансультацыі ў вызначэнні датавання керамічных матэрыялаў.



Мал. 1. Карты размяшчэння археалагічных помнікаў: а: 1 – с.п. 1 Багушэвічы, 2 – с.п. 2 Багушэвічы, 3 – с.п. Шчаўкуны; б – с.п. Гараватка; в: 1 – с.п. Грудзінава, 2 – с.п. 1 Обаль, 3 – с.п. 2 Обаль; г – с.п. Казаногова; д – с.п. Лесаво; е – с.п. Ропно; ж – с.п. Струнне



Мал. 2. Керамічныя гаршкі (фрагменты) з археалагічных помнікаў: а – с.п. 1 Багушэвічы; б – с.п. 2 Багушэвічы; в – Гараватка

Падчас разведак было выяўлена сельскае паселішча ва ўрочышчы Мішчанкі, за 1,2 км на захад ад в. Казаногова (лакалізавана як с.п. Казаногова Сіроцінскага сельсавета, Шумілінскага раёна) (мал. 1, з). Помнік размешчаны на паўднёвым беразе возера Белае (мясцовая назва Шалёнае). Культурны слой помніка (магутнасцю да 0,2 м) цёмна-шэрага колеру, перамяшаны з мацерыком падчас заворвання поля. Культурны слой прасочваецца ў двух месцах: адно знаходзіцца непасрэдна на беразе возера, другое – за 150 м на паўднёвы захад ад першага. У большасці пад’ёмны матэрыял прадстаўлены з першага месца сценамі керамічных гаршкоў, венцам керамічнага начыння, фрагментам керамічнай дахоўкі. Паверхневы збор з другой часткі паселішча – фрагмент гербавай кафлі. Паколькі месца сельскага паселішча кожны год заворваецца, то культурны слой перамяшаны з мацерыком і расцягнуты па полі, што не дазваляе вызначыць плошчу помнікаў. Сельскае паселішча можна датаваць XVIII–XIX стст. паводле пад’ёмнага матэрыялу.


Падчас археалагічных разведак быў сабраны пад’ёмны матэрыял на сельскім паселішчы на тэрыторыі в. Лесава (лакалізавана як сельскае паселішча Лесава (Бабыніцкі сельсавет, Полацкі раён) (мал. 1, д): фрагменты сценак керамічных гаршкоў (22 адз.), венца керамічных гаршкоў (1 адз.), фрагмент донца керамічнага гаршка (1 адз.), ручка керамічнага начыння (1 адз.) і інш. Сельскае паселішча выцягнута ўздоўж заходняга берага возера Лесава (дакладныя памеры не ўстаноўлены). Культурны слой чорнага колеру. Фрагмент венца керамічнага гаршка датаваны XVI–XVII стст. (мал. 3, а). Іншыя фрагменты керамічных гаршкоў датаваны больш познім часам (вызначана дзякуючы якасці вырабу і абпалу). Цікавым з’яўляецца фрагмент сценкі начыння з лінейным арнамантам па ўсёй плошчы знешняй паверхні. Выяўлена адно донца

талеркі з малюнкам чырвонай палівай. Такім чынам, паводле керамічных матэрыялаў сельскае паселішча папярэдне датавана XVI–XVII стст. і больш познім часам.


На тэрыторыі г.п. Обаль былі выяўлены два сельскія паселішчы. Адно знаходзіцца на правым беразе р. Обаль (у гістарычным цэнтры пасёлка) (мал. 1, в: 2), другое – на супрацьлеглым беразе ракі, на месцы колішняй вёскі Зуі (мал. 1, в: 3) (помнікі лакалізаваны як сельскія паселішчы 1 і 2 Обаль адпаведна (цэнтр сельсавета, Шумілінскі раён). Сельскае паселішча 1 займае тэрыторыю надпоймавай тэрасы і пагорак, на якім да сярэдзіны XX ст. была размешчана царква. Пад’ёмны матэрыял з пагорка прадстаўлены сценамі і венцамі керамічных гаршкоў, якія датаваны XVIII–XIX стст., венцам плоскай керамічнай талеркі, рыльцам шкляной бутэлькі XVII ст. Такім чынам, варта казаць аб існаванні тут паселішча з XVII ст.

Сельскае паселішча 2 было размешчана на высокім левым беразе р. Обаль. Культурны слой прасочваецца на значнай адлегласці ўздоўж ракі (дакладна не зафіксавана). Сабраны пад’ёмны матэрыял прадстаўлены пераважна фрагментамі керамічных гаршкоў і талерак, у тым ліку і венцамі, якія датаваны ў межах XVII–XVIII стст. (мал. 3, б). Прыблізна гэтым часам можна датаваць і помнік археалогіі. Такім чынам, можна сказаць што ў XVII–XVIII стст. (і ў больш позні час) на правым і левым берагах р. Обаль існавалі два сельскія паселішчы, якія развіваліся паралельна. Відавочна, што гэта былі два розныя населеныя пункты.

Сельскае паселішча ва ўрочышчы Галубаў сад, за 2,2 км на захад ад в. Псуя, размешчана на беразе воз. Доўгае (лакалізавана як сельскае паселішча Псуя Псуйскага сельсавета Глыбоцкага раёна) (мал. 4: 1). У 1938 г. Я. Н. Драздовіч на гэтым месцы выявіў гарадзішча. Даследчык у сваім дзённіку пазначае:



Мал. 3. Венцы керамічных гаршкоў і талерак з археалагічных помнікаў: а – с.п. Лесава; б – с.п. 2 Обаль; в – с.п. Псуя; г – с.п. Ропна; д – с.п. Стараселле



Мал. 4. Карта размяшчэння археалігічных помнікаў: 1 – с.п. Псуя; 2 – с.п. Чашкі; 3 – с.п. Старыя Зябкі; 4 – селішча Старыя Зябкі (побач пазначана гарадзішча жалезнага веку); 5 – с.п. Шчо


«...возера Доўгае, дзе меў прыёмнасць, праходзячы па лёдзе, ...знайшоў на ім, пры вытоках з яго на ... возера Сшо (цяпер Шо. – А. К.) старадаўнейшае калісь, значь, умацаванне людское сялішча на астравіне перакрытага насыпам гарадзішчанскага вала гарадзішча Псуя, на якім у пазнейшыя часы звiла гняздо сабе тут сялібішча апшарніцкага двору» [5, с. 158]. Падчас разведак на ўказаным месцы рэштак паселішча жалезнага веку або ранняга сярэднявекі не выяўлена, вызначана толькі месца названага сельскага паселішча. Чорны культурны слой прысутнічае на беразе возера, на пагорку (які знаходзіцца за 70 м ад берага) і каля яго падножжа. Сельскае паселішча размешчана ў вытоках ручая, які злучае азёры Доўгае і Шо. У паўночнай частцы археалагічнага помніка захаваліся садовыя насаджэнні, тут культурны слой не прасочваецца. Сабраны пад'ёмны матэрыял прадстаўлены фрагментамі сценак і венцаў керамічных гаршкоў, кавалкамі цэгля, рэшткамі шклянога вырабу, фрагментамі кафлі (мал. 3, в). Быў знойдзены кавалак цэгля з адбіткамі пальцаў (цэгла-пальчатка?). Выяўленыя венцы і фрагмент кафлі датаваны XVII ст., адно венца – XIX ст. Большая частка матэрыялаў знойдзена на беразе возера. Такім чынам, знешнія прыкметы і пад'ёмны матэрыял даюць падставы сцвярджаць, што на дадзеным месцы ў XVII – пачатку XX ст. існавала сельскае паселішча, магчыма, маёнтка, дзе пражывалі прадстаўнікі заможнага саслоўя.

Было абследавана сельскае паселішча каля в. Ропна (лакалізавана як сельскае паселішча Ропна (Баравухскі пасялковы савет, Полацкі раён) (мал. 1, е). Помнік размешчаны за 1 км на ўсход ад в. Ропна на заходнім беразе воз. Ропна (Калектыўнае). Пад'ёмны матэрыял прадстаўлены фрагментамі сценак і венцаў керамічных гаршкоў (мал. 3, з), адным венцам ляпнога керамічнага гаршка (?), кавалкамі цэгля, жалезнымі моцна каразіраванымі вырабамі. Сельскае паселішча існуе на месцы сярэднявечага селішча (?). Ніжнія культурныя напластаванні помніка больш ранняга паходжання. Магутнаць культурнага слоя (цёмна-шэры колер) – да 0,3 м. Паводле керамічнага матэрыялу ніжні стратэграфічны слой з пэўнай доляй верагоднасці можна датаваць XI–XII стст. Па матэрыялах сабранай керамікі верхнія напластаванні сфарміраваліся не раней XVII ст. Па звестках І. У. Магалінскага, на сельскім паселішчы знаходзяць шмат манет барацінак. Відавочна, што помнік актыўна разбураецца «чорнымі» капальнікамі.

Падчас археалагічных разведак было выяўлена сельскае паселішча ва ўрочышчы Стараселле, за 1,4 км на захад ад в. Чашкі і за 2 км на ўсход ад в. Стуканы (лакалізавана як сельскае паселішча Чашкі Зябкаўскага сельсавета Глыбоцкага раёна) (мал. 4: 2). Знешнія прыкметы ўказваюць на існаванне тут маёнтка ў першай палове XX ст., бо захавалася месца, дзе знаходзіўся сядзібны дом, стары яблыневы сад,

панская сажалка, месцы іншых сельскагаспадарчых пабудов і старая ліпа, якая мае даўжыню акружнасці ствала 4,4 м. Паводле польскай карты 1932–1933 гг. і савецкай карты 1930–1931 гг. на месцы сельскага паселішча знаходзіўся фальварак (гасподскі дом) Стараселле. Сельскае паселішча было размешчана пасярод калгаснага поля, а цэнтр сядзібы (сядзібны дом) – на пагорку. На ўсход ад сядзібнага дома знаходзілася гаспадарчая пабудова, на месцы якой цяпер насыпаны пагорак. Ад будынка засталася шмат бітай цэгля (даўжыня цагліны – 12,8 см, таўшчыня – 5,7 см) і вялікія камяні. За 70 м на ўсход ад сядзібнага дома захаваліся штучны вадаём (сажалка). Культурны слой помніка чорнага і цёмна-шэрага колеру прасочваецца па ўсёй пляцоўцы паселішча ў радыусе 20–40 м ад цэнтра сядзібы. З паўднёвага боку сядзібы (на паўднёвым ускрайку сельскага паселішча) быў сабраны багаты пад'ёмны матэрыял. Ён прадстаўлены фрагментамі венцаў (16 адз.) і сценак керамічных гаршкоў (109 адз.), прыдоннымі часткамі гаршкоў і донцамі (11 адз.), жалезнымі вырабамі (2 адз.), жалезнай акоўкай (1 адз.), кафляй (2 фр.) і інш. (мал. 3, д). Пераважна ўсе сценкі і венцы якаснай вытворчасці. Апошнія датаваны XVII–XVIII стст. Венцы керамічных талерак можна датаваць не раней XVIII ст. Знойдзены два фрагменты кафлі XVIII ст. Цікавымі знаходкамі з'яўляюцца вырабы з металу. Адзін уяўляе сабой накладку (?) на шталь акоўкі (?) каштоўнай рэчы (захаваліся фрагментарна) у аснове вырабу з жалеза, якое зверху пакрыта тонкім слоём медзі. Такім чынам, знешнія прыкметы і пад'ёмны матэрыял даюць падставы сцвярджаць, што на дадзеным месцы ў XVII–XVIII – пачатку XX ст. існавала сельскае паселішча (маёнтка), якое належала прадстаўнікам заможнага саслоўя.

Выяўлена сельскае паселішча на ўсходняй ускраіне в. «Старыя» Зябкі (лакалізавана як сельскае паселішча Старыя Зябкі (Псуйскі сельсавет, Глыбоцкага раёна) (мал. 4: 3). Сельскае паселішча размешчана на беразе возера Доўгае. Пад'ёмны матэрыял, сабраны на агародах мясцовых жыхароў, прадстаўлена сценакамі, донцамі і венцамі керамічных гаршкоў, венцамі керамічных талерак (мал. 5, а). Венцы керамічных гаршкоў можна датаваць XVI–XVII стст. Сценкі керамічных гаршкоў па знешніх прыкметах адпавядаюць вырабам, зробленым на ручным ганчарным коле. Адно знойдзенае донца на знешняй плоскасці мае выяву ў выглядзе ліній (цалкам не захавалася), магчыма, кляймо (?). Венцы керамічных талерак (адно з раслінным малюнкам) датаваны XVIII ст. Акрамя таго было знойдзена адно венца S-падобнай формы, якое паводле яго формы можна датаваць XII ст., але знешнія прыкметы (адсутнасць буйной жарствы і высокая якасць вырабу) не дазваляюць адназначна прытрымлівацца



Мал. 5. Венцы керамічных гаршкоў і талерак з археалагічных помнікаў: а – с.п. «Старыя» Зябкі; б – с. «Старыя» Зябкі; в – с.п. Струнне; г – с.п. Шо; д – с.п. Шчаўкуны

дадзенага датавання. Такім чынам, на заходнім беразе воз. Доўгае існавала сельскае паселішча ў XVI–XVIII стст. і пазней, якое можна суаднесці з сучаснай вёскай «Старыя» Зябкі. Пытанне аб існаванні тут культурных напластаванняў XII ст. патрабуе ўдакладнення.

На селішчы каля гарадзішча жалезнага веку (лакалізаванага каля в. «Старыя» Зябкі) (мал. 4: 4) выяўлены пад’ёмны матэрыял, які прадстаўлены акрамя фрагментаў ляпных гаршкоў адным венцам кругавога гаршка (мал. 5, б) і фрагментамі бітай цэгля. Рэшткі кругавога посуду нешматлікія, таму, папярэдне, варта казаць аб існаванні дадзенага сельскага паселішча непрацяглы час. Па знойдзеным венцы яго можна датаваць XVIII–XIX стст.

Было выяўлена сельскае паселішча на беразе р. Заходняя Дзвіна на поўдзень ад в. Струнне (лакалізавана як сельскае паселішча Струнне Гарадзкі сельсавета Полацкага раёна) (мал. 1, ж), на месцы, дзе знаходзілася загарадная рэзідэнцыя ўніяцкіх архіепіскапаў [2, с. 168]. Сельскае паселішча лакалізавана на роўным полі, у сутоках мясцовага ручая (цяпер забалочанага) і р. Струнка. З паўночнага і паўночна-ўсходняга боку ад вёскі паселішча абмежавана забалочанай нізінай, на паўднёва-ўсход ад паселішча працякае р. Струнка і з паўднёва-заходняга боку р. Заходняя Дзвіна. У паўночнай частцы пляцоўкі помніка знаходзяцца рэшткі цагляных пабудов. Пад’ёмны матэрыял прадстаўлены пераважна фрагментамі керамічных гаршкоў: венца і сценкі керамічных гаршкоў і збанов, фрагмент гаршковай кафлі і іншыя, якія можна датаваць XVII–XIX стст. (мал. 5, в). Культурны слой чорнага і цёмна-шэрага колеру. Па ўсёй пляцоўцы візуальна прасочана шмат бітай цэгля.

У межах заходняй часткі в. Шо (лакалізуецца як сельскае паселішча Шо Псуйскага сельсавета Глыбоцкага раёна) на ўсходнім беразе воз. Шо (мал. 4: 5) быў зафіксаваны культурны слой і сабраны пад’ёмны матэрыял. Культурны слой у большасці месцаў (у межах сядзіб мясцовых жыхароў) чорнага колеру, у некаторых месцах – шэрага. Паверхневы збор прадстаўлены пераважна сценкамі керамічных начынняў і адзіночнымі венцамі (мал. 5, д). Адзін фрагмент гаршка – плечыка (з хвалістым арнаментам), і венца з абламаным краем датаваны XV ст. Венца керамічнага збана можна датаваць XVIII ст. Такім чынам, зафіксаванае сельскае паселішча датавана ў межах XV–XVIII стст. Аналагічнае датаванне падае і М. В. Клімаў, які абследаваў дадзены помнік у 2004 г.

На тэрыторыі в. Шчаўкуны (ў паўднёва-заходняй частцы) выяўлена сельскае паселішча (лакалізуецца як сельскае паселішча Шчаўкуны Праз-

роцкага сельсавета Глыбоцкага раёна) (мал. 1, а: 3), дзе сабраны пад’ёмны матэрыял. Ён прадстаўлены венцамі і сценкамі керамічных гаршкоў (мал. 5, д). Венцы датаваны ў межах XVI–XVIII стст. (мал. 4). Адно венца (з белай гліны) XVII ст. з’яўляецца тыповым для полацкай керамікі. Сярод сценак гаршкоў сустракаюцца зробленыя на ручным ганчарным коле. На падставе аналізу пад’ёмнага матэрыялу можна выказаць меркаванне аб існаванні сельскага паселішча на тэрыторыі в. Шчаўкуны ўжо ў XVI ст. Знаходкі керамічных матэрыялаў больш позняга часу (а таксама спражка XIX ст., манета пачатку XX ст.) і магутны культурны слой сведчаць аб існаванні паселішча працяглы час [4, с. 232–233].

Заклучэнне. Такім чынам, абследаваныя помнікі археалогіі сведчаць аб існаванні шэрагу сельскіх паселішчаў у перыяд з XVI па XVIII стст. Характэрнымі рысамі сельскіх паселішчаў XVI ст. (у меншай ступені XVII ст.) з’яўляецца іх размяшчэнне на беразе возера або ракі (Лесава – воз. Лесава; с.п. 1 і 2 Обаль – р. Обаль; Псуя, «Старыя» Зябкі – воз. Доўгае; Ропна – воз. Ропна; Шо – воз. Шо). Усе пералічаныя сельскія паселішчы можна аднесці да прырэчнага (даліннага) тыпу, які з’яўляецца характэрным для дадзенай катэгорыі помнікаў XIV–XVIII стст. [6, с. 86]. Зафіксавана з’ява фарміравання сельскіх паселішчаў ўздоўж берага возера або ракі – Лесава, с.п. 2 Обаль, у іншым выпадку яны ўяўляюць згрупаванае пасяленне ў пэўнай частцы берага вадаёма. У XVI ст. з’яўляюцца сельскія паселішчы, для якіх не характэрна размяшчэнне на беразе вадаёма (Багушэвічы, Шчаўкуны, Гараватка). Іх можна аднесці да водападзельнага тыпу, які пачынае распаўсюджвацца на Беларусі з XVI ст. [6, с. 87]. У далейшым для помнікаў XVII–XVIII ст. больш характэрнай рысай з’яўляецца размяшчэнне на буйных сухапутных шляхах (у тым ліку і мясцовага прызначэння; Зароўе – дарога на мястэчка Лужкі; Струнне, с.п. 1 і 2 Обаль, Грудзінава – дарога Полацк–Віцебск; селішча «Старыя» Зябкі – дарога Полацк–Вільня). Як заўважае М. В. Клімаў, паселішчы ў XVII–XVIII стст. ўжо засноўвалі далей ад крупных і сярэдніх вадаёмаў як сродкаў камунікацый, праз якія і прыходзіла небяспека ў выглядзе войскаў і рэквізіцыйных атрадаў [3, с. 155]. Папярэдне, паводле фрагментаў керамічных гаршкоў, можна выказаць меркаванне аб бытаванні ручнога ганчарнага кола ў сельскай мясцовасці ў XVI ст. Варта адзначыць, што сярод выяўленых сельскіх паселішчаў існуюць населеныя пункты не пазначаныя ў гістарыяграфічных працах і гістарычных дакументах. Таму археалагічныя даследаванні з’яўляюцца вельмі важнымі для раскрыцця ў першую чаргу пытанняў датавання і лакалізацыі сельскіх паселішчаў.

Літаратура

1. Атлас гісторыі Беларусі ад старажытнасці да нашых дзён : дадат. да шасцітомнай «Энцыклапедыі гісторыі Беларусі» / аўтар тэкста Л. У. Языковіч ; склад. Г. Р. Шыкунова. – Мінск : БелЭн, 2004. – 160 с.
2. Дэніс, І. П. Полацкая даўніна / І. П. Дэніс ; уклад. М. Баўтовіч, пер. з руск. мовы М. Ермалаева. – Мінск : «Медысон», 2007. – 330 с.
3. Клімаў, М. В. Ваколіца Полацка : гісторыя ў кантэксце археалагічных крыніц / М. В. Клімаў // Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі : матэрыялы III Міжнар. навук. канф., Полацк, 21–23 крас. 1997 г. – Полацк : ПГКМЗ, ПДУ, 1998. – С. 147–159.
4. Коц, А. Л. Гісторыя вёскі Шчаўкуны і ваколіц (паводле археалагічных і этнаграфічных даследаванняў) / А. Л. Коц // Полацкі музейны штогоднік : зб. навук. артыкулаў за 2011 г. – Полацк : НГКМЗ, 2012. – С. 231–238.
5. Памяць : гіст.-дакум. хроніка Глыбоцкага раёна / рэдкал.: Б. І. Сачанка (гал. рэд.) [і інш.] ; маст. А. М. Хількевіч. – Мінск : БелЭн, 1995. – 454 с.
6. Шаблюк, В. У. Вясковыя паселішчы, сістэма рассялення / В. У. Шаблюк, М. В. Клімаў // Археалогія Беларусі : у 4 т. – Мінск : Беларус. навука, 2001. – Т. 4. – С. 85–87.

Рэзюме

А. Л. Коц

Сельские поселения Полоцкого воеводства XVI–XVIII вв. (по материалам археологических разведок 2010–2011 гг.)

Рассмотрены результаты археологических разведок на территории Полоцкого, Глубокского и Шумилинского районов, во время которых были исследованы сельские поселения XVI–XVIII вв. Понятие сельское поселение подразумевает населенный пункт не городского типа, жители которого занимались сельскохозяйственной деятельностью. Характерной чертой сельских поселений XVI в. можно назвать размещение их на берегу реки или озера. В XVI в. и в дальнейшем для памятников XVII–XVIII вв. наиболее характерной чертой является их расположение на крупных сухопутных дорогах. Предварительно, по керамическим материалам, можно предположить, что в сельской местности до XVI в. бытовал ручной гончарный круг.

Summary

Kots A. L.

Rural settlements of the Polotsk voivodeship of the 16th–18th centuries (on materials of archaeological investigations of 2010–2011)

In article results of archaeological investigations in the territory of Polotsk, Gluboksky and Shumilinsky areas during which rural settlements of the 16–18th centuries were investigated are considered. The concept the rural settlement means the settlement not the city type which inhabitants were engaged in agricultural activity. It is possible to call characteristic feature of rural settlements of the 16th century placement them on the river bank or lakes. Since 16th century, and further, for monuments of the 17th–18th centuries the most characteristic feature is their arrangement on large overland roads. Previously, on ceramic materials, it is possible to assume, about an existing of a manual potter's wheel in rural areas till 16th century.

Пастыніў 20.05.2013 г.

В. И. Кулаков, Институт археологии РАН, отдел славяно-русской археологии, ведущий научный сотрудник, руководитель Балтийской археологической экспедиции ИА РАН, доктор исторических наук, профессор (г. Москва, Россия)

Социумы в прусском обществе Северной Самбии (по данным могильника Малый Кауп)¹

Проблема социумов общества раннесредневековой Балтии, как правило, не привлекала особого внимания исследователей как в довоенное, так и в послевоенное время. Лишь в трудах известного советского историка В. Т. Пашуто, занимавшегося анализом письменных источников и не работавшим с данными археологии, нашли отражение гипотезы о социальных моделях в доорденской Пруссии. Владимир Терентьевич в соответствии с марксистско-ленинской идеологией, господствовавшей в СССР, считал, что развитие раннефеодальных отношений, имущественное расслоение, классовая дифференциация начались «задолго до немецкого вторжения» [18, с. 108]. «Помезанская Правда» дала возможность представить социальную структуру пруссов следующим образом: «благородные», «люди честные», взыскующие кульмского права располагались над массой свободных и зависимых крестьян [18, с. 54]. Позднее ученый несколько изменил свое мнение о прусском социальном устройстве и пришел к выводу о том, что общество пруссов – догосударственное, дофеодальное, своеобразная конфедерация областей [19, с. 116]².

Роль В. Т. Пашуто и его современника немецкого историка Райнхарда Венкуса в изучении социальной истории средневековых пруссов орденского времени систематизировал и высоко оценил в своей историографической работе наш ольштынский коллега Гжегож Бялунски [20, с. 61, 62].

В современных Германии и Польше молодые историки охотно изучают палеосоциологические аспекты прусского прошлого. Так, например, Г. Веркамер считает, что административно-территориальная система реализовались через понятия *terra*, *polca*, *moter*, *campus* – *feld/veld* – *lauks* (прусск. – для поля), *villa* – *dorf* – *caymis* (прусск. – для деревни), *familiae* (лат. – семья) [27, S. 25]. Если по упомина-

нию в тексте Вульфстана социальная градация прусского общества IX в. выглядит как «малые короли», благородные, бедные (но свободные общинники) и зависимые члены общества, то к XI–XII вв. в рамках народоправства автор предполагает усиление на укрепленных поселениях страта благородных [27, S. 52, 55]. Также на тексте англо-саксонского купца Вульфстана основывает свое исследование структуры прусской власти IX–XI/XII вв. Дариуш Адам Сикорски, дополняя эти данные информацией из Второго Жития св. Войцеха. Выводы польского коллеги в целом не отличаются от постулатов Г. Веркамера. «Короли» Вульфстана считаются главами отдельных городищ (правда, не понятно, действуют ли они в рамках родоплеменной или же выборной традиции власти), «сильные» (*ricostan*) были представлены по несколько человек с каждого городища и сопоставлены с позднейшими *duces et capitanei*. «Люди бедные» составляли большинство членов общины [26, s. 128, 132].

Из новейших работ по палеосоциологии пруссов можно упомянуть лишь известного в Польше специалиста по нумизматике эпохи викингов Матеуша Богуцкого. Этот талантливый варшавский коллега единственный из современных польских ученых привлек в своих штудиях над потестарной тематикой Балтии археологический материал. При этом М. Богуцкий определил принадлежность погребенных в определенных могилах представителей различных племен и культур эпохи викингов к страту купцов сугубо механически – по наличию в комплексе весов и гирек и по степени «богатства» комплекса. Исследованию подверглись 62 погребальных комплекса конца VII – XII в. из различных уголков нашего континента, в которых были исследованы 23 категории находок (гирьки, монеты, мечи, наконечники копий, топоры, стрелы и пр.). На основании выявления различных комбинаций предметов (топор и детали поясного набора, весы, наконечники стрел и нож, булавы, бусины и глиняные сосуды) автор выделяет группы I–XI, связывая их с погребениями купцов различного достатка, и, соответственно, различного социального ранга. В частности, обнаруженные на раскопанном автором грунтовом могильнике Клиновка-1 (Ирзекапинис) Матеуш Богуцкий погребения 45 и 69 относит к группе IIIA, трактуемой как группа «погребений с чрезвычайно обильным инвентарем» [21, s. 36].

¹ Статья написана в рамках Программы ОИФН РАН «Нации и государство в мировой истории», проект «Этнические взаимодействия на территории Восточной Европы в начале средневековья и становление раннего государственного строя».

² Исследованию общественного строя пруссов была отведена основная часть упомянутой посвященной раннему государству в Литве монографии и прежде всего в связи с тем, что письменные источники, связанные с Балтией, повествуют в основном о пруссах, граничивших в раннем средневековье с христианской частью Европы.

Приведенный пример (их в статье М. Богуцкого достаточно) весьма показательно вскрывает базовую ошибку автора в его подходе к вещевому материалу: механистичность оценок состава погребального инвентаря и их социального значения. Более того, М. Богуцкий при анализе погребений Ирзекапиниса сетовал [21, s. 47] на излишнюю краткость текста его предварительной публикации [3, с. 73–81], не зная о полной публикации этого памятника археологии [7, с. 211–273]. Упомянутые погребения, а также погребения 1 и 12, упомянутые автором в группах IIIВ и VI, являются, судя по наличию в их составе массы парных предметов вооружения, конских костяков и конского снаряжения, захоронениями прусских военачальников, сопровождавшихся в мир иной погребениями подвластных им воинов [2, с. 35–44]. Наличие в их погребальных комплексах весов и гирек вполне логично: эти предметы были также необходимы каждый день современникам бурной эпохи викингов, как и калькулятор нынешнему горожанину. Не следует забывать, что продающий свою добычу викинг тем не менее никак не может считаться профессиональным купцом. А продажа добычи и покупка продуктов питания и снаряжения для нового похода без весов и гирек на пороге средневековья была невозможна. К сожалению, незнание русской библиографии по археологии пруссов сослужило нашему варшавскому коллеге недобрую службу.

В целом эти же слова могут относиться и к другим работам историков Польши по прусской тематике. Как в упомянутых выше работах, так и в новейших синтесах о палеосоциальных исследованиях в балтийской археологии [25, р. 111, 114] нет ни слова о неоднократно публиковавшихся по данному вопросу работах автора этих строк.

Еще в 1980-х годах на материале прусских могильников были выделены признаки страта дружинников. «Дружинная триада» представлена наличием в дружинных могильниках иноземных захоронений, смешанными чертами обрядности и метисным декоративным стилем [1, с. 122–140]. Погребения военачальников пруссов эпохи викингов выделяются парными группами кальцинированных костей с парным же набором снаряжения и двумя конями [2, с. 35–44]. Кроме военачальников по набору инвентаря в древностях пруссов эпохи викингов выделяются погребения дружинников (как правило, с топором в верхнем ярусе могилы и с останками коня в богатом оголовье – в нижнем), рядовых воинов-общинников (их конское снаряжение отличается скромным набором деталей и отсутствием знака принадлежности к дружине – изображения исландского кречета [24, р. 179–188]) и зависимых членов общины (без конского захоронения) [4, с. 112]. Сообщение Роджера Бэкона о четком соответствии социального статуса («почести этой жизни») характе-

ру погребального инвентаря [19, с. 5–10] является независимым подтверждением приведенной выше социальной градации членов прусского общества в X–XI вв., восстановленной по данным погребального обряда могильников Самбии. Кроме того, эта градация подтверждается наличием на могильнике Клиновка-1–Ирзекапинис четко локализованных погребений, отвечающих упомянутому выше признакам различных синхронных социальных групп [4, рис. 3]. Сходные по своему разнообразию и диалектической взаимосвязи признаки (далекие от механистических схем М. Богуцкого) были позднее выделены на материале погребений жителей Янтарного края различных эпох всего 1-го тысячелетия н. э. [10, с. 278–382]. Она также осталась вне зоны интересов польских коллег. Видимо, языковой барьер оказался для них непреодолимым.

Не намного лучше ситуация с палеосоциальными исследованиями складывается для юго-восточной Балтии в эпоху, предшествующую интересующему нас периоду движения викингов: в эпоху римского влияния и на начальном этапе существования прусской культуры. Польские коллеги пробуют реконструировать структуру общества среди обитателей западной части Мазурского Поозерья в начале нашей эры [22, s. 235]. Несколько ближе по тематике к интересующей нас проблеме недавно опубликованная работа Бартоша Контны, посвященная реконструкции социального облика верхушки прусского общества в земле Помезания в V–VI вв. В принципе верно воссоздавая на основе анализа погребального обряда и состава инвентаря облик раннепрусской дружины, варшавский коллега ошибочно полагал, что основой процветания этих воинов (дружинниками в статье так и не названных) был только контроль над торговлей янтарем и солью (?) [237, р. 71], забывая о сборе дани с родовых коллективов западных балтов на обширных пространствах, охваченных прусской культурой. К сожалению, в историографической части своей статьи Б. Контны не нашел возможности упомянуть работы автора этих строк, увидевшие свет десятилетия тому назад и посвященные палеосоциологии ранних пруссов [5, с. 105–107; 6, с. 116–118; 8, с. 101–111]. Впрочем, это «незнание» русской историографии вопроса характерно для многих наших современных польских коллег, видимо, считающих себя первооткрывателями прусских древностей.

Для реконструкции социального состава общества жителей Северной Самбии эпохи викингов могильник Малый Кауп (рис. 1, 2) предоставляет достаточно обширный материал [11]. Прежде всего следует обратить внимание на погребения могильника Малый Кауп, лишенные предметов вооружения, и потому никак не связываемые с воинами-дружинниками. Правда, как и прусские воины,




Рис. 1. Местоположение грунтового могильника Малый Кауп на восточной окраине лесного урочища Кауп, занимаемого кургано-грунтовым могильником Кауп (Grosse Kaup) [29]



Рис. 2. Могильник Малый Кауп (вид с юго-востока). Фото сделано до 1932 г. [30, S. 4]




Рис. 3. Подвеска (фото и прорисовка). Оловянистый сплав. Погребение K31

участники погребальных церемоний стремились обозначить социальную принадлежность людей, погребенных на Малом Каупе без оружия, через раннегеральдические изображения [28]. Таковыми являются две подвески в виде миндалевидного («французского») щита, обнаруженные в погребении K31 с крайне скудным инвентарем. Одна из них несет изображение не исландского сокола — обозначение члена прусской дружины, а знак пчелы (рис. 3), который «символизировал принадлежность его хозяина к организованному и структурированному обществу...» [15, с. 294]. Однако социальный статус владельца этих знаков остается не четко выясненным.

В северной части раскопа 4, разбитого в 2009 г. в центре площади, занятой могильником Малый Кауп, в культурном слое на пластах 2 и 3 найдены инструменты, представленные как разного вида пробойниками и долотами, так и резцом/стругом (рис. 4). Последний могли применять для срезки мездры при обработке кожи, при обтачивании поверхности костяного или деревянного изделия. Эти инструменты имеют, как правило, небольшие размеры, встречены в верхних пластах культурного слоя могильника (переотложенные остатки погребального костра) и планиграфически не соотносятся с конкретными погребениями. Очевидно, эти находки связаны с функционированием в северной



Рис. 4. Инструментарий: 1 — пл. 2, кв. 21, № 406; 2 — пл. 3, кв. 14, № 222; 3 — пл. 2, кв. 14, № 83; 4 — пл. 2, кв. 6, № 38; 5 — пл. 3, кв. 20, № 367; 6 — пл. 1, кв. 10, № 37; 7 — пл. 3, № 203, 8 — пл. 4, № 55 (2010 г.). Раскоп 4. 2009 г.



Рис. 5. Инвентарь. Верхний ярус. Погребение К36

части раскопа 4 погребения К37 – места сожжения куршских жителей Каупа, захороненных здесь по одному из вариантов куршского погребального обряда в XI – начале XII в. Инвентарь и остатки костра разбрасывали при этом по близлежащей площади могильника [14, с. 69]. Так, мелкие инструменты, входившие в состав инвентаря куршей-мастеров, оказались в верхних пластах слоя могильника.

В составе погребального инвентаря комплексов могильника Малый Кауп также представлены разнообразные предметы, указывающие на род занятий их владельцев и на их социум. Так, например, бесспорно купцам принадлежат погребения К36 (рис. 5) и К51, в составе инвентаря которых представлены наборы гирек и разновесов.

Если комплекс погребения К36 исчерпывающе опубликован [16, с. 117–127], то ситуация с погребением К51 требует краткого описания.

Погребение К51 – двухъярусное трупосожжение, имеет яму нижнего яруса овальной в плане формы размером 1,85 × 1,18 м, ориентированной по линии запад–восток. Могильная яма имеет общую глубину с верхней границы выборки своего объема 0,48 м. Верхний ярус содержит «во взвеси» мелкие

фрагменты кальцинированных костей. На уровне штыка 2 над верхним ярусом погребения К51 отмечено скопление камней, среди которых были обнаружены гирьки, наконечник копья № 90 типа Ruttikai G [9, рис. 130], фрагмент гривны, фрагмент навершия в виде головки дракона от подковообразной фибулы, огниво кремневое, стрела (сверло ?) из кремня, нож. Упомянутое скопление камней являлось, по-видимому, креплением основания столба, отмечавшего на данном участке могильника местоположение погребения К51. По северному и южному краям могильной ямы на уровне предматериковой подсыпки обнаружены узкие зоны прокаленного крупнозернистого грунта, явившиеся следами выполнения неких огненных ритуалов в процессе церемонии захоронения. Нижний ярус погребения К51 представлен в виде захоронения коня, костяк которого лежит на дне могилы по линии запад-северо-запад–восток-юго-восток, причем голова коня направлена лбом на запад, а зубами – на юг-юго-восток. Костяк коня сохранился лишь в виде черепа, пары передних ног и нескольких костей от хребта. В зубах коня найдены кольчатые удила, в заполнении нижнего яруса – обломки двух псалиев, фраг-

мент костяной накладке на седло, ледоходный шип, две «седельные» пряжки, ботало, шпора. Судя по наконечнику копья типа Ruttkaï G, комплекс погребения K51, содержащий остатки погребения мужчины с конским захоронением, должен быть отнесен к концу X – XI в. [29].

Указанную интерпретацию вида занятий погребенного в погребении K36 подчеркивает присутствие в его комплексе двух трубчатых замков и железного бича с шумящими деталями. Такие артефакты типа Кирпичников I, датированные началом XI в., и ранее интерпретировались автором данной статьи как принадлежность знатного воина-дружинника [16, с. 127]. Однако большое количество находок этих бичей именно в начальных этапах торговых путей (включая волоки), пролежавших в эпоху викингов по просторам Восточной Европы и, в частности, наличие из оружия в погребении K36 лишь ланцетовидного наконечника дротика позволяет предполагать склонность погребенного скорее к торговле, нежели к военному делу. Не исключено то, что эти бичи были не только связаны с культовыми и статусными действиями, но и обладали практическими функциями при преодолении караванами сухопутных отрезков пути между реками. В нижнем ярусе погребения K36 выявлен костяк коня текинской (?) породы с удилами, снабженными роговыми псалиями.

Также мирные занятия были присущи мужчине, захороненному в погребении K39a, в верхней части которого были встречены довольно компактной группой (ранее были высыпаны горстью на заполнение могилы ?) несколько денариев [12, с. 97, рис. 9]. Если в верхнем ярусе его сожженные останки сопровождали несколько ладейных (?) заклепок, плакированная серебром железная пряжка и являвшиеся заупокойной жертвой необожженные серебряные немецкие монеты (согласно определению В. Алексеюнаса, №39-6b чеканен в Вюрцбурге при Оттоне III, 983–996 гг., № 39-6a чеканен в конце X в., № 39a-36 чеканен в Вормсе при Оттоне II/III в конце X в., № 39a-32 чеканен в Магдебурге около 950–980 гг. – рис. 6), то в нижнем ярусе могилы были встречены с останками коня удила с роговыми псалиями и покрытая серебром шпора (рис. 7). Седло этого коня было украшено костяными накладками с геометрическим орнаментом (рис. 8). Эти накладки, как и накладки из погребений K32 и K34, также украшавшие там луки седел, украшены в традициях северного декоративного искусства и при этом находят аналоги в декоре накладок начала XIII в. из Великого Новгорода [13, с. 164]. Упомянутые седла имеют сугубо декоративное, представительское значение и могли использоваться лишь в торжественных случаях, в частности в погребальной церемонии.



Рис. 6. Монеты. Верхний ярус. Погребение K39a




Рис. 7. Инвентарь. Погребение K39a




Рис. 8. Лука седла (реконструкция). Погребение K39a



Рис. 9. Инвентарь. Погребение K60

Погребения K32 и K34, в которых встречены седла, обладают минимумом оружия и не исключено, что принадлежат мастерам-косторезам или же, как погребение K39a, купцам [13, с. 153–166].

Инструмент, связанный с профессиональной деятельностью мастера по деревообработке, встречен лишь в погребении K60 (рис. 9), где было найдено двухъярусное трупосожжение, могильная яма которого размером 1,30 × 0,78 м была ориентирована по линии запад-северо-запад–восток-юго-восток. На штыке 1 в северной части раскопа 8 был выявлен круг из камней, оказавшийся расположенным непосредственно в центре верхнего яруса погребения K60.

При разборе верхнего яруса выяснилось, что в нем присутствует локально ограниченная группа кальцинированных костей овальной в плане формы размером 0,57 × 0,40 м. С запада к этой группе практически вплотную примыкают фрагменты раннегончарного сосуда черного цвета. Среди заполнения верхнего яруса были рассеяны фрагменты двух раннегончарных сосудов светло-охристого цвета. Возможно, черноглиняный сосуд являлся «временной урной» для переноски кальцинированных костей с погребального костра в могилу K60, светло-охристый сосуд содержал заупокойное приношение. В основном к западу от упомянутого скопления кальцинированных костей в верхнем ярусе были найдены железная подковообразная фибула, фрагменты шпор, пряжка, стремя, фрагменты бородчатого ключа, ножи, ложка, заклепка, разновес, фрагмент удила, оселок.

После снятия слоя верхнего яруса в пределах предматерика было зачищено пятно нижнего яруса. После его выборки выяснилось, что на дне могилы лежит частично на брюхе, частично на левом боку скелет жеребенка, ориентированный по линии запад-северо-запад–восток-юго-восток. Его череп ориентирован по линии север–юг, а зубы – на север. В зубах черепа выявлены кольчатые удила с трехчастным трензелем. Под черепом жеребенка были выявлены три бронзовые обоймицы, являвшиеся деталями конского оголовья.

Погребение K60 также содержит останки мужчины и датировано X в. (очевидно, концом X в.) по бородчатому ключу, послужившему прототипом для многочисленных в древности амулетов викингов [29].

Оружие отсутствовало не только в погребении K60, но и в иных комплексах. К ним относятся K30 (сосуд и фибула), K38 (два коня), K41 (сосуд, фибула, два коня), K42 и K43 (останки коней), K48 (конь), K49 (монета и конь), K53 (гирька и конь), K55 (часть весов), K56 (дротик и керамика), K57 (монета и гирька). Эти малоинвентарные комплексы не обладают никакими выраженными профессионально-соци-

альными признаками и потому условно соотносятся с рядовыми общинниками. Отметим, что, кроме погребения K52a, где имеется ориентированное головой на север труположение куршской женщины с янтарными полированными бусинами, надетыми на железные проволоочные височные кольца, локальных женских погребений на могильнике Малый Кауп, что показательно для всех прусских могильников второй половины 1-го тысячелетия н. э., не обнаружено.

Остальной массив погребений, вскрытый в 2009–2011 гг. на могильнике Малый Кауп, сопровождавшийся конскими захоронениями, в разной степени снабжен предметами вооружения: погребение K29 – копье, весы, две гирьки; погребение K33 – копья, топор; погребение K44 – копье, поясной набор, сосуд, «трофейное» центральноевропейское бронзовое блюдо с символическими изображениями грехов; погребение K54 – копья, топор, чашечка весов, гирька.

Погребение K54 – двухъярусное трупосожжение в подквадратной в плане яме размером 1,52 × 1,50 м, своими углами ориентированной по странам света, глубина от уровня начала выборки могильной ямы – 0,89 м, заполненной в нижнем ярусе слоем ОПК с частицами золы в примеси, в верхнем ярусе – слоем остатков костра с примесью золы и крупного песка. На штыке 2 над верхним ярусом погребения K54 были выявлены четыре камня. Не исключено, что они являлись остатками группы камней, обозначавших место данного захоронения на поверхности почвы. В верхней части заполнения верхнего яруса погребения K54 был обнаружен довольно редкий вариант солида короля Польши Стефана Батория № 61, чеканенный в 1584 г. Единственный возможный вариант интерпретации этой необычной находки – объяснение ее как жертвы, осуществленной на заполнении захоронения далекими потомками (или почитателями) персонажа, здесь погребенного. В пределах верхнего яруса, над примерным планиграфическим центром погребения K54 на штыке 3 была выявлена секира типа Jan Petersen M № 62, имевшая небольшие размеры, весьма характерные для этого типа вооружений скандинавов и балтов X–XI вв. К северо-востоку от этой секиры *in situ* найдена перевернутая вверх дном бронзовая чашечка от весов № 78, в которой лежало несколько обломков кальцинированных костей. К юго-востоку от секиры был обнаружен кусок песчаника со сточенной поверхностью, который, скорее всего, использовали в качестве абразива. На нем лежала втулка наконечника дротика, с которым был перекрещен наконечник дротика. К югу от секиры найден направленный острием на восток наконечник копья, на втулке которого в процессе расчистки был найден отпечаток шерстяной

ткани, оставленный в железной окалине. Наконец, к северу от секиры лежал наконечник дротика. Все указанные наконечники относятся к типу Jan Petersen G [9, рис. 130]. Кроме указанных находок в заполнении верхнего яруса погребения K54 были обнаружены гирька, пластина бронзовая, коромысло весов бронзовое, бубенчики бронзовые, часть пряслица шиферного биконического, подвеска бронзовая с серебряной плакировкой, пластинчатая круглая бронзовая фибула, фрагмент ножниц, дрот железный, обоймица бронзовая.

Нижний ярус погребения K54 был выявлен в результате зачистки предматерикового уровня на штыке 4. Задняя часть коня была найдена по северо-восточному борту могилы. Второй конь в погребении K54 лежал практически по ее центру. В заполнении нижнего яруса были обнаружены бронзовый несомкнутый перстень и железный наконечник ремня, шпоры, пара стремян (подтип 3,1 [9, рис. 134]), пара однотипных стремян, обоймица, стремленные пряжки железные, ботало, кусок янтаря. Примечателен факт отсутствия удил у коней из нижнего яруса погребения K54. Этот комплекс содержит останки двух (?) воинов (судя по парности в инвентаре и при наличии двух коней) и датирован XI в. [29].

Правда, дружинную интерпретацию комплекса погребения K54 ставит под некоторое сомнение перекрывание в верхнем ярусе группы кальцинированных костей перевернутой вверх дном чашечки весов, а также обломки коромысла весов и гирька. Возможно, воин из погребения K54 все же имел какое-то отношение к купеческим операциям или же торговым делам.

Итак, погребальный инвентарь грунтовых могил, вскрытых в последние годы на могильнике Малый Кауп (довоенные материалы еще ожидают

проведения их обработки), позволил выделить погребения, принадлежавшие мастерам различных обрабатывающих производств, купцам, общинникам и воинам-дружинникам. Максимум производственного инвентаря зафиксирован в слое могильника на финальном этапе его существования – в XI – начале XII в. Напротив, дружинников и купцов хоронили здесь преимущественно в X – начале XI в. Если у дружинников прослеживается стандартный набор инвентаря: наборы наконечников копий и дротиков, в ряде случаев – топор, то купцы выделяются по наличию нескольких монет в погребении. Лишь погребение K24(26) может быть связано с вождем ввиду находки в составе комплекса декоративной бронзовой булавки, явно имевшей статусное значение [12, рис. 5]. Если придерживаться гипотезы о протогородском характере соседствующего с грунтовым и курганно-грунтовым могильниками поселения в урочище Кауп при учете его типологической принадлежности к поселениям типа «вик», можно принять схему, предложенную мной для этнической структуры населения Каупа. Она была «...концентрической: группу западнобалтских торговцев и ремесленников охраняла скандинавская дружина, извне окруженная прусской дружиной» [17, с. 109]. Как показывают материалы балтского могильника Малый Кауп, вместе с местными торговцами и ремесленниками на Каупе в X–XI вв. обитали и балтские дружинники, и некие общинники (как прусские, так и куршские?). Учитывая протогородскую специфику поселения Кауп, можно предположить, что эти общинники были рядовыми «горожанами» (обладание немалой собственностью подчеркивается присутствием в могилах некоторых общинников двух коней), в личном отношении независимыми.

Литература

1. Кулаков, В. И. Дружинные элементы в могильниках пруссов VII – начала XI в. / В. И. Кулаков // Археологические памятники европейской части РСФСР. – М., 1988. – С. 119–145.
2. Кулаков, В. И. Погребения военачальников прусской дружины / В. И. Кулаков // КСИА. – 1989. – Вып. 198. – С. 35–44.
3. Кулаков, В. И. Древности пруссов VI–XIII вв. / В. И. Кулаков // САИ. – 1990. – Вып. Г-9.
4. Кулаков, В. И. Социальная стратиграфия могильника Ирзекапинис / В. И. Кулаков // Социальная дифференциация общества (поиски археологических критериев). – М., 1993. – С. 106–118.
5. Кулаков, В. И. Прусская дружина в V–XII вв. / В. И. Кулаков // Элита и этнос средневековья. – М., 1995. – С. 105–112.
6. Кулаков, В. И. Истоки культуры пруссов / В. И. Кулаков // *Vakarų baltai : etnogenezė ir etninė istorija*. – Vilnius, 1997. – С. 109–118.
7. Кулаков, В. И. Ирзекапинис / В. И. Кулаков // STRATUM plus, Санкт-Петербург ; Кишинев ; Одесса, 1990. – № 5. – С. 211–273.
8. Кулаков, В. И. Эхо гуннских войн в Балтии / В. И. Кулаков // Гіст.-археалаг. зб. – Мінск, 2002. – Вып. 17. – С. 101–111.
9. Кулаков, В. И. История Пруссии до 1283 г. / В. И. Кулаков. – М., 2003.
10. Кулаков, В. И. Археологические критерии социальной истории Янтарного берега в I–XI вв. н. э. / В. И. Кулаков // STRATUM plus «Между певкинами и феннами». – Санкт-Петербург ; Кишинев ; Одесса ; Бухарест, 2003–2004. – № 4. – С. 278–382.
11. Кулаков, В. И. Грунтовой могильник Малый Кауп : раскопки и находки / В. И. Кулаков // *Archaeologia Lituanica*. – Vilnius, 2010. – Т. 11. – С. 188–210.
12. Кулаков, В. И. Балтская часть могильника Кауп / В. И. Кулаков // *Archaeologia Lituanica*. – 2011. – Т. 12. – С. 87–98.

13. Кулаков, В. И. Остатки седел X в. на могильнике Kleine Kaup / В. И. Кулаков // Lietuvos archeologija. – 2011. – Т. 37. – С. 153–166.
14. Кулаков, В. И. Куршский погребальный обряд на Каупе (полуостров Самбия) / В. И. Кулаков // Pruthenia. – 2011. – Т. VI. – С. 61–79.
15. Кулаков, В. И. Подвеска с геральдической фигурой из погребения K31 могильника Кляйне Кауп (полуостров Самбия) / В. И. Кулаков // Stratum plus. – 2012. – № 5. – С. 287–295.
16. Кулаков, В. И. Железное кнутаовище из могильника Kleine Kaup и роль статусных бичей в восточноевропейских древностях X–XI вв. / В. И. Кулаков // Archaeologia Lituanica. – Vilnius, 2012. – Vol. 13. – С. 117–127.
17. Кулаков, В. И. Неманский янтарный путь в эпоху викингов / В. И. Кулаков. – Калининград, 2012.
18. Пашуто, В. Т. Помезания. «Помезанская Правда» как исторический источник изучения общественного и политического строя Помезании XIII–XIV вв. / В. Т. Пашуто. – М., 1955.
19. Пашуто, В. Т. Образование Литовского государства / В. Т. Пашуто. – М., 1959.
20. Białuński, G. Stan badań historycznych nad dziejami Prusów po 1945 roku / G. Białuński // Pruthenia. – Olsztyn, 2006. – Т. I. – С. 41–78.
21. Bogucki, M. Między wagą a mieczem. Kupcy wikińscy w świetle źródeł pisanych i archeologicznych / M. Bogucki // Pruthenia, 2010. – Т. V. – С. 17–66.
22. Karczewska, M. Struktura społeczna mieszkańców Krainy Wielkich Jezior Mazurskich z pierwszych wieków naszej ery w świetle dotychczasowych wyników badań cmentarzyska kultury bogaczewskiej w Paprotkach Kolonii, stanowisko 1 / M. Karczewska, M. Karczewski // Bałtowie i ich sąsiedzi : Marian Kaczynski in memoriam / pod red. Anny Bitner-Wróblewskiej, Grażyny Iwanowskiej. – Warszawa : Państwowe Muzeum Archeologiczne, 2009.
23. Kontny, B. Trade, salt and amber. The formation of Late Migration Period elites in the «Balti-culti» area of Northern Poland (the Elbląg Group) / B. Kontny // People at the Crossroads of Space and Time (Footmarks of Societies in Ancient Europe). Archaeologia Baltica. – Klapėda, 2012. – Т. 17. – Р. 60–76.
24. Kulakov, V. Birds as Companions of Germanic Gods and Heroes / V. Kulakov, M. Markowets // Acta Archaeologica. – Kopenhagen, 2004. – Т. 75. – Р. 179–188.
25. Oras, E. Contemporary Politics and Archaeology of Ethnicity in the Baltic Countries : Paradigms of History Writing, State Politics and Personalities in the Tradition of Archaeological Research / E. Oras // Archaeology and the (De)Construction of National and Supra-National Politics : Archaeological Review from Cambridge : Editor Russell Ó'Riagáin and Cătălin Nicolae Popa. – November 2012. – Vol. 27.2. – Р. 111–137.
26. Sikorski, D. A. Instytucje władzy u Prusów w średniowieczu (na tle struktury społecznej i terytorialnej) / D. A. Sikorski. – Olsztyn, 2010.
27. Vercamer, G. Verwaltungs-, Siedlungs- und Landwirtschaftsweise sowie Gesellschaftsaufbau und Begräbnissitten der Prußen besonders auf dem Gebiet der Komturei Königsberg vor und während der frühen Deutschordensherrschaft / G. Vercamer // Preußenland, 2010. – Jg. 1. – С. 7–76.
28. Wróblewski, W. Aschenplätze – the forgotten burial rituals of the Old Prussians / W. Wróblewski // Archaeologia Lituanica. – Vilnius, 2006. – Vol. 7. – Р. 221–233.
29. Архив ИА РАН. Отчет В. И. Кулакова о раскопках, проведенных Балтийским отрядом ИА РАН в 2011 г. на территории курганного могильника Моховое в восточной части лесного урочища Кауп (Kl. Kaup), г. Зеленоградск, Калининградская обл.
30. Museum für Vor- und Frühgeschichte. – Berlin. – Reg. Nr.: PM-A552. – Bd. 34. – S. 4.

Рэзюмэ

У. І. Кулакоў

Соцыумы ў прускім грамадстве Паўночнай Самбіі (па даным могільніка Малы Каўп)

Пахавальны інвентар 40 грунтовых магіл, якія былі выяўлены ў апошнія гады на могільніку Малы Каўп (даваенныя матэрыялы яшчэ чакаюць сваёй апрацоўкі), дазволілі вылучыць пахаванні, якія належалі майстрам розных апрацоўваных вытворчасцей, купцам, абшчыннікам і ваярам-дружыннікам. Максімум вытворчага інвентару зафіксаваны ў слое могільніка на фінальным этапе яго існавання – у XI – пачатку XII ст. Насупраць, дружыннікі і купцы пахаваныя тут пераважна ў X – пачатку XI ст. Калі ў дружыннікаў прасочваецца стандартны склад інвентару: наборы наканечнікаў копій і дроцікаў, у шэрагу выпадкаў – сякера, то купцы вылучаюцца па наяўнасці некалькіх манет у пахаванні. Толькі пахаванне K24(26) можа быць звязана з правадыром, на падставе знаходкі ў складзе комплексу дэкаратыўнай і статуснай бронзавай булавы. Калі прытрымлівацца гіпотэзы аб протагарадскім характары суседняга з грунтовым і курганна-грунтовым могільнікам паселішча ва ўрочышчы Каўп, з улікам яго тыпалагічнай прыналежнасці да паселішчаў тыпу «вікі», магчыма прыняць схему, прапанаваную аўтарам для этнічнай структуры насельніцтва Каўпа. Яна была «...канцэнтрычнай: групу заходнебалцкіх гандляроў і ремеснікаў ахоўвала скандынаўская дружина, звонку акружаная прускай дружынай». Як паказваюць матэрыялы балцкага могільніка Малы Каўп, разам з мясцовымі гандлярамі і рамеснікамі на Каўпе ў X–XI стст. бытавалі і балцкія дружыннікі, і нейкія абшчыннікі. Улічваючы протагарадскую спецыфіку паселішча Каўп, магчыма меркаваць, што гэтыя абшчыннікі былі радавымі «гараджанамі», у асабістых адносінах незалежнымі ці залежнымі.

Summary

V. I. Kulakov

Societies in the Prussian society of the Northern Samland (according to the burial field of Ml. Kaup)

The grave goods of 40 ground burials which had been excavated for the last years on the burial field of Ml. Kaup (the pre-war materials are being waited the investigation) could be considered as the burials of craftsmen, merchants, members of commune and men-at-arms. Maximum of production inventory was fixed in the layer dated back to the 11th – early 12th century. On the other hand, the men-at-arms and merchants were buried in the 10th – early 11th century. The sets of spearheads, sometimes axes were typical for the first, some coins pointed to the merchants. Only Gr. K24(26) may be associated with the local leader because of decorative bronze mace in the complex. If we adhere to the hypothesis of pre-urban character of Kaup which was located nearby with ground burials and burial mounds and its typological belonging to the settlements of «wiki» it is possible to adopt the scheme proposed by the author for the ethnic structure of the population of Kaup. It was «... concentric: the West-Baltic group of traders and craftsmen were guarded by Scandinavian squad who outside were surrounded by Prussian warriors». According to the materials of the Baltic burials of Ml. Kaup, together with local merchants and craftsmen were Baltic men-at-arms and some members of commune on Kaup in the 10th–11th centuries. Given the specifics of the settlement Kaup as pre-urban site it might be suggested that these locals were ordinary «citizens» as independent as dependent in their personal relationships.

Поступила 10.09.2013 г.

П. С. Курловіч-Беляўская, Інстытут гісторыі НАН Беларусі, аддзел захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны, аспірант, магістр гістарычных навук (г. Мінск, Беларусь)

Шкляная вытворчасць XVI–XVIII стст. на тэрыторыі Беларусі

Шкляныя вырабы з'яўляюцца шырока распаўсюджаным відам артэфактаў, што належаць да культурнага слоя XVI–XVIII стст. археалагічных помнікаў Беларусі. Пры гэтым сёння адсутнічаюць паўнаватасныя навуковыя распрацоўкі па ключавых аспектах іх атрыбутыўнасці. Зусім не апошняе месца пры разглядзе гэтай праблемы займае пытанне аб мясцовай вытворчасці шкляных вырабаў на тэрыторыі Беларусі. Безумоўна, каб дакладна вызначыць яе характар і маштабы, неабходна правесці грунтоўнае даследаванне з прыцягненнем вялікай колькасці розных відаў гістарычных крыніц. Але асобныя моманты можна акрэсліць ужо на пачатковым этапе, прычым іх фіксацыя неабходна для разумення сутнасці працэсу станаўлення і развіцця вытворчасці шкляных вырабаў на тэрыторыі Беларусі. Менавіта гэтыя акалічнасці і сталі падставай для падрыхтоўкі дадзенага артыкула.

Першыя дакладныя звесткі аб з'яўленні на тэрыторыі сучаснай Беларусі мясцовай шкляной вытворчасці належаць да сярэдзіны XVI ст. Так, З. Ю. Капыскі ў сваім артыкуле «О ремесленном производстве в городах Белоруссии в XVI – первой половине XVII в.» прыводзіць інфармацыю працісання, згодна з якой у Мінску 4 студзеня 1558 года існавалі шкляры («стекольщики») па вызначэнні аўтара). Іх ўзгадваюць у сувязі з увядзеннем падатку замест падводнай павіннасці ў Мінску [1, с. 120].

У дадзены перыяд вытворчасць шкляных вырабаў ажыццяўлялі ў шкларобчых майстэрнях – гутах. Першая вядомая гута на тэрыторыі Вялікага Княства Літоўскага была створана каралеўскім прывілеем 23 студзеня 1551 года ў вёсцы Рыбакі (прадмесце Вільня). Згодна з тэкстам гэтага дакумента, які прывёў у сваёй манаграфіі «Белорусское стекло» М. Ф. Жаўрыд, віленскі шляхціч Марцін Палецкі арэндаваў землі каралеўскай вотчыны і заснаваў гуту з выкарыстаннем працоўнай сілы. Тут выраблялі посуд вялікіх і малых памераў, а таксама аконнае шкло. Платай за ўтрыманне гуты з'яўлялася пастаўка каралеўскаму двару 400 шклянціц штогод [2, с. 162–164].

Пачынаючы з другой паловы XVI ст., гуты і рамеснікаў, што займаліся вытворчасцю шкляных вырабаў, пераходзілі працягваць ўзгадваць у пісьмовых крыніцах. Бясспрэчна, што з мэтай пошуку інфармацыі такога кшталту неабходна прааналізаваць усе даступныя дакументы. Аднак, заўважым: пры вывучэнні матэрыялаў пісьмовых крыніц неабходна асцярожна падыходзіць да інтэрпрэтацыі тэрмінаў, якія абазначаюць катэгорыі рамеснікаў,

што працавалі са шклом у познім сярэднявекі – раннім новым часе. Так, трэба адрозніваць шкларобаў, што займаліся фармоўкай шкляных вырабаў (перадусім разнастайных начынняў), і шкляроў, сферай дзейнасці якіх было шкленне вокнаў [3, с. 81]. У тэкстах абодва гэтыя азначэнні фігуруюць як «шкляр» («szklar»). Верагодна, да другой групы рамеснікаў якраз належалі вандровыя наёмныя асобы, якіх узгадваюць, напрыклад, у дакументах грэскага маёнтка за 1632 год ці ў дакументах Віцебскай эканоміі за 1641 год [4, с. 74].

Усяго па матэрыялах вядомых на сёння пісьмовых крыніц можна зафіксаваць шэсць майстэрняў другой паловы XVI – XVII ст. па вытворчасці шкляных вырабаў на тэрыторыі сучаснай Беларусі. У 1599 г., згодна з прывілеем Жыгімонта III, была адкрыта гута пад Гродна [5, с. 349]. Таксама ў сувязі з тымі ці іншымі акалічнасцямі ўзгаданы шкларобчыя майстэрні ў Мінску [1, с. 120], Шыдлаўцах (зараз вёска Вялікія Шылавічы Слонімскага раёна) [5, с. 349], Любчы [5, с. 349], Віцебску [6, с. 206] і Магілёве [5, с. 349]. Цікава, што ў 1655 г. пры ўпарадкаванні гандлёвых радоў у Слуцку шкляныя вырабы ўжо ўзгадваюць як «мясцовыя і простыя» тавары [4, с. 146].

Згодна з вядомымі сёння звесткамі пісьмовых крыніц у XVIII ст. высокаякасную прадукцыю выраблялі на Налібоцкай гуце, што на Навагрудчыне, і на дзвюх гутах на Крычаўшчыне (у вёсцы Ушаны і ў самім горадзе Крычаве) [2, с. 39]. Таксама вядомы шкларобчыя майстэрні гэтага часу ў Віцебску [7, с. 126] і Полацку [8, с. 181]. У гэты ж час функцыянавала буйнейшая гута ва Урэччы, дзе стваралі высокамастацкія шкляныя вырабы. Але па некаторых сведчаннях яна магла быць заснавана і раней [2, с. 34]. Бясспрэчна, што Урэцкая гута існавала ў пачатку XVIII ст., бо тут падчас Паўночнай вайны былі адліты келіхі з ініцыяламі Пятра I, у гонар якога быў дадзены баль у Слуцку [2, с. 35].

З праблемай мясцовай вытворчасці прадметаў са шкла на тэрыторыі сучаснай Беларусі ў XVI–XVIII стст. шчыльна звязана праблема гандлю тут шклянымі вырабамі. У другой палове XVI ст. значную іх колькасць завезлі сюды з тэрыторыі сучаснай Польшчы [5, с. 349]. Аб працягу паступлення адсюль такіх тавараў і ў наступным, XVII, стагоддзі сведчаць матэрыялы Брэсцкай мытнай кнігі за 1605 год. Вядома аб вывазе праз Брэст шкляных вырабаў з Польшчы купцамі з Пінска [4, с. 182] і Кобрына [4, с. 184]. Ёсць звесткі аб увозе ў Віцебск аналагічнай прадукцыі з Рыгі як у XVII [9, с. 34], так і ў XVIII ст.

[9, с. 81]. Вядома аб закупках шкляных вырабаў з Крулеўца (сучасны Калінінград) ў 1632 г. [4, с. 72]. Згодна з матэрыяламі дакумента аб зборы мытных пошлін на Падляшскай мытні («каморы»), у якасці «тавару польскага і нямецкага» адзначаны шкляныя вырабы [4, с. 84]. Улічваючы відавочную недастатковасць інфармацыі пісьмовых крыніц па дадзеным пытанні, значна пашырыць яе дазволіць аналіз археалагічнага шкла з пошукам аналогій па-за межамі тэрыторыі Беларусі. Так, напрыклад, падчас раскопак Л. У. Калядзінскага на Верхнім замку Віцебска ў 1980-я гады былі знойдзены ножка келіха з гравіроўкай (аналаг 1503 г. з Лондана), фрагменты шклянкі канца XVI – пачатку XVII ст. з Багеміі, ножка келіха з гравіроўкай у венецыянскім стылі (аналаг 1670–1685 гг. з Нідэрландаў) і іншыя шкляныя вырабы [5, с. 352].

Вядома, што значную колькасць шкляных вырабаў у XVII ст. экспартавалі з беларускіх земляў на тэрыторыю сучаснай Расіі. Праўда, разглядаючы гэтае пытанне, нельга забываць, што тут у асобных выпадках мог мець месца транзіт з Еўропы. Тым не менш мытныя кнігі Вязмы, Масквы, Цверы, Тулы, Смаленска і іншых гарадоў сведчаць аб тым, што шкляная прадукцыя з Вялікага Княства Літоўскага карысталася тут вялікім попытам і вытворчасць яе была дастаткова развіта. У Маскоўскую дзяржаву пастаўлялі шклянкі з подпісамі, шклянкі вялікія і малыя, чаркі маленькія, келіхі, аптэчны і лабараторны посуд. З Магілёўскай гуты пастаўлялі люстэркі. Частку шклянці і люстэрак распісвалі золатам і фарбамі [5, с. 349].

Разам з імпартам непасрэдна прадукцыі шкляной вытворчасці адбываўся таксама прыток у Маскоўскую дзяржаву высокакваліфікаваных майстроў-рамеснікаў. Прынамсі ў сярэдзіне XVII ст. сярод прадстаўнікоў іншых спецыяльнасцей, якія былі вывезены з тэрыторыі Беларусі, сустракаліся і шklarобы [5, с. 349].

У адзначаны перыяд на тэрыторыі Вялікага Княства Літоўскага акрамя знешняга існаваў таксама і ўнутраны гандаль шклянымі вырабамі. Так, у 1600 г. з Шыдлавецкай гуты, якая належала Радзівілам, было вывезена ў сталіцу Вільню 10 відаў шкляных вырабаў [5, с. 349]. Згодна са зместам Віцебскай мытнай кнігі 1605 года, сюды таксама паступалі шкляныя вырабы з дадзенай гуты [9, с. 34]. Вырабы Шыдлавецкай гуты характарызаваліся высокім узроўнем якасці. Мясцовыя майстры падаравалі свайму гаспадару ў 1609 г. вялікую колькасць разнастайных вырабаў, чым вельмі задаволілі яго і атрымалі за сваю працу пачастунак [4, с. 85]. Шкло адсюль паступала на продаж у Віцебск, Вільню, Коўна, Біржу [4, с. 86].

Мясцовая вытворчасць на тэрыторыі сучаснай Беларусі зарадзілася пазней, чым у еўрапейскіх краінах. Так, нават на тэрыторыі суседняй Польшчы вя-

домы шklarобчыя майстэрні, пачынаючы з XIV ст. [10, с. 16]. З гэтага цалкам лагічна вынікае, што тут было менш часу, каб прайсці ўвесь шлях ад вытворчасці зусім простых вырабаў да складаных і па-мастацку аформленых. Тым не менш мясцовыя рамеснікі распачалі сваю працу ўжо ва ўмовах, калі былі вядомы складаныя прыёмы шklarобства. Таму тэарэтычна яны маглі імі карыстацца ўжо на пачатковых этапах свайго працы. На карысць гэтага ўскосна сведчаць даныя пісьмовых крыніц.

Так, ужо ў сярэдзіне XVII ст. на тэрыторыі сучаснай Беларусі была вядома мастацкая апрацоўка шкляных вырабаў. У Любчанскай шklarобчай майстэрні ў гэты час існавалі граненне, гравіроўка, аздабленне вырабаў залачонам ці чарнёным срэбрам [5, с. 349]. Майстрам Налібоцкай гуты быў вядомы спосаб вытворчасці белага шліфаванага хрусталу і гравіроўка вырабаў [2, с. 39]. Ва Урэцкай гуче выраблялі люстэркі розных відаў (англійскія ў хрустальных рамках, туалетныя ў шкляных рамках, арнаментаваныя ўзорамі з кветак, лістоў да т.п., вялікія сцянные люстэркі, настольныя люстэркі, а таксама люстэркі, уманціраваныя ў кабінетныя сталы, трэляжы і інш.) [2, с. 37]. Таксама тут была вядома шліфоўка вырабаў пры дапамозе воднага млына і аздабленне сфармаваных шляхам адвольнага выдзьмывання шкляных начынняў з выкарыстаннем алмаза, срэбранага напільніка, маленькага долата і гранільнага круга [2, с. 36]. Аб прызнанні бяспрэчна высокай якасці і мастацкасці афармлення вырабаў Урэцкай і Налібоцкай гут сведчыць той факт, што найлепшыя ўзоры мастацкага шкла адсюль утрымліваюцца ў складзе калекцыі буйнейшых музеяў свету, такіх, як Дзяржаўны Эрмітаж у Расіі і Нацыянальны музей Кракава ў Польшчы [5, с. 350]. Але, верагодна, выкарыстанне складаных тэхнік падчас вытворчасці шкляных вырабаў было адзінкавым у сувязі з іх неакупнасцю. Абсалютная большасць артэфактаў XVI–XVII стст. і нават XVIII ст., што паходзяць з археалагічных раскопак на тэрыторыі Беларусі, ўяўляе сабой простыя прадметы, разлічаныя перадусім на ўтылітарнае выкарыстанне. Прасцей і танней было завозіць складаныя па-мастацку апрацаваныя вырабы для патрэб вышэйшых слаёў грамадства з-за мяжы.

Адрозніць вырабы мясцовай і замежнай шкляной вытворчасці дазволіць аналіз сукупнасці тэхналагічных прыкмет шкляных артэфактаў. Яны прадстаўлены спосабам фармоўкі, складам сыравіны і аздабленнем. Але, аналізуючы тэхналогію вытворчасці таго ці іншага вырабу, неабходна памятаць, што матэрыяльная культура XVI–XVIII стст. ужо пачынала набываць глабальныя рысы. Так, акрамя непасрэднага перамяшчэння гатовых шкляных вырабаў магло мець месца і перамяшчэнне тэхналогій у розных формах.



Мал. 1. Шкларобчая майстэрня. XV ст. Багемія

Сярод усёй масы шкляных вырабаў, сабраных у выніку археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі, можна вылучыць дзве групы артэфактаў, якія прынцыпова адрозніваюцца спосабам іх вытворчасці. Найбольш раннім спосабам фармоўкі шкляных вырабаў з'яўляецца іх адвольнае выдзымуванне, якое затым было заменена на штампоўку ў форме. Гэты пераход адбыўся, хутчэй за ўсё, у другой палове XVIII ст. ці нават у XIX ст. і быў звязаны з пераходам да фабрычнай вытворчасці шкляных вырабаў. Аб выкарыстанні спосабу адвольнага выдзымування сведчыць наяўнасць на донцы вырабу следу ад понціі (трубкі, пры дапамозе якой выдзымвалі выраб), а таксама асіметрычнасць яго формы. Выкарыстанне спосабу штампоўкі пацвярджае адсутнасць следу ад понціі, наяўнасць швоў ад формы і сіметрычнасць вырабу. Аднак, верагодна, спосаб адвольнага выдзымування маглі паралельна ўжываць і надалей.

Аб спосабах вытворчасці люстэрак дастаткова падрабязна сведчаць архіўныя матэрыялы 1741–1744 гг. аб дзейнасці Урэцкай гуты [2, с. 36]. Першапачаткова такія вырабы фармавалі шляхам выдзымування ў цыліндрычныя балоны, якія затым разразалі адмысловымі нажніцамі і ўтваралі плоскасць. Затым люстэркі пачалі адліваць на ад-

мысловых сталах. Расплаўленую шкламасу ўлівалі ў загаддзя падрыхтаваныя каркасы. Тут яе прэсавалі пад металічным прэсам, зробленым з ліставага жалеза. Пасля таго як шкляныя лісты становіліся цвёрдыя, іх вымалі з каркаса і накіроўвалі ў печ для загартоўкі. Потым праводзілі шліфоўку паверхні люстэрка і адпілоўванне краёў вырабаў [2, с. 37].

Абсалютную большасць шкляных вырабаў XVI–XVIII стст., што паходзяць з беларускіх зямель, выраблялі з так званага ляснога шкла, характэрнага для ўсёй лясной паласы Еўропы гэтага часу [11, с. 69]. Яно было празрыстым, аднак утрымлівала значную колькасць дамешкаў, што надавала вырабу з яго зеленаватае адценне. Згодна з гэтай традыцыйнай формулай крэменязём (ці пясок) змешвалі з поташам, а з атрыманай сумесі варылі шкламасу [12, с. 21–22]. Адносна невялікая колькасць шкляных вырабаў з тэрыторыі сучаснай Беларусі была створана з празрыстага хрустальнага (ачышчанага ад дамешкаў) шкла. Формула стварэння шкла прадугледжвала дадатковае ўвядзенне ў склад сыравіны крэйды, у выніку чаго атрымлівалі так званы чэшскі хрусталь. Аўтарства гэтай формулы прыпісваюць Міхалу Мюллеру з Чэхіі, які быццам вынайшаў яе ў 1683 г. [13, с. 105]. Аналагічную тэхналогію ачысткі выкарыстоўвалі па ўсёй верагоднасці майстры Урэцкай гуты [2, с. 35]. Цікавай з'яўляецца заўвага М. М. Яніцкай аб тым, што пры вытворчасці хрусталу ў якасці сыравіны маглі выкарыстоўваць таксама біты імпартны хрустальны посуд [3, с. 83].

Аздабленне шкляных вырабаў XVI–XVIII стст. на тэрыторыі Беларусі, верагодна, залежала ад патрабаванняў спажывца. Так, калі ён быў заможны і яго цікавіла эстэтычная функцыя шкляных вырабаў, то спажывец мог дазволіць сабе набыць рэч, аформленую ў тэхніцы роспісу (у тым ліку нават золатам) ці тую, што мела больш складаную гравіроўку. Але абсалютную большасць насельніцтва задавальнялі шкляныя вырабы з вельмі сціплым аздабленнем, як правіла ў выглядзе разнастайных наляпных жгутоў, ці ўвогуле без яго. Гэта пацвярджае той факт, што амаль выключна ўсе гэтакія рэчы паходзяць з археалагічных раскопак на тэрыторыі Беларусі.

Дакладным сведчаннем аб мясцовым характары пэўных груп шкляных артэфактаў маглі быць знаходкі падчас археалагічнага вывучэння тут шкларобчых майстэрняў – гут. Але пакуль такія майстэрні не былі выяўлены на тэрыторыі сучаснай Беларусі [5, с. 351]. Таму аб працэсе вытворчасці шкляных вырабаў з пэўнай ступенню гіпатэтычнасці можна даведацца па асобных іканаграфічных крыніцах [14, с. 102] (мал. 1), а таксама археалагічных звестках аб гутах на тэрыторыі Усходняй і Цэнтральнай Еўропы. Так, шкларобчая майстэрня XIV–XVI стст. у Скленажыцэ (да-

кладнае датаванне помніка выклікае цяжкасці [15, с. 364]), на тэрыторыі Багеміі (Паўночная Чэхія), прадстаўляла сабой сістэму з дзвюх печаў, пабудаваных на падушцы са сланцу, з зонамі для варкі шкла, фармоўкі вырабаў і паступовага іх астывання [13, с. 361–363].

Ускосна аб наяўнасці майстэрні па вытворчасці шкла могуць сведчыць і даныя тапанімікі. Так, на тэрыторыі Беларусі было зафіксавана 48 населеных пунктаў, два ўрочышчы і адзін лес, назвы якіх маюць корань «гут-». Гэтыя населеныя пункты былі нанесены на карту Беларусі з мэтай вызначыць, дзе гіпатэтычна магла быць канцэнтравана вытворчасць шкляных вырабаў на тэрыторыі сучаснай Беларусі (мал. 2). Было высветлена, што найбольшай канцэнтрацыі тапонімы, што нас цікавяць, дасягалі ва ўсходняй частцы сучаснай Гродзенскай, паўднёвай частцы Мінскай, паўночнай частцы Брэсцкай, паўночнай-усходняй частцы Гомельскай і ўсходняй частцы сучаснай Магілёўскай аблас-

цей. Але, натуральна, толькі на падставе даных тапанімікі весці гаворку аб наяўнасці шкларобчых майстэрняў можна вельмі ўмоўна.

Такім чынам, на падставе аналізу пісьмовых крыніц было ўсталявана, што вытворчасць шкляных вырабаў на тэрыторыі сучаснай Беларусі пачалі у XVI ст. у невялікіх майстэрнях – гутах, што было характэрна для тагачаснага шкларобства ў цэлым. Мясцовая вытворчасць знаходзілася ў моцнай сувязі з тагачаснай гандлёвай дзейнасцю. Шкляныя вырабы як ўвозілі на беларускія землі (галоўным чынам з захаду), так і экспартавалі на ўсход у тагачасную Расійскую дзяржаву. Акрамя таго, гэта прадукцыя трывала ўвайшла і ў сферу ўнутранага гандлю. Разам з купцамі, што займаліся перамяшчэннем гатовых вырабаў на тэрыторыі Вялікага Княства Літоўскага, у склад якога ў адзначаны перыяд часу ўваходзілі беларускія землі, тут вялі сваю дзейнасць і вандруючыя рамеснікі, якія займаліся шкленнем вокнаў. Акрамя імпарту-экспарту шкляных тавараў



Мал. 2. Карта тапонімаў з коранем «гут-» на тэрыторыі сучаснай Беларусі

для эканомікі XVI–XVIII стст. магло быць характэрна таксама перамяшчэнне тэхналогій.

Праблема шкляной вытворчасці на тэрыторыі Беларусі шматгранная, таму яна патрабуе аналізу і ўвядзення ў навуковы ўжытак вялізнай колькасці гістарычных крыніц (археалагічных, пісьмовых і іканаграфічных). Аналіз першай групы дазволіць прасачыць разнастайныя аспекты тэхналогіі шкляных вырабаў, вылучыць сярод іх пэўныя тыпы, прасачыць эвалюцыю шкляной вытворчасці як па выкананні, так і па асартыменце. Выкарыстанне

астатніх груп гістарычных крыніц дазволіць вывесці асобную інфармацыю і больш дакладна лакалізаваць яе ў часе і прасторы. Толькі пасля правядзення такой падрыхтоўчай працы можна распачынаць дзеянні па выяўленні і наступным археалагічным вывучэнні шкларобчых майстэрняў. Гэта дазволіць ліквідаваць недахопы, якія застануцца пасля правядзення першапачатковай працы, і скласці такім чынам поўную карціну развіцця шкляной вытворчасці на тэрыторыі беларускіх зямель.

Літаратура

1. Копысский, З. Ю. О ремесленном производстве в городах Белоруссии в XVI – первой половине XVII в. / З. Ю. Копысский // История СССР. – 1959. – № 3. – С. 118–129.
2. Жаврид, М. Ф. Белорусское стекло / М. Ф. Жаврид. – Минск : Наука и техника, 1969. – 192 с.
3. Яніцкая, М. М. Беларускае мастацкае шкло (XVI–XVIII стст.) / М. М. Яніцкая. – Мінск : Навука і тэхніка, 1977. – 87 с.
4. Копысский, З. Ю. Экономическое развитие городов Белоруссии в XVI – первой половине XVII в. / З. Ю. Копысский. – Минск : Наука и техника, 1966. – 225 с.
5. Ляўко, В. М. Вытворчасць шкляных вырабаў / В. М. Ляўко, Т. С. Скрыпчанка // Археалогія Беларусі : у 4 т. – Мінск, 2001. – Т. 4 : Помнікі XIV–XVIII стст. – С. 349–352.
6. Бубенько, Т. С. Ремесленная деятельность населения Витебска в XIV–XVIII вв. / Т. С. Бубенько // Podlaskie zeszyty archeologiczne. – 2010. – № 6. – С. 201–226.
7. Бубенько, Т. С. Стеклянная посуда из Витебска / Т. С. Бубенько // Древности Белоруссии и Литвы. – Вильнюс : Мокслас, 1988. – С. 125–129.
8. Дук, Д. У. Полацк XVI–XVIII стагоддзяў : нарысы тапаграфіі, гісторыі матэрыяльнай культуры і арганізацыі жыццёвай прасторы насельніцтва беларускага горада / Д. У. Дук. – Наваполацк : ПДУ, 2007. – 266 с.
9. Левко, О. Н. Торговые связи Витебска в X–XVII вв. / О. Н. Левко. – Минск : Наука и техника, 1989. – 87 с.
10. Wyrobisz, A. Szkło w Polsce od XIV do XVII wieku / A. Wyrobisz. – Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Polskiej Akademii nauk, 1968. – 223 s.
11. Сташкевіч, А. Госця або пані? Па слядах адной знаходкі / А. Сташкевіч, А. Дзярновіч // Мастацтва Беларусі. – 1991. – № 12. – С. 67–69.
12. Merchant, I. J. English medieval glass-making technology : scientific analysis of the evidence : a Thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of PhD / I. J. Merchant ; The University of Sheffield. – Sheffield, 1998. – 246 p.
13. Skróty historii powszechnej szklarstwa // Szkło i ceramika. – 1950. – R. 1, N 6. – S. 104–106.
14. Rynes, V. Masterpieces of Czech Glass-Makers and Glass Painters / V. Rynes // Czechoslovak Glass Review. – 1963. – Vol. 18, N 4. – P. 102–107.
15. Hejdova, D. A Medieval Glassworks at Sklenarice in North Bohemia / D. Hejdova // Czechoslovak Glass Review. – 1963. – Vol. 18, N 12. – P. 360–364.

Рэзюме

П. С. Курлович-Белявская

Стекольное производство XVI–XVIII вв. на территории Беларуси

Описан процесс формирования гутного ремесла на территории современной Беларуси. Отмечено, что белорусские стеклянные изделия входили в общеевропейскую технологическую схему, с опозданием в начале процесса. Большинство изделий были простые и несли чисто утилитарную функцию, но встречались и высокохудожественные артефакты. Однако, несмотря на полученные результаты, переходить к изучению непосредственно производственных процессов необходимо только после создания основательной подготовительной базы.

Summary

P. S. Kurlovich-Bialiauskaya

Glass manufacture in 16th–18th centuries on the territory of Belarus

This article is devoted to the formation of free-blown craft on the territory of modern Belarus. It is noted that the Belarusian glassware was included into the technologically-European scheme with a delay at the beginning of the process. Most of the products were simple and were produced just for utilitarian function. However, there were artifacts of very high quality. Despite the results, the investigation of manufacture processes should be providing only after the formation of solid preparatory environment.

Паступіў 11.09.2013 г.

*О. Н. Левко, Институт истории НАН Беларуси,
Центр истории доиндустриального общества,
заведующая, доктор исторических наук, профес-
сор (г. Минск, Беларусь)*

Историко-археологические исследования «места» Шкловского (Рыжковичи) в 2002–2012 годах

В 2012 г. были продолжены археологические исследования средневекового «места» Шкловского второй половины XVI в. – третьей четверти XVIII в., располагавшегося в излучине р. Днепр на территории бывшей д. Рыжковичи, граничившей с восточной окраиной современного г. Шклов (в настоящее время данная территория включена в черту города).

Археологическое обследование территории д. Рыжковичи и ее идентификацию с местом Шкловским автор данной статьи впервые произвела в 2002 г. Тогда же было установлено, что в разных местах обследуемой территории находились возвышенности, которые представляли собой задернованные участки с остатками каменных строений, свободные от застройки и на основании раскопок соотношенные с фундаментами Доминиканского монастыря и Воскресенской церкви, датированных XVII–XVIII вв. (рис. 1: I, II) и описанных в документах этого времени [7, т. 35, с. 247]. Местные жители неоднократно находили у себя на огородах монеты, керамику и другие средневековые предметы, которые подтверждали, что характер культурного слоя соответствует городскому образованию XVI–XVIII вв. Как отмечала в своей публикации польская исследовательница М. Топольская, название «Рыжковичи» связывалось в XVII в. с предместьем «места» Шкловского [9, 1969, s. 113]. Оно располагалось юго-восточнее «места» за р. Серебрянка, где в настоящее время находится д. Даньковичи. Раскопками автора статьи в 2011 г. установлено, что со стороны предместья Рыжковичи первоначально осуществлялся въезд в замок, построенный при впадении р. Серебрянка в р. Днепр во второй половине XVI в. [5, с. 65]. Проведенные многолетние археологические работы по изучению территории замка показали, что оборонительные сооружения и первые постройки на его площадке были возведены уже во второй половине XVI в. [4, с. 256]. «Место» Шкловское формировалось с момента постройки замка вдоль правого берега р. Днепр, вытянувшись между ней и р. Серебрянка с востока на запад. Лишь в первой половине XVII в. «место» Шкловское, как и замок, было обнесено укреплениями, составив единый оборонный комплекс на литовско-московском порубежье. В. Ф. Голубев, выявивший инвентари Шкловского графства в Архиве князей Чарторыйских в г. Краков, отмечает, что строительство оборонительных укреплений «места» проводилось в 1648–1650 гг. и на протяжении этих лет их описание, как и сведения по другим вопросам, в инвентарь вносил со-

ставлявший его Станислав Богуш [2, с. 202]. В некоторых местах инвентаря был указан материал, из которого строили оборонительные стены и башни. В. Ф. Голубев подчеркивал, что описание оборонительных сооружений г. Шклов («места» Шкловского – О. Л.), датированное 1650 г. и находящееся в архиве князей Чарторыйских [1, 9236, л. 1], является в настоящее время самым ранним из известных. Второе подробное описание оборонительных сооружений места Шкловского с замком было сделано в 1657 г. русским воеводой И. М. Толочановым после того, как в результате военных действий царь Алексей Михайлович овладел городом [8, ф. 137, оп. 1, д. 2, ч. 2, л. 204–215].

Сопоставление современной топографии рассматриваемого участка, где размещалось «место» Шкловское с замком, с изображением города второй половины XVIII в. позволило осуществить привязку важнейших объектов средневекового города к современному плану. Достаточно четко читаются рвы, отделяющие замковую площадку от «места» Шкловского на восточном участке, и ров, названный «перекопом», на западной окраине бывшего «места». Он отделял городскую территорию от Оршанского («Заперекопского») предместья. Трудно определить по документальным описаниям, каким образом Шкловский замок соединялся с городскими («местскими») укреплениями. Однако, предположительно, через ров перебрасывали подъемный мост к наугольной городской башне от новой брамы на западном валу замка. Местоположение этой «новой» замковой брамы определено в ходе раскопок 2010 г.

Вдоль берега р. Днепр между «перекопом» и замковым рвом обнаружены фрагменты насыпей валообразной формы. Они трассируют линию средневекового оборонительного городского вала с северной и восточной сторон. Полученные при осмотре местности данные нашли подкрепление в материалах проведенных археологических исследований и позволили подтвердить наличие ряда объектов XVII в. в пределах городской территории.

В 2003 г. на южном краю участка города автором статьи были выявлены остатки вала и деревянных оборонительных сооружений. В сером слое и подсыпках обнаружено большое количество разнообразной глиняной посуды, изразцы с зеленой поливой, половая рельефная плитка, бислоновый солид Карла X Густава 1654–1658 гг., изделия из стекла, железа, костяная накладка. Вал датирован XVII в.




Рис. 1. Схема современной планировки территории, занимаемой в XVI–XVIII вв. «местом» Шкловским и его основными объектами: I – фундаменты Доминиканского монастыря; II – фундаменты Воскресенской (униатской) церкви; III – фундаменты каменицы; IV – фундаменты неизвестного строения

Исследованиями 2006 г. установлено, что вдоль края городской площадки, примыкающего к замковому рву, оборонительные сооружения отсутствуют.

В пределах городской территории в 2003 г. были проведены исследования в месте предполагаемого расположения Воскресенской церкви (рис. 1: II). Внутри руин каменного храма были обнаружены также следы сгоревшей в 1690 г. деревянной церкви и исследованы три погребения, располагавшиеся под ней. Слой содержал древесный тлен, угли, фрагменты терракотовой половой плитки XVI–XVII вв., металлических пластин оковки гробов, монеты XVII в. Погребения, заглубленные в материк до 0,1 м, были перекрыты слоем со следами пожара и горелым деревом. Можно полагать,

что погребения находились под полом (в подвальном помещении) [3, с. 174]. В 2003 г. автор статьи и в 2006 г. Л. Г. Маркович произвели шурфовку в месте предполагаемого размещения Доминиканского монастыря XVII–XVIII вв. Здесь также были выявлены погребения в подвальных помещениях [6, с. 243].

На территории средневекового «места Шкловского» большую часть населения составляли евреи. С южной стороны за пределами города на возвышенности вблизи дороги на Могилев находилось еврейское кладбище, самые ранние захоронения которого, видимо, относились к XVI в. У входа на кладбище в настоящее время расположено кирпичное сооружение в виде коридора со ступенями, поднимающимися на площадку кладбища (бисхайм).

При первичном осмотре автором статьи в 2002 г. оно имело двускатную деревянную крышу. В ширину проход составляет 1,5 м. Его стены, достигающие высоты 2 м, с внутренней стороны поддерживаются контрфорсами. У входа на торцах стен имеются углубления (ниши) для святых или даров (?). Этот уникальный объект культовой архитектуры на территории Беларуси использовали для очищения усопшего при обряде захоронения.

Таким образом, на протяжении нескольких лет на территории «места» Шкловского и в его окрестностях были выявлены значимые для его истории культовые и оборонительные объекты. Археологические материалы полностью подтверждают хронологию событий, отраженную в имеющихся письменных источниках, а также дают возможность уточнить местоположение и характер тех или иных сооружений.

Помимо руин Доминиканского монастыря и Воскресенской церкви при обследовании территории бывшего «места» Шкловского были выявлены и другие возвышенности, которые не были распаханы местными жителями, так как сохраняли остатки каменных конструкций и могут иметь отношение к еще не обнаруженным и не идентифицированным сооружениям XVII–XVIII вв., упоминаемым инвентарями «места» Шкловского. Наибольший интерес для исследования представляют ратуша и цейхгауз. Так как средневековая планировка «места» Шкловского хорошо читается на современном плане (рис. 1), есть основания полагать, что ратуша, как и иные общественно значимые объекты (монастырь доминиканцев, Воскресенская церковь), должна была занимать участок вблизи замка и центральной городской улицы, соединявшей брану Могилевскую и брану Заднепровскую. В публикации В. Ф. Голубева приводится описание ратуши «места» Шкловского, относящееся к 1715 г. Судя по нему, это было большое деревянное двухэтажное здание, состоящее из ряда помещений разного функционального назначения. Часть помещений была снабжена обогревающими печами, обложенными изразцами, а окна либо имели деревянные переплеты, либо были представлены витражами с оловянными переплетами. Главным помещением в ратуше была весовая («важница») с тремя весами разного размера. Кроме нее в ансамбль ратуши входили магазины с деревянными полами, расположенные парами по обе стороны от весового помещения. На «черном» входе в весовую располагались двое дверей с завесами железными, и здесь же находилась лестница, ведущая на второй этаж и в башенку с часами [2, с. 206; 1, 9251].

Раскоп 2012 г. был заложен на возвышенности, расположенной между бывшей центральной улицей «места» Шкловского и замком, в непосредственной близости от Воскресенского храма (рис. 1: III).

Предположительно, здесь могла размещаться городская ратуша, о которой упоминается в инвентаре 1715 года. Так как возвышенность имела достаточно большие размеры: ее протяженность с севера на юг составляла более 20 м, а с запада на восток – 12 м, раскоп был заложен в северо-восточной части возвышенности. Он был ориентирован с севера на юг, имел в длину 8 м, а его ширина составляла 4 м (всего 32 м²). Северный край раскопа был ниже южного примерно на 0,6–0,7 м, так как площадка имела неровную поверхность и постепенно поднималась на протяжении около 10 м в южном направлении, затем также плавно опускалась. Как видно на рис. 2, не только верх площадки, но и ее основание имело тенденцию к повышению в южном и западном направлении, т. е. можно сделать вывод, что в данном месте располагалась небольшая природная возвышенность. К сожалению, стратиграфия в раскопе прослежена лишь на ограниченных участках, ведь большая часть раскопа имела заполнение в виде строительного мусора, состоящего из глины, кирпичного боя, раствора извести и древесного угля (рис. 2). Однако участки, сохранившие стратиграфию напластований, представлены нижним слоем темно-серого цвета в восточном, западном и южном профилях. Его толщина составила 0,30–0,45 м. Данный слой отделен от вышележащего среднего слоя, состоящего из желтой глины с песком и имеющего толщину 0,3–0,4 м, прослойкой пожара. Над слоем песка и глины располагался черный слой, имеющий среднюю толщину 0,5 м. Его снова перекрывал слой песка с углями толщиной 0,2–0,3 м, выше которого до самой дневной поверхности прослежен плотный слой кирпичного боя. Общая мощность вскрытых в раскопе напластований составила 2,0–2,3 м.

Верхний слой, состоящий из кирпичного боя и строительного раствора, на отдельных участках раскопа сохранял фрагменты кладки из большемерного плохого обжига с отпечатками пальцев борозд кирпича, не имеющего определенных размеров, что свидетельствует о его кустарном производстве. Такой кирпич характерен и для других строений второй половины XVII – XVIII в. на территории «места» Шкловского и замка. Вероятно, его изготавливали из местного сырья, не заботясь о качестве продукции, в том числе и об ее стандартизации. Наибольший фрагмент кладки на известковом растворе прослежен на глубине 0,5–0,6 м на границе кв. 1 и 2. На уровне верха этой кладки в кв. 6 выявлена выполненная из булыжников *вымостка 1* со следами пожара (рис. 3). Данную вымостку подстилал слой песка с линзой древесных углей. Если посмотреть на хорошо известный план Шклова второй половины XVIII в., то примерно в том месте, где был заложен раскоп 2012 г., на нем обозначена «каменица» под № 4. Возможно, именно развал этого строения фиксирует верхний пласт раскопа.



Рис. 2. Профили и план раскопа 2012 г. с каменными и деревянными конструкциями среднего и нижнего горизонтов: 1 – темно-серый слой; 2 – известь, кирпич; 3 – песок, глина; 4 – дневная поверхность; 5 – строительный мусор; 6 – камни, уголь; 7 – дерево; 8 – материк; 9 – дерн; 10 – черный слой. «Место» Шкловское




Рис. 3. Кирпично-каменные конструкции. Верхний горизонт. Раскоп 2012 г. «Место» Шкловское

Вымостка 1 могла быть полом кирпичной постройки, уложенным на песчаную подсыпку. Если допустить, что данная постройка была сооружена во второй половине XVIII в., то с ней можно связать выявленную в кв. 5 фарфоровую чашечку с голландским сюжетом (рис. 4: 2), а также фрагменты мраморных угловых оснований камина, медные монеты Российской империи (полушки, денги) 1730-х годов – 1756 г., обнаруженные в кв. 4 и 5 среди строительного мусора, поднятую с уровня дерна курительную трубку турецкого образца (рис. 5: 3).

В северо-восточном углу раскопка (кв. 1) зафиксирована яма, заполнение которой состояло из черного слоя, перемешанного с известью и кирпичным боем. Контур этой ямы менее выражен в кв. 8, однако попытка достичь материка даже на глубине около 3,0 м не увенчалась успехом. В кв. 1 на глубине между 2,0–3,0 м продолжали встречаться кирпичный бой и фрагменты кладки, а также в кв. 8 зафиксированы крупные (от фундамента ?) валуны. Вероятно, на данном участке находился подвал каменного строения. Установить его глубину не представлялось возможным из-за небольшой площади ямы внутри раскопа. Основная часть ямы располагалась за пределами раскопа в северном направлении. В заполнении ямы на глубине от 0,8 до 1,4 м обнаружено большое количество фрагментов разнообразной стеклянной посуды для питья и хранения жидкости (рис. 6–8), а также мелкие медные монеты ВКЛ (шелегі) 1660–1666 гг. и Королевства Польского (шелегі) 1659–1666 гг. Часть монет того же достоинства выявлена в кв. 8 на такой же глубине. Всего в раскопе 2012 г. обнаружено 67 монет. Следует отметить, что широта ассортимента и разнообразие форм изделий из стекла, обнаруженных в раскопе 2012 г., превосходит общее количество таких же изделий, выявленных раскопками прежних лет как на территории «места», так и на территории замка Шкловского. Более всего из питьевой посуды обнаружено скляниц простой конусообразной формы с утолщенным, либо вогнутым дном, некоторую долю в этом виде посуды составляют бокалы и скляницы тонкого стекла с поддонами, иногда украшенные рифлением, налечами и имеющие ручки. Подобная посуда для питья более характерна для замка, и, вероятно, предназначалась для особ шляхетского происхождения. Посуду для хранения жидкостей также в большинстве можно определить как простую, представленную бутылками, бутылками с вогнутыми дном. Однако встречаются и кварталы из коричневого стекла, а также биклагообразные с овальным дном сосуды импортного происхождения. Помимо стеклянной посуды в раскопе обнаружены фрагменты глиняных кубков, происходящих из германских городов (рис. 4: 1, 5, 6), расписных блюд (рис. 4: 3, 4, 9), витражного стекла (рис. 6: 1, 2). Напрашивается вывод, что на




Рис. 4. Изделия из глины: 1, 5, 6 – кубки (фрагменты; рейнский каменный товар XVII в.); 2 – фарфоровая чашечка с голландским сюжетом XVIII в.; 3, 4, 9 – расписные блюда XVII–XVIII вв. (фрагменты); 7, 8 – орнаментированные стенки сосудов (фрагменты). Раскоп 2012 г. «Место» Шкловское




Рис. 5. Изделия из глины: 1 – горшок; 2 – кувшин; 3 – курительная трубка. Раскоп 2012 г. «Место» Шкловское




Рис. 6. Изделия из стекла: 1, 2 – витражное стекло (фрагменты); 3–7 – бокалы (фрагменты); 8–10 – днища скляниц. Раскоп 2012 г. «Место» Шкловское




Рис. 7. Изделия из стекла: 1, 2, 4–8 – днища скляниц; 3 – днище бутылки. Раскоп 2012 г. «Место» Шкловское




Рис. 8. Изделия из стекла: 1–3 – горла бутылок; 4 – горло кварты; 5, 6 – горловины бутылей; 7, 8 – верхние части изделий. Раскоп 2012 г. «Место» Шкловское




Рис. 9. Изделия из глины: 1–3 – крышки; 4 – миска. Раскоп 2012 г. «Место» Шкловское




Рис. 10. Глиняная посуда: 1, 3, 4 – миски; 2 – горшок. Раскоп 2012 г. «Место» Шкловское




Рис. 11. Изделия из железа: 1 – подкова; 2 – ключ; 3, 4 – подковки на каблук; 5, 6 – накладки. Раскоп 2012 г. «Место» Шкловское




Рис. 12. Печной облицовочный материал: 1 – печной свод (фрагмент); 2 – сюжетный изразец XVII в. (фрагмент). Раскоп 2012 г. «Место» Шкловское




Рис. 13. Сюжетные изразцы (фрагменты). XVII в. Раскоп 2012 г. «Место» Шкловское




Рис. 14. Находки: 1–3 – накладки; 4 – бусина; 5, 6 – пули; 7–10 – пуговицы; 11, 15 – накладки; 12 – пластинчатый браслет; 13, 14 – книжные застёжки; 16, 17 – перстни; 18, 19 – пряжки; 1–3 – кость; 4 – стекло; 5–17 – сплавы цветных металлов; 18, 19 – железо. Раскоп 2012 г. «Место» Шкловское

данном участке во второй половине XVII – начале XVIII в. имело место питейное заведение, которое могло входить в ратушный комплекс «крам».

В культурном слое черного цвета кв. 6 и 7 была обнаружена *вымостка* 2 из плотно прилегающих друг к другу крупных и средних размеров булыжников, уходящая за пределы раскопа в западном направлении. Являлась ли она полом в деревянной постройке, предшествовавшей строению из кирпича, трудно сказать. Однако на границе слоя черного цвета и подстилающего его слоя из глины, смешанной с песком, в кв. 2 и 3 была выявлена достаточно плотная *вымостка* 3, также выполненная из булыжников (рис. 2). Возможно, что она так же, как и *вымостка* 2, подстилается слоем глины с песком, представляет собой фрагменты каменного пола в деревянном помещении. Обе *вымостки* соотносятся по уровню своего залегания в слое с рядом находок, хронологически укладываемых в промежуток XVII – начала XVIII в. Это кухонная посуда (рис. 5: 1, 2; 9; 10), подкова, фрагменты ключей, подковки на каблук, дверные железные накладки (рис. 11), печные своды и изразцы (рис. 12, 13). К данному слою относятся также ювелирные украшения (рис. 14: 12, 16, 17), пуговицы из цветного металла (рис. 14: 7–10). На границе нижнего темно-серого слоя и глиняно-песчаного с углями прослежена линза пожара и древесной трухи. На глубине 1,6–2,0 м в кв. 5 и 6 выявлены ружейный кремь и свинцовые пули (рис. 14: 5, 6). На этом же уровне, а также на глубине 2,2–2,4 м в нижнем слое зафиксированы фрагменты рынок на ножках с зеленой поливой и изразцов с растительным орнаментом, датированных первой половиной XVII в.

Таким образом, подводя итог исследованиям, проведенным на территории «места» Шкловского в 2012 г., можно полагать, что раскоп был заложен в месте нахождения в XVII – начале XVIII в. общественно значимого строения. Во второй половине XVIII в. на месте сгоревшей деревянной постройки была возведена «каменица», имеющая подвал. Возможно, что деревянное строение, предшествующее каменице, являлось многофункциональным комплексом и занимало достаточно большую площадь. В раскоп же попала та часть этого комплекса, которая по преобладающему составу находок (мелкие монеты и большое количество стеклянной посуды) может соотноситься с питейным заведением (корчмой). Каменица, скорее всего, была домом зажиточного горожанина, на что указывают фрагменты достаточно внушительного камина с мраморным основанием, витражного стекла и отдельные изделия из цветных металлов, в том числе книжные застёжки, оковка сундука, свинцовая плomba с плохо сохранившимся изображением западноевропейского герба, фрагменты фаянсовой посуды.

Литература

1. Biblioteka Czartoryskich w Krakowie. Archiwum I Zbiór Rękopisów.
2. Голубеў, В. Ф. Гарадскія збудаванні і ўмацаванні горада Шклова і абшчына ў Шклоўскай воласці паводле інвентарных апісанняў другой паловы XVII – першай паловы XVIII ст. / В. Ф. Голубеў // Материалы по археологии Беларуси. Памятники эпохи железа и средневековья Беларуси. К 60-летию О. Н. Левко. – Минск, 2007. – Вып. 14. – С. 201–214.
3. Левко, О. Н. Средневековые территориально-административные центры северо-восточной Беларуси : Формирование и развитие / О. Н. Левко. – Минск, 2004.
4. Левко, О. Н. Археологические исследования Шкловского замка и места Шкловского, а также базилианского монастыря в г. Орша / О. Н. Левко // Гіст.-археалаг. зб. – Мінск, 2007. – Вып. 23. – С. 256–259.
5. Левко, О. Н. Браны (везды) Шкловскага замка. Исследования 2010–2011 гг. / О. Н. Левко // Романовские чтения–8 : сб. статей Междунар. науч. конф., Могилев, 24 ноября 2011 г. – Могилев, 2011. – С. 64–66.
6. Маркович, Л. Г. Археологические исследования в Шкловском районе Могилевской области / Л. Г. Маркович // Гіст.-археалаг. зб. – Мінск, 2007. – Вып. 23. – С. 243–244.
7. Полное собрание русских летописей. – 1980. – Т. 35.
8. Российский Государственный архив древних актов. – Ф. 137. – Оп. 1. – Д. 2. – Ч. 2. – Л. 204–215.
9. Topolska, M. B. Dobra szklowskie na Białorusi wschodniej w XVII i XVIII wieku / M. B. Topolska. – Warszawa, 1969.

Рэзюмэ

В. М. Ляўко

Гісторыка-археалагічныя даследаванні «места» Шклоўскага (Рыжкавічы) ў 2002–2012 гадах

Артыкул прысвечаны параўнанню і аналізу даных пісьмовых крыніц і археалагічных матэрыялаў, на базе якіх уяўляецца магчымым вызначыць месцазнаходжанне грамадска значных пабудов і гаспадарчага прызначэння у былым «месце» Шклоўскім другой паловы XVI – трэцяй чвэрці XVIII стст. На працягу 2002–2012 гг. праведзена абследаванне і археалагічнае вывучэнне гэтых аб'ектаў. Атрымана матэрыяльнае падцвярджэнне часу іх пабудовы і існавання, якое адпавядае пісьмовым крыніцам. Выяўлены комплекс рознабаковых крыніц, якія характарызуюць узровень матэрыяльнай культуры «места» Шклоўскага ў эпоху сярэднявекі.

Summary

O. N. Levko

Historical and archeological studies of the place of Shklovsky (Ryzhkovichi) in 2002–2012

Comparison and analysis of the written sources and archeological materials for possible designating the sites of socially significant dwellings of cult and economic purpose on the territory of the place of Shklovsky in the second half of the 16th – the third quarter of the 18th century are presented in the article. Inspection and archeological studying of these objects were carried out in 2002–2012. Material acknowledgement of time of their rising and the existence, corresponding to the written sources is received. The complex of the various artefacts describing a level of material culture of the place of Shklovsky in the Middle Ages is revealed.

Поступила 29.10.2013 г.

Да пытання вывучэння каменных свідраваных і шліфаваных вырабаў з тэрыторыі Беларусі

Каменныя свідраваныя і шліфаваныя вырабы – адна са шматлікіх катэгорый археалагічных артэфактаў, важныя навуковыя крыніцы для вывучэння гістарычных працэсаў, якія адбываліся на тэрыторыі Беларусі ў неаліце, бронзавым веку і раннім перыядзе эпохі жалеза. Сёння нам вядома аб тысячках знаходак, якія паходзяць з даследаваных раскопках паселішчаў, пахаванняў, гарадзішчаў, а таксама тых, што былі выпадкова выяўлены падчас земляных прац ці проста знойдзены на паверхні.

Незвычайныя рэчы заўжды выклікалі (і будуць выклікаць) асаблівую цікавасць сярод аматараў старажытнасцей і простых калекцыянераў. Пачатак збораў археалагічных калекцый быў пакладзены ў сярэдзіне XVI ст. Радзівіламі. Сярод разнастайных старажытнасцей у іх калекцыю трапілі каменныя сякеры з наваколля Нясвіжа і іншых мясцін. Таксама зборам старажытнасцей займаліся Сапегі, Тызенгаўзы, Храптовічы. Адна з першых археалагічных калекцый існавала ў І. Храптовіча пры бібліятэцы ў Шчорсах [8, с. 8]. У XIX ст. на Беларусі адбылося рэзкае павелічэнне колькасці прыватных археалагічных калекцый каменных свідраваных прылад. Так, калекцыя Я. Р. Тышкевіча налічвала 445 каменных шліфаваных і свідраваных прылад. Н. П. Авенарыўс толькі ў 1885 г. знайшоў у наваколлі в. Эсьмоны Бялыніцкага раёна 125 сякер. М. Ф. Кусцінскі сабраў 92 экзэмпляры сякер з ваколіц Лепельскага возера. Больш 50 адзінак было ў зборах Е. Р. Раманава, толькі за 1892 год Ф. О. Вільчынскі сабраў каля 600 сякер, знойдзеных у Лепельскім раёне. У 1867 г. А. Д. Азерскі даставіў на выстаўку ў Парыж вялікую калекцыю каменных сякер з Магілёўшчыны (каля 1000 экспанатаў) [7, с. 27]. Некаторая колькасць знаходак з гэтых калекцый была апублікавана ў працы «Археология России» А. С. Уварава (1881) [35].

Пачынаючы з XVIII–XIX стст., этнографы адзначалі існаванне шматлікіх народных паданняў аб паходжанні каменных вырабаў, апісвалі іх выкарыстанне насельніцтвам [9]. Каменныя свідраваныя і шліфаваныя сякеры і матыкі ў народзе называлі «перуновы стрэлы» ці «перуноўкі». Сярод сельскага насельніцтва існавала вера ў магічныя сілы і надзвычайную выключнасць дадзенай катэгорыі археалагічных артэфактаў. Знойдзеную сякеру захоўвалі ў якасці талісмана і абярэга. Для абароны будынка ад ліха сякеру падкладалі пад кут пры будаўніцтве хат; мужчына, які знайшоў каменную сякеру, заўсёды трымаў яе пры сабе як сімвал сваёй мужнасці [11, с. 3–10; 12].

Да XIX ст. адносяцца і першыя спробы навуковага падыходу да вывучэння каменных свідраваных і шліфаваных прылад. К. Я. Тышкевіч адным з першых звярнуў увагу на асаблівасці ў форме і прызначэнні каменных сякер, зрабіў спробу тыпалагічнага падзелу, вызначыў перыяд выкарыстання і адзначыў прыклады іх другаснага ўжывання ў якасці рытуальных прадметаў у курганных пахаваннях больш позніх часоў [34, с. 83–90].

У 1890 г. А. М. Семянтоўскім была выдадзена праца «Белорусские древности» – своеасаблівая справаздача аб археалагічных даследаваннях, праведзеных на тэрыторыі Беларусі. Сярод археалагічнага матэрыялу ёсць і каменныя свідраваныя прылады, якія А. М. Семянтоўскі называе «молоты или топоры». Даследчык падае апісанне шэрагу знойдзеных ім сякер, выкарыстоўваючы найбольш адметныя іх прыкметы: *«Молот формы более простой, клинообразной, с тонким – острым, и тупым – круглым концами, также тщательно отделанными. Обе боковые широкие поверхности его гладко притерты, а ребра их, т. е. верхние и нижние части, закруглены... Молот этот... несколько похож на древние алебарды или келены... длина его 4, а ширина острого конца 1, тупого 2, окружность в средней части 8, фр. дюймов. Вес 1 фунт 5 золот. Круглое отверстие для насадки молота на древо просверлено весьма аккуратно и нижняя часть его окружена довольно тщательно высеченным ободком»* [31, с. 87].

Першыя фундаментальныя даследаванні ў галіне вывучэння каменных свідраваных і шліфаваных вырабаў з тэрыторыі Расіі былі праведзены рускім археолагам В. А. Гарадцовым у пачатку XX ст. Ён не толькі прааналізаваў заканамернасці распаўсюджвання, але і распрацаваў класіфікацыю і стварыў сістэму апісання каменных сякер, зрабіў першую спробу вызначэння структурных элементаў¹. Адзначым, што класіфікацыю, распрацаваную В. А. Гарадцовым, выкарыстоўвалі значны прамежак часу, і яна стала падмуркам для наступных даследаванняў у гэтай галіне [5, с. 95–135].

На тэрыторыі Беларусі ў міжваенны перыяд вывучэнне каменных шліфаваных вырабаў праводзілі супрацоўнікі Інбелкульту, а з яго рэфармаваннем – секцыя археалогіі пры Беларускай акадэміі навук. У 20–30-я гады XX ст. каменныя шліфаваныя і свідраваныя вырабы як асобная катэгорыя знаходак былі адзначаны ў працах А. М. Ляўданскага [25]

¹ Структурны элемент – складаная частка артэфакта, якая нясе ў сабе функцыянальнае значэнне.

і К. М. Палікарповіча [27]. Навукоўцы падалі грунтоўнае апісанне шэрагу знаходак з тэрыторыі Магілёўшчыны [26]. Аднак у гэты час вывучэнне каменных шліфаваных і свідраваных прылад абмяжоўвалася фіксацыяй выключна метрычных даных, графічным адлюстраваннем і геаграфічнай прывязкай. Праблемы тыпалагічнага падзелу, вытворчасці і сферы выкарыстання заставаліся па-за межамі вывучэння, што ў цэлым ніякім чынам не зніжае каштоўнасць атрыманых археалагічных даных.

У другой палове XX ст. сітуацыя ў вывучэнні каменных шліфаваных і свідраваных прылад пачала змяняцца. З'явілася магчымасць правесці маштабныя даследаванні, увесці ў навуковы ўжытак новыя знаходкі і правесці аналіз распаўсюджвання розных катэгорый археалагічных артэфектаў на значных тэрыторыях [4].

На жаль, у першыя пасляваенныя дзесяцігоддзі беларуская археалагічная навука па шэрагу абставін не магла вызначыцца ў галіне распрацоўкі класіфікацыі і тыпалогіі каменных свідраваных і шліфаваных вырабаў. На гэтую сітуацыю ўплываў шэраг значных абставін. Так, рэпрэсіі канца 30-х гадоў XX ст. амаль цалкам знішчылі пакаленне даваенных навукоўцаў, а разам з гэтым фактычна развалілі археалагічную школу. За час вайны была зруйнавана матэрыяльна-тэхнічная база і знішчаны асноўны падмурак для правядзення прац у галіне класіфікацыі – музейныя калекцыі. Фактычна перад беларускімі навукоўцамі другой паловы XX ст. паўстала складаная задача адначасовага пошуку, апрацоўкі, назапашвання і класіфікацыі археалагічнага матэрыялу пры адсутнасці дастатковай колькасці кваліфікаваных кадраў.

Пачынаючы з 60-х гадоў XX ст., з'явіліся новыя спецыялісты, пашырылася правядзенне даследаванняў у розных археалагічных накірунках, пачалося актыўнае вывучэнне недаследаваных рэгіёнаў Беларусі і апрацоўка ўжо назапашаных матэрыялаў. Была звернута ўвага і на археалагічныя артэфекты, якія захоўваліся па-за межамі Беларусі. Так, Л. Д. Побаль сістэматызаваў і выдаў працу [28] на аснове археалагічных знаходак з тэрыторыі Беларусі, якія захоўваюцца ў музейных калекцыях Польшчы. У ёй утрымліваюцца звесткі аб месцазнаходжаньнях некалькіх соцён прадметаў каменнага і бронзавага веку, галоўным чынам каменных сякер, матык і булаў. Адным з недахопаў адзначанай працы выступае значная схематычнасць у адлюстраванні прадметаў каменнай і бронзавай эпохі.

У 60-х – пачатку 90-х гадоў XX ст. археалагічныя даследаванні ахапілі амаль усю тэрыторыю Беларусі. За гэты час былі ўстаноўлены межы распаўсюджвання шэрагу археалагічных культур, распрацаваны пытанні храналогіі і культурных узаемасувязей. Адбылося шырокае вывучэнне разнастайных старажытнасцей, даследаванні датычыліся

не толькі помнікаў, але і шэрагу прыватных і музейных калекцый, што складаліся з артэфектаў розных эпох. Як прыклад комплекснага вывучэння рэгіёна ў 60-я гады XX ст. можна прывесці даследаванні Ю. У. Кухарэнкі. У працы «Першабытныя помнікі на тэрыторыі Палесся» разам з іншымі знаходкамі прыведзены апісанне і лакалізацыя каменных свідраваных і шліфаваных прылад з тэрыторыі беларускага і ўкраінскага Палесся [20]. І. І. Арцёменка адным з першых правёў метадычныя даследаванні пахавальных помнікаў сярэднявечнапроўскай культуры на тэрыторыі Беларускага Падняпроўя [2]. У сваёй манаграфіі даследчык падаў інфармацыю пра шэраг каменных вырабаў, якія былі знойдзены падчас даследавання помнікаў сярэднявечнапроўскай культуры, распрацаваў храналогію пахавальных комплексаў.

Актыўныя археалагічныя даследаванні Беларусі патрабавалі дакладнай картаграфічнай фіксацыі помнікаў. У 1976 г. У. Ф. Ісаенка на аснове атрыманых ад шэрагу навукоўцаў даных аб месцазнаходжанні археалагічных помнікаў і артэфектаў выдаў узорную працу ў галіне фіксацыі месцазнаходжання археалагічных помнікаў і артэфектаў эпохі бронзы – «Археалагічная карта Беларусі. Помнікі бронзавага веку» [7]. У ёй аўтар аб'яднаў велізарны масіў даных аб археалагічных знаходках эпохі бронзы з тэрыторыі Беларусі, вядомых на той час, прывёў іх кароткую характарыстыку і культурную прыналежнасць.

Пасля спробы стварэння класіфікацыі каменных свідраваных і шліфаваных знаходак К. Тышкевічам у канцы XIX ст. і амаль да канца XX ст. беларускія археолагі мэтанакіравана не займаліся распрацоўкай пытанняў класіфікацыі і тыпалогіі дадзенай катэгорыі артэфектаў. Асноўны вектар іх працы быў скіраваны на пошук і апрацоўку культурна-вызначальных матэрыялаў. У адносінах да свідраваных вырабаў, якія ў сваёй большасці былі дэспартызаванымі, па-ранейшаму выкарыстоўвалася метадыка апісання знешніх прыкмет, пазначэння памераў і графічнай фіксацыі. Верагодна, гэта было звязана з існаваннем цесных навуковых сувязей з іншымі археолагамі СССР, якія змаглі захаваць археалагічныя дасягненні не толькі перадаваемага пакалення навукоўцаў, але і часоў Расійскай Імперыі. Пераемнасць археалагічных школ, шырокая даследаванасць некаторых рэгіёнаў, адноснае захаванасць музейных калекцый і шырокі доступ да апрацаванай інфармацыі дазволілі расійскім даследчыкам на некалькі дзесяцігоддзяў раней за сваіх калег з Беларусі прыступіць да распрацоўкі класіфікацый і тыпалогій каменных шліфаваных і свідраваных вырабаў. Пачынаючы з 60–70-х гадоў XX ст. у археалагічных колах СССР была разгорнута дыскусія аб найбольш правільным падыходзе да класіфікацыі каменных свідраваных сякер і аб тых элементах, якія павінны выступаць вызначальнымі. Асноўнымі ўдзельнікамі дыскусіі сталі А. Я. Брусаў,

М. П. Зіміна [4] і Д. А. Крайноў [14, с. 38–61], пазней да іх далучыліся О. Багушэне, Р. Рыманцене і Е. Грыгалавічэне [39, с. 88–99]. Кожны з аўтараў прапанаваў свой падыход да вырашэння праблемы тыпалогіі. Даследчыкі пайшлі па шляху стварэння адзінай класіфікацыі каменных свідраваных сякер для тэрыторыі СССР, да якой можна б было прывязаць кожны знойдзены артэфакт, але з-за шэрагу акалічнасцей гэтая праблема не была вырашана. Праз некаторы час Л. С. Клейн у сваёй працы прааналізаваў прапанаваныя тыпалогіі і патлумачыў іх недасканаласць адсутнасцю дакладна вызначаных крытэрыяў адбору [13, с. 30–32].

Адзначаная вышэй дыскусія аказала неадназначны ўплыў на развіццё пытання класіфікацыі і тыпалогіі каменных свідраваных і шліфаваных вырабаў, знойдзеных на тэрыторыі Беларусі. З аднаго боку, навукоўцам прапанавалі адразу некалькі шляхоў вырашэння праблемы, з другога боку, не адзін з прапанаваных шляхоў не быў дасканалым і не дазваляў канчаткова вырашыць праблему. Так, класіфікацыя Д. А. Крайнова, як і класіфікацыя О. Багушэне, Р. Рыманцене і Е. Грыгалавічэне, былі лакальнымі і не давалі адказаў на пытанні аб храналогіі вырабаў з іншых рэгіёнаў. У сваю чаргу, класіфікацыя, прапанаваная А. Я. Брусавым і М. П. Зімінаў, мела шэраг недахопаў у тэхнічным плане. У дадзенай сітуацыі беларуская археалагічная думка пайшла найпрасцейшым, але не прагрэсіўным шляхам: знаходкі каменных свідраваных і шліфаваных прылад сталі прывязваць адразу да двух, а часам і да трох класіфікацый. У дадзеным выглядзе сітуацыя была закансервавана і існавала да сярэдзіны 90-х гадоў XX ст. [30, с. 141–148].

Адначасым таксама, што ў час актыўнай дыскусіі савецкіх навукоўцаў польскі даследчык Я. Махнік ў 1966 г. прапанаваў класіфікацыю каменных свідраваных сякер для культур эпохі позняга неаліту і бронзавага веку Польшчы [38, с. 41–45]. Аднак дадзеная праца карэнным чынам не аказала ўплыву на сітуацыю. Фактычна, яна стала яшчэ адной класіфікацыяй, да якой пры неабходнасці прывязвалі знаходкі з Беларусі.

У пачатку 90-х гадоў XX ст. у беларускай археалогіі назіраўся адыход ад глабальнасці ў вывучэнні археалагічных з’яў і матэрыялаў – на першае месца выйшлі даследаванні і аналіз мясцовых, рэгіянальных культур [22, с. 163–196]. Пачалося пераасэнсаванне назапашанага матэрыялу [15; 23, с. 31–34]. У дадзенай сітуацыі значна павялічылася роля музейных і прыватных калекцый – яны сталі выступаць у якасці важных навуковых крыніц археалагічных артэфактаў, якія пастаянна атрымлівалі новыя паступленні знаходак, часам нават без фіксацыі інфармацыі навукоўцаў. Захаваў археалагічных кадраў, база папярэдніх даследаванняў і з’яўленне новага пакалення ма-

ладых навукоўцаў падштурхнула беларускую археалогію да даследавання пытанняў, якія да гэтага часу заставаліся без увагі. Пад актыўнае вывучэнне пачалі трапляць каменныя свідраваныя і шліфаваныя вырабы, якія не толькі паходзілі з археалагічных комплексаў, але і не мелі дакладнай прывязкі. Аднак апрацоўку інфармацыі, якую ў сябе ўтрымлівае дадзеная катэгорыя вырабаў, немагчыма праводзіць без распрацоўкі пытанняў класіфікацыі і тыпалогіі. Адыход ад глабальнага вывучэння каменных свідраваных і шліфаваных вырабаў быў характэрны не толькі для беларускай археалогіі: паўсюдна на тэрыторыі былога СССР археолагі пачалі звяртаць актыўную ўвагу на даследаванні лакальных рэчавых комплексаў. Асноўнымі прычынамі дадзенай сітуацыі выступалі два фактары: прапанаваныя савецкімі археолагамі шляхі вырашэння пытання класіфікацыі і тыпалогіі каменных свідраваных і шліфаваных вырабаў не задавальнялі пастаўленым патрабаванням, што заставіла шукаць і выкарыстоўваць іншыя падыходы; адбыўся працэс дэцэнтралізацыі археалагічнай навукі, кожная археалагічная школа атрымала свой цэнтр назапашвання інфармацыі, які накіроўваў даследаванні, зыходзячы з першынства ў вывучэнні рэгіянальных культур, а не агульнагістарычных працэсаў.

З 1990-х гадоў да нашых дзён выйшаў шэраг прац, звязаных з апісаннем і ўвядзеннем у навуковы ўжытак каменных свідраваных і шліфаваных прылад з тэрыторыі Беларусі. З агульнай колькасці можна выдзяліць наступныя: артыкул В. М. Сідаровіча, прысвечаны каменным сякерам з тэрыторыі Віцебскай вобласці [33, с. 35–40]; працу В. С. Абухоўскага па знаходках артэфактаў каменнага і бронзавага вякоў, якія захоўваюцца ў фондах Дзяржаўнага Археалагічнага Музея ў Варшаве [1]; манаграфію і шэраг артыкулаў М. М. Крывальцэвіча, прысвечаныя вывучэнню пахавальнай традыцыі Падняпроўя [17] і культурным працэсам у Палескім рэгіёне [16, с. 137–162; 18; 19]. Цікавасць прадстаўляюць таксама фрагменты каменных шліфаваных вырабаў з Крывінскага тарфяніку, выяўленыя М. М. Чарняўскім падчас раскопак неалітычных паселішчаў [37, с. 316]. Апісанне шэрагу каменных вырабаў позняга бронзавага і ранняга жалезнага вякоў, знойдзеных на гарадзішчах культуры штрываванай керамікі, прадставілі ў сваіх публікацыях А. А. Егарэйчанка [6] і З. А. Харытановіч [36].

Зразумела, што натуральнае назапашванне даных, адсутнасць агульнапрынятых класіфікацый і тыпалогій падштурхоўвала археолагаў да распрацоўкі гэтых пытанняў, зыходзячы з лакальных даных. Першая рэгіянальная класіфікацыя каменных свідраваных і шліфаваных вырабаў на Беларусі была зроблена для рэгіёна Беларускае Панямонне, які з’яўляецца найбольш даследаваным у дадзеным накірунку. Каменныя свідраваныя і шліфаваныя вырабы з Панямоння

прааналізаваны ў працах М. М. Чарняўскага і В. Л. Лакізы [21, с. 97–120]. Апошнім на падставе існуючых даных была распрацавана рэгіянальная класіфікацыя каменных свідраваных сякер з тэрыторыі Беларускага Панямоння [24, с. 120–133]. Фактычна, гэта першая рэгіянальная класіфікацыя каменных свідраваных і шліфаваных прылад на новым этапе развіцця археалогіі ў Беларусі.

Такім чынам, пытанні распаўсюджвання, класіфікацыі, храналогіі і культурнай прыналежнасці каменных свідраваных і шліфаваных вырабаў пачалі цікавіць навукоўцаў яшчэ ў пазамінулым стагоддзі і застаюцца актуальнымі ў наш час. Пасля аналізу гісторыі іх вывучэння прадстаўнікамі беларускай археалагічнай навукі можна папярэдне вылучыць наступныя этапы:

1) сярэдзіна XVI ст. – канец XIX ст. – перыяд калекцыйных збораў каменных свідраваных і шліфаваных вырабаў; на дадзеным этапе адбывалася актыўнае, але выпадковае і хаатычнае назапашванне матэрыялу;

2) канец XIX ст. – другая палова XX ст. – перыяд пазначэння метрычных параметраў каменных свідраваных і шліфаваных вырабаў; асноўны аб'ём інфармацыі складаўся з пазначэння метрычных параметраў і графічных адлюстраванняў;

3) канец XX ст. – першыя дзесяцігоддзі XXI ст. – пачатак распрацоўкі рэгіянальных класіфікацый каменных свідраваных і шліфаваных вырабаў для розных рэгіёнаў Беларусі.

Спосабы і метадыка даследавання каменных свідраваных і шліфаваных вырабаў эвалюцыянавалі ад пазначэння звычайных метрычных параметраў

да выкарыстання складаных тыпалагічных і храналагічных схем. Нягледзячы на пэўную ступень распрацаванасці тэматыкі і значную колькасць даследаванняў, беларуская археалагічная думка толькі падыходзіла да неабходнасці мэтанакіраванага стварэння рэгіянальных класіфікацый каменных свідраваных і шліфаваных прылад.

Відавочна, што далейшым этапам вырашэння пытання класіфікацыйнага і тыпалагічнага падзелу каменных шліфаваных і свідраваных артэфактаў будзе выступаць распрацоўка і стварэнне ўнітарнай класіфікацыі. Дадзены крок дапаможа ўзгадніць і палепшыць інфармацыйны абмен паміж археолагамі і музейнымі супрацоўнікамі, удасканаліць спосабы захавання інфармацыі аб артэфактах, дазволіць пазбегнуць блытаніны ў вызначэнні прылад.

Значным недахопам у плане вывучэння каменных свідраваных і шліфаваных прылад на тэрыторыі Беларусі выступае адсутнасць даных трасалагічных аналізаў мясцовых знаходак. Разглядаючы пытанні, якія датычацца спосабаў вытворчасці і выкарыстання адзначаных артэфактаў, даводзіцца абавіраваць выключна на вынікі прац замежных даследчыкаў [3, с. 44–52; 10, с. 178–189; 32, с. 80], а інфармацыя дадзенага плана не заўсёды будзе аб'ектыўна адлюстроўваць сітуацыю на сумежнай тэрыторыі.

Асобна існуюць праблемы па вызначэнні структурных элементаў разам са спосабамі іх фіксацыі. Востра паўстаюць пытанні аб неабходнасці дакладнага апісання ўжо вядомых і новых знаходак, стварэння агульнай базы знойдзеных артэфактаў, эксперыментальнага вывучэння спосабаў вытворчасці і выкарыстання каменных прылад.

Літаратура

1. Абухоўскі, В. С. Знаходкі крамянёвых і каменных вырабаў ад палеаліту да ранняга жалезнага веку з тэрыторыі Беларусі ў фондах Дзяржаўнага Археалагічнага Музея ў Варшаве / В. С. Абухоўскі. – Варшава : Deza, 2003. – 207 с.
2. Артёмченко, И. И. Племена Верхнего и Среднего Поднепровья в эпоху бронзы / И. И. Артёмченко. – М. : Наука, 1965. – 140 с.
3. Брюсов, А. Я. Приемы выработки каменных орудий на северо-западе СССР / А. Я. Брюсов // Техника обработки камня и металла. – М., 1930. – С. 44–52. – (Тр. Секции археологии Ин-та археологии и искусствознания. – Т. 5).
4. Брюсов, А. Я. Каменные сверленные боевые топоры на территории европейской части СССР / А. Я. Брюсов, М. П. Зимица. – М. : Наука, 1966. – 100 с.
5. Городцов, В. А. Описание холодного оружия / В. А. Городцов // Отчет Российского Исторического Музея за 1906 год. – М., 1907.
6. Егорейченко, А. А. Культуры штрихованной керамики / А. А. Егорейченко. – Минск : БГУ, 2006. – 207 с.
7. Исаенко, В. Ф. Археологическая карта Беларуси. Памятники бронзового века / В. Ф. Исаенко. – Минск : Асвета, 1976. – 158 с.
8. Исаенко, У. Ф. Гісторыя вывучэння каменнага і бронзавага вякоў Беларусі / У. Ф. Исаенко, А. Г. Калечыц.

Археалогія Беларусі : энцыкл. У 4 т. / рэдкал.: М. В. Біч (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2009. – Т. 1. – 496 с.

9. Кахановіч, Г. А. Археалогія і гістарычнае краязнаўства Беларусі ў 16–19 ст. / Г. А. Кахановіч. – Мінск : Асвета, 1984. – 170 с.

10. Килейников, В. В. Культурно-типологические традиции и функциональные новации в орудийных комплексах бронзового века лесостепного Подонья / В. В. Килейников // Археология восточноевропейской лесостепи : сб. материалов / Пензенский гос. краевед. музей ; под ред. В. В. Ставицкого. – Пенза, 2008. – С. 178–189.

11. Киркор, А. К. Этнографический взгляд на Виленскую губернию // Этнографический сборник, издаваемый Императорским географ. об-вом. – СПб., 1853. – Вып. 1.

12. Киркор, А. К. Первобытные племена Литовского Полесья / А. К. Киркор // Живописная Россия : Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении. Литовское и Белорусское Полесье. – СПб., 1882. – Т. 3.

13. Клейн, Л. С. Археологическая типология / Л. С. Клейн. – Ленинград : Академия Наук СССР, 1991. – 448 с.

14. Крайнов, Д. А. Древнейшая История Волго-Окского междуречья / Д. А. Крайнов. – М. : Наука, 1972. – 271 с.
15. Крывальцэвіч, М. М. Матэрыялы неаліта і бронзавага веку з Беларусі ў фондах Варшаўскага Археалагічнага Музея / М. М. Крывальцэвіч // Гіст.-археалаг. зб. – Мінск, 1999. – Вып. 14. – С. 68–82.
16. Крывальцэвіч, М. М. Беларускае Палессе ў перыяд пераходу ад неаліту да эпохі бронзы : праблемы і перспектывы археалагічнага вывучэння / М. М. Крывальцэвіч // Wspolnota dziedzictwa kulturowego ziem Bialorusi i Polski. – Warszawa 2004. – С. 137–162.
17. Крывальцэвіч, М. М. Могільнік сярэдзіны 3 – пачатку 2 тысячагоддзя да н. э. на Верхнім Дняпры – Прорва 1 / М. М. Крывальцэвіч. – Мінск : Ін-т гісторыі НАН Беларусі, 2006. – 202 с.
18. Крывальцэвіч, М. М. Праблемы перыядызацыі і храналогіі эпохі бронзы на тэрыторыі Паўднёвай Беларусі // Гіст.-археалаг. зб. – Мінск, 2006. – Вып. 22. – С. 68–82.
19. Крывальцэвіч, М. М. Старыя Юрковічы 1 – культурна-храналагічныя аспекты «шнуравага» комплексу // Матэрыялы па археалогіі Беларусі / Ін-т гісторыі НАН Беларусі. – Мінск, 2010. – Вып. 18 : Да юбілеяў У. Ф. Ісаенкі і М. М. Чарняўскага. – С. 219–243.
20. Кухарэнка, Ю. В. Первобытные памятники Полесья / Ю. В. Кухаренко. – М. : Академия наук СССР, 1962. – 24 с.
21. Лакіза, В. Л. Знаходкі каменных свідраваных сякер на Панямонні // В. Л. Лакіза, М. М. Чарняўскі // Гіст.-археалаг. зб. / Ін-т гісторыі НАН Беларусі. – Мінск, 1995. – Вып. 7. – С. 97–120.
22. Лакіза, В. Л. Позні неаліт, ранні і сярэдні перыяды бронзавага веку Паўночна-Заходняй Беларусі. Стан і перспектывы даследаванняў / В. Л. Лакіза // Wspolnota dziedzictwa kulturowego ziem Bialorusi i Polski. – Warszawa, 2004. – С. 163–196.
23. Лакіза, В. Л. Каменныя свідраваныя сякеры з Паўночна-Заходняй Беларусі ў зборы Нацыянальнага Музея Гісторыі і Культуры Беларусі / В. Л. Лакіза // Музейны весн. / НМГІКБ. – Мінск, 2005. – Вып. 2. – С. 31–34.
24. Лакіза, В. Л. Старажытнасці позняга неаліту і ранняга перыяду бронзавага веку Беларускага Панямоння / В. Л. Лакіза. – Мінск : Беларус. навука, 2008. – 342 с.
25. Лявданский, А. Н. Некоторые данные о каменном веке и культуре бронзовой эпохи в Смоленской губернии / А. Н. Лявданский. – Смоленск : Смоленский гос. ун-т, 1927. – 260 с.
26. Ляўданскі, А. М. Раскопкі і архэалёгічныя разведкі ў Барысаўскім павеце. Сьляды нэалітычнае стаянкі і пазьнейшых культур каля м. Новага Быхаву / А. М. Ляўданскі. – Смаленск : Навук. зб., 1925. – 95 с.
27. Палікарповіч, К. М. Дагістарычныя стаянкі сярэдняга Сажа / К. М. Палікарповіч. – Мінск, 1927. – 108 с.
28. Поболь, Л. Д. Древности Белоруссии в музеях Польши / Л. Д. Поболь. – Минск : Наука и техника, 1979. – 205 с.
29. Покровский, Ф. В. Археологическая карта Гродненской губернии / Ф. В. Покровский. – Вильна, 1895. – 165 с.
30. Риер, Я. Г. Каменные топоры эпохи бронзы из Могилевского Поднепровья / Я. Г. Риер // Сов. археология / АН СССР. – М., 1975. – Вып. 3. – С. 141–148.
31. Сементовский, А. М. Белорусские древности / А. М. Сементовский. – СПб., 1890. – 120 с.
32. Семёнов, С. А. Развитие техники в каменном веке / С. А. Семёнов. – Ленинград : 1968. – 363 с.
33. Сідаровіч, В. М. Выпадковыя знаходкі каменнага і бронзавага вякоў (паступленні ў збор Нацыянальнага музея гісторыі і культуры Беларусі ў 1993–2004) / В. М. Сідаровіч // Музейны весн. / НМГІКБ. – Мінск, 2005. – Вып. 2. – С. 35–40.
34. Тышкевич, К. О курганах в Литве и Западной Руси (археологические исследования) / К. Тышкевич. – Вильна, 1865. – 90 с.
35. Уваров, А. С. Археология России. Каменный период / А. С. Уваров. – М., 1881.
36. Харытановіч, З. А. Гарадзішча Паддубнікі / З. А. Харытановіч // Матэрыялы па археалогіі Беларусі / Ін-т гісторыі НАН Беларусі. – Мінск, 2007. – Вып. 14 : к 60-летію О. Н. Левко. – С. 54–86.
37. Чарняўскі, М. М. Паўночнабеларуская культура / М. М. Чарняўскі // Археалогія Беларусі : у 4 т. – Мінск, 1997. – Т. 1 : Каменны і бронзавы вякі. – С. 424.
38. Machnik, J. Studia nad kulturą ceramiki sznurowej w Małopolsce / J. Machnik. – Wrocław ; Warszawa ; Kraków, 1966. – 266 s.
39. Rimantienė, R. Lietuvos TSR archeologijos atlasas / R. Rimantienė, E. Grigalavičienė, O. Bagušienė. – Vilnius, 1974. – Kn. 1 : Akmens ir žalvario amžiaus paminklai. – 248 p.

Рэзюме

С. Б. Линевиц

К вопросу об изучении каменных сверленных и шлифованных изделий с территории Беларуси

Рассмотрена история изучения каменных сверленных и шлифованных изделий с территории Беларуси. Вместе с выделением и характеристикой этапов их изучения автор указывает прежние и существующие сложности, возникающие при исследовании и создании различного рода типологических и классификационных схем.

Summary

S. B. Linevich

On the research issue of stone shaft-hole and polished artefacts from the territory of Belarus

In this article the author considers the history of the study of shaft-hole stone axes from the territory of Belarus. Along with the allocation and the characteristic stages of the study, the authors indicate the complexity arises in the study and creation of various types and typological classification schemes.

Паступіў 14.10.2013 г.

О. А. Макушников, Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, кафедра истории славянских и специальных исторических дисциплин, доцент, доктор исторических наук (г. Гомель, Беларусь)

Окраина «южного» посада Гомия в XII–XIII вв. (по материалам исследований 1990 г.)

В 1990 г. отрядом Гомельского областного археологического центра под руководством автора были проведены раскопки окраинной западной части «южного» посада средневекового Гомеля в зоне проектирования строительных работ по возведению общественно-бытового корпуса Гомельского сельхозтехникума (ул. Пролетарская, 39)¹. В сжатом виде материал исследований изложен в монографии автора [1, с. 71–73].

Рассматриваемый участок территории летописного Гомия (первое упоминание в Ипатьевской летописи – 1142 г.), локализованный в 0,6 км западнее-юго-западнее детинца, археологическому исследованию до 1990 г. не подвергался. В 1980-х годах на его площадке была размещена жилая застройка (одноэтажные деревянные и кирпичные здания, огороды), а к началу раскопок здесь был пустырь. Изучение памятника проведено сплошной площадью. Прирезанными друг к другу раскопами I–XI вскрыто 943 м² (рис. 1).

Мощность культурных отложений с учетом современного балласта составила 1,1–1,4 м. Стратиграфическая колонка выглядит следующим образом (снизу вверх). Стратиграфический горизонт-4 (далее – СГ) – желтая материковая супесь и красноватый суглинок – геологическая поверхность, во многих местах измененная перекопами. СГ-3 – белесоватая или серо-желтая супесь со слабыми признаками гумусированности мощностью 0,05–0,10 м (изредка – до 0,2 м) – сохранившаяся часть погребенной почвы, прорезанная позднейшими объектами. Наличие здесь единичных артефактов может объясняться частичной переработкой горизонта в процессе хозяйственного освоения. Здесь выявлено несколько черепков круговых сосудов XII–XIII вв., обломок неопределенного железного предмета и бронзовый литой узкопластинчатый треугольный в сечении перстень с разомкнутыми концами (рис. 2: б). В Новгороде Великом подобные перстни бытовали в конце X – середине XIII в. [2, с. 131–132].

СГ-2 – светло-серая супесь мощностью 0,1–0,2 м (иногда – до 0,4 м), местами насыщенная мелкими угольками и отдельными кусочками обожженной глины. Горизонт сохранился линзами, на значитель-

ной площади уничтожен перекопами. Характеристика вещевоего компонента дана ниже при описании комплексов, существовавших в период отложения рассматриваемого горизонта. Археологический материал датирует его второй половиной XII – началом XIII в.

СГ-1 – современный слой, сформировавшийся за счет неоднократных подсыпок грунта – темно-серая супесь средней мощностью 0,7–0,8 м, обычно с включением мелкой красной кирпичной крошки, реже – колотого крупными кусками кирпича фабричной формовки. Горизонт содержит множество предметов XIX–XX вв. (бутылочное и оконное стекло, мелкие пластмассовые изделия, проволоку, кровельный шифер, обрывки жестяных изделий и пр.). В результате перекопок сюда попали три обломка древнерусских стеклянных крученных зеленых браслетов (один – с желтой оплеткой).

К начальному периоду освоения местности относятся открытые в южных частях раскопов III, IV, X и юго-восточной части раскопа VI длинные, прерывистые, узкие (до 6 см), неглубокие (2–5 см) борозды, заполненные светло-серой супесью, аналогичной по цвету и составу вышележащему СГ-2. Они прослеживаются на поверхности сохранившихся линз погребенной почвы. На раскопе III борозды представлены семью параллельными полосами, расположенными на расстоянии 0,5–0,7 м друг от друга. Ориентированы они с востока-юго-востока на запад-северо-запад. Такую же ориентировку имеют пять борозд на раскопе IV (их «шаг» – 0,4–0,8 м), шесть – на раскопе X («шаг» – 0,6–0,8 м) и пять – на раскопе VI («шаг» – 1,1–1,3 м). Такие же следы, но прослеженные перпендикулярно бороздам, описанным выше, имеются на раскопах IV (их зафиксировано четыре), X (пять), VI (два).

Аналогичные по метрическим характеристикам борозды известны на ряде средневековых памятников Восточной Европы. Они убедительно интерпретированы как следы распашки. Такие остатки, например, отмечены В. Я. Конечким под «каменным кругом» конца I-го тысячелетия н. э. у д. Коломно в Юго-Западном Приильменье [3, с. 41, рис. 2]. Есть основания полагать, что и на Гомельском посаде встречены следы работы ранних пахущих орудий. Остатки средневековой пашни перекрыты археологическими объектами 8, 10, 11, 25 второй половины XII – начала XIII в. Обработку земли здесь вели до

¹ В раскопках принимали участие сотрудники Гомельского областного археологического центра А. А. Башилов, Л. П. Изотов, С. В. Кабишев, школьники и учащиеся Гомельского сельхозтехникума.




Рис. 1. План раскопов: 1 – перекоп; 2 – канавка ограждения (реконструкция); 3 – шлак; 4 – очертания объекта; 5 – борозды распашки; А-3 – усадебные дворы. Посад. Гомель. 1990 г.




Рис. 2. Артефакты: 1, 2 – ножи; 3 – обломок ключа; 4 – крюк-«кошка»; 5 – наконечник стрелы; 6, 7, 12 – перстни; 8–10 – бусы; 11 – пластина; 13 – оселок; 14, 15 – обломки браслетов; 1–5 – черный металл; 6, 7, 11, 12 – цветной металл; 8–10, 14, 15 – стекло; 13 – камень. Посад. Гомель. 1990 г.

начала застройки, т. е. не позднее второй половины XII в.

Открытые на уровне СГ-3 и СГ-4 археологические объекты (1–34) связаны со временем образования СГ-2, относятся к единому хронологическому и, вероятно, почти все – к одному строительному периоду. Кроме стратиграфических и планиграфических наблюдений на это указывает достаточно слабо гумусированный культурный слой. Внутреннюю топографию изученного участка посада определяют остатки построек и ограждений, взаимное расположение которых позволяет с уверенностью говорить о существовании здесь древнерусской усадебно-дворовой застройки. Площадка была размежевана деревянными оградами, нижние части тесин (горбылей) которых вкапывали в узкие (шириной 0,2–0,3 м) канавки, опущенные в погребенную

почву и материк на 0,20–0,25 м. Иногда в канавках прослеживаются элементы столбовых конструкций в виде круглых и овальных ямок с поперечником 0,1–0,2 м. В заполнении канавок изредка попадаются мелкие обломки сосудов XII – начала XIII в. К остаткам междворовых оград относятся длинные прямые канавки 7–13.

Объект 7 представлен остатками ограды на северном участке вскрытой площади. Он значительно нарушен перекопами и выступает в виде фрагментов общей длиной около 6 м. Взаимное их расположение позволяет реконструировать ограду, вытянутую с востока-юго-востока на запад-северо-запад на 26 м и уходящую за пределы изученной площадки. Ограда 8 пересекает ограду 7 под прямым углом на восточном участке раскопанной территории. Сохранилась она лучше: три фрагмента имеют длину

по 1,6, 2,5 и 17,0 м соответственно. Общая ее протяженность составляет свыше 35 м, причем эта ограда также выходит за борта раскопов. Вытянута она с севера-северо-востока на юг-юго-запад. Под прямым углом к ограде 8 подходят ограды 10, 11 и 12. От первой сохранилась канавка длиной 14 м, ее реконструируемая протяженность – свыше 19 м. Следы передвижки этой ограды является идущая параллельно ей (на расстоянии 1,0–1,5 м) канавка 9 длиной свыше 5 м. Ограда 11 представлена двумя фрагментами длиной 3 м (протяженность – свыше 6 м), ограда 12 – четырьмя фрагментами длиной 6,5 м (протяженность – свыше 25 м). К междворовым оградкам, вероятно, относится и канавка 13, примыкающая под прямым углом к ограде 12. Здесь отмечены два ее фрагмента длиной около 2 м, общая протяженность – свыше 5,5 м.

Ограды 7–13 делят изученную площадь на 8 дворов (усадеб А–З), Усадьбы А, Б, Е, Ж, З вскрыты малыми участками по 25, 70, 40, 70 и 70 м² соответственно. Усадьбы В, Г и Д изучены на площадях 100, 340 и 225 м². Двор Г, раскопанный почти целиком, позволяет предполагать, что для усадеб данного участка Гомельского посада был характерен достаточно четкий четырехугольный план.

Двор А. Исследована западная угловая часть усадьбы, прилегающая к месту пересечения оград 7 и 8. Материал из культурного слоя (СГ-2) представлен фрагментами керамики XII – начала XIII в., двумя кусками железного шлака, неопределенным железным изделием, гвоздем, а также бронзовым литым щитковосерединным перстнем с узкопластинчатой разомкнутой дужкой. Щиток перстня оформлен 13-лепестковой розеткой (рис. 2: 7). В Новгороде Великом подобные перстни встречены в ярусах второй половины XII – начала XIV в. [2, с. 132–135]. В слое двора А выявлены четыре обломка стеклянных браслетов: гладкий зеленый, два крученых зеленых (один – с желтой оплеткой) и один крученый неопределенного цвета.

В пределы раскопа вошла столбовая яма и большая часть углубленного основания постройки (объект 5). Пятно заполнения неправильной (свыше 2,6 × 4,2 м) формы прослежено при зачистке СГ-3. Ниже вскрыта часть прямоугольного в плане котлована с крутыми материковыми стенками. Полностью изученная западная стена имеет длину 2,6 м, у ее середины – срезанный перекопом «вход» шириной 0,8 м. Ровный материковый пол сооружения врезан в материк на 1,4 м. На нем вдоль северной и южной стен, на расстоянии 0,16–0,18 м от них, зафиксированы канавки глубиной до 8 см и шириной 10–12 см с элементами малых столбовых ямок. Кроме того, имеется и более крупная столбовая яма – следы легкой внутренней деревянной обшивки стен

ямы. На дне – овальная (0,90 × 0,64 м) яма глубиной 0,2 м с плоским дном. Материковое дно котлована, равно как и пространство между материковой и следами деревянной стенок забутовано слоем желтой супеси (мощность 0,1–0,2 м). Над ней на материковом полу сооружения отмечена пятисантиметровая угольная прослойка. По-видимому, эта прослойка является следами сгоревшего дощатого пола. В заполнении котлована имеются куски обгоревших досок или бревен. Постройка погибла в пожаре. Общая мощность заполнения объекта 5 составляет 1,2–1,4 м. Здесь собрано несколько десятков фрагментов сосудов второй половины XII – начала XIII в., отдельные кости животных, кусок железного шлака, свыше 20 кусков обожженной глины (печины), четыре железных строительных гвоздя, неопределенные куски железного изделия и песчаникового оселка (рис. 2: 13). Найдены три стеклянные бусины: бипирамидальная желтая (рис. 2: 8), зонная зеленая (рис. 2: 9) и ребристая («шестереночная») голубая (рис. 2: 10). Интерес представляет оловянисто-свинцовый литой перстень с заходящими концами, стилизованный под змейку (рис. 2: 12). Коллекцию дополняют девять обломков стеклянных браслетов (рис. 2: 14, 15). Среди них 5 экз. относятся к разновидности крученых (по два фиолетовых и голубых, один неопределенного цвета), 1 экз. треугольного сечения зеленого цвета и 3 экз. – неопределенной формы и цвета. Вторичное заполнение объекта 5 выражено слабо и, скорее, является итогом естественного запыла углубления окружающим слоем. Здесь также были выявлены фрагменты сосудов второй половины XII – начала XIII в., отдельные куски обожженной глины, четыре фрагмента крученых стеклянных браслетов (трех зеленых, в том числе одного с желтой оплеткой, и голубого), обломок какого-то железного изделия.

По аналогии с другими подобными сооружениями из наших раскопок на посаде и окольном граде Гомеля XI – XIII вв. [4, с. 168–170] можно с достаточной степенью уверенности предполагать жилой характер остатков объекта 5. Здесь был наземный деревянный дом, поставленный над углубленным в грунт подпольем. Куски печины в заполнении котлована – свидетельство использования в наземной части данного сооружения глинобитной печи.

Усадьба А существовала во второй половине XII – начале XIII в. Жилой дом находился в угловой части двора, у «глухих» заборов-оград, обращенных к усадьбам Б, В и Г. Дом сгорел, после пожара усадьба прекратила существование.

Двор Б. Изучена крайняя часть усадьбы, причем полностью прослежена ее западная ограда длиной 13 м. Культурный слой (СГ-2) сохранил обломки круговой посуды второй половины XII – начала

XIII в. Двор ограничен оградами 7, 8 и 11. Следы внутреннего размежевания являются узкие, слабо углубленные канавки 18 и 19. На вскрытом участке двора прослежено несколько столбовых ямок, две круглые (диаметром 0,8–1,0 м) ямы 23, 24 без вещевого компонента и яма 6. Последняя изучена частично, имеет диаметр 1,2 м, опущена в материк на 0,3 м, дно плоское, стенки почти отвесные. В нижнем заполнении ямы вещей не было, в верхнем – встречены два куса железного шлака (один из них с повышенным содержанием железа), кованый гвоздь и кусочек оплавленного стекла.

Двор В. Примыкает к усадьбе А с запада. Две стены оград 7 и 8 прослежены на 5,5 и 21,5 м. Не менее половины площади исследования испорчено современными перекопами. Сохранившиеся линзы культурного слоя дали фрагменты керамики второй половины XII – начала XIII в., единичные кости животных, обломок железного изделия и фрагмент гладкого зеленого стеклянного браслета. Археологические объекты невыразительны: группа столбовых ям, линзовидная в разрезе (глубиной до 0,2 м) и овальная в плане (1,2 × 0,7 м) яма 21 близ ограды 7, а также округлая в плане (1,3 × 1,5 м) и воронковидная в разрезе (глубиной 0,75 м) яма 20 близ ограды 8. Объекты заполнены светло-серой супесью и лишены артефактов.

Двор Г. Наиболее полно изученная усадьба памятника имеет план прямоугольной формы со стенами-оградами длиной соответственно: восточная (ограда 8) – 16,5–18,0 м, северная (ограда 7) – более 21,5 м и южная (ограды 9, 10) – более 19,5 м. Усадьба граничит с дворами А, Б, В, Е, Д. Северная и западная ее части сильно нарушены перекопами. Культурный слой дает керамику второй половины XII – начала XIII в. (на одном черепке – единственном такого рода фрагменте на изученной площади памятника – есть следы поливы), кости животных, несколько кусков обмазки или печины, четыре куса мела, десять железных изделий плохой сохранности, в том числе определимые – гвоздь, нож (рис. 2: 2), а также девять обломков стеклянных браслетов. Среди браслетов три гладких (2 зеленых, 1 неопределенного цвета), два крученых (зеленый и синий), два плосковыпуклых (зеленый и синий), треугольный голубой и рубчатый зеленый. К остаткам внутреннего размежевания двора относят следы оград 15–17, которые, вероятно, существовали не одновременно. По всей площади усадьбы отмечены столбовые ямки разной глубины и диаметра. Археологические объекты сконцентрированы преимущественно возле межузачебных оград, оставляя свободной центральную часть двора.

Объект 4 – прямоугольное в плане сооружение размером 1,6 × 1,2 м в юго-восточном углу двора. Оно углублено в материк на 0,4 м, стенки крутые,

дно плоское. Поперек дна – узкая канавка глубиной 7 см. На материковом дне – три ямки от кольев. В заполнении отмечено небольшое пятно обожженной глины, значительное количество разрозненных кусков обмазки или печины, фрагменты керамики второй половины XII – начала XIII в. и два кованых гвоздя. Объект 4 является остатками нижней части какого-то хозяйственного сооружения (погребка?), имевшего деревянные, обмазанные глиной, стены.

Объект 2 расположен у предполагаемой западной ограды двора (в раскоп она не вошла). Объект характеризует прямоугольная, со слегка округленными углами яма размером по верхней зачистке 3,4 × 1,4 м и по дну – 2,8 × 1,0 м. Стенки покатые, дно плоское, глубина в материке – 0,5 м. Часть объекта потревожена перекопом. В нижнем заполнении найдено неопределимое железное изделие, в верхнем (вторичном) – несколько фрагментов керамики второй половины XII – начала XIII в., большое количество кусков глиняной обмазки и фрагмент оплавленного зеленого стеклянного браслета неопределенной формы. Объект является остатками хозяйственного сооружения, котлован которого определенное время использовали в качестве мусорной свалки.

Объект 1 расположен в 2,5 м от объекта 2, исследован фрагментарно. Имел вытянутый, вероятно, близкий прямоугольнику план. Размеры на уровне материка – свыше 1,8 × 2,3 м. Дно – округлое в плане диаметром около 2 м. Глубина ямы в материке – 0,65 м. В нижнем заполнении найден крупный железный нож (рис. 2: 1) и несколько черепков посуды второй половины XII – начала XIII в., в верхнем (вторичном) – аналогичная керамика, несколько кусков обожженной глины и обломанный стержень железного ключа от нутряного замка (рис. 2: 3). Объект имел хозяйственное назначение, на заключительном этапе он функционировал как мусорная яма.

Описываемые далее объекты заполнены слоем, аналогичным СГ-2, и лишены артефактов. Рядом с объектом 1 расположена неглубокая (до 0,3 м) круглая в плане (диаметр 1,1 м) яма 27, имеющая чашевидный профиль. Возле нее – изученная фрагментарно, вытянутая в плане (до 1,9 м) и неглубокая (0,1 м) яма 28. В северо-восточном углу двора имеется небольшая круглая яма 22. Углубленный объект 26 находится близ южной ограды двора Г, представляет собой овальную (2,0 × 1,4 м) яму со ступенькой-«входом», округлым в плане плоским дном, опущенным в материк на 0,45 м. Близ юго-западного угла усадьбы вскрыт объект 29 – округлая (2,0 × 1,8 м) яма с корытообразным профилем и плоским дном, опущенная в материк на 0,4 м. Рядом расположен объект 25 вытянутых подтреугольных очертаний. Его отличают значительные размеры –

длина около 5,5 м, ширина – до 3,5 м. В разрезе он имеет вид плавной западины глубиной до 0,2 м.

Усадьба Г существовала одновременно с другими изученными здесь дворами. Расположение основных построек по ее периметру показывает, что западная граница дворовладения могла отстоять от изученной раскопками территории всего на 1,0–2,0 м. Таким образом, общая площадь усадьбы составляла порядка 360 м². Предполагаемая жилая постройка могла располагаться в северо-западном или юго-западном углах двора, где культурные отложения уничтожены глубокими перекопами XIX–XX вв.

Двор Д. Вскрыт к югу от двора Г, обрамлен оградой 9, 10 (протяженностью более 19,5 м), 8 (около 13 м) и 12 (свыше 18 м). Двор граничит с усадьбами Г, Е, Ж, З. Южная и западная части площадки сильно перекопаны. Культурный слой дает керамику второй половины XII – начала XIII в., единичные кости животных, шесть обломков железных изделий, железные гвозди, кольцо, крюк-«кошку» (рис. 2: 4), черешковый с упором и боковыми выступами наконечник стрелы (рис. 2: 5). Наконечник относится к типу 32 по классификации А. Ф. Медведева и датирован второй половиной XII – началом XIII в. [5, с. 62–63]. Из слоя также происходит бронзовая пластина-бляшка с отверстиями (рис. 2: 11) и 12 обломков стеклянных браслетов. Представлены браслеты гладкие (два зеленых, по одному фиолетовому и голубому), крученые (шесть зеленых, включая два с желтой оплеткой, и два голубых).

Объекты двора Д представлены несколькими столбовыми ямами, незначительно углубленными в материк сооружениями овальной и неправильной в плане формы (30–34), а также прилегающим к оградой 9, 10 вытянутым овальным (с выступом-«входом») объектом 3. Объект оконтурен тремя сильно размытыми водой столбовыми ямами. Основной овал сооружения имеет по материке размер 4,5 × 3,0 м, по дну – 2,3 × 1,7 м, в разрезе он чашевидный, глубина в материке – 0,25–0,30 м. Нижнее заполнение имеет характер дождевого замыва, в верхнем было несколько черепков посуды второй половины XII – начала XIII в. Три оконтуривающие столбовые ямы показывают, что сооружение имело наземную прямоугольную в плане часть размером 4 × 6 м (четвертая столбовая яма осталась вне раскопа). Стены имели столбовую конструкцию, возможно, с запазовкой в стойки горбылей или досок. Деревянного пола сооружение могло и не иметь: зафиксированное по его центру незначительное овальное углубление можно принять за остатки земляного, сильно «вытоптанного» пола. Объект 3 являлся сооружением типа сарая.

К югу от объекта 3, в створе междворовых оград, располагался внутренний забор, прослежен-

ный на 14–16 м. Ограда была очень легкой, о чем, в частности, свидетельствует незначительная глубина закладки ее основания. Забор выделял на усадьбе особый, прямоугольный в плане участок размером свыше 14–16 × 6–7 м, в пределах которого находились объекты 3, 30–33. Интересно заметить, что с границами этого внутреннего дворика в основном согласуется распределение в культурном слое усадьбы Д двух с половиной десятков кусков железного шлака. Есть основания говорить о наличии на дворе Д специального производственного участка. Связь с ним археологических объектов 3, 30–33 представляется весьма вероятной.

По всей видимости, размеры двора Д незначительно превышали его вскрытую площадь и приближались к 240–260 м². Жилая постройка могла быть размещена к западу от изученной территории.

Двор Е изучен фрагментарно, вскрыт к востоку от двора Д. Усадьба ограничена оградой 8 (длина около 13 м), 11 (свыше 6 м), 12 (свыше 7 м). Выявлено только несколько столбовых ям.

Двор Ж находится южнее дворов Д, Е, оконтурен оградой 12 (длина свыше 13,5 м) и 13 (длина свыше 5,5 м). Площадка значительно разрушена перекопами. Сохранившиеся линзы культурного слоя дворов Е и Ж содержат обломки керамики второй половины XII – начала XIII в.

Двор З расположен к югу от двора Д и к западу от двора Ж. Он оконтурен оградой 13 и 12 (длина свыше 11,5 м). Вся вскрытая раскопками территория переотложена в XIX–XX вв.

Итак, раскопками 1990 г. вскрыт западный окраинный участок «южного» посада (предградья) летописного Гомия, значительно удаленный от его детинца. Результаты исследований позволяют внести коррективы в наши представления об истории города XII–XIII вв. и поднять некоторые связанные с ней проблемы.

Примерно до середины–второй половины XII в. более чем в полукилометре к западу-юго-западу от Гомельского детинца были расположены пахотные поля. Впервые полученные археологические сведения о локализации сельскохозяйственных угодий гомиян летописной эпохи тем более ценны, поскольку никаких письменных источников по данному вопросу нет. Пока нельзя сказать, какая именно категория городского населения владела этими полями. Примечательно, что аграрные занятия горожан XI–XII вв. подтверждают разнообразные находки из раскопок 1980–90-х годов в разных частях города, набор которых включает серпы, косы, наральники и пр. [1, с. 96–99].

Во второй половине XII – начале XIII в. рассматриваемый участок вошел в зону территории «южного» городского посада. Значимый результат

Костный материал животных второй половины XII – начала XIII в. Раскопки на «южном» посаде, 1990 г.

Животное	Количество		Особи		
	костей	особей	молодые	полувзрослые	взрослые
Бык домашний	4	2	1?	–	1
Свинья домашняя	3	2	–	2 (?)	–
Лошадь	8	1	–	–	1
Овца (коза)	1	1	–	–	1
<i>Всего:</i>	16	6	1?	2 (?)	3

Примечание. Определение старшего лаборанта Черниговского областного археологического центра А. В. Потапова, 1990 г.

раскопок 1990 г. – открытие на западной периферии посада остатков восьми синхронных дворов, существовавших во второй половине XII – начале XIII в. С учетом данных раскопок 1989 г., в ходе которых также были обнаружены следы междворовых ограждений на «южном» посаде, можно утверждать, что неукрепленная часть Гомеля имела усадебно-дворовую планировку, которая сложилась не позднее XII в. Площадь дворов, судя по наиболее полно изученным в 1990 г. усадьбам Г и Д, составляла 240–360 м². Их жители, надо полагать, относились к непривилегированной части посадского населения (о чем свидетельствует в первую очередь характер вещевого материала). Что касается внутренней планировки усадеб, то можно утверждать, что их (подобно новгородским и киевским) застраивали преимущественно вдоль периметра оград, а их центральные части оставляли в основном свободными от сооружений. Некоторые усадьбы могли иметь внутренние дворики – зоны жилые, хозяйственные и производственные.

Вещественный археологический материал раскопок 1990 г. невелик, но он все же позволяет дать характеристику занятий местных жителей. Некоторые посадские люди (проживавшие на усадьбе Д, возможно, на усадьбах А и Б) были связаны с черной металлургией. Из иных хозяйственных занятий можно предполагать развитие скотоводства, поскольку все собранные кости животных принадлежат домашнему скоту (см. таблицу).

В социальном плане население рассматриваемых дворов можно определить как рядовое посад-

ское, чему не противоречит как комплекс вещевого материала (в котором отсутствуют дорогие предметы быта, в том числе стеклянная посуда, амфоры и др.), так и относительно небольшие размеры самих усадеб. Как известно, дворы рядового посадского населения восточнославянских городов X–XIV вв. имеют площадь в пределах 220–465 м² (Новгород Великий, Киев, Минск, Речица и др.), что находит соответствие в материалах рассмотренных гомельских комплексов.

Бедность вещевого материала, слабая выраженность культурных отложений, почти полное отсутствие случаев взаимного перекрытия археологических объектов (т. е. серьезных перепланировок здесь не было), позволяет считать, что усадьбы изученного участка посада существовали недолго, возможно, в течение нескольких десятилетий. Примечательным является отсутствие в вещевом комплексе предметов, входящих в обиход с середины XIII в. Это обстоятельство наряду со следами пожара (прослежен в жилой постройке двора А), отсутствием выраженных вторичных (мусорных) заполнений в большинстве археологических объектов позволяет полагать, что жизнь изученного участка посада замерла в начале XIII в. Наблюдаемая картина может свидетельствовать в пользу высказанного ранее предположения о катастрофических изменениях в истории Гомия-Гомеля в связи с последствиями монгольского нашествия начала XIII в. Город вновь включил эту местность в свои границы только в XIX в.

Литература

1. Макушников, О. А. Гомельское Поднепровье в V – середине XIII вв. : социально-экономическое и этнокультурное развитие / О. А. Макушников ; М-во образования Респ. Беларусь, Гомельский гос. ун-т имени Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2009. – 221 с.
2. Седова, М. В. Ювелирные изделия древнего Новгорода (X–XV вв.) / М. В. Седова ; под ред. Б. А. Колчина. – М. : Наука, 1981. – 194 с.
3. Конечский, В. Я. О «каменных кругах» Юго-Западного Приильменя / В. Я. Конечский // Новое в археологии

Северо-Запада СССР ; редкол.: В. М. Массон [и др.]. – Л. : Наука, 1985. – С. 37–44.

4. Макушников, О. А. Исследования 1989 г. на южной окраине летописного Гомия / О. А. Макушников // Гіст.-археалаг. зб. / Ін-т гісторыі Акад. наук Беларусі. – Мінск, 1996. – Вып. 8. – С. 163–188.

5. Медведев, А. Ф. Ручное метательное оружие. Лук и стрелы, самострел VIII–XIV вв. / А. Ф. Медведев // САИ. – М. : Наука, 1966. – Вып. Е 1–36. – 118 с.

Рэзюмэ

А. А. Макушнікаў

Ускраіна паўднёвага пасада Гомія ў XII–XIII стст. (паводле матэрыялаў даследаванняў 1990 г.)

У 1990 г. аўтар ажыццявіў ахоўныя археалагічныя раскопкі заходняй ускраіны сярэдневяковага пасада Гомеля. Вывучана плошча памераў 943 м², якая была заселена ў XII–XIII стст. і мае сляды жыллёвай і гаспадарчай забудовы. Археалагічны матэрыял характарызуе фарміраванне ўсходнеславянскага горада, помнікі якога не захоўваюць арганічныя рэшткі і значна парушаны наступным будаўніцтвам.

Summary

O. A. Makushnikov

Southern outskirts of Gomiy in the 12th–13th centuries (according to the researches in 1990)

A rescue archaeological excavation of the western part of southern outskirts of medieval Gomiy was carried out by author in 1990. The studying area was 943 sq. m. It was inhabited in the 12th–13th centuries. Traces of house-dwellings and utility structure were marked. The archaeological material could be presented as reflection of stages of East Slavonic town. Its objects do not retain organic substance well and were greatly destroyed by late building activities.

Поступила 21.05.2013 г.

А. А. Метельский, Институт истории НАН Беларуси, отдел истории средних веков и раннего Нового времени, старший научный сотрудник, кандидат исторических наук (г. Минск, Беларусь)

Фортификация Несвижского замка конца XVI – начала XVIII в. (по материалам историко-археологических исследований 2001–2011 гг.)

Несвижский замок XVI–XVIII стст. князей Радзивиллов давно привлекает исследователей. И хотя в центре их внимания остается история строительства всего замкового комплекса, самым слабым местом в исследовании замка являются его фортификационные сооружения. Фактически сегодня имеется несколько работ, посвященных этой проблематике, в основе которых лежит внешнее описание фортификационных сооружений и анализ гравюры Т. Маковского с изображением Несвижского замка и Несвижа [1; 2, с. 155–172; 3, с. 141–145; 4, с. 148–156; 5, с. 82–87; 6, с. 11–22; 7; 8; 9, с. 113–124].

В последние годы (2001–2011 гг.) в связи с разработкой проекта по реставрации и приспособлению Несвижского замка и начавшихся затем реставрационных работ были проведены крупномасштабные археологические исследования, во время которых значительное внимание было уделено изучению фортификационных сооружений замка. В их результате был получен новый материал, который вместе с инвентарными описаниями замка, другими архивными материалами XVII–XVIII стст., а также гравюрой Т. Маковского, позволил получить объективный материал об устройстве фортификационных сооружений Несвижского замка, разработать проект и осуществить реставрацию отдельных элементов его фортификации.

Подготовка к строительству нового замка в Несвиже, возможно, началась вскоре после 1577 г., когда Николай Криштоф Радзивилл Сиротка стал единоличным хозяином города. На первоначальном этапе, вероятно, разрабатывался проект нового замка с учетом его конкретного размещения, а непосредственно работы по возведению замка начались в 1582–1583 гг.

Точную дату начала строительства замка тяжело определить, так как отсутствует не только дата начала возведения оборонительного вала и копки рва, но даже относительно начала строительства дворца в замке существуют две даты. Так, на проектном плане, найденном в Киеве, написано, что дворец в Несвижском замке начали строить в 1582 г. [10, с. 171–172; 11, с. 116–117, № 39]. В то же время над входом во дворец висит мраморная доска, на которой написано, что дворец был заложен 7 мая 1583 г., в то время, когда Николай Криштоф Радзивилл Сиротка осуществлял паломничество в Святую Землю: «NICOLAUS CHRISTOPHORUS RADZIWIŁ OLICÆ ET IN NIE/SWISCH DUX IN

SCHIDLOVIEC MHIR AC CROZE CO/MES SACRI ROMANI IMPERII PRINCEPS EQUES HIERO / SOLIMITANUS POST MULTOS SUB SIGISMUNDO AUGUSTO HENRICO ET STEPHANO PRIMIS REGIBUS PRO RE/PUBLICA TAM PACE QUAM BELLO EXANTLATOS LABORES UT SUUM IN PATRIOS LARES TESTARETUR STUDIUM IPSO PEREGRINATIONIS AD TERRAM SANCTAM EX / VOTO SUSCEPTÆ TEMPORE ABSENS PRIMA HUIUS / ARCIS FUNDAMENTA IECIT ANNO SALUTIS REPARATÆ / M D LXXXIII DIE VII MAII» – «Николай Криштоф Радзивилл, князь на Олыке и в Несвиже, граф в Шидловце, Мире и Крожах, князь Святой Римской Империи, иерусалимский кавалер, после многочисленных трудов, которые он вынес ради державы при Сигизмунде Августе, Генрихе и Стефане – первых королях – как в мирное время, так и на войне, чтобы засвидетельствовать свою любовь родному дому во время паломничества в Святую Землю, осуществленного согласно обету, сам будучи отсутствующим, заложил первые фундаменты этого замка, в год от рождества Спасителя 1583, 7 мая».

Однако относительно сведений на закладной доске Несвижского замка необходимо учитывать, что сегодняшний ее вариант появился на дворце в XVIII в. при реставрации замка, проведенной Михаилом Казимиром Радзивиллом Рыбонькой, и несколько сведений, отраженные на ней, соответствуют реалиям, тяжело сказать.

До начала строительства Николаем Радзивиллом Сироткой новой резиденции родовой усадьбой Радзивиллов в Несвиже являлся старый деревянный замок, построенный еще Николаем Радзивиллом Чёрным. Именно он показан в нижней части гравюры Т. Маковского с изображением Несвижа (рис. 1) под названием «Domus capitanei» [2, с. 158; 12, с. 29].

Судя по просматриваемому фрагменту, замок имел прямоугольную форму с шестигранными, как минимум трехэтажными башнями на углах. Во всяком случае, на гравюре четко видны два уровня бойниц на возвышающейся над замковыми стенами части башен.

По плановой композиции он, вероятно, представлял собой типичный замок-кастель, характерный для Западной Европы конца XV – первой половины XVI в. и имеющий ближайшую плановую аналогию с Мирским замком. Скорее всего, замок имел пять башен: четыре башни по углам и центральную,




Рис. 1. Гравюра Т. Маковского с изображением Несвижа

въездную. Последняя находилась в той части замка, которая не попала на гравюру. Во всяком случае, именно сюда ведет дорога из нового замка Николая Радзивилла Сиротки, которая показана на гравюре волнистой лентой.

На гравюре довольно хорошо просматриваются и другие постройки замка. Так, параллельно юго-западной (задней) стене замка показано большое здание с двумя ризалитами, обращенными во внутреннюю часть замка. Судя по пропорциям, это здание, как и башни, было трехэтажным. Между ризалитами, вероятно, располагался вход в здание, оформленный в виде односкатно крытого крыльца. Судя по оформлению фронтонов, это здание было кирпичным. Хотя не исключено, что автор гравюры Т. Маковский, воспитанный на каменной архитектуре столицы польской Короны, просто так подал изображение старого замка, а на самом деле он был деревянный. Учитывая то, что это здание было самым большим в замке, возможно, это был княжеский дворец. Да и расположение княжеского дома в глубине замка, в стороне от центрального въезда, также является характерной чертой для размещения княжеской резиденции.

Ближе к центру замка, перпендикулярно зданию дворца, показано другое большое строение. Оно имеет закругленный фронтон, что позволяет, на наш взгляд, рассматривать его как культовое сооружение, построенное в стиле готической базилики. В пользу этого говорит и крест, просматривающийся на противоположном фасаде этого здания. Нельзя исключить, что это замковый костел или, учитывая религиозные воззрения Николая Радзивилла Чёрного

и его брата Яна, – более поздний кальвинский молитвенный дом.

У юго-восточной стены замка показано еще одно большое многоэтажное здание, а вдоль северо-западной стены стояло одноэтажное небольшое здание. Второе здание, которое стояло вдоль северо-западной стены, было значительно большим. Центр замка показан как территория, засаженная деревьями, – возможно тут находился небольшой замковый парк, что в целом было довольно распространенным явлением в замках Западной Европы.

Этот замок размещался на небольшом холме несколько севернее нового замка. Холм еще хорошо замечен на плане Несвижа 1798 г. (рис. 2) и на нем в это время располагались княжеские конюшни и каретный двор. К моменту завершения работ Т. Маковского над гравюрой этот старый дворец уже был передан несвижскому старосте, о чем свидетельствует и надпись к легенде гравюры – «*Domus capitanei*» – «Дом (дворец) старосты».

Автор проекта нового каменного Несвижского замка, построенного Николаем Радзивиллом Сироткой и городской фортификации Несвижа, остается неизвестным. Часть исследователей, ссылаясь на одного из теоретиков польской фортификационной школы Ю. Нароновича-Нароньского, утверждает, что замок построен по староитальянской схеме [2, s. 159]. М. А. Ткачев отнес Несвижский замок к новоитальянской схеме [4, с. 149]. А. Грушецкий писал, что на самом деле проектировщика Несвижского замка следует искать во Франции, и не соглашался с тем, что автором проекта мог быть монах иезуит Дж. М. Бернадони на том основании, что

ничего не известно про участие последнего в строительстве каких-нибудь других фортификационных сооружений [3, s. 144]. Кроме того, Дж. М. Бернадони появился в Несвиже только в июле или августе 1586 г., когда строительство замка шло уже давно и поэтому он не мог быть его проектировщиком.

Последний, вероятно, принимал участие только на завершающей стадии строительства отдельных зданий на замке, проектируя внутреннее убранство дворца, камини и элементы декора, о чем свидетельствуют эскизы в альбоме, найденном в Киеве [13, s. 206; 14, с. 80–84; 15, s. 174]. Это также позволяет утверждать, что сам дворец не был закончен к концу 1586 г.

Т. Бернатович в целом указывает на схожесть проекта дворца Несвижского замка с замками Германии XVI в. По его мнению, проектировщика Несвижского замка надо искать среди крупнейших инженеров в ближайшем окружении короля Стефана Батория и среди них, по его мнению, особое внимание привлекают фигуры Рудольфинио (ум. 1584 г.) и его помощника Герцуло Росиньо, которые активно сотрудничали как с королем, так и с канцлером Замойским [16, s. 17].

Однако общие конструктивные элементы Несвижского замка показывают его схожесть с замками XVI в. Голландии. Именно там в это время зарождалась фортификационная система, опираю-

щаяся на искусственные водные преграды, которая в виде рвов окружала города и замки.

Вероятно, во время осуществления Николаем Криштофом Радзивиллом паломничества в Святую землю вели не только строительство центрального здания замка – дворца князя, но одновременно возводили и комплекс его фортификационных сооружений: проводили работы по насыпке и профилировке валов и бастионов, копали ров вокруг замка.

Архивные документы позволяют восстановить имена некоторых руководителей строительства отдельных зданий на замке во второй половине 80-х годов XVI ст. и в начале XVII ст.

Трехэтажную каменицу, расположенную справа от входа в замок, возле вала, заложил в 1587 г. и был ее строителем а, возможно, и проектировщиком, М. Заборовский. Среди других строителей, принимавших участие в возведении зданий на площадке замка в конце XVI в., упоминаются Войцех Каберницкий, Лянарт «каменщик» [16, s. 37, 78; 17, ф. 694, оп. 2, ед. хр. 10723, л. 72]. В других документах конца XVI – начала XVII в. отмечается, что в замке работал валмайстер Яська [18, s. 191], а в 1604 г. называется «будапничий замку несвижского» – Лянарт Шчыгельский [17, ф. 694, оп. 2, ед. хр. 4466, л. 362]. Таким образом, можно предположить, что работы на замке проводили несколько строительных артелей и продолжали их еще в начале XVII в.




Рис. 2. План Несвижа. 1798 г.

Для возведения нового каменного замка была выбрана небольшая возвышенность на правом берегу р. Уша. Воды последней, запруженные дамбами, образовали в окрестностях замка три искусственных озера: современные Замковое, Дикое и Бернардинский пруд, расположенный к западу от замка.

Эти три водоема, с учетом болотистой низины, расположенной к северо-западу от замка, фактически окружали его водными преградами с трех сторон, оставляя свободным подход только с северной стороны, где размещался «*Domus capitanei*». Более того, дополнительно вокруг замка были выкопаны два рва, которые заполнялись водой и фактически ставили замок на остров.

Собранные сегодня археологические и письменные источники позволяют выделить в истории существования фортификации Несвижского замка два главных периода – первоначальный (конец XVI – начало XVII в.), относящийся к строительству замка, и период, когда было проведено усиление его фортификации (вторая половина XVII в.).

Судя по гравюре Т. Маковского, фортификация Несвижского замка начиналась еще на подходах к нему. Кроме водной системы на р. Уша, надежно прикрывающей замок с восточной стороны, первой линией фортификации замка, расположенной с северной стороны, являлся внешний замковый ров, который, судя по гравюре Т. Маковского, начинался в Бернардинском пруду и, обходя замок с западной стороны, поворачивал на восток в сторону «*Domus capitanei*», старого деревянного замка Николая Радзивилла Чёрного [2, s. 158; 12, s. 29]. Этот ров проходил по низине, находящейся между «*Domus capitanei*» и полигоном, на котором размещался новый каменный замок. Возможно, он был связан с Диким озером специальной шлюзовой системой, хотя на гравюре она не показана. За рвом начинался подъем на полигон каменного замка, который также был органичным элементом фортификации.

Инвентари Несвижского замка 1658 г. и 1673 г. сообщают, что перед рвом, который непосредственно окружал замок, напротив моста через внутренний оборонительный ров, размещался рavelин. На гравюре Т. Маковского он плохо прослеживается, что дало возможность А. Грушецкому утверждать об его отсутствии [3, s. 144]. На гравюре на подходе к замку просматривается только площадка полукруглой формы, с которой отходили дороги, что вели в сторону города и в сторону дома старосты. Причем последняя дорога проходила через мост, который был перекинут через внешний оборонительный ров, а первая дорога выводила на дамбу, что вела в город.

Вероятно, эта полукруглая площадка и выполняла роль рavelина, который, судя по инвентарным

описаниям, был обставлен по краям кошами с землей и был отделен от прилегающей территории небольшим рвом.

Наблюдения за земляными работами во время прокладки инженерных коммуникаций на замок позволили зафиксировать на расстоянии 25 м с правой стороны от моста через замковый ров западину в материке глубиной до 2 м и шириной до 8 м, которую, вероятно, и можно рассматривать в качестве небольшого рва, расположенного перед рavelином.

Согласно инвентарям Несвижского замка 1658 г. и 1673 г. на рavelин можно было пройти по деревянному подъемному мосту, который висел на цепях. Из инвентарных описаний замка также известно, что на рavelине существовали служебные и жилые помещения охранников [16, s. 44, 60].

В соответствии с гравюрой Т. Маковского перед оборонительным рвом по его внешней стороне вокруг замка шла дорога, которая была защищена земляной насыпью – гласисом, в котором имелись полукруглые выступы для боевых площадок. Выступы были распределены по одному по середине длины гласиса, за исключением места, расположенного напротив замковой браны. По два выступа было на углах гласиса.

По своим размерам выступы на углах были меньшими, чем расположенные по середине гласиса. За гласисом прятались стрелки, обороняющие замок. С западной и северной сторон гласис был дополнительно защищен внешним рвом, а с остальных сторон – прудами. Была ли эта фортификационная конструкция реальностью или все ограничилось только проектом – неизвестно, так как во время археологических исследований, проведенных на территории Старого парка, приблизительно по трассе возможной линии нахождения гласиса была зафиксирована только линза насыпного глинисто-песчаного грунта. Хотя нельзя исключать, что она является остатками гласиса, окончательно разрушенного во время закладки парка [19, с. 130].

В этой связи интересным является тот факт, что фортификация Биржанского замка, первый этап строительства которого относится к 1586–1599 гг. и гравюру которого делал тот же Т. Маковский, также включала в свой состав систему гласисов и две дороги через склон к полукруглой площадке перед въездом в замок. Эти, а также другие общие элементы фортификации Биржанского и Несвижского замков (конфигурация, детали оформления бастионов и др.) позволяют высказать предположение об едином проектировщике замков в Несвиже и Биржах.

Несвижский замок имеет форму четырехугольника (размером 170 × 120 м), обведенного высоким земляным валом, с бастионами на углах. Выбранные проектировщиком размеры замка не были случайными. Большой его размер практически соот-

ветствовал расстоянию, на которое стреляло легкое огнестрельное оружие. И такие размеры замка позволяли с бастионов фланкировать подступы к замку на всю его длину, что усиливало фортификационные качества замка.

В замок через замковый ров вел мост, в начале которого стояли деревянные ворота, украшенные гербом Радзивиллов. Последнее звено моста было подъемным. Подъемный механизм этого звена моста размещался уже в самой бреме. Мост в 1658 г. находился, судя по инвентарю, в плохом состоянии.

В замок через насыпь вала вела брама, которая запиралась на трое ворот. Первые ворота закрывали вход со стороны подъемного моста. Вторые ворота закрывали выход из брамы во внутренний двор замка. И еще одни ворота располагались в бреме на уровне начала насыпи вала, приблизительно в 5 м вглубь от первых ворот. Их местонахождение в виде остатков каменных порталов было зафиксировано в ходе археологических исследований (рис. 3).

Согласно инвентарным описаниям, вокруг замка шла каменная стена, которая до проведения археологических исследований не прослеживалась, так как была засыпана землей во второй половине XIX в.

Проведенные археологические исследования на фортификационных сооружениях Несвижского замка в 2002–2010 гг. позволили выяснить, что изначально в качестве площадки для нового замка было выбран холм, возвышающийся на 2–3 м над прилегающей территорией, на мысу, образованном впадением в р. Уша, с правой стороны заболоченного ручья.

Территория, выбранная для строительства нового каменного замка, была тщательно вычищена от следов существующего здесь ранее поселения, так как на территории замка отсутствует как культурный слой, так и следы дернового слоя. Практически по всей территории замкового двора сразу после слоев асфальта и каменной вымостки идет плотная материковая глина.

Однако подтверждением существования здесь поселения, вероятно, сопутствующего деревянному замку Николая Радзивилла Чёрного, являются фрагменты культурного слоя (мощностью до 20–25 см), зафиксированные как под южным валом, так и под валом у восточного бастиона замка. К сожалению, были найдены только фрагменты стенок гончарной керамики, которые не позволяют датировать время существования поселения, предшествующего каменному замку.

При насыпке вала нового замка перед ним оставили горизонтальную площадку, которая впоследствии стала боевой галереей замка и хорошо просматривается на гравюре Т. Маковского. Археологические исследования и стратиграфические наблюдения показали, что уровень этой боевой галереи



Рис. 3. Фрагмент портала внутренних ворот въездной брамы в Несвижский замок

соответствует уровню первоначальной дневной поверхности, на которой началось строительство замка. Боевая площадка на куртинах замка имела ширину 4,5–5,0 м, а на бастионах – до 3,0–3,5 м.

Перед горизонтальной боевой галереей был выкопан оборонительный ров, который в инвентарях замка 1658 и 1673 г. назван «окопом». Глина и песок, полученный в ходе копки рва, шли на формирование вала и бастионов замка. Этот «окоп» был с обеих сторон обложен каменной стеной, которая с внутренней стороны стала стеной бастионов и куртин замка, а с внешней стороны – контрэскарпом рва.

Ширина оборонительного рва между куртинами замка и противоположным берегом достигала 29 м, а в районе бастионов – только 22 м. Первоначально оборонительный ров вокруг замка был сухим. На это указывает инвентарь Несвижского замка 1658 г.

В соответствии с ним, в замковом «окопе», возле моста, находился деревянный колодец. Кроме того, в соответствии с инвентарем замка, во рву, напротив трехэтажного корпуса, находилась баня для солдат [20, Dz. XXV, Sign. 2695/1, k. 25–26]. Все это бесспорно свидетельствует о том, что изначально ров вокруг замка не наполнялся водой, либо наполнялся незначительно.

Инвентари замка 1658 г. и 1673 г. отмечают, что «окоп» имел каменные стены с обеих сторон только с трех напольных сторон [20, Dz. XXV, Sign. 2695/1, k. 25–26; Sign. 2695/2, k. 11–12]. Археологические исследования подтвердили эти сообщения, не зафиксировав следов каменной стены с внешней стороны рва в юго-восточной части замка, с той стороны, которая обращена в сторону Славковской дамбы, отделяющей Дикое и Замковое озера.

Основу каменных стен куртин и бастионов замка составляли камни размерами от 20 × 20 см до 40 × 60 см, которые лежали на выравнивающих рядах кирпича-пальчатки размером 26,0–27,0 × 12,5–

13,0 × 7,0 см. Ширина стен у основания достигала 1,9–2,0 м, а на уровне боевой площадки – 1,2–1,3 м.

Каменная конструкция стены куртин и бастионов, а также стена рва, обращенная в напольную сторону, были обложены кирпичной кладкой из кирпича-пальчатки размером 26,0 × 12,5 × 6,5 см в технике чередования тычков и ложков при ширине швов 1,5–2,0 см. Именно про эту часть куртин и бастионов замка, которые фактически являются стенами рва, говорится в инвентарных описаниях замка, когда утверждается, что замок «w kolo obmurowany», а на гравюре Т. Маковского эта кирпичная кладка показана как большие блоки. Стены куртины и бастионов замка были с уклоном в 12% в сторону замка, а их внутренняя часть была сложена вертикально.

С внешней стороны рва такой четко выраженной системы кладки на стене контрфорса не наблюдалось. Кроме того, тут в системе кладки активно применяли обтесанные камни, которые выходили на поверхность стены.

Фундаменты стен обкладки куртин, бастионов и с внешней стороны рва были ленточными, но довольно слабыми. Их складывали из бутового камня на известковом растворе и заглубляли в материк только на 0,4–0,9 м. Стены коротких куртин, которые располагались с обеих сторон от браны, имели арочную конструкцию фундамента с шириной шага арки от 1,2 до 3,0 м.

Высота каменных стен куртин до уровня боевой галереи, которая шла вдоль вала, составляла 4 м. Саму же боевую галерею прикрывал бруствер с бойницами, которые хорошо просматриваются на гравюре Т. Маковского. Высота этого бруствера в наиболее сохранившемся месте достигала 1,4 м при ширине в верхней части не менее 1,0 м.

Перед стенами куртин и бастионов была устроена каменная вымостка шириной 1,4–1,5 м. Она со-

стояла из 7–8 рядов камней разного размера и имела уклон в сторону рва.

Попасть на боевую галерею замка можно было через ворота во въездной бране, которые показаны на гравюре Т. Маковского и упоминаются в инвентарных описаниях замка. Ширина ворот достигала 2 м, высота проема – 2,55–2,63 м. Кроме того, существовали и другие пути выхода на боевую галерею, идущую вокруг замка.

За дворцом в ходе археологических исследований 2010 г. была найдена брана, проходящая через вал, которая позволяла не только пройти на боевую галерею, но и, учитывая ширину браны, выкатить на нее орудия из арсенала.

Брана была возведена несколько позже, чем был насыпан оборонительный вал вокруг замка. Об этом свидетельствует заполненное строительным мусором пространство между стенами браны и насыпью вала.

Брана имела два объема и завершалась примыкающими к ним стенами, подпирющими насыпь вала со стороны Замкового пруда.

Со стороны замка располагался первый объем браны длиной 7,75 м и шириной 4,60 м (рис. 4, 5). В начале него находился портал, свидетельствующий о существовании тут запиравшихся ворот. Стены этого объема браны были оштукатурены и побелены, свидетельством чего являются сохранившиеся следы штукатурки. В завершении этой первой части браны располагались подпружные арки, выполненные в виде плоской пилястры шириной 1,95 м и выступающие в основной объем браны на 0,55–0,57 м с каждой стороны. Это сужало ширину проезда в бране до 3,6 м и фактически определяло ширину проезда в бране. Конструктивно подпружные арки были слабо связаны с объемами браны, о чем свидетельствует как отсутствие их перевязки (они просто примыкали друг к другу), так




Рис. 4. План браны за дворцом Несвижского замка




Рис. 5. Профиль северо-восточной стены браны за дворцом

и разница конструктивных элементов фундаментов. Если подпружная арка стояла на ленточном фундаменте, то сама браня – на арочных фундаментах.

Подпружные арки не были оштукатурены и были сложены из кирпича размерами 27,0–28,0 × 15,0 × 6,0–6,5 м в технике чередования ложков и тычков. Учитывая вытянутую конструкцию первого объема браны, он, вероятно, был перекрыт сводом лотковой конструкции [21, с. 112, рис. 113: 27, 28].

За подпружной аркой начинался второй объем браны, который имел размеры 3,7–3,8 × 4,5 м. Он, вероятно, имел крестообразный свод и завершался порталом, открывающим выход на боевую галерею. На стенах портала сохранились отверстия для вставки запорных бревен. Далее на протяжении 8 м сохранились каменные стены, подпирающие склоны вала и конструктивно связанные с основными объемами браны.

Эта браня не упоминается в инвентарных описаниях Несвижского замка. Она предназначалась для выкатывания орудий из арсенала на боевую галерею и, судя по стратиграфическим наблюдениям и археологическому материалу, найденному в ней и в слое, перекрывающем ее остатки, была уничтожена в начале XVIII в. Данный факт позволяет связать разрушение Браны с погромом Несвижского замка, устроенным шведами в период между 20 мая и 1 июня 1706 г. [21, Dział V. Sign. 16163-1, s. 16–19].

В связи с находкой Браны привлекают внимание изображенные на гравюре Т. Маковского ворота, ведущие с двух сторон в северный бастион (рис. 6), завершение которых было оформлено в виде порталов, выступающих над поверхностью бастиона.

Наши работы по их поиску, проведенные в 2004–2005 гг., не дали никаких результатов. На тех местах, где они показаны, не были выявлены следы бран или ворот. Однако в связи с находкой ранее неизвестной браны вновь встал вопрос о том, что гравюра Т. Маковского – это проектный план Несвижа и его замка, который не был до конца реализован, а в процессе реализации претерпел изменения.

Браня была выявлена недалеко от того места, где на гравюре Т. Маковского показан портал, ведущий вглубь северного бастиона. Верхние точки найденной браны находились практически под современным дерном и поэтому во время ее функционирования верх браны должен был возвышаться над валом и обязательно быть показан на гравюре Т. Маковского. Однако на гравюре его нет.

В связи с этим нельзя исключить, что в самом бастионе не было никаких помещений, как и не было бран, ведущих туда. От запроектированных помещений в глубине этого бастиона отказались во время строительства и вместо запроектированных бран, ведущих в северный бастион, ограничились строительством браны, выводящей из замкового двора на боевую галерею.

Такая же участь, вероятно, постигла и вторую браню, первоначально также запланированную для входа в северный бастион. Скорее всего, как и в случае с найденной браной, строительство ограничилось возведением браны, выводящей с замкового двора на боевую галерею, обращенную в сторону современного Старого парка.

О возможности существования такой браны, расположенной приблизительно в месте стыка северо-восточной галереи, соединяющей дворец с трех-




Рис. 6. Восточный бастион Несвижского замка



Рис. 7. Орельон западного бастиона

этажным корпусом, свидетельствует зафиксированная тут георадарами аномалия. Однако археологически поиски брамы, возможно, расположенной в этом месте, не проводили.

На гравюре Т. Маковского верхняя часть вала замка покрыта штриховкой, напоминающей прямоугольные блоки. Это позволило некоторым исследователям утверждать, что вал замка был покрыт каменной кладкой до самого верха. При этом делались ссылки и на инвентарные описания замка [6, с. 84]. Однако во время археологических исследований никаких следов каменной кладки на валу зафиксировано не было. Это дает право утверждать, что склоны вала были просто покрыты дерном. В верхней части вал имел ширину 3–4 м, что не позволяло ставить на нем артиллерию. Орудия ставили на бастионах и на боевой галерее. По верху вал был дополнительно укреплен кошем с землей [16, с. 59], за которым прятались защитники замка.

На гравюре Т. Маковского ниже боевой галереи, в местах соприкосновения куртин и бастионов, отчетливо показаны орельоны. Исследования, проведенные на западном бастионе, показали, что орельон был сделан в виде своеобразного полукруглого кармана, в основе которого лежал круг диаметром 3,8 м. Его внутренняя стена была выложена из каменных прямоугольных и квадратных блоков разных размеров (рис. 7–10).

Блоки были обработаны так, что имели вогнутую дугу на своей поверхности и, таким образом, задняя стена орельона имела полукруглую форму.




Рис. 8. План орельона западного бастиона

В сторону моста из орельона смотрела бойница, которая имела высоту 0,60–0,75 м, ширину внутреннего проема 0,75 м, а внешнего – 1,0 м. Толщина внешней стены бойницы достигала 1,0 м.

Уровень глиняного пола толщиной 0,3–0,4 м в орельоне находился на 2,8 м ниже уровня боевой площадки куртины и бастиона. Ниже этого слоя глины внутренняя стена орельона была сложена не из каменных блоков, а из кирпичей размерами 25,5–26,0 × 12,5 × 6,0–6,5 см, лежащих на известковом растворе. Учитывая расположение орельона, он, вместе с орельоном, располагавшимся на северном бастионе замка, фланкировал подходы к браме.

Подобные же конструкции орельонов были зафиксированы на противоположной стороне западного бастиона, где он прикрывал выход из подземного хода, который вел из замкового двора к замковому рву, заполненному водой. С этой стороны выход из подземного хода прикрывали орудия, стоящие на орельонах и, дополнительно, перед выходом из тоннеля был установлен острокол, вероятно, с калиткой. От острокола сохранилась цепочка ям в материке, идущая вдоль орельона.

Археологические исследования, проведенные на восточном бастионе со стороны Замкового озера, показали, что существовавший между восточным бастионом и куртиной орельон, также имел форму полукруга радиусом около 2 м. Однако тут внутренняя стена орельона была выложена не каменными блоками, а кирпичом размерами 25,5–26,0 × 12,5 × 6,0–6,5 см.




Рис. 9. Лицевая стена орельона западного бастиона

Орельоны сохранились только до уровня боевой галереи, идущей вокруг замка. Какое они имели завершение, точно неизвестно. На гравюрах, изображающих Ляховичский и Биржанский замки, построенных приблизительно в одно время с Несвижским, в орельонах располагаются двухэтажные башни, у которых второй этаж возвышался над уровнем боевой площадки. Возможно, и в Несвижском замке также были двухэтажные башни в орельонах, хотя на гравюре Т. Маковского они не показаны.

В орельонах размещались небольшие орудия, так называемые «паўдзялкі», которые картечным боем сметали с моста через оборонительный ров нападавших и одновременно фланкировали подходы к противоположному бастиону. О том, что в орельонах размещались небольшие орудия, свидетельствует то, что бойницы (западного и северного бастионов), направленные на мост, находились от последнего на расстоянии 25–27 м, и поэтому не было необходимости размещать тут крупные ору-




Рис. 10. Проектный план западного бастиона (проект архитектора С. А. Друщица)

дия. Кроме того, большинство орудий XVI – первой половины XIX в. заряжали через ствол, поэтому после каждого выстрела необходимо было откатывать их назад. Для большой пушки в орельоне просто не было места. Кроме того, ограниченный сектор обстрела из-за размера бойниц также снижал эффективность использования тут больших орудий.

Письменные источники сохранили нам названия «паўдзялкаў», которые стояли в орельонах. Так в соответствии с инвентарем замка 1658 года подходы к браме фланкировали «паўдзялёк» «Psittacus», отлитый в 1600 г. и украшенный на конце лавровым листом, и «паўдзялёк» с гербом «уж, поедающий своих детей», отлитый в 1532 г. [16, s. 46].

«Паўдзялкі» с несвижского замка отлитые в середине – второй половине XVI в. действительно были небольшими. Их стволы по длине не превышали 1,8 м, стреляли они небольшими ядрами диаметром 3,5–5,0 см и, имея небольшие лафеты, дей-

ствительно могли быть размещены в орельонах [22, s. 11, 12, 14, 16–20].

Исследованный западный бастион имел форму треугольника со сторонами длиной 47,0–47,5 м, после чего начинались полукруглые повороты бастиона радиусом около 4 м, в которые были вписаны орельоны (рис. 10). Западные и южные стены западного бастиона были соединены под углом 80°.

За боевой галереей замка шел глиняный вал, высота которого достигала 7 м. Конструкция вала в различных его местах отличалась, что было обусловлено в первую очередь наличием строительного материала. Так, со стороны современного парка, с той стороны откуда обычно подходил противник, вал был насыпан из плотной красной глины.

С южной стороны замка перед возведением вала были сооружены деревянные срубные конструкции размером 3 × 3 м, которые были засыпаны песком, и только затем над этой конструкцией был сформи-

рован глиняный вал. Сама боевая галерея перед валом была вымощена камнями, а ее поверхность поддерживали в хорошем состоянии. Во всяком случае, следы двух ремонтов каменной вымостки на боевой галерее были прослежены во время исследований.

На валы замка можно было попасть по пандусам, которые были в разных местах замка. Так, на гравюре Т. Маковского показан пандус, который вел в ворота часовой башни, которая была над въездной брамой. Пандус на вал, который, вероятно, был сооружен в середине XVII в., после возведения пристройки к браме возле юго-западного бастиона, удалось проследить во время археологических исследований.

Он имел ширину 2,2–2,4 м, что было достаточно для закатывания орудия или телеги на вал. Пандус примыкал одной стороной к зданию пристройки к браме, а другой стороной – к валу. В стену здания пристройки к браме в месте прохождения пандуса были вмурованы ряды камней, которые были отделены один от другого двумя рядами кирпичей, да и сами камни подбирали такого размера, чтобы они занимали по высоте два ряда кирпича. Такая система кладки, с применением камней на внешней стене построек замка, носила определенный эстетический элемент, так как украшала само здание.

На восточный и южный бастионы замка можно было попасть по пандусам, которые прослежи-

ваются на плане второго этажа построек в замке конца XVIII в. Этот план хранится в настоящее время в отделе рукописей библиотеки РАН в Санкт-Петербурге [23], и на нем отчетливо видно, что пандус на восточный бастион шел вдоль вала в том районе замка, где в более позднее время был сооружен ледник. На южный же бастион пандус поднимался со стороны восточного бастиона, перпендикулярно зданию дворца.

Выход на вал был сделан и в левом крыле пристройки XVII в. к браме и вел на северный бастион замка. Тут есть проход, замурованный в настоящее время, из двора замка на вал, который упоминается еще в инвентарях замка 1658 г. и 1673 г. О том, что выход на вал действительно существовал именно здесь, свидетельствует также и декорирование внешней стены здания пристройки к браме – той части, которая в настоящее время находится под землей. Только в этом месте она несла на себе определенный эстетический элемент: в ее кирпичную стену были вмурованы камни в такой же системе (рис. 11), как это было зафиксировано вдоль пандуса и с противоположной стороны брамы – вдоль западного бастиона.

Судя по инвентарному описанию 1658 г. и 1673 г., на углах бастионов, на боевой галерее, стояли каменные башни, покрытые белой жстью. На гравюре Т. Маковского такая башня прослеживается толь-






Рис. 12. Канал ливневой канализации Несвижского замка

ко на боевой галерее южного бастиона, но на гравюрах с изображением Ляховичского и Биржанского замков такие башенки показаны на всех бастионах. В данном случае на гравюре Несвижского замка мы, вероятно, видим некоторое упрощение реальности.

В соответствии с инвентарными описаниями замка на бастионах были пекарни, в которых готовили еду для охраны [20, Dz. XXV, № 2695/1, к. 25–26]. Точно определить местонахождение пекарен невозможно, но во время исследования северного бастиона в его верхней части, на краю склона, была зафиксирована большая линза культурного слоя с многочисленными следами пожарищ, большим количеством битых изразцов и черепицы. Этот слой представляет собой вытянутую линзу размером 3×6 м, края которой спрятаны в стенах раскопа. В отдельных местах этой линзы прослежены следы от столбовых ям, которые позволяют утверждать о столбовой конструкции стоящего тут здания.

Черепица, найденная в раскопе, представлена в основном фрагментами волнистой «крулевецкой», толщина которой достигает 1,5–1,7 см, а высота – 5,0 см. В то же время найдены фрагменты плоской черепицы, которая имеет ширину полотна 16,5 см, а толщину – 2,0 см.

Изразцы представлены как терракотовыми, так и зеленополивными фрагментами с изображением радзивилловского орла на щите, изразцами с изображением грифонов, фрагментами изразцов с геометрическим орнаментом, у которых обогревательная пластина изразца была разделена на четыре квадрата. Также имеются отдельные фрагменты ковровых изразцов с растительным орнаментом и мелкие фрагменты полихромных изразцов, покрытых белой и синей поливой.

Изразцы, найденные в этом развале, укладываются в хронологические рамки конца XVI – XVII в. и, вероятно, имеют отношение к существовавшей тут «пекарне».

Развал постройки длиной 5 м и шириной около 4 м был зафиксирован и на западном бастионе

замка. Дату ее возведения стратиграфически можно отнести к концу XVI – началу XVII в. Ее остатки перекрывают два мощных пожарища середины XVII в., которые хорошо укладываются в историю штурмов Несвижского замка 1655 г. и 1660 г. Следы постройки, существовавшей на этом месте во второй половине XVII – XVIII в., не прослеживаются. На южном бастионе было зафиксировано зольное пятно размером 5×6 м, которое также могло принадлежать остаткам помещения для караула.

Значительную роль в обороне замка и функционировании его фортификационных сооружений играли подземные ходы. Их использовали как для выхода с замкового двора на боевую галерею, которая вела вокруг замка, так и для того, чтобы набирать воду из оборонительного рва во время осады. Кроме того, некоторые из них служили ливневой канализацией.

В настоящее время на замке известны два тоннеля, которые органично входили в состав его фортификационных сооружений. Первый из них шел с замкового двора в замковый ров и служил как для набора воды во время осады, так и для сброса с замкового двора лишней воды во время дождей. Об этом свидетельствует то, что именно сюда был направлен канализационный канал, фрагмент которого был зафиксирован во время археологических исследований (рис. 12) и который упоминается в инвентарях замка 1658 г. и 1673 г. Этот канал вместе с тоннелем функционировал с момента постройки замка [20, Dz. XXV, № 2695/1, к. 22; 16, с. 58, 67].

Начинался первый тоннель под юго-западной галереей XVIII в., под вторым окном от места ее примыкания к зданию пристройки XVII в. к броне. Вход в тоннель запирали небольшой тамбур размером $2,4 \times 2,2$ м который был сложен из кирпича размерами $25,0\text{--}27,0 \times 12,0\text{--}13,0 \times 6,5\text{--}8,0$ см, хотя встречаются немногочисленные кирпичи размерами $25,0 \times 12,0 \times 5,5$ см. Стены тамбура сохранились на высоту 1,35 м и были побелены.

Сам вход в тоннель под арочным фундаментом галереи оформлен в виде двух столбов, перекрытых аркой. Размеры кирпича в арке составляют $25,0\text{--}26,0 \times 12,0 \times 6,5$ см. Столбы входа имеют высоту 1,6 м, ширину 0,4 м. Высота входа в тоннель – 1,37 м. Ширина проема – 1,7 м. Далее за входом в тоннеле были ступеньки, ведущие вниз и, таким образом, высота тоннеля увеличивалась с тем, чтобы человек мог идти в тоннеле в полный рост.

Тоннель имел ширину 1,2–1,3 м, высоту 1,6–2,3 м и длину 43,0 м. Он был сложен из кирпича размерами $27,0\text{--}28,0 \times 13,0\text{--}13,5 \times 6,0\text{--}6,5$ см. Тоннель имел легкий наклон в сторону оборонительного рва, его пол был вымощен мелкими камнями. Перепад высоты на его длине достигал 3 м. Тоннель имел пять

поворотов и выводил к воде в орельоне западного бастиона и южной куртины.

Канализационный канал проходил под арочным фундаментом юго-западной галереи. Он был сложен из кирпича размерами $27,0\text{--}27,5 \times 13,5\text{--}14,0 \times 6,0\text{--}6,5$ см на известковом растворе. Внешняя ширина ливневки – 2,5 м, ширина самого канала – 1,2 м. Толщина апорных стен канала – 0,60–0,68 м. Канал сохранился на всю высоту только частично. Сверху он был перекрыт кирпичным сводом, обмазанным известковым раствором. Система кладки кирпича – чередование тычков и ложков.

Дно канала было выложено небольшими камнями. Причем, учитывая тот факт, что было зафиксировано два уровня каменной вымостки, отделенные один от другого культурным слоем черного цвета мощностью 0,3 м, можно утверждать, что его ремонтировали. Нижний слой каменной вымостки лежал непосредственно на материке.

Второй подземный ход в настоящее время начинается за зданием юго-западной галереи. Однако ранее, согласно инвентарному описанию замка 1658 г., он начинался за домом пушкарей. Тем не менее тоннель сохранился почти целиком, так как он вплотную примыкает к зданию юго-западной галереи. Его сохранившаяся длина – 24,5 м, а изначально она не превышала 28,0 м. Тоннель заканчивается порталом из песчаника в месте выхода на боевую площадку замка за юго-западным бастионом, в его орельоне (рис. 13, 14). Портал имеет ширину 0,83 м



Рис. 13. Портал выхода из тоннеля на боевую галерею

и высоту 1,8 м. В тоннеле перед порталом в кирпичной конструкции тоннеля имеются ниши размерами 20×20 см, в которые вставляли завалы, чтобы закрыть проход с нижней боевой площадки в замок. На расстоянии 15–16 м от начала тоннеля имеется вертикальная шахта размером $1,1 \times 1,3$ м которая выводит на гребень вала возле западного бастиона. Вероятно, ранее эту шахту использовали для подачи с помощью системы коловратов военного снаряжения с замкового двора непосредственно на юго-западный бастион.



Рис. 14. Боевая галерея и выход на нее из подземного хода

Кроме того, существовали и другие «лѣхи» и «потаиники», которые упоминаются в инвентарях замка XVII в. [16, s. 44, 60]. Вероятно, к ним относятся два небольших тоннеля, что ведут из подвалов трехэтажного корпуса в замковый ров. Они начинаются в подвалах ризалитов и имеют высоту до 1,2 м и ширину до 0,9 м (рис. 15). Кроме того, каменный канал размером 0,9 × 0,6 м для сброса ливневых вод с замкового двора проходит под зданием северо-восточной галереи XVIII в. в направлении северо-восточного орьельона северного бастиона.

С западу от дворца, в одном объеме с трехэтажным корпусом стояла наблюдательная восьмигранная башня, в нижней части – четырехугольная, которая была построена изначально.

из которой был выход на вал. В этой башне в середине XVII в. находился пороховой склад [16, с. 50, 64–65]. Археологические исследования фрагментарно сохранившихся фундаментов этой башни показали, что она была восьмигранной, с длиной грани около 0,2 м и шириной стен фундамента 1,3–1,4 м. После погрома замка в 1706 г. эта башня не была восстановлена.

Специальные выходы на вал существовали и в ризалитах трехэтажного корпуса, расположенного с правой стороны от входа в замок. Они были сделаны в виде простых деревянных настилов. Кроме того, из левого ризалита вниз вела лестница. Однако, судя по инвентарю 1658 г., она была в плохом состоянии из-за «гойсаннѣ» по тревоге в результате нападения неприятеля [16, s. 57].

Инвентарь замка 1673 г. сообщает про некоторые перемены в этих фортификационных элементах трехэтажного корпуса. Так, уже не упоминается лестница, что вела вниз, и существует только один выход на вал из одного ризалита, а выход из другого ризалита забит [16, s. 67].

В системе фортификационных сооружений замка свое место занимал и цейхгауз, который стоял возле северо-восточного вала. На гравюре Т. Маков-

ского цейхгауз показан как здание, имеющее девять окон. В то же время инвентари Несвижского замка середины XVII – XVIII в. утверждают, что арсенал имел только пять окон [16, с. 44].

Однако сегодня здание арсенала-цейхгауза сохранилось на четыре окна. В этой же части здания осталось наиболее старое сводчатое перекрытие, которое опирается на два столба, расположенные в центральной части помещения. Поэтому возник вопрос, какие размеры первоначально имел арсенал и не была ли часть его помещения перестроена в XVIII в. под домашнюю каплицу Радзивиллов.

Археологические исследования, проведенные с этой целью на территории арсенала, показали, что он имеет арочную конструкцию фундамента. Исследование фундаментов в месте прилегания объема арсенала и объема замковой каплицы показало тут наличие хорошо читаемого шва. Причем на шве фундамент здания XVIII в. (замковой каплицы) выступает вперед на 5 см в сравнении с фундаментом здания арсенала. Размеры кирпича, использованные для фундаментов зданий, также отличаются. Фундамент арсенала сложен из кирпича размерами 27,0–28,0 × 12,5 × 7,0 см, скрепленного белым известковым раствором. В то же время фундамент здания каплицы XVIII в. сложен из кирпича размерами 26,0 × 12,5 × 6,0 см на желтоватой извести с добавлением песка.

Значит, арсенал в реальности был значительно меньших размеров, чем первоначально запланировал проектировщик и который изображен на гравюре Т. Маковского. Это позволяет утверждать, что здание арсенала было построено уже после изготовления гравюры и на ней мы видим еще проектный план застройки замкового двора. Первоначально арсенал, судя по археологическим исследованиям, имел в длину 18 м, а вот его ширина была меньше теперешней (12,5 м).

Во время строительных работ в здании самого арсенала были выявлены остатки арочного фундамента шириной 1,0 м, сложенного из кирпича-пальчатки размерами 26,5 × 6,0 × 12,5–13,0 см. Размер шага арки найденного фундамента составлял около 2,5 м. Выявленная арка шла вдоль продольной оси здания современного арсенала и своей трассой (дальней стороной) совпадала с внутренней стеной (обращенной внутрь двора замка) северо-западной галереи XVIII в. Таким образом, получается, что внутренняя стена галереи XVIII в., обращенная во двор замка, и найденный фундамент арочной конструкции находятся на одной линии.

На наш взгляд, эта арочная конструкция является фундаментом тыльной стены, обращенной к валу, самого раннего арсенала, который был построен при Николае Кристофе Радзивилле Сиротке. Исходя из трассы найденного фрагмента фундамента,

можно предположить, что первоначальный арсенал имел ширину 9 м и размеры 18 × 9 м. Между стеной арсенала и валом существовал проход, по которому можно было перемещаться, прикрываясь валом.

Фундаменты арсенала были заглублены в материковый суглинок на 2 м. Судя по стратиграфии материка, здание арсенала изначально стояло на склоне какой-то возвышенности с наклоном в сторону современного парка, что, вероятно, отражает границу холма, на котором строили замок.

Существующий сегодня арсенал был заново построен во время реставрации замка в первой трети XVIII в. и имеет размеры 18,0 × 12,5 м.

Фортификация замка требовала постоянного присмотра и поддержки. Поэтому в штат замковых работников входил «валмайстар», который упомянут в документах 1636 г. и 1652 г. [17, ф. 694, оп. 2, ед. хр. 4963, л. 128].

Серьезным испытанием обороноспособности замка стали события войны 1654–1667 гг. Замковая фортификация сильно потерпела во время осад 1655 г. и 1660 г.

Принимая во внимание постоянную опасность неприятельского нашествия, владелец Несвижа с 1654 г. Михаил Казимир Радзивилл (1635–1680) предпринял срочные действия по обновлению и усилению замка. Некоторые сведения о фортификационных работах на территории замка содержит ведомость денежных выплат за осень 1655 г. – весну 1656 г., как раз после осеннего штурма 1655 г. Археологические исследования, проведенные на западном бастионе, зафиксировали следы этого штурма в виде мощного пожара (рис. 16).

«Замковая пехота», которую составляли 36 «выбранцев калдычевских» (Калдычево – деревня в современном Барановичском районе Брестской области), работала «каля Валу», «каля стайні і абломкаў над мурам ровавым». Они же «прывалак перад замкам закладалі».

«Капачы дольныя ровавыя» выбирали землю: «54 прэнты першай кватэры ад ставу и ад саду высечанага да паркану і муру»; 63 прэнты «ад таго ж паркану кватэры ад саду ляжачай да самого мосту и студні»; 56,5 прэнтаў «ад вышэйзгаданай студні да паркану кватэры ад калегіюм айцов езуітаў ляжачай», «асабліва за прэнтаў 3,5 перад лазняй» [9, с. 117].

О некоторых работах, которые в это время проводили в Несвижском замке, дает представление инвентарь 1658 г. Он прямо сообщает, что в «окопе» был выкопан ров, по которому течет вода. Более того, инвентарь сообщает, что для ее сдерживания в этом рве построены несколько дамб и одна из них служила в качестве штучного водоема для солдатской бани [20, Dz. XXV, № 2695, к. 25–26]. Однако ров еще к этому времени не был полностью заполнен водой,




Рис. 16. Профиль западного бастиона

так как в инвентаре замка 1673 г. хотя и отмечается, что бани уже нет во рву, однако колодец продолжает функционировать [20, Dz. XXV. Sign. 2695/2, k. 11–12], что было бы невозможно, если бы ров был наполнен водой.

Работы, проведенные после штурма замка 1655 г., носили аварийный характер и, вероятно, были проведены не совсем качественно. Инвентарь Несвижского замка 1658 г., описывая состояние его фортификации, отмечает, что замковый вал осыпается и требует поправки, коши, стоящие на верху вала, «опали» [20, Dz. XXV. Sign. 2695/1, k. 25].

Кроме первичных работ по усилению замка, вероятно, сразу же началась подготовка проекта полной модернизации замка, предполагающей внесение в его фортификацию новаций. Подготовку нового проекта по усилению фортификации не только замка но, вероятно, и всего города, взял на себя архитектор Теофил Спиновский, который в 1657 г. — начале 1658 г. находился в Несвиже, а в более позднее время тесно сотрудничал с Богуславом Радзивиллом и занимался переустройством фортификации в Слуцке, Биржах, Крулевце [24, s. 288].

В Несвиже он по договоренности с Михалом Казимиром Радзивиллом занимался «выставлением конкретной модели, принадлежащей Несвижской фортеции, которую князь ... пан подचाший очень хотел иметь у себя» [20, Dz. V, N 14914, k.1]. Но Т. Спиновский «модель» не окончил и в декабре 1658 г. уехал в Слуцк, вероятно, прихватив ее с собой.

Из Слуцка в начале февраля 1658 г. он писал Б. Радзивиллу, что его проект можно приспособить как к Слуцкой, так и к Несвижской фортеции. Но лучшие возможности ее применения архитектору виделись в Слуцке, а не в Несвиже [19. Dz. V, N 14914, k.1–2].

Тем не менее работы по усилению фортификации Несвижского замка в период между 1655 и 1660 г. проводились. Об этом свидетельствует глиняная прослойка мощностью до 20 см, увеличившая западный бастион замка и перекрывающая прослойку крупного пожара.

Повторный штурм замка русскими войсками в 1660 г., вероятно, ускорил намерения его владельца защитить свое гнездо. Тем более что повторный штурм замка также был довольно серьезным и убедительно отражен в его стратиграфии в виде мощной угольной прослойки (рис. 16).

Вероятно, именно после этих событий и ухода русских войск с основной территории Великого Княжества Литовского начались работы по усилению и модернизации фортификации Несвижского замка. Модернизацию проводили в соответствии с правилами староголландской школы, которая опиралась на геометрично-математические правила. Она удовлетворяла требованиям дешевизны и одновременно легкости в строительстве фортификаций. Эта школа была популярна в Речи Посполитой на протяжении XVII в. и первой половины XVIII в. Кроме того, она предполагала перестройку и уси-

ление старых крепостей [8, с. 112–114]. Именно по этому пути – применения новаций в фортификационном искусстве – пошел и Несвижский замок.

Крупномасштабному переустройству фортификации замка способствовало и то, что в 1661 г. сейм Речи Посполитой одобрил возвращение хозяину замка средств, затраченных на его укрепление во время войны [18, с. 160].

Работы, проводимые в послевоенный период на валах Несвижского замка, хорошо отразились в их стратиграфии. На западном бастионе слой пожара 1660 г. перекрывают три глиняные прослойки мощностью до 60 см каждая, в которых встречены материалы второй половины XVII в., и которые не только приподняли бастион на 1,5 м от первоначального уровня, но и выдвинули его вперед на 7 м, сделав более крутыми склоны (рис. 16). Подобная картина была зафиксирована на южном и северном бастионах, на которых были проведены археологические исследования.

Кроме того, со всех сторон замка, за его оборонительным рвом были дополнительно насыпаны бастионы треугольной формы, которые сохранились до настоящего времени только с южной и восточной сторон замка. Однако на плане Несвижа 1798 г. они хорошо просматриваются со всех четырех сторон (рис. 2).

Вероятно, во второй половине XVII в. для усиления подступов к замку на левом берегу р. Уша, перед Славковской дамбой дополнительно был построен большой каменный бастион с орельонами, так называемый тэт-дэ-пон [6, с. 15]. Это направление всегда считалось довольно опасным в обороне замка и поэтому еще в инвентаре 1658 г. упомянуто, что «под валами на конюшне из камня от пруда до плотины Славковской между новыми валами» стояли три пушки.

Неизвестно, кто был автором нового проекта усиления замка. Им мог быть любой из иностранных специалистов, работавших в это время у Радзивиллов, тем более что усиление фортификации замка продолжалось на протяжении почти тридцати лет при несвижских ординатах Михале Казимире, Ежы Ёзафе (1680–1689) и Кароле Станиславе (1689–1719) Радзивиллах. Этот период реконструкции Несвижского замка отражен не только археологически, но и в архивных источниках, которые касаются, главным образом, денежных выплат за 60–90-е годы XVII в.

Общий надзор за проводимыми работами осуществлял Самуэль Даманский. Он же был «дозорцем» при насыпке валов вокруг города, завершении строительства за городом костела св. Креста и строительстве при этом же храме кляштора оо. Бенедиктинов, основателем которого был Михал Казимир Радзивилл. В документах отмечено, что он также

присматривал «по разным фольваркам в княжестве Несвижском при возведении новых построек».

Постоянно при «валовой работе» находились валмайстры: в начале 1660-х годов – два, в 1680–90-е годы – три. Валмайстрами руководил Дэлевали, или Дилевали. Конкретные работы по возведению или обновлению отдельных элементов фортификации замка проводил Контесси.

Кроме этих руководителей документы упоминают каменщиков, плотников и других ремесленников (мастеров и их помощников), не упоминая их имен, а также огромное число крестьян, которые выполняли неквалифицированную работу и в ведомостях были обозначены общим числом участников.

Интенсивность работ отличалась по годам. Так, в 1670 г. было сделано 120 тачек для «валовой работы» [17, ф. 694, оп. 2, ед. хр. 4963, л. 575]. С мая по октябрь 1672 г. на «валовые работы» было выделено 2732 злотых 25 грошей 4 пенязя, в 1679–1680 гг. – 3000 злотых, в 1683–1684 гг. – 1028 злотых 27,5 грошей, в 1688–1689 гг. – 1600 злотых, в 1696–1697 гг. – 3000 злотых [17, ф. 694, оп. 2, ед. хр. 4963, л. 39 адв., 61, 529 об., 672, 867].

В этих же документах иногда встречается описание конкретных проводимых работ. Известно, например, что в 1663–1664 гг. каменщик Анджей «поправлял кладку в окопе от Нового места», за что получил 25 злотых [17, ф. 694, оп. 2, ед. хр. 4963, л. 464]. Тогда же проводили работы «возле вала и привалков в замке» [17, ф. 694, оп. 2, ед. хр. 4963, л. 451]. Контесси по указанию эконома за ремонт «барканов» и установку острога в замке заплатили 100 злотых [17, ф. 694, оп. 2, ед. хр. 4963, л. 625]. В 1682–1683 гг. подсыпали замковый вал [17, ф. 694, оп. 2, ед. хр. 4963, л. 636]. Частокол «возле равелина», а также «свод перед замком» делали плотники в 1686–1687 гг. Тогда же провели большую «валовую работу фортеции ... Несвижской» с участием большого количества мужчин и женщин. На протяжении года, с 25 июня 1686 г. до 23 июня 1687 г., ежедневно в «валовой работе» были задействованы 33–74 человека [20, Dz. XV, teka 19, pl. 1].

Эти работы продолжались и в 1688 г.: ежедневно с апреля до ноября, за исключением выходных, праздничных дней и дней, когда шли дожди. В этих работах, которые включали в себя и доставку и укладку дерна, ежедневно участвовали 4–77 человек обоих полов [17, ф. 694, оп. 2, ед. хр. 4963, л. 688–692].

В 1689–1690 гг. вал опять подсыпали [17, ф. 694, оп. 2, ед. хр. 4963, л. 707]. «На работу валов Несвижских замковых и во рве» в 1694–1695 гг. было выделено 1205,2 злотых. Работы во рве продолжались в 1695–1696 гг., общая сумма расходов на них составила 1566,19 злотых [17, ф. 694, оп. 2, ед. хр. 4963, л. 760 об., 768].

Вполне возможно, что тогда были проведены работы по окончательному заполнению оборонительного рва вокруг замка водой. Корыто дна рва начиналось ниже (до 1,5–2,0 м) каменной вымостки, идущей вдоль стен, а сама водная преграда имела ширину от 12–14 м напротив бастiónов, до 20–22 м напротив куртин.

Наблюдения за геологией грунтов в заполнении рва показали, что он был заполнен на глубину не более чем 2 м. Во время очистки дна рва были зафиксированы дубовые бревна, которые укладывали вдоль дна трассы вала и к которым крепили деревянную конструкцию обкладки стен водного ложа рва. Судя по размерам, дно рва имело ширину от 10 до 20 м.

Замок сильно пострадал в конце мая 1706 г., когда после занятия Несвижа шведскими войсками началось уничтожение фортеции. На протяжении двух недель раскапывали валы замка, взрывали его бастiónы, была взорвана въездная брама, сожжен арсенал [20, Dz. V, Sign. 16163, ark. 16–17].

Тогда же была разграблена и замковая артиллерия. Часть ее шведы забрали с собой, но потом были вынуждены бросить на Полесье в р. Лахва, откуда в июне 1717 г. достали и вернули в Несвижский замок 11 пушек и 2 мортиры отливки 1557–1695 гг. Среди них были безымянные пушки калибром 1,5 локтя, две пушки калибром по 3,5 локтя и пушка калибром 2,25 локтя. Также шведы затопили «Гидру», «Попугая», «Цербера» и другие орудия калибром от 2,25 до 4 локтей [20, Dz. XXXV, Sign. 169]. Однако можно предположить, что не все орудия сумели достать, так как В. Сырокомля, со ссылкой на Адлерфельда и Нордберга упоминает, что шведы затопили 21 пушку: 17 бронзовых и 4 железных [25, с. 92]. Кроме того, вероятно, одна из захваченных и вывезенных в 1706 г. несвижских пушек – «Meluzyna» и сегодня украшает королевский музей артиллерии в Стокгольме [16, гус. 22].

Часть замковых пушек шведы забрали с собой, а часть (наихудшую) сожгли, вероятно, имея в виду лафеты, и переплавили где-то за замком, возле конюшен. Причем, как писал управляющий несвижского княжества Е. Таврилович князю, металл, полученный от переплавки пушек, практически весь или забрали, или выкупили у шведов евреи из разных городов [20, Dz. V, Sign. 16163-1, ark. 16]. Впоследствии, в 1711 г. из пушечной бронзы были отлиты новые колокола на несвижский костел св. Креста.

Более мелкое и старое огнестрельное оружие – гаковницы, были не просто уничтожены, потоплены в замковых рвах, а ко всему прочему они были присыпаны раскопанными валами и разрушенными каменными стенами [20, Dz. V, Sign. 16163-1, ark. 16–17]. Вероятно, именно благодаря объединению этих двух реальных событий – потопление захва-

ченных орудий в р. Лахва на Полесье и гаковниц в замковом рве, в Несвиже и сегодня сохранилась память о том, что шведы потопили пушки Несвижского замка во рве.

Хотя еще в 1739 г. при очистке замкового рва сыном Кароля Станислава Михалом Казимиром Радзивиллом Рыбонькой во рве было найдено большое количество ядер, но замковые орудия тогда не были найдены [26, с. 46]. Тем не менее свидетельством этой расправы 1706 г. являются найденные при очистке замкового рва в 2006 г. и 2010–2011 гг. девять гаковниц, фрагменты стволов двух гаковниц и ствол железной пушки. Информация о некоторых из них уже была опубликована [27, 28].

При ординации Михала Казимира Радзивилла Рыбоньки (1724–1762) фортификационные сооружения, вероятно, хотя и были возобновлены, но, учитывая общее развитие артиллерии, замок потерял свое военное значение и все больше превращался в княжескую резиденцию, вписанную в бывший замок.

Не были восстановлены каменные укрепления, опоясывающие ров. Состояние замковой фортификации хорошо отражает письмо княжеского архитектора Антона Ждановича от 30 октября 1745 г., в котором он рапортовал из Несвижа Михалу Казимиру Радзивиллу Рыбоньке: «Доношу Вашей княжеской миласци, што в замке в середине вал опадает» [20, Dz. V, N 18919, k. 212].

Тем не менее инвентарь 1767 г. упоминает «Фортецию между тремя ставами и болотом, вокруг обливающими...»; равелин при въезде в замок; высокие бастiónы, «которые с верху частично осыпаться начали»; замковый ров – «фоса эту ю ж фортецию оточающая, с млыном, ззаду забудаваным», а также «вал высокий, наўкола муроў абведзены» [20, Dz. XXV, N 2676/2, к. 204].

Упоминание водяной мельницы, поставленной на замковом рве, свидетельствует о том, что в середине XVIII в. в систему сброса воды из замкового рва были внесены изменения. Вероятно, именно тогда возле восточного бастiónа замка из Бернардинского става в замковый ров выше Славковской дамбы был прорыт канал, который, наполнив замковый ров водой, стал еще более непреодолимой преградой. Арочный мост через канал из Бернардинского озера в замковый ров хорошо просматривается на акварели замка конца XVIII в. И. Пешки, что свидетельствует про его существование с этих времен, как минимум.

В результате соединения замкового рва с Бернардинским и Замковым озерами вода во рве вокруг замка стала проточной и, вероятно, циркулировала довольно хорошо, что позволило во второй половине XVII в. возвести тут водяную мельницу, про которую упоминают инвентари 1767 г. и 1796 г. [9, с. 122–123; 20, Dz. XXV, N 2676/2, к. 204]. Воду

сбрасывали из рва в Замковое озеро по каналу, который имел ширину 4,5 м [19, с. 130].

Однако к середине XVIII в. фортификационные сооружения замка потеряли свое значение, хотя, судя по инвентарю 1768 г., в арсенале находился довольно внушительный запас вооружения, а на валах даже в 1779 г. – 16 пушек. Большое количество их было в арсенале: орудия большого калибра, длинные штыковницы, некоторые имели названия и были украшены гербами Жолкевских и Собеских [29, с. 189]. В 1784 г., когда Кароль Станислав Радзивилл принимал в Несвиже короля Станислава Понятовского, на протяжении всей дороги от костела до замка короля оглушал рев замковых орудий, выстреливших более 1000 раз. На каждом из бастионов стояло по шесть больших орудий, некоторые из которых были отлиты еще во времена Сигизмунда Старого [30, с. 52], но это были практически уже чисто церемониальные орудия.

Про состояние фортификации замка в конце XVIII в. сообщает «Топографическое описание уездов Минской губернии», составленное в 1798 г. В нем как бы подводится итог 200-летнего существования крепости: «Замок и дом князей Радзивиллов, окруженный с трех сторон валами, имеющий соединение (со) Старым и Новым местом чрез устроенные плотины: с первым чрез безымянный поток и болотистые места, и последним чрез вышеописанную речку Ушу, окруженную таковыми же болотами и покрытыми водою от нижней плотины.

Сей замок сверх великолепного дома имеет отменное укрепление расположенной в нем фортификации – по голландскому манеру, представляющей фигуру правильного параллелограмма, укрепленную четырьмя насыпными бастионами, с передней стороны имеющей въезд и соединение с главным местом, укреплен рavelином. Окружающим оной так и все крепостное строение довольно глубоким рвом, наполняющимся в случае надобности водою чрез отверстие и с пруда, состоящего на речке Уше, укрепленного плотиною и слюзом, называемых верхняя гребля, которая против лежащего поля, соединяющегося с Новым местом на конце прикрыта редантом с расположенными против его горнверком и ровелином.

Окружающий сей замок ров, как оба берега, так и куртины до половины их возвышения прикрыты каменною из дикого камня одеждою и сверх сего с передней стороны имеет и подземные сутеренны, расположенные внутри бастионов для защиты рова. Все сие древнее укрепление, исключая замка, находится ныне весьма в посредственном состоянии, которое может во все свое существование мало имело и присмотру» [9, с. 122–123].

Это описание Несвижского замка конца XVIII в. интересно тем, что сообщает: в это время каменные стены фортификации еще были видны, а не окончательно засыпаны землей. Последнее, вероятно, произошло во второй четверти XIX в., когда замок начали реставрировать.

Литература

1. Taurogiński, B. Z dziejów Nieświeża / B. Taurogiński. – Warszawa, 1937. – 254 s.
2. Markowski, F. Zamek Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła Sierotki w Nieświeżu / F. Markowski // Kwartalnik architektury i urbanistyki. – 1964. – № 9. – Zesz. 2. – S. 155–172.
3. Gruszecki, A. Fortyfikacje zamku w Nieświeżu / A. Gruszecki // Kwartalnik architektury i urbanistyki. – 1965. – T. 10. – Zesz. 2. – S. 141–145.
4. Ткачѳв, М. А. Замки Беларусі / М. А. Ткачѳв. – Мінск : Беларусь, 2002. – 200 с.
5. Ткачоў, М. А. Замкі Беларусі (XIII–XVII ст.) / М. А. Ткачоў. – Мінск : Полымя, 1977. – 83 с.
6. Ткачоў, М. А. Абарончыя збудаванні заходніх зямель Беларусі XIII–XVIII стст. / М. А. Ткачоў. – Мінск : Навука і тэхніка, 1978. – 144 с.
7. Dybaś, B. Fortece Rzeczypospolitej. Studium z dziejów budowy fortyfikacji stałych w państwie polskim i litewskim w XVII wieku / B. Dybaś. – Poznań, 1998. – 460 s.
8. Bogdanowski, J. Architektura obronna w krajobrazie Polskim. Od biskupstwa do Westerplatte / J. Bogdanowski. – Warszawa, 2002. – 420 s.
9. Первышын, У. Фартыфікацыя Нясвіжскага замка ў канцы XVI – XVIII стст. (папярэднія вынікі пераважна архіўных даследаванняў апошніх гадоў) / У. Первышын // Нясвіжскі палац Радзівілаў : гісторыя, новыя даследаванні. Вопыт стварэння палацавых музейных экспазіцый : матэрыялы 1-й Міжнар. навук.-практ. канф., Нясвіж, 20 кастр. 2009 г. / Мін-ва культуры Рэсп. Беларусь [і інш.]. – Нясвіж, 2010. – С. 113–124.
10. Габрусь, Т. В. Новыя звесткі аб грамадзянскіх пабудовах Нясвіжа канца XVI ст. / Т. В. Габрусь // Помнікі мастацкай культуры Беларусі эпохі Адраджэння. – Мінск, 1994. – С. 171–172.
11. L'architettura Gian Maria Bernardoni tra l'Italia e le terre dell'Europa centro-orientale. – Roma : MCMI. – 150 s.
12. Bernatowicz, T. Miles Christianus et peregrinus. Fundacje Mikołaja Radziwiłła «Sierotki» w ordynacji Nieswieskiej / T. Bernatowicz. – Warszawa : Septer, 1998. – 235 s.
13. Paszenda, J. Kościół Bożego Ciała (pojezyicki) w Nieświeżu / J. Paszenda // Kwartalnik architektury i urbanistyki. – 1976. – № 21. – Zesz. 3. – S. 195–216.
14. Галенчанка, Г. Я. Альбом Бернардоні : Новая крыніца па гісторыі архітэктуры і будаўніцтва ў Нясвіжы канец XVI – пачатак XVII ст. / Г. Я. Галенчанка // Ад Полацка і Нясвіжа да Падуі і Венецыі. – Мінск, 1994. – С. 80–84.
15. Gabrus, T. Bernardoniego projekty kościołow na Białorusi / T. Gabrus, T. G. Galenczanka // Kultura artystyczna Wielkiego Księstwa Litewskiego w epoce baroku. – Warszawa, 1995. – С. 120–130.
16. Bernatowicz, T. Monumenta variis Radzivilorum. Wyposażenie zamku Nieświeskiego w świetle źródeł archiwalnych / T. Bernatowicz. – Poznań, 1998. – Część 1 : XVI–XVII wieku. – 94 s.

17. Национальный исторический архив Беларуси.
18. Kempa, T. Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka (1549–1616). Wojewoda wileński / T. Kempa. – Warszawa : Septer, 2000. – 382 s.
19. Собаль, В. Е. Археалагічныя даследаванні ў Нясвіжы ў 1997–1998 гг. / В. Е. Собаль // Мастоцкая спадчына Нясвіжа : матэрыялы Міжнар. навук. канф., Нясвіж, 2006. – С. 129–137.
20. Archiwum Główny Akt Dawnych. Archiwum Radziwiłłowskie w Warszawie.
21. Реставрация памятников архитектуры / С. С. Подъяпольский [и др.] ; под ред. С. С. Подъяпольского. – М. : Стройиздат, 1988. – 240 с.
22. Bersohn, M. Dawna zbrojownia książąt Radziwiłłów w Nieswieżu / M. Bersohn – Warszawa, 1904. – 150 s.
23. Отдел рукописей и редких книг библиотеки РАН в Санкт-Петербурге. – Ф. 812. – Доп. опись. – Ед. хр. 140. – Л. 13.
24. Коссажецкі, К. Слуцка фортеця в перыод вострой першай паловіны XVII ст. / К. Коссажецкі // Zamojsko-wołyńskie zeszyty muzealne = Замосцко-волінскі музейні зошты. – Zamość, 2004. – Т. 2 : Numer specjalny. Twierdze kresowe Rzeczypospolitej. = Спецiальны нoмeр. Пoгpaнiчнi фoртeцi Рeчi Пoспoлiтoї. – С. 41–59.
25. Сыракомля, У. Вандроўкі па маіх былых ваколіцах / У. Сыракомля. – Мінск : Полымя, 1994 – 117 с.
26. Дзярыюш князя Міхала Казіміра Радзівіла ваводы віленскага, гетмана вялікага ВКЛ // Спадчына. – 1995. – № 4. – С. 40–65.
27. Мяцельскі, А. Знаходкі агнястрэльнай зброі ў Нясвіжскім замку / А. Мяцельскі // Беларус. гіст. часопіс. – 2011. – № 2. – С. 44–45.
28. Мяцельскі, А. Новыя знаходкі агнястрэльнай зброі з Нясвіжскага замка / А. Мяцельскі, В. Ціхінская // Беларус. гіст. часопіс. – 2012. – № 6. – С. 42–45.
29. Korrespondencja. Papiery Pana Ambrożego // Athenaeum. – Wilno, 1845. – Т. 6. – С. 150–160.
30. Bytność Stanisława Augusta w Nieświżu // Obraz Polaków i Polski w XVIII wieku. – Poznań, 1845. – Т. 16. – С. 28–66.

Рэзюмэ

А. А. Мяцельскі

**Фартыфікацыя Нясвіжскага замка канца XVI – пачатку XVIII стст.
(па матэрыялах гісторыка-археалагічных даследаванняў 2001–2011 гг.)**

Артыкул прысвечаны этапам фарміравання фартыфікацыйных збудаванняў Нясвіжскага замка. Пабудаваны ў канцы XVI – пачатку XVII ст. замак пасля вайны 1654–1667 гг. быў значна ўзмоцнены, аб чым сведчыць павелічэнне памераў яго бастыёнаў, будаўніцтва дадатковых вынасных бастыёнаў, запаўненне вадой раней сухога абарончага рова, будаўніцтва за р. Уша тэт-дэ-пона. Аднак ў XVIII ст. замак страціў фартыфікацыйнае прызначэнне і паступова ператварыўся ў палацавы комплекс, упісаны ў старую фартыфікацыю.

Summary

А. А. Miacelski

**Fortification of the castle Nesvizhsky end 16th – early 18th century
(based on historical and archaeological research 2001–2011 years)**

The article is devoted to the stages of creating the fortifications of the castle Nesviz. Built in the end of 16th – early 18th century. Castle, after the war of 1654–1667 has been strengthened, as evidenced by the increase in the size of its bastions, the construction of additional remote bastions filled with water before dry defensive ditch construction at river Usha Tête de Pont. However, in the 18th century fortified castle lose importance and gradually turned into a palace complex is inscribed in an old fortification.

В. У. Мядзведзева, Інстытут гісторыі НАН Беларусі, аддзел захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны, старшы навуковы супрацоўнік, кандыдат гістарычных навук (г. Мінск, Беларусь)

Вырабы касцярэзнага рамяства IX–XI стст. на тэрыторыі Беларусі як гістарычная крыніца (па матэрыялах аднабаковых грабянёў)

Па разнастайных касцяных прадметах (у тым ліку і аднабаковых грабянях ці расчосках) можна прасачыць узаемаадносіны насельніцтва тэрыторыі Беларусі ў IX–XI стст. як з бліжэйшымі суседнімі землямі, так і з аддаленымі краінамі. Акрамя таго, расчоскі з'яўляліся вырабамі, у якіх заключаны значны аб'ём гістарычнай і культурнай памяці, а інфармацыйная характарыстыка гэтых рэчаў шырокая і рознабаковая. З'яўляючыся прадметамі бытавой прыналежнасці, яны тым не менш валодалі наборам розных функцый – практычнай, саслоўнай, магічнай, эстэтычнай, рэгіянальнай, рытуальнай, абрадавай і інш.

Рознабаковымі, шматграннымі былі эканамічныя, гандлёвыя, культурныя і іншыя міжнародныя сувязі насельнікаў Беларусі ў раннім сярэднявекі з Усходняй і Заходняй Еўропай. Кантакты ажыццяўляліся па некалькіх водных гандлёва-культурных шляхах, асноўнымі з іх былі шлях «з варагаў у грэкі» і заходнедзвінскі. Заходняя Дзвіна, якая з'яўлялася галоўнай воднай магістраллю Полацкай зямлі, з IX па XII ст. была адным з самых значных адгалінаванняў шляху «з варагаў у грэкі», па якім плавалі ад Балтыйскага да Чорнага мора ўсходнія славяне, скандынавы і балты. Таму на тэрыторыі Беларусі ўздоўж усяго шляху і яго адгалінаванняў сустракаюцца розныя прывазныя рэчы (у тым ліку і вырабы з косці) скандынаўскага, заходнееўрапейскага, усходняга паходжання. У IX–XI стст. значна ўмацаваліся гандлёвыя, эканамічныя, культурныя сувязі з заходнееўрапейскімі цэнтрамі рамяства і гандлю. Насельніцтва беларускіх земляў кантактавала з суседняй Прыбалтыкай, а таксама са Скандынавіяй, іншымі культурна-гандлёвымі цэнтрамі Заходняй Еўропы. Гэтыя сувязі мелі не аднабаковы характар: праз тэрыторыю Беларусі на захад і ўсход траплялі разнастайныя тавары. Такое ўзаемадзеянне спрыяла культурнаму і духоўнаму росту насельніцтва розных тэрыторый. Відавочнымі і значнымі былі даволі цесныя, шматгадовыя кантакты насельніцтва Беларусі, асабліва Полацкай зямлі, са скандынаўскімі краінамі. Аб міжнародных сувязях з паўночна-еўрапейскімі краінамі і сведчаць аднабаковыя грабяні (расчоскі) і іх футаралы. Стыль выканання вырабаў гаворыць аб запазычанні іх матэрыяльных носьбітаў ці ідэй, менавіта, са Скандынавіі [11, с. 16–17; 12, с. 127–128; 18, с. 300–308; 17, с. 161–162].

Найбольш значная калекцыя аднабаковых грабянёў-расчосак (37 экз.), зробленых па замежных аналагах, была выяўлена ў Полацку – стольным горадзе Полацкай зямлі. Спачатку расчоскі належалі да дарагіх вырабаў, даступных, у асноўным, сацыяльным вярхам і заможным пластам насельніцтва, таму яны, у большасці, і знойдзены ў Полацку, дзе жылі князі, іх блізкія і прыбліжаныя да іх людзі. Расчоскі маюць агульнаеўрапейскае распаўсюджванне, таму можна меркаваць, што на тэрыторыю Беларусі яны трапілі з балтыйска-скандынаўскіх цэнтраў. Аднак потым была наладжана іх мясцовая вытворчасць, спачатку як перайманне агульнаеўрапейскіх формаў, традыцый, а потым як уласная інтэрпрэтацыя прататыпаў. Аб гэтым сведчаць нарыхтоўкі, паўфабрыкаты, незакончаныя апрацоўкай рэчы, а таксама форма, памеры, арнамент, якія істотна адрозніваліся ад заходнееўрапейскіх. Наогул, па словах расійскага даследчыка Р. С. Мінасяна «Древнерусское производство формировалось при непосредственном участии представителей различных технических школ. Весьма существенный вклад привнесли сюда скандинавские ремесленники» [26, с. 197].

Расчоскі, альбо аднабаковыя грабяні (гэта значыць нарэзаныя частымі зубцамі толькі з аднаго боку) належаць да катэгорыі «Бытавыя вырабы», групы «Прадметы туалету». Тут праяўляецца іх асноўная практычная функцыя як прадметаў асабістай гігіены. Грабяні былі, звычайна, невялікіх памераў, часта добра арнаментаваны, знаходзіліся ў футаралах і бытавалі ў межах IX–XI стст. Прымянялі іх часцей за ўсё мужчыны, напэўна, для расчэсвання валасоў, вусоў і барады, а таксама ўсе жыхары ў гігіенічных мэтах. Выраб такіх прадметаў быў складаны і патрабаваў шырокага асартыменту інструментаў (сякеры, розныя пілкі і нажы, напільнікі, свердзелы, долаты, цыркулі і інш.), а таксама значных навыкаў іх выпрацоўкі і высокай кваліфікацыі майстра, таму рабілі іх, менавіта, касцярэзы-прафесіяналы [13, с. 67–70; 19, с. 80–82; 21, с. 78–89].

Акрамя побытавай раскрываецца і рэгіянальная функцыя гэтых рэчаў. Выяўлены аднабаковыя грабяні на тэрыторыі Беларусі ў 25 месцах паўсюдна – Полацкая і Тураўскія землі, Панямонне і Падняпроўе (гл. табліцу). Расчоскі найбольш характэрны для тэрыторый Віцебскай, Мінскай і Гомельскай

абласцей, што звязана з арэалам пражывання крывічоў і радзімічаў. Знойдзены дадзеныя прадметы на розных відах археалагічных помнікаў: у гарадах (на дзяцінцах, пасадах, тэрыторыі вакольных гарадоў), а таксама на гарадзішчах, селішчах, у курганных могілніках. Усяго на тэрыторыі Беларусі на дадзены момант вядома 122 экз. расчосак (цэлых і фрагментаваных), іх накладак і футаралаў.

Большасць расчосак знойдзена пры археалагічных даследаваннях на тэрыторыі Полацкай зямлі: у 12 месцах – 83 экз. Напрыклад, у Полацку выяўлена 37 экз., Віцебску – 18, Прудніках – 8, Дрысвятах – 5, Лукомлі – 3, Мінску – 2, Браславе – 1, а таксама ў курганных могілніках каля в. Чарневічы Глыбоцкага р-на, Глінішча Полацкага р-на, Навасёлкі Мядзельскага р-на – па 1 экз., Дарахі Гарадоцкага р-на (2), Ізбішча Лагойскага р-на (4) [28, с. 212–213, мал. 1: 2, 2: 1–3, 5, табл. 1; 31, с. 254–255]. У Тураўскай зямлі аднабаковыя грабяні вядомы з 5 месцаў – 10 экз.: Тураў (3), Пінск (2), Клецк (1), курганы каля в. Гарадзішча Пінскага р-на (2) і Надаткі Мазырскага р-на (2). На тэрыторыі Панямоння знойдзена 20 расчосак у гарадах: Гродна (3), Ваўкавыск (7), Навагрудак (10). У Падняпроўі аднабаковыя грабяні выяўлены на 5 помнікаў – 9 экз.: Гомель (2), Мсціслаў (1), а таксама ў курганных могілніках каля вв. Гадзілавічы Рагачоўскага р-на (2), Мохаў Лоеўскага р-на (2), пас. Усход Магілёўскага р-на (2) [27, с. 71–72].

Расчоскі маюць агульнаеўрапейскае распаўсюджванне, але радзімай іх паходжання лічыцца Скандынавія, дзе яны з’явіліся ў III–IV стст. і адкуль распаўсюдзіліся на тэрыторыі Заходняй, Цэнтральнай і Усходняй Еўропы ў VI–VII стст. [26, с. 193–197]. На тэрыторыю Беларусі яны трапілі ў IX ст. і гэта была Полацкая зямля. Тут спачатку выкарыстоўвалі прывазныя прадметы, імпартага паходжання (мал. 2: 1, 2; 3: 8; 7: 7; 9: 6), якія выраблялі ў большасці з трубчастых костак буйной рагатай жывёлы, рагоў паўночных аленьяў, маржовых іклаў. Замежныя грабяні былі вялікіх памераў (даўжынёй 14–25 см, вышынёй да 5 см), канцавыя часткі з відарысамі жывёл, дэкор вельмі складаны, амаль заўсёды камбінаваны (адметнасцю з’яўляліся S-падобныя ўзоры). На тэрыторыю Полацкай зямлі яны траплялі з балтыйска-скандынаўскіх цэнтраў, аднак хутка была запазычана іх ідэя і наладжана мясцовая вытворчасць падобных узораў, частка якіх распаўсюджвалася на іншыя землі Беларусі. Мясцовыя вырабы адрозніваліся ад сваіх прататыпаў па сыравіне (выкарыстоўваліся, у асноўным, рогі ласёў), па памерах (былі даўжынёй 8–12 см, вышынёй 2–3 см), форме (простая, без канцавых аздобленняў), арнаментцыі (без арнаменту, ці вочкава-геаметрычны). Аб тым, што расчоскі выраблялі мясцовыя майстры, сведчаць знаходкі рагоў са слядамі

апрацоўкі, нарыхтоўкі накладак і пласцін з наметанай нарэзкай зубцоў, а таксама іх паўфабрыкаты. Хаця не выключана, што некаторая частка аднабаковых грабянёў была прывезена з балтыйска-скандынаўскіх тэрыторый.

На тэрыторыі Беларусі грабяні-расчоскі, у асноўнай сваёй масе, у напластаваннях пазней XI ст. не сустракаюцца, таму яны з’яўляюцца дастаткова надзейнай крыніцай для стратыграфічнага датавання помнікаў.

Расчоскі падзяляюцца на два тыпы: цэльныя і састаўныя (трохслойныя).

Тып А – аднабаковыя грабяні цэльныя вузкія (IX–XI стст.). Дадзеных вырабаў знойдзена 10 экз. (Полацк і Гомель – па 2, Віцебск, Мінск, Пруднікі, Гродна, Клецк, Мсціслаў – па 1 экз.) (мал. 1: 10: 4) [33, с. 298, мал. 17: 2; 24, с. 47, рис. 24: 8; 34, мал. 65: 3; 41, мал. 63: 2; 42, с. 72, мал. 104: 8; 45, с. 270, рис. 4: 3]. Такія расчоскі былі зроблены з адной рогавай пласціны, у большасці – высокія, вузкія. У верхняй частцы ці збоку мелі скразную адтуліну для прывешвання. Як лічыла В. І. Давідан, такія грабяні служылі, напэўна, для замацавання, сколвання і ўпрыгожвання прычоскі [4, с. 102, рис. 4: 1–3]. Па меркаванні іншых даследчыкаў, некаторыя з іх маглі таксама прымяняцца для расчэсвання воўны ці ільну, альбо выкарыстоўваць у ткацтве.

Грэбень з Полацка (мал. 1: 1) – гэта высокі (10 см), вузкі (2,0–3,5 см) і тонкі (0,2 см) выраб падтрапецыяпадобнай формы. У верхняй частцы ёсць невялікая прадаўгаватая (0,2 × 0,5 см) скразная адтуліна для замацавання. Грэбень не арнаментаваны і датаваны IX–X стст.

Аднабаковы грэбень з Пруднікаў (мал. 1: 4) знойдзены на селішчы і датаваны IX ст. Зроблены з адной пласціны даўжынёй 5,0 см, вышынёй 5,7 см, таўшчынёй 0,6 см, збоку мае скразную адтуліну для прывешвання дыяметрам 0,5 см. Знізу нарэзаны частыя, тоўстыя зубцы, каля зубцоў і зверху грэбень аздоблены тонкімі палоскамі геаметрычнага сеткавага арнаменту.

Расчоска з Мінска (мал. 1: 5) з захаванай даўжынёй 9,5 см, таўшчынёй 0,5 см, з абламанымі рэдкімі вялікімі зубцамі, таму вышыню вызначыць немагчыма. З абодвух бакоў аздоблена вочкавым арнаментам і датавана X ст.

Падобныя расчоскам з Полацка, Пруднікаў, Гродна і Мсціслава прадметы вядомы ў Белай Вежы і Старой Ладазе (IX – першая палова X ст.), а аналагічны полацкаму грэбеню знойдзены ў Звянігардзе, дзе выкарыстоўваўся для расчэсвання прадзіва, у Калабжэгу і Вроцлаве (Польшча), якія датаваны X–XIII стст. і якія прымянялі для расчэсвання ільну, ці ў ткацтве, а таксама ў Рызе, Таліне, Шлезвігу, Даргуне (Германія, XI ст.), Швецыі і іншых месцах [1, рис. 12: 7; 37, с. 147, рис. 2: 3; 50,

s. 352, taf. XVII: 3; 51, p. 14, 2.att.: 12; 53, s. 231, rys. 27: q, rys. 44: q; 57, s. 157–159].

Тып Б – аднабаковыя грабяні-расчоскі састаўныя – 112 экз. (мал. 2–5, 8–11). Расчоскі гэтага тыпу былі складзены з некалькіх (ад 6 да 8) пласцін з зубцамі з аднаго боку і замацаваны з двума накладкамі пры дапамозе металічных ці касцяных цвічкоў, штыфтоў, заклёпак. Накладкі мелі дугападобную спінку, рознае афармленне канцавых частак і часта былі добра аздоблены (мал. 6). Захоўваліся такія грабяні ў футаралах, упрыгожаных цыркульнарлінейным ці геаметрычным арнаментам, з якімі расчоскі былі злучаны спецыяльным шарнірам (мал. 7, 11). У адносінах арнаментацыі раскрываецца яшчэ адна функцыя грабянёў – эстэтычная. Па форме, памерах і арнаменту дадзеныя вырабы можна падзяліць на падтыпы.

Падтып а. Прамыя, не арнаментаваныя альбо слаба аздобленыя грабяні-расчоскі (мал. 2) (9 экз., Полацк, Мінск, Віцебск), якія датаваны IX–X стст. [32, с. 89, мал. 7: 1–4; 33, с. 298, мал. 17: 1; 47, с. 91, рис. 48: 1, 2]. Грабяні гэтага падтыпу былі зроблены па замежных (скандынаўскіх) аналагах, аднак ад апошніх у асобных экзэмпляраў захаваліся толькі блізкія памеры (14 см), форма ж была мясцовая. Магчыма, некаторыя з іх былі прывазнымі. Характэрнай рысай такіх расчосак з’яўляецца альбо поўная адсутнасць арнаментацыі, або яна была слаба адлюстравана, а таксама прамавугольная форма грабянёў, накладак і ў большасці невялікія памеры (8–12 см). У той час як іх паўночна-заходнія аналагі былі часта мудрагелістай, даволі складанай формы, заўсёды добра аздоблены камбінаванымі арнаментамі і вялікіх памераў (14–25 см). Расчоскі без арнаменту сведчаць аб спрашчэнні іх апрацоўкі, як вынік большай таннасці і даступнасці вырабаў.

Вызначальнымі і адметнымі з гэтага падтыпу з’яўляюцца расчоскі з Полацка. Тры з іх (мал. 2: 1, 2; 3: 8) бліжэй да скандынаўскіх прататыпаў: даўжынёй 13–14 см, вышынёй 3,0–3,5 см, аднак з прамымі бакамі і вузкімі амаль прамымі верхнімі накладкамі без арнаменту, змацаванымі штыфтамі. Іншыя па ўсіх параметрах мясцовыя: даўжынёй 8–10 см, вышынёй 2,5 см, з прамымі бакамі і не аздобленымі накладкамі.

Падтып б. Масіўны грэбень з рэдкімі зубцамі (мал. 5: 1) (Віцебск, X–XI стст.). Ад грэбеня дадзенага падтыпу захавалася толькі частка даўжынёй 9 см, вышынёй 4,5 см. Сам грэбень масіўны, тоўсты і гэтакія ж вялікія рэдкія зубцы (0,2–0,6 см). Крыху дугападобная накладка з краю арнаментавана чатырма вертыкальнымі палоскамі [2, с. 106, рис. 95: 1].

Падтып в. Гэта самы масавы падтып, да якога адносіцца асноўная большасць аднабаковых грабянёў з такіх гарадоў, як Полацк, Віцебск, Пруднікі, Браслаў, Дрысвяты, Лукомль, Ваўкавыск,

Навагрудак, Тураў, Пінск і інш. (мал. 3–5, 8–10) [2, с. 106, рис. 95: 2–7; 3, табл. 21, рис. 5: 4, 5, 8, 8: 5, 6; 7, мал. 19: 5; 8, с. 51, 53, рис. 16: 1, 18: 1–4; 9, с. 95–96, мал. 66: 1, 2; 10, с. 59, мал. 3: 13; 22, с. 59, рис. 11: 1; 23, с. 162; 29, с. 273, мал. 2: 7; 30, с. 9; 32, с. 89, мал. 7: 5–7; 45, с. 270, рис. 4: 8, 9; 48, с. 50, рис. 7: 1]. Грабяні гэтага падтыпу прамыя, арнаментаваныя, з дугападобнымі накладкамі і на канцах бывае маюць невялікія выступы. Храналагічна яны былі распаўсюджаны ў X – першай палове XI ст. Прапорцыі такіх вырабаў складалі ў асноўным 7–10 см у даўжыню пры вышыні 2–3 см. Усе яны арнаментаваны цыркульным, лінейным, геаметрычным арнаментамі, або іх спалучэннямі. Дадзеныя прадметы часта былі ў футаралах, аздобленых такім жа арнаментам, што і накладкі спінак (мал. 7). Часцей сустракаецца геаметрычны дэкор у выглядзе ромбаў, выкананых парнымі нарэзкамі і калі-нікалі заштрыхаваных. Такі малюнак запаўняе ўсю сярэдняю частку накладак, а канцы ўпрыгожаны папярочнымі лініямі. На некаторых грабянях прысутнічаюць арнаменты ў выглядзе сеткі, а таксама вочкавыя, якія складаюцца з круга з кропкай усярэдзіне (мал. 6).

Аналіз рэчавых знаходак з сярэдневяковых пахавальных помнікаў на тэрыторыі Беларусі дазваляе канстатаваць, што сярод пахавальнага інвентару асобая роля належыць грабяням. Пры археалагічных даследаваннях у курганных могілніках выяўлена 17 расчосак з дзевяці месцаў (гл. табліцу). Усе яны знойдзены ў футаралах, толькі чатыры з іх цэлыя, астатнія – фрагментаваныя (мал. 11). Датаваны прадметы X–XI стст., і большасць з іх знойдзена ў мужчынскіх шматінвентарных пахаваннях. Арыенціроўка пахаваных у асноўным заходняя па абраду трупалажэння. Тапаграфія размяшчэння грабянёў каля касцякоў розная: каля пояса, каля тазавых костак, каля ног, пад чэрапам, каля сценкі ямы [28, с. 212–217; 46, с. 134, мал. 70: 11, 83: 7]. У першых выпадках распалажэнне гэтых рэчаў суадносіцца з найбольш традыцыйнымі спосабамі іх нашэння: прывешвання каля грудзей, або да пояса – і сведчыць аб тым, што яны з’яўляліся асабістай уласнасцю памерлых. Пакладанне ж грэбеня каля сценкі – гэта дараванне ад родзічаў, каб ён служыў і ахоўваў свайго гаспадара і ў іншым жыцці. Як бачна, утылітарная функцыя грабянёў дапаўняецца іх магічнай функцыяй і выкарыстаннем гэтых рэчаў у розных аспектах жыццядзейнасці чалавека, таму што ў іх праяўляецца адзінства практычнага і сімвалічнага [15, с. 21–22; 16, с. 37–42; 19, с. 80–88; 49, с. 316].

Знаходжанне расчосак у пахаваннях сведчыць аб іх рытуальным характары і дастаткова ўстойлівай традыцыі выкарыстання ў пахавальнай абраднасці. Абрадавая функцыя грабянёў вынікае яшчэ з язычніцкіх часоў і значэнне іх як рытуальных

прадметаў захоўвалася на працягу многіх стагоддзяў. Па словах расійскай даследчыцы В. А. Кандрацэвай: «Сам факт знаходжання гребня в захароненні сведчае аб рытуальным характэры прадмета, яго назначэнні “супутстваваць” чалавеку в іншай потустаронняй жыцці. Характэрна пры гэтым, што в гэтых рытуалах гребень расматрываецца як носімы, так сказаць походны прадмет – індывідуальная сабственнасць пакойнага ці же он являецца напутственным прыношэннем ці даром, по-відому, от сем’і і родствеников умершего» [15, с. 22; 16, с. 40; 19, с. 85]. Трэба адзначыць, што грабяні шырока выкарыстоўвалі і ў вясельнай абраднасці, аб чым пазначана нават у этнаграфічных даных [19, с. 84–85].

Аналогіі раскошам вельмі шырока і маюцца на вялікіх тэрыторыях і шмат у якіх месцах (Расія, Украіна, Польшча, Германія, Швецыя, Нарвегія і г.д.) [4, с. 95–108; 5, с. 54–63; 6, с. 167–174; 14; 20, с. 94–98; 25, с. 218–225, рис. 186–190; 35, с. 152–154; 36, с. 21, табл. 11: 1–5, 13: 1–7; 38, с. 86–88, табл. 31–32; 39, с. 70–80; 40, с. 176–182; 43, с. 39–42, рис. 2; 44, с. 164–169; 52; 54, с. 87–140; 55, с. 366–379; 56, с. 205–217; 57, с. 288–296; 58, taf. 37–40, 121–122, 192, 292; 59, с. 23–24, 42–43, 58–59, 81–82; 60, с. 41–144; 61, с. 301–328; 62, с. 419–428; 63, с. 485–533; 64, с. 199–222; 65, с. 159–181; 66, с. 161–193; 67, tabl. XXXII: 2 a–f].

Такім чынам, магчыма канстатаваць, што грабяні-раскошкі служаць у якасці рознабаковай гістарычнай крыніцы і асяццяюць многія напрамкі і сферы жыццядзейнасці сярэднявечага насельніцтва на тэрыторыі Беларусі: гаспадарчую дзейнасць, побыт, культуру, абрады, міжнародныя сувязі і інш.

Як бачна, пры вытворчасці аднабаковых грабянёў на тэрыторыі Беларусі існавалі два ўзроўні майстэрства: запазычанае (пераймальнае) і мясцовае, якое не падпарадкоўвалася агульнаеўрапейскім прынятым канонам. На змену прадметам паўночнаеўрапейскіх форм усё часцей прыходзілі ўзоры мясцовай выпрацоўкі. Гісторыя вытворчасці гэтай масавай групы касцяных вырабаў дэманструе запазычанне жыхарамі сярэднявечавай Беларусі разглядаемага атрыбуту заходнееўрапейскай культуры, наступнае яго засваенне і пераход да ўласнай вытворчасці, аб чым сведчаць нарыхтоўкі, паўфабрыкаты і незакончаныя апрацоўкай экзэмпляры. Неабходна адзначыць, што менавіта імпортных рэчаў выяўлены адзінкі (два фрагменты раскошкі з Полацка і адзін фрагмент з Навагрудка) (мал. 7: 7; 9: 6), магчыма, прывазнымі былі і некаторыя іншыя грабяні з Полацка і Віцебска (мал. 2: 1, 2, 9; 3: 8). Таму гісторыя развіцця касцяных вырабаў з тэрыторыі Беларусі хаця і дэманструе ў некаторых выпадках запазычанне асобных навыкаў заходнееўрапейскай культуры і наступнае іх засваенне, усё ж такі асноўная маса прадметаў мае менавіта мясцовае паходжанне. Трэба таксама звярнуць увагу на тое, што сярэднявечае насельніцтва Беларусі запазычвала матэрыяльныя носьбіты, аднак у большасці запазычанай была ідэя, або некаторыя элементы і арнаменты раскошак. Падабенства аднабаковых грабянёў з тэрыторыі Беларусі з такімі ж заходнееўрапейскімі прадметамі ў адносінах да іх формы, арнаменту, тэхнікі выканання сведчыць пра культурныя, эканамічныя і гандлёвыя сувязі, што існавалі паміж землямі Беларусі і іншымі тэрыторыямі.

Літаратура

1. Артамонов, М. И. Белая Вежа / М. И. Артамонов // СА. – 1952. – Вып. 16. – С. 42–76.
2. Бубенько, Т. С. Средневековый Витебск. Посад – Нижний замок (X – первая половина XIV в.) / Т. С. Бубенько. – Витебск : Вит. гос. ун-т, 2004. – 276 с.
3. Гуревич, Ф. Д. Древний Новгородок (посад – окольный город) / Ф. Д. Гуревич. – Л. : Наука, 1981. – 160 с.
4. Давидан, О. И. Гребни Старой Ладуги / О. И. Давидан // АСГЭ / Государственный ордена Ленина Эрмитаж. – Л., 1962. – Вып. 4 : Славянские древности. – С. 95–108.
5. Давидан, О. И. К вопросу о происхождении и датировке ранних гребенков Старой Ладуги / О. И. Давидан // АСГЭ / Государственный ордена Ленина Эрмитаж. – Л., 1968. – Вып. 10 : Материалы и исследования по археологии СССР. – С. 54–63.
6. Давидан, О. И. Новые находки гребней в Старой Ладуге / О. И. Давидан // РА. – 1999. – № 1. – С. 167–174.
7. Дук, Д. У. Лянная кераміка і рэчавы комплекс вакольнага горада старажытнага Полацка (па выніках раскопак 2008 г.) / Д. У. Дук // Беларускае Падзвінне : вопыт, методыка і вынікі палявых даследаванняў (да 80-годдзя пачатку археалагічных раскопак у г. Полацку): зб. навук.

прац рэсп. навук.-практ. семінара, Полацк, 20–21 лістап. 2008 г. / пад агульн. рэд. Д. У. Дука, У. А. Лобача. – Наваполацк : ПДУ, 2009. – С. 9–30.

8. Зверуго, Я. Г. Древний Волковыск (X–XIV вв.) / Я. Г. Зверуго. – Минск : Наука и техника, 1975. – 144 с.

9. Юў, А. В. Старажытнае паселішча на Ясельдзе / А. В. Юў, В. С. Вяргей. – Мінск : Беларус. навука, 2012. – 175 с. : іл.

10. Клімаў, М. В. Асобныя аспекты развіцця паўночнай часткі Вялікага пасада г. Полацка (па выніках археалагічных даследаванняў 2009 г. на вул. Ф. Скарыны) / М. В. Клімаў // Беларускае Падзвінне : вопыт, методыка і вынікі палявых і міждyscyплінарных даследаванняў : зб. навук. прац Міжнар. навук. канф., прысв. 160-годдзю з дня нараджэння А. П. Сапунова, Полацк, 21–23 крас. 2011 г. : у 2 ч. / пад агульн. рэд. Д. У. Дука, У. А. Лобача. – Наваполацк, 2011. – Ч. 1. – С. 55–64.

11. Кондратьева, О. А. Отражение славяно-балто-финских этнокультурных связей в изделиях древнерусского художественного косторезного ремесла (по материалам роговых гребней IX–XI вв.) / О. А. Кондратьева // Вопросы финно-угроведения. Этнография, антропология, археология, фольклористика, литературоведение :

тез. докл. на XVI Всесоюз. конф. финно-угроведов, Сыктывкар, июнь 1979 г. – Сыктывкар, 1979. – Ч. II. – С. 16–17.

12. Кондратьева, О. А. Древнерусские гребни IX–XI вв. как источник для изучения межэтнических и культурных контактов / О. А. Кондратьева // Тез. докл. сов. делегации на V МКСА. – М., 1985. – С. 127–128.

13. Кондратьева, О. А. Технология производства средневековых односторонних наборных гребней / О. А. Кондратьева // Археология и история Пскова и Псковской земли : материалы науч. семинара. – Псков, 1986. – С. 67–70.

14. Кондратьева, О. А. Изделия косторезного ремесла Руси IX–XI вв. как исторический источник (по материалам гребней) : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.06 / О. А. Кондратьева ; Лен. отд. Ин-та археологии АН СССР. – Л., 1986. – 23 с.

15. Кондратьева, О. А. Гребень в погребальном обряде (по материалам восточноевропейских могильников X–XI вв.) / О. А. Кондратьева // Археология и история Пскова и Псковской земли : тез. докл. к предстоящей науч. конф. по теме: «Древнерусское язычество и его традиции». – Псков, 1988. – С. 21–22.

16. Кондратьева, О. А. Гребень в погребальном обряде (по материалам древнерусских могильников X–XI вв.) / О. А. Кондратьева // Язычество восточных славян : сб. науч. тр. – Л., 1990. – С. 37–42.

17. Кондратьева, О. А. Древнерусские гребни. Историографический аспект / О. А. Кондратьева // VI Междунар. конгресс славянской археологии : тез. докл. сов. делегации, г. Прилеп, Югославия, 1990 г. – М., 1990. – С. 161–162.

18. Кондратьева, О. А. Древнерусские гребни IX–XI вв. : местное производство и общеевропейские традиции / О. А. Кондратьева // Памятники старины. Концепции. Открытия. Версии : памяти В. Д. Белецкого (1919–1997). – СПб., Псков, 1997. – Т. 1. – С. 300–308.

19. Кондратьева, О. А. «Язык» гребня. К вопросу о семиотическом статусе вещи / О. А. Кондратьева // Ранне-средневековые древности Северной Руси и ее соседи. – СПб., 1999. – С. 80–88.

20. Кондратьева, О. А. Новые находки гребней из Псковского городища / О. А. Кондратьева, С. В. Белецкий // Старая Ладога и проблемы археологии Северной Руси : сб. статей, посвящ. памяти Ольги Ивановны Давидан. – СПб., 2002. – С. 94–98.

21. Кондратьева, О. А. Некоторые вопросы производства односторонних наборных гребней в IX–XI вв. на Руси и их европейские параллели / О. А. Кондратьева // Археология, история, нумизматика, этнография Восточной Европы : сб. статей, посвящ. памяти проф. И. В. Дубова / Гос. ун-т, ист. ф-т ИИМК РАН, Рос. этнограф. музей ; под ред. проф. А. Н. Кирпичникова, доц. В. Н. Седых. – СПб., 2004. – С. 78–89.

22. Лысенко, П. Ф. Города Туровской земли / П. Ф. Лысенко. – Минск : Наука и техника, 1974. – 200 с.

23. Лысенко, П. Ф. Древний Пинск XI–XIII вв. / П. Ф. Лысенко. – Минск : БелАДИ, 1997. – 192 с.

24. Макушников, О. А. В поисках древнего Гомия / О. А. Макушников. – Гомель, 1994. – 64 с.

25. Меснянкина, С. В. Изделия из кости и рога / С. В. Меснянкина // Археология севернорусской деревни X–XIII веков : средневековые поселения и могильники на

Кубенском озере : в 3 т. / отв. ред. Н. А. Макаров. – М. : Наука, 2008. – Т. 2 : Материальная культура и хронология. – С. 215–253.

26. Минасян, Р. С. Оскандиавском компоненте в древнерусском производстве / Р. С. Минасян // АСГЭ / Государственный Эрмитаж. – СПб., 1999. – Вып. 34 : К 100-летию со дня рождения Михаила Илларионовича Артамонова. – С. 193–198.

27. Мядзведзева, В. У. Касцяныя грэбні з курганоў X–XII стст. Рагачоўшчыны / В. У. Мядзведзева // Старажытнасці Рагачоўшчыны : матэрыялы навук.-практ. канф., Рагачоў, сак. 2000 г. / Ін-т гісторыі НАН Беларусі, Рагачоўскі краязн. музей ; уклад. Г. В. Цітовіч [і інш.]. – Мінск ; Рагачоў, 2000. – С. 71–72.

28. Мядзведзева, В. У. Грэбні ў пахаваннях X–XII стст. на тэрыторыі Беларусі / В. У. Мядзведзева // Гіст.-археалаг. зб. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мінск, 2002. – № 17. – С. 212–217.

29. Мядзведзева, В. У. Касцяныя вырабы з сярэднявечных гарадоў (па матэрыялах раскопак М. А. Ткачова) / В. У. Мядзведзева // Castrum, urbis et bellum : зб. навук. прац. / навук. рэд. Г. Семянчук, А. Мяцельскі. – Баранавічы, 2002. – С. 272–285.

30. Мядзведзева, В. У. Майстэрства касцярэзаў Лужыцкага акругі X–XIII стст. / В. У. Мядзведзева // Лепельскія чытанні : навук.-практ. канф., прысвеч. 565-годдзю г. Лепеля, Лепель, 27 кастр. 2004 г. / Установа культуры «Лепельскі раённы краязнаўчы музей»; уклад. А. У. Стэльмах. – Лепель, 2004. – С. 7–10.

31. Мядзведзева, В. У. Расчоска / В. У. Мядзведзева // Археалогія Беларусі : энцыкл. : у 2 т. / рэдкал.: Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2011. – Т. 2 : Л–Я. – С. 254–255.

32. Мядзведзева, В. У. Касцярэзнае рамяство Полацка X–XVIII стст. / В. У. Мядзведзева // Беларуская Падвінне : вопыт, метады і вынікі папярэдніх і міждyscyплінарных даследаванняў : зб. навук. прац Міжнар. навук. канф., прысвеч. 160-годдзю з дня нараджэння А. П. Сапунова, Полацк, 21–23 крас. 2011 г. : у 2 ч. / пад агульн. рэд. Д. У. Дука, У. А. Лобача. – Наваполацк, 2011. – Ч. 1. – С. 83–94.

33. Мядзведзева, В. У. Матэрыяльная культура Мінска XI–XVIII стст. (касцярэзны аспект) / В. У. Мядзведзева // Гіст.-археалаг. зб. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мінск, 2012. – № 27. – С. 297–324.

34. Пазднякоў, В. С. Клецк X–XVIII стст. : матэрыяльная і духоўная культура беларускага феадальнага горада / В. С. Пазднякоў. – Мінск : БелНДІДАС, 2008. – 287 с.

35. Понсов, В. А. Односторонние костяные составные гребни из раскопок в Новгороде / В. А. Понсов // Древнее производство, ремесло и торговля по археологическим данным : тез. докл. IV конф. молодых ученых ИА АН СССР. – М., 1988. – С. 152–154.

36. Рыбина, Е. А. Гребни, расчески / Е. А. Рыбина, Р. Л. Розенфельдт // Археология. Древняя Русь : Быт и культура / под общ. ред. акад. Б. А. Рыбакова. – М., 1997. – С. 19–22.

37. Свешников, И. К. Исследование пригорода древнерусского Звенигорода / И. К. Свешников // Труды V МКАС : в 4 т., Киев, 18–25 сент. 1985 г. / Междунар. Уния Славян. археол., Ин-т археол. АН СССР, Ин-т археол. АН УССР ; редкол.: П. П. Толочко [и др.]. – Киев, 1988. –

Т. 2 : Секция III. Жизнь и быт средневекового города. – С. 142–147.

38. Сергеева, М. С. Косторизна справа у Стародавньому Києві / М. С. Сергеева. – Київ : КНТ, 2011. – 256 с.

39. Смирнова, Л. И. Новгородские гребни из моржового клыка / Л. И. Смирнова // Новгород и Новгородская земля. История и археология : материалы науч. конф., Новгород, 23–25 янв. 1996 г. / Новгород. госуд. объедин. музей-заповедник ; редкол.: П. Г. Гайдуков [и др.]. – Новгород, 1996. – Вып. 10. – С. 70–80.

40. Смирнова, Л. И. К вопросу о верхней границе бытования односторонних составных гребней в Новгороде / Л. И. Смирнова // Новгород и Новгородская земля. История и археология : материалы науч. конф., Новгород, 28–30 янв. 1997 г. / Новгород. госуд. объедин. музей-заповедник; редкол.: П. Г. Гайдуков [и др.]. – Новгород, 1997. – Вып. 11. – С. 176–182.

41. Тарасаў, С. В. Полацк IX–XVII стст. : Гісторыя і тапаграфія / С. В. Тарасаў. – Мінск : Беларус. навука, 1998. – 183 с.

42. Трусаў, А. А. Стары замак у Гродне XI–XVIII стст. : гіст.-археалаг. нарыс / А. А. Трусаў, В. Е. Собаль, Н. І. Здановіч ; навук. рэд. Г. В. Штыхаў. – Мінск : Навука і тэхніка, 1993. – 152 с.

43. Флёрова, В. Е. Резная кость юго-востока Европы IX–XII веков : Искусство и ремесло. По материалам Саркела – Белой Вежи из коллекции Государственного Эрмитажа / В. Е. Флёрова. – СПб. : Алетей, 2001. – 252 с. : ил.

44. Цнотливы, Э. Зарождение костеобрабатывающего ремесла в прибалтийском районе в IX–X вв. / Э. Цнотливы // Труды V Междунар. конгр. археологов-славистов. – Киев, 1988. – Т. 2. – С. 164–169.

45. Шадыро, В. И. Городище и селище Прудники / В. И. Шадыро // Lietuvos archeologija 21. – Vilnius, 2001. – P. 267–274.

46. Штыхаў, Г. В. Крывічы : па матэрыялах раскопак курганоў у Паўночнай Беларусі / Г. В. Штыхаў. – Мінск : Навука і тэхніка, 1992. – 191 с.

47. Штыхов, Г. В. Древний Полоцк (IX–XIII вв.) / Г. В. Штыхов. – Минск : Наука и техника, 1975. – 136 с.

48. Штыхов, Г. В. Города Полоцкой земли (IX–XIII вв.) / Г. В. Штыхов. – Минск : Наука и техника, 1978. – 160 с.

49. Шуклина, Ю. К. Волосы и гребни в традиционных представлениях народов Западной Сибири в конце I тысячелетия н. э. / Ю. К. Шуклина // Культура Сибири и сопредельных территорий в прошлом и настоящем : материалы Всерос. 43-й археол.-этногр. конф. молодых ученых, Томск, 1–3 апр. 2003 г. – Томск, 2003. – С. 315–316.

50. Aus, T. Vorläufige Ausgrabungsergebnisse von der Harju-strasse in Tallinn / T. Aus, B. Dubovik // Toimetised Eesti NSV Teaduste Akadeemia. Ühiskonnateadused. – Tallinn, 1989. – 38. – P. 349–354.

51. Caune, A. Arheologiskie izrakumi Rīgā, Trokšņa un L. Pils ielā / A. Caune // Zinātniskās atskaites sesijas. Materiāli par arheologu un etnogrāfu 1973 gada pētījumu rezultātiem. – Rīga : Zinātne, 1974. – P. 12–17.

52. Chmielowska, A. Grzebień starożytny i średniowieczny z ziem polskich / A. Chmielowska // Acta Archaeologica Lodziana. – Łódź, 1971. – Nr. 20. – 160 s.

53. Cnotliwy, E. Rzemiosło rogownicze na Pomorzu wczesnośredniowiecznym / E. Cnotliwy. – Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk : PAN, 1973. – 331 s.

54. Cnotliwy, E. Wczesnośredniowieczne grzebień z Kruszwicy / E. Cnotliwy // Slavia Antiqua 34. – Warszawa, Poznań, 1994. – S. 87–140.

55. Cnotliwy, E. Grzebień w kulturze wczesnosłowiańskiej na terenie południowej i środkowej Polski / E. Cnotliwy // Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i Sacrum. – Poznań, 1998. – S. 366–379.

56. Dulnicz, M. Grzebień z osady w Poświętnem w woj. mazowieckim / M. Dulnicz, M. Natuniewicz-Sekula // Hereditatem cognoscere. Studia i szkice dedykowane Profesor Marii Miśkiewicz. – Warszawa, 2004. – S. 205–217.

57. Eketorp–III. Den medeltida befästningen på Öland. Artefakterna. – Almqvist & Wiksell International, Stockholm, 1998. – 371 s.

58. Herman, B. Die Vendelzeit Gotlands im auftrage der Kungl. Vitterhets historie och Antikvitets Akademien / B. Herman. – Stockholm, 1969. – II. Tafeln. – 500 s.

59. Herman, B. Die Vendelzeit Gotlands im auftrage der Kungl. Vitterhets historie och Antikvitets Akademien / B. Herman. – Stockholm, 1975. – I : 1 Text. – 200 s.

60. Hilczarówna, Z. Rogownictwo gdańskie w X–XIV wieku / Z. Hilczarówna // Gdańsk wczesnośredniowieczny. – Gdańsk, 1961. – T. IV. – S. 41–144.

61. Hilczarówna, Z. Wczesnośredniowieczne grzebień zdobione motywami zwierzęcymi z ziem polskich / Z. Hilczarówna // Slavia Antiqua. – 1962. – T. 9. – S. 301–328.

62. Jaworski, K. Uwagi o grzebiennictwie dolnośląskim na przełomie X i XI wieku. Na marginesie rozważań nad dwoma zabytkami z Niemczy i Wrocławia / K. Jaworski // Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i Sacrum. – Poznań, 1998. – S. 419–428.

63. Luik, H. Kahepoolsed kokkupandud luukammid Eestis / H. Luik // Proceedings of the Estonian Academy of Sciences / Humanities and social Sciences. – 1996. – T. 45, N 4. – S. 485–533.

64. Szurkowska, K. Wczesnośredniowieczne grzebień z Gniezna / K. Szurkowska // Studia i Materiały Historyczne 3. – Gniezno, 1990. – S. 199–222.


65. Tilko, S. Kaula ķemmes no 10.–13. gs. Daugavas Lejteces kapulaukiem / S. Tilko // Arheologija un Etnogrāfija. – Rīga, 2011. – L. XXV. – P. 159–181.

66. Thunmark-Nylén, L. Churhyard Finds from Gotland (11th–12th centuries) / L. Thunmark-Nylén // Archaeology East and West of the Baltic. Papers from the Second Estonian-Swedish Archaeological Symposium Sigtuna, May 1991 / ed. by Ingmar Jansson. – Stockholm, 1995. – S. 161–193.


67. Żak, J. Grzebień z wystrojem zwierzęcym z ziem polskich i zachodnio-słowiańskich / J. Żak // Wiadomości Archeologiczne. Bulletin archéologique Polonais. – Warszawa, 1955. – T. XXII. – Z. 2. – S. 180–185.

Касцяныя аднабаковыя грабяні (расчоскі) на тэрыторыі Беларусі


№ п/п	Помнік	Месца знаходкі	Аўтар раскопак	Год знаходжання	Датаванне	Коль-касць
<i>Гарады, гарадзішчы, селішчы</i>						
1.	г. Полацк	Верхні замак	М. К. Каргер	1957	IX–X	1
		Верхні замак	В. Р. Тарасенка	1959–1960	IX–X	7
		Верхні замак	Г. В. Штыхаў	1967	X–XI	2
		Вялікі пасад, Ніжні замак	С. В. Тарасаў	1986–1989	IX–XI	20
		Вялікі пасад	Д. У. Дук	2000, 2003, 2008, 2010	X–XI	5
		Вялікі пасад	М. В. Клімаў	2009	XI	2
2.	г. Віцебск	Ніжні замак	Г. В. Штыхаў	1964, 1966	X–XI	3
		Ніжні замак, Узгорскі астрог	В. М. Ляўко	1976, 2003	X–XI	3
		Верхні замак	Л. У. Калядзінскі	1979, 1988	X–XI	5
		Ніжні замак	Т. С. Бубенька	1984, 1987, 1997	IX–XI	7
3.	г. Мінск	Замчышча, Пасад	Г. В. Штыхаў	1974, 1976	XI	2
4.	г. Лукомль	Пасад	Г. В. Штыхаў	1970	X–XI	3
5.	г. Браслаў	Гарадзішча	Л. В. Аляксееў	1966	x–xi	1
6.	в. Дрысвяты, Браслаўскі р-н	Гарадзішча	М. А. Ткачоў	1976, 1980	XI	3
			Г. М. Семянчук	2001	XI	2
7.	в. Пруднікі Міёрскі р-н	Гарадзішча, селішча	В. І. Шадыра	1983–1984, 1987, 1990, 1994	X–XI	8
8.	г. Гродна	Стары Замак	З. Дурчэўскі	1938	X–XI	1
			А. А. Трусаў	1985, 1987	X–XI	2
9.	г. Ваўкавыск	Гарадзішча	Я. Г. Звяруга	1967–1968	XI	7
10.	г. Навагрудак	Дзяцінец, Вакольні горад	Ф. Д. Гурэвіч	1957–1958, 1960, 1963, 1965	X–XI	10
11.	г. Тураў	Гарадзішча	В. В. Сядоў	1961	X–XI	3
12.	г. Пінск	Гарадзішча	П. Ф. Лысенка	1964		2
13.	г. Клецк	Вакольні горад	Т. С. Бубенька, В. С. Пазднякоў	1986	XI	1
14.	в. Гарадзішча, Пінскі р-н	Селішча	В. С. Вяргей	1990	IX–XI	2
15.	г. Гомель	Вакольні горад	А. А. Макушнікаў	1987	X–XI	2
16.	г. Мсціслаў	Пасад	А. А. Трусаў	1984	XI	1
<i>Разам:</i>		–	–	–	–	105
<i>Курганныя могілнікі</i>						
17.	в. Чарневічы, Глыбоцкі р-н	Курганны могілнік-1	Г. Цэгак-Галубовіч	1938	IX–XI	1
18.	в. Гадзілавічы, Рагачоўскі р-н	Курган 5	Г. Ф. Салаўёва	1963	X–XI	2
19.	в. Глінішча, Полацкі р-н	Курган	Г. В. Штыхаў	1967	X	1
20.	в. Дарахі, Гарадоцкі р-н	Курган 4	Г. В. Штыхаў	1973	X–XI	2
21.	в. Надаткі, Мазырскі р-н	Курган 2	Г. М. Залашка	1982	X–XI	2
22.	в. Ізбішча, Лагойскі р-н	Курганы 34, 64	В. У. Казей	1988	X–XI	4
23.	в. Навасёлкі, Мядзельскі р-н	Курган 12	В. Н. Рабцэвіч	1989	XI	1
24.	пас. Усход, Магілёўскі р-н	Курган 46	І. А. Марзалюк	2008	X–XI	2
25.	в. Мохаў, Лоеўскі р-н	Курган 78	А. А. Макушнікаў	2011	X	2
<i>Разам:</i>		–	–	–	–	17
<i>Усяго:</i>		–	–	–	–	122




Мал. 1. Аднабаковыя грабяні (расчоскі) з тэрыторыі Беларусі: 1, 2 – Полацк; 3 – Віцебск; 4 – Пруднікі; 5 – Мінск; 6, 9 – Гомель; 7 – Гродна; 8 – Мсціслаў




Мал. 2. Расчоскі з тэрыторыі Полацкай зямлі: 1–6 – Полацк; 7 – Мінск; 8, 9 – Віцебск




Мал. 3. Расчоскі з тэрыторыі Полацкай зямлі: 1–9 – Полацк; 10 – Дрысвяты




Мал. 4. Расчоскі з тэрыторыі Полацкай зямлі: 1–6 – Пруднікі; 7, 8 – Віцебск




Мал. 5. Расчоскі з тэрыторыі Полацкай зямлі: 1–8 – Віцебск




Мал. 6. Накладкі ад расчосак і футаралаў з тэрыторыі Полацкай зямлі: 1–13 – Полацк; 14 – Дрысвяты; 15 – Віцебск; 16 – Браслаў



Мал. 7. Футаралы расчосак з тэрыторыі Полацкай зямлі: 1–2, 7 – Полацк; 3 – Віцебск; 4, 5 – Лукомль; 6 – Пруднікі




Мал. 8. Расчоскі і накладкі ад іх з тэрыторыі Панямоння: 1–7 – Ваўкавыск; 8, 9 – Гродна



Мал. 9. Расчоскі, іх накладкі і футаралы з тэрыторыі Па-
нямоння: 1-10 – Навагрудак

Мал. 10. Расчоскі і накладкі з тэрыторыі Тураўскай зямлі:
1 – Тураў; 2-3 – Пінск; 4 – Клецк; 5, 6 – в. Гарadzішча
Пінскага р-на



Мал. 11. Расчоскі з курганных могільнікаў, размешчаных
на тэрыторыі Беларусі: 1 – в. Гадзілавічы Рагачоўскага
р-на; 2 – в. Дарахі Гарадоцкага р-на; 3, 7-9 – в. Ізбішча
Лагойскага р-на; 4 – в. Надаткі Мазырскага р-на; 5 – пас.
Усход Магілёўскага р-на; 6 – в. Навасёлкі Мядзельскага
р-на; 10 – в. Глінішча Полацкага р-на

Резюме

О. В. Медведева

**Изделия косторезного ремесла IX–XI вв. на территории Беларуси как исторический источник
(по материалам односторонних гребней)**

Рассмотрена и проанализирована одна со значимых групп костяных предметов – односторонние гребни. На их основе можно проследить взаимоотношения населения территории Беларуси в IX–XI вв. как с ближайшими соседними землями, так и с отдаленными территориями. Кроме того, гребни-расчески – изделия, в которых заключен значительный объем исторической и культурной памяти, а информационная характеристика этих вещей широка и разнообразна. Являясь предметами бытовой принадлежности, они, тем не менее, обладали набором различных функций – практической, сословной, магической, эстетической, региональной, ритуальной. Расчески служат и в качестве разностороннего исторического источника, а также освещают многие направления и сферы жизнедеятельности средневекового населения на территории Беларуси: хозяйственную деятельность, быт, культуру, обряды, международные связи и др.

Summary

O. V. Medvedeva

**Products of bone carving crafts of the IX–XI centuries at the territory of Belarus as a historical source
(on materials of one-side ridges)**

The article devotes to analyzing one of the significant group of bone items one – side ridges. It is possible to reconstruct the relationships between the territory of Belarus and the nearest neighboring lands and remote territories at the 9th–11th centuries on this basis. In addition such ridges concentrated a huge amount of historical and cultural memory. Characteristics of these things were broad and diverse. Being the objects of household accessories, they nevertheless had a set of different functions – practical, magical, esthetical, ritual, pointed to the stratifical and regional belongings. Combs were historical sources and covered many directions and spheres of medieval life at the territory of Belarus: economic activity, model of life, culture, ceremonies, international relations, etc.

Пасмыніў 22.05.2013 г.

А. В. Петраускас, Институт археологии НАН Украины, старший научный сотрудник, кандидат исторических наук (г. Киев, Украина);

В. В. Янченко, Институт археологии НАН Украины, младший научный сотрудник (г. Киев, Украина)

Экспериментальное моделирование в Институте археологии НАН Украины и возможности его использования для развития музея «Парк «Киевская Русь»

Формирование государства и национальной идеи невозможно без изучения исторического достояния, которое досталось стране от прошлого. Особенно, если государство не имеет непрерывного исторического опыта суверенного развития, что характерно именно для Украины. Отсутствие такого опыта невероятно актуализирует задачу изучения и популяризации того фрагмента исторического наследия, связанного с существованием государственных образований на территории Украины, особенно если эти образования, в той или иной степени, связаны с современной Украиной процессом непрерывного историко-суверенного развития.

Научные исследования Киевской Руси – это история европейской гуманитарной науки на протяжении последних двух столетий. За этот период было открыто огромное количество памятников, проанализирован большой объем источников, предложены бесчисленные версии и ответы на них. И данный процесс, очевидно, бесконечен – это специфика любого научного познания. Не менее важной областью приложения исследовательского внимания, с нашей точки зрения, является «непосредственное воспроизведение предмета исторической действительности».

Это дает потомкам возможность почувствовать «живое прикосновение предков», ощутить атмосферу их жизни, самим провести время в ней, т. е. дать возможность понять специфику Киевской Руси «с обратной стороны музейного витринного стекла» с изнанки. Единственной возможностью добиться этого является «воссоздание образа», но не на мониторах и макетах, а в оригинале, в реальных размерах, причем с возможностью «глубокого погружения» в воссозданную действительность Киевской Руси.

Опыт комплексного решения проблемы воссоздания образа и атмосферы Киевской Руси является проект «Парк «Киевская Русь» (далее – ПКР). Проект создает образный комплексный фрагмент исторической реальности в современной урбанизированной среде, хотя и в максимально удобном для создания образа месте. В 34 км от Киева, в исторической местности (между древнерусскими Василевом и Витичевом, на левом берегу реки Стугна), с максимальной достоверностью проект воспроиз-

водит архитектурный и культурный облик киевского Детинца (укрепленного городища) X–XIII вв. и атмосферу средневекового государства – Киевской Руси. Однако при этом авторы хотят особо подчеркнуть, что Детинец планируется как безусловно узнаваемый образ древнего Киева по образу и духу размерно-пространственной структуры, контуров, комплексов зданий и цветовой гамме. В то же время планируется создание современного градостроительного комплекса по своим функциям. Его создание нормировано рядом условий и правил современного градостроительства, а также наличием ряда функций, неизвестных древнему оригиналу (водопровод, канализация, энергоснабжение, техника безопасности). Функциональная необходимость заставляет ввести в состав Детинца ряд технологических объектов, которые будут визуально закрыты или технологически замаскированы. Так что образ Детинца не претерпит существенных изменений вследствие влияния современного урбанизированного века. Для решения задачи воспроизведения средневековой атмосферы предлагается воссоздать не только образ древнего города-крепости, но и инфраструктуры Киевского государства, что позволяет на ограниченном пространстве, фактически, создать образ киевской Руси в целом. В том числе в плановых проектах ПКР много внимания уделяется экспериментальному моделированию процессов древнерусского производства и промыслов. Подобные работы были бы невозможны без сотрудничества со специалистами по экспериментальной археологии, научными сотрудниками Института археологии НАН Украины, которые уже давно занимаются данной проблематикой.

Отечественными и зарубежными учеными проводится достаточно большое количество исследований по экспериментальной археологии. Вспомним работу чешских исследователей Ренаты Малиновой и Ярослава Малина [38], которые характеризуют историю экспериментальных исследований Европы, изучение жилищного строительства, эксперименты в области гончарства и металлургии, лесохимических промыслов, каменной индустрии [19]. Реконструкцию прошлого мы можем видеть и в так называемом Koelner Versuehen – воспроизведении похода легионеров [40, s. 55–57].



Рис. 1. М. М. Иевлев при проведении экспериментов по сыродутному получению железа. Выдубичи. 1978 г.

Характеризуя древнее железоделательное производство, стоит упомянуть работы английских, немецких, бельгийских ученых – по моделированию сыродутного процесса; польских исследователей – от добычи сырья до получения железа; российских специалистов – по воссозданию всех звеньев черной металлургии [14, с. 60; 17; 23, с. 5–28; 24, с. 76]. Новейшие разработки в данном направлении привлекают внимание как экспериментальная деятельность по использованию материала в домостроении, воспроизведение полного технологического цикла на примере раннеславянского поселения в Бжезно, освещенная в докладе И. Плейнеровой на международной археологической конференции «Новые технологии в археологии» [15, с. 133]; физическое моделирование металлообрабатывающего и керамического производства эпохи бронзы [33, с. 70–72] и многие другие. Отдельного внимания заслуживает перспективное направление сочетания исследования и экспонирования древних объектов: создание археопарков, скансенов археодромов. С 2005 г. в Украине таким полигоном исторической реконструкции часто выступает ПКР. В скансене можно проводить отдых так называемым первичным способом, учиться познавать процессы изготовления той или иной вещи.

Исследования в области экспериментальной археологии на территории постсоветского пространства также имеют многолетнюю историю. По мнению специалистов по истории археологической науки, формирование данного научного направления начинается на базе совместной работы представителей гуманитарных наук естественников и ученых технологов уже в начале XX в. Уже в 1920-е годы лаборатория Института археологической технологии (г. Ленинград) провела ряд исследований тех-

нологической природы трипольской керамики с использованием метода воспроизведения образцов этой керамики из материалов, отобранных на местах обнаружения археологических находок (Подольская, Волынская губ., Галичина). Полученные таким образом образцы имели все признаки трипольской керамики [18, с. 239–251].

В середине 1920-х годов начались экспериментальные опыты по технологии керамического производства силами ученых Одесского историко-археологического музея (А. Драгоев). Были проведены технологические наблюдения «за сопротивлением керамических материалов атмосферным воздействиям».

В течение 1932–1933 гг., как считают В. Колесникова и А. Яненко в рамках ВУАН произошла институализация экспериментально-технологического направления археологии, когда по инициативе В. Козловской в составе ВУАК начала разворачиваться деятельность Бригады технологического исследования. Одной из исследовательских задач было поставлено экспериментально-технологическое определение технологии производства артефактов в лабораторных условиях. В 1930-х годах был проведен ряд опытов по экспериментальному исследованию строительных смесей, которые могли применять носители трипольской культуры при строительстве сооружений [18, с. 239–251].

В 1960–70-е годы исследования технологического направления были сконцентрированы в отделе физико-естественных методов Института археологии НАН Украины. Важные результаты были получены в ходе натурного моделирования сыродутного способа получения железа: воспроизведения металлургического горна и мехов, проведения металлургического процесса (рис. 1) [24, с. 76, 91, 92].



Рис. 2. Проковка крицы. Международный семинар по экспериментальной археологии. г. Олевск. 2012 г.

Сегодня продолжаютcя опыты по моделированию раскалывания кремня и изготовления палеолитических каменных орудий труда [36, с. 144–155].

Специалисты по палеоботанике изучают зерновки, семена и их отпечатки на древней керамике. Результаты таких исследований используют для воспроизведения характера хозяйствования древнего человека. Некоторые вопросы древнего земледелия исследуют путем проведения экспериментальных посевов зерновых на опытных площадках [25, с. 119–123; 26, с. 150–163].

В научно-технической лаборатории Института археологии НАН Украины проводят изучение цветной металлургии с привлечением методов экспериментальной археологии (рис. 2), получены интересные результаты относительно особенностей химического состава изделий из цветных металлов, использования различных приспособлений и орудий труда в литье, особенностей изготовления изделий с использованием литья по восковой модели [11, с. 93–103; 12, с. 201–206].

В направлении исследования древнерусских ремесел и промыслов в Институте археологии НАН Украины положительные результаты получены в ходе моделирования сыродутного способа получения железа, гончарства и бортничества, которые имеют не только научную ценность, но и могут быть использованы во время строительства археологических музеев под открытым небом, поэтому остановимся на их характеристике более подробно.

Железоделательное производство обеспечивало средневековое общество сырьем для изготовления бытовых предметов, орудий труда, оружия и т.п. В древнерусское время происходят существенные изменения в видовом составе железных изделий, их количественных и качественных показателях.

Соответственно, трансформируется и сама система древнерусской черной металлургии. Появляются новые объекты, связанные с сыродутным способом получения железа, увеличивается общий объем производства, образуются крупные специализированные центры металлургического производства. Создаются предпосылки для кардинальных сдвигов в черной металлургии, которые начнут развиваться в последующий период – при изготовлении чугуна и использованием механизированных устройств.

Основным источником для изучения указанных проблем выступают археологические материалы, поскольку письменные сообщения по данному виду производства одиночны и отрывочны. Особенностью источников археологической базы можно считать ее определенную фрагментарность: лишь отдельные звенья технологического процесса представлены в археологических находках. Поэтому использование экспериментальной археологии для изучения древнерусской черной металлургии может существенно дополнить наши познавательные возможности. Опыт ученых Западной, Центральной и Восточной Европы показывает, что создание действенной натурной модели сыродутного металлургического производства может быть эффективным орудием для изучения древней металлургии и позволит более точно и аргументировано понять роль и особенности известных археологических артефактов в долгой и сложной технологической цепочке металлургического процесса [3, с. 79–81; 13, с. 104–118; 17; 39].

Сотрудники Института археологии НАН Украины в течение последних лет при моделировании металлургического производства изучали особенности поиска и подготовки сырья, постройки тепло-технического сооружения, конструктивных особен-

ностей дополнительных приспособлений и непосредственно процесса получения железа в горне [5, с. 52–65; 21, с. 29–92].

Был проведен комплекс исследований сырьевой базы. Главным образом обследовали месторождения лимонита – наиболее распространенного вида железной руды на территории южнорусских земель. Изучали особенности залегания породы на территории Киевского и Житомирского Полесья, особенности ее механического состава, внешние и химические изменения при агломерации породы, пригодность для изготовления железа [5, с. 52–65; 7, с. 165–177].

Поиски руды проводили на территориях, прилегающих к памятникам с остатками производства, на которых планировали создание музейных археологических комплексов под открытым небом и проводили опыты натурного моделирования на оборудованных полевых экспериментальных площадках. Зафиксированы выходы руды на поверхность в вертикальных обнажениях рек (р. Уборть), озер (о. Вырлица) и залегания руды на небольшой глубине от поверхности на низменной местности (с. Марьяновка-Колонщина). Обследованиями масштабных разрезов береговой правобережной террасы Днепр на Киевщине зафиксировано наличие породы, которая имеет ряд общих признаков с некоторыми разновидностями железной руды – буро-красный цвет, относительно высокий удельный вес и плотность. Она представляет собой разновидность метаморфизированных песчаников и нижнего горизонта пестрых глин, которые насыщены окислами железа и имеют иногда очень яркую окраску. Часто в научной литературе находки кусков данной породы на археологических памятниках ошибочно относят к железной руде, воспринимая их как свидетельство местного изготовления железа [31, с. 12–16].

Во многих случаях при непосредственном участии в археологических раскопках славянских жилищ второй половины 1-го тысячелетия н. э. находки кусков данной породы в большом количестве были зафиксированы в конструкции глинобитных печей. Куски породы выполняли роль камня для предоставления прочности конструкции тела печи и шли в использование как наиболее распространенное и доступное на данной территории каменное сырье.

При моделировании сооружения металлургического горна в качестве прототипов были использованы наиболее сохранившиеся и хорошо документированные археологические объекты, расположенные максимально близко к местам проведения натурного моделирования, – горны из древнерусских поселений Кременище и Григоровка. Для изготовления строительной смеси использовали местные залежи глинистого материала: лессовидные суглинки (Хо-

досовка, Пирогово), легкие слабопластические суглинки (Коростень), пластичные глины с большим количеством естественного обломочного материала (дресвы) (Олевск) [21, с. 29–92]. На возведение горна силами одного человека при разных условиях уходило от нескольких часов до нескольких дней [7, с. 165–177].

Подготовку шихты для загрузки горна проводили на основе археологических, этнографических и экспериментальных данных, свидетельствующих, что в ее состав должны входить подготовленная (агломерированная) руда, древесный уголь и, возможно, флюс [24, с. 73–75]. Агломерация руды включала в себя механическое освобождение от органических остатков, удаление примесей песка и почвы, просушки, обжига различными способами (в печи и на открытом огне) и разбивание крупных кусков до нужных размеров. В качестве флюса по археологическим данным в древнерусское время могли использовать измельченные кости животных, известь. Кости животных предварительно выжигали, что позволяло размолоть их на мелкие частицы [7, с. 165–177].

Подача воздуха в горн происходила принудительным путем, что отмечено еще древнерусскими письменными источниками «не огонь творит ражжение железу но дуновение мощное» [16, с. 32–33]. Поскольку процесс изготовления железа мог продолжаться в зависимости от объемов загрузки до восьми и более часов, в нем должны были участвовать по крайней мере двое работников. Так, в ходе экспериментальных опытов с использованием подачи воздуха механическим способом один работник был полностью занят подготовкой и обеспечением четкой, регулярной подачи шихты до горна, а также устранением препятствий бесперебойной подачи воздуха, в результате закупоривания фурмы раскаленными шлаками [30, с. 224–228].

В результате экспериментов, которые регулярно проводят с 2003 г., были получены кричные конгломераты с различным содержанием восстановленного железа [30, с. 224–228]. Сходные результаты получены российскими учеными, которые также в течение многих лет проводят работы по натурному воспроизведению древнерусской черной металлургии [13, с. 104–118].

Как отмечалось в научных публикациях по экспериментальной археологии, более ста лет назад уже были получены положительные результаты при моделировании сыродутного процесса; впоследствии успехов достигли английские экспериментаторы в реконструкции горна древнеримского времени, датские исследователи в репликах римских сооружений, особенно в Лейре, польские коллеги в связи с изучением обширного железоделательного ареала в Свентокшиских горах позднелатенского

римского времени (в одной из известных стоянок даже открыт Музей древней металлургии, где каждый этап древнего железоделания демонстрируется общественности), чешские ученые также проводят эксперименты на объектах, аналогичных древнеримским и славянским VIII в. [19, с. 177–179; 21, с. 65–73; 39], что еще раз подтверждает перспективность использования данного направления моделирования для развития археологических музеев под открытым небом.

Гончарство обеспечивало изготовление только части посуды (по сравнению с деревянным), которой пользовалось древнее население. Однако стойкость готовой продукции к разрушению, что сделало керамику массовой категорией археологического материала, хронологическая изменчивость и высокий уровень специализации ремесла обуславливают постоянную актуальность разноплановых исследований данной отрасли. Соответственно, археологической источниковедческой базе мы видим значительную диспропорцию в количестве исследований, изучающих различные аспекты древнерусского гончарства. Подавляющее их большинство исследует находки готовой продукции – керамики – и на этом основании наиболее полное представление мы можем иметь о готовых изделиях гончарства – ассортименте, морфологических особенностях, хронологической изменчивости керамических изделий. Большая часть технологического процесса изготовления гончарной керамики остается малоисследованной из-за отсутствия археологических источников для их изучения. Экспериментальное воспроизведение гончарства может существенно дополнить наши представления относительно данного вида древнерусского производства.

Так, польские ученые путем воспроизведения изготовления керамических изделий исследовали особенности различных видов гончарной массы и использование керамики в приготовлении пищевых продуктов, особенности обжига керамики в различных типах теплотехнических сооружений [41, с. 23–34].

В лаборатории исследования древней керамики в Институте археологии РАН были созданы экспериментальные образцы для изучения следов использования различных видов инструментов и материалов для отделки наружной поверхности сосудов. Проведен целый комплекс работ по воссозданию различных технологических этапов изготовления керамической посуды с применением натурного моделирования, которые использованы для изучения гончарства Восточной Европы [4].

На экспериментальных площадках археологических экспедиций Института археологии НАН Украины (Северная и Житомирская) была также проведена серия опытов натурного моделирования

древнерусского гончарства. Прежде всего, были исследованы местные залежи гончарных глин, изучены особенности залежей гончарного сырья на Киевщине, центральной и северной Житомирщине. Среди глинистых материалов были выделены слои минерального сырья, которые пригодны для изготовления гончарной массы. Для Киевщины с этой целью могли использовать широко распространенные коренные залежи желто-коричневых глин с природными примесями оолитового железняка и пестрых глин с примесями оолитового и обломочного железняка. Названные природные примеси часто фиксируются в гончарной массе славянской и древнерусской керамики на Киевщине. Отмечены они также и в составе массива готовой гончарной массы в жилой постройке IX в., исследованной возле с. Стайки Кагарлицкого р-на Киевской обл. Нельзя исключать использование залежей коричневых глин с природными примесями известняка, которые иногда отмечаются исследователями в составе славянской и древнерусской керамики [28, с. 46, ф. 5; 29, с. 53–98; 31, с. 83, 134]. Однако высокая пластичность, которая приводит к высокому проценту брака, согласно экспериментальным исследованиям, вероятно, обусловила использование данной глины скорее как исключение и часто в смеси с другими сортами более постных глин [6, с. 70–79; 29, с. 53–98].

После длительных поисков гончарного сырья на севере Житомирщины в течение 2009–2012 гг. глина была зафиксирована рядом с городищем в урочище Бабина гора в г. Олевск. По своим механическим свойствам и составу природных примесей (дресва) она полностью соответствует составу гончарной массы керамики, которая была выявлена в процессе археологических раскопок на городище.

Формирование сосудов проводили спирально-жгутовым способом с использованием нецентрированной подставки, центрированной подставки и различных видов медленного ножного гончарного круга. Проведен успешный обжиг готовых изделий на открытом огне, в бытовой глинобитной печи, печи-каменке и в гончарном горне (рис. 3), а также эксперимент по химико-термической обработке поверхности – обвариванию сосудов в растворе ржаной муки. Готовые сосуды использовали для приготовления блюд из пшеничной и перловой крупы (подобных славяно-русским зерновым кашам) в костре и печи-каменке [21, с. 29–92].

Для изучения особенностей использования различных типов теплотехнических сооружений в изготовлении керамики было проведено натурное моделирование древнерусских бытовых печей из глины и камня и гончарных двухъярусных горнов. На экспериментальной площадке Северной экспедиции в с. Ходосивка была предпринята попытка реконструкции нескольких типов гончарных горнов.



Рис. 3. Секретарь Европейской ассоциации археологических музеев под открытым небом Р. Паардекопер рядом с гончарным горном после обжига посуды

Их прототипы были исследованы авторами реконструкции на древнерусских памятниках Мало Половецкое III и Автуничи. Проведено натурное воспроизведение тела сооружения. Исследованы особенности его просушки и разогрева перед обжигом посуды в различных условиях. Фиксировали время и необходимое количество используемого топлива. Во время обжига подготовленной керамической посуды изучали длительность процесса в зависимости от погодных условий, виды топлива, его количество, особенности его подачи. Анализировали особенности создания различной химико-термической среды внутри горна для обработки внешней поверхности гончарных сосудов [6, с. 70–79; 21, с. 55–65].

Для изучения развития разрушительных процессов в теле теплотехнических сооружений было проведено наблюдение за ними с использованием различных ветровлагозащитных устройств и без использования последних. Было зафиксировано быстрое развитие разрушения гончарного горна, оставленного «под открытым небом» в течение года. Одной из главных причин разрушения явилось растрескивание глинобитной конструкции сооружения вследствие замерзания влаги в зимний период [21, с. 55–65].

Натурное моделирование древнерусского гончарства может быть использовано не только для изучения особенностей данной отрасли древнерусского производства, но и для использования в экспозиции археологических музеев под открытым небом, на что ученые уже обращали внимание. В процессе моделирования могут быть созданы выразительные

элементы экспозиции музея, а его посетители смогут принять непосредственное участие в процессе гончарного производства.

Бортничество играло важную роль в экономике древнерусского государства. Мы находим этому подтверждение в перечне основных товаров местного производства, которые использовали для торговли или в качестве даров для иностранцев. Мед и воск продолжали оставаться одним из основных товаров на экспорт и во времена позднего средневековья. Ни для одного из производств древнерусская система права не устанавливала таких тяжелых наказаний за их повреждение, как для бортничества: штраф за разнаменование борти и нарушение бортовых границ был равен 12 гривнам – штрафу за убийство холопа, т. е. приравнялся к штрафу за жизнь человека, пусть и зависимого [32, с. 71, 72].

Прямую противоположность важности данной отрасли экономики составляет степень ее изученности в исторической и археологической науке. Количество работ, посвященных изучению бортничества времен средневековья, составляет считанные единицы. Причина подобной ситуации кроется в том, что материальные остатки, связанные с данным видом производства, в археологических напластовках практически не встречаются, их находки единичны и составляют исключительные случаи. Поэтому при изучении древнерусского бортничества основными источниками выступают письменные сообщения древнерусского и позднесредневекового времени и этнографические данные. Использование возможностей экспериментальной археологии в со-



а



б

Рис. 4. Изготовление (а) и установка (б) борти. Международный семинар по экспериментальной археологии. г. Олевск. 2012 г.

четании с письменными источниками и этнографическими данными можно считать одним из перспективных направлений исследования древнерусского бортничества [1, с. 31–40; 2, с. 219–233; 8, с. 15–20; 20, с. 106–138].

Экспериментальные исследования древнерусского бортничества в Институте археологии НАН Украины имели цели: воссоздать формы бортей, которые могли существовать в Киевской Руси; необходимого инструментария для их изготовления; зафиксировать время, необходимое для производства и наблюдения за особенностями поведения пчел в различных типах бортей; продолжить начатые с 2001 г. работы по изучению технологического процесса изготовления питьевого меда древнерусского времени. Были изготовлены две формы бортей: наиболее архаичная – в стволах старых деревьев, а также борт с отделенных частей стволов деревьев, которые устанавливали над землей (рис. 4) [9, с. 76–86; 10, с. 87–99]. Остановимся на особенностях этих опытов.

Для воспроизведения действующей копии наиболее архаичного типа борти на левом берегу р. Си-

верка на территории базы Северной археологической экспедиции Института археологии НАН Украины был обследован участок старого стоялого леса. На относительно небольшой (около 100 × 100 м) территории были обнаружены восемь деревьев с дуплами. Одно из них после подчистки внутренней полости и дополнительного оформления доужи было переоборудовано в борт в стволе живого дерева. Отметим, что исследователи диких пчел на территории Украины считают, что помещение в стволе живого дерева наиболее адекватно соответствует оптимальным условиям проживания пчелиной семьи.

Общая продолжительность времени для изготовления данной борти составила около двух рабочих дней. Были использованы инструменты, бытование которых отмечено для древнерусской эпохи: топор, стамеска (как аналог древнерусскому долоту), пешня (как аналог втульчатому теслу), деревянная киянка. А. Сержпутовский, изучая бортный промысел в конце XIX – начале XX в. в Беларуси, выделяет восемь основных видов инструментов, которые используют при изготовлении бортей: обычный то-

пор, тесло, сверло-бурав, долото, скобель, молоток-киянку, пешню и циркуль. По данным В. Петрашенка, все они, кроме последнего, имеют прямые аналоги среди древнерусских древностей. Втульчатое долото, представленное на древнерусских памятниках, могло быть полифункциональным, учитывая возможность использования различной конструкции рукоятки и способа крепления [10, с. 87–99; 27, с. 71–76; 34, с. 105–111; 35, с. 8].

Кроме описанного был смоделирован более развитой тип борти, изготовленный из колод, отделенных от основного ствола дерева. Вероятно, борти, изготовленные из стволов, полость в которых образовалась естественным путем, как раз и отражают переходную форму от бортей в стволах живых деревьев к изготовлению переносных бортей-колод.

Среди известных упоминаний в литературе, а также на примере собственноручно обследованных этнографических образцов, можно отметить две главных разновидности бортей из части отделенного ствола, в которых сердцевина опустела естественным путем и изготовленных из цельных бревен с плотной сердцевиной. В последнем случае человек полностью берет на себя выборку внутреннего объема борти, летка и доужи.

Для изготовления экспериментальных реплик были использованы пустотелые прикомлевые части ствола дуба. Перед началом моделирования отобранные образцы с нечищенной корой были выдержаны около года, после чего началась работа с ними. Этнографические параллели указывают, отобранные с этой целью бревна могли храниться годами [35, с. 9]. Целесообразность долгосрочной выдержки подтверждается и тем, что даже после летнего высушивания в изготовленных экспериментальных моделях начинали появляться глубокие, иногда сквозные трещины.

Процесс изготовления реплик бортей из бревен, отделенных от ствола дерева, которые имеют достаточно большую естественную полость, сводился к оформлению доужи, летка и закрытия торцевых частей. Внутренняя поверхность была подчищена железной имитацией скобеля. Для других работ использовали топор, стамеску и киянку. Внутренний объем изготовленной борти составляет примерно 0,2 м³, что вполне соответствует условиям жизнедеятельности пчел. Две борти, изготовленные из дуба, были установлены на земле в противовес колоде из вербы, закрепленной в 2005 г. на широкой сосне. Среди бортников имеет определенное распространение мнение, что пчелы не любят жить низко над землей и могут даже бросить готовые соты, если рядом есть высоко поднятая пустая борть. На изготовление реплик ушло около 5–7 рабочих дней. Сосновые бревна, отобранные в 2004–2005 гг., оставлены для дальнейшего медленного высушивания [10, с. 87–99].

Сравнивая изготовление бортей в стволе живого дерева и с отделенной частью ствола, было установлено, что в последнем случае трудозатраты намного меньше, а условия работы – легче. Однако каждый конкретный случай изготовления имел свои особенности. Время, затраченное на изготовление одной борти, по этнографическим наблюдениям могло колебаться от нескольких часов до двух недель [20, с. 106–138; 37, с. 63].

Одним из направлений экспериментального изучения древнерусского бортничества можно считать моделирование процесса изготовления питьевого меда. Медоварение древнерусского времени остается сегодня практически не освещенным в научной литературе. Однако, учитывая возможность создания интерактивной музейной экспозиции, посвященной данному вопросу, она может существенно помочь в освещении данного аспекта жизни и быта древнерусского общества.

Музейный комплекс под открытым небом (древнерусский город, его центральная часть) трудно представить без такого важного атрибута княжеской резиденции, как медуша, в которой хранили запасы питьевого меда для княжеских пиров и других важных событий. Напомним, что и первые письменные сведения о славянах связаны именно с питьевым медом [22, с. 524].

С научной точки зрения все упомянутые направления экспериментального моделирования являются перспективными для их дальнейшей разработки и воспроизведения в музее под открытым небом ПКР. Воспроизведение комплекса медуши в одном из археологических скансенов (ПКР) имеет не только достаточное научное обоснование. Данная форма экспонирования имела бы не только значительное познавательное влияние, как всякое погружение внутрь прошлого в противовес традиционной подаче материала, рассчитанной на восприятие внешней информации. Она, учитывая специфику объекта, вызвала бы значительно больший интерес со стороны посетителей по сравнению с другими синхронными процессами и соответствующими сооружениями. Будучи включенным в программу экскурсионного посещения, угощение приближенными к средневековым напитками сделало бы этот проект не только наукоемким, но и, стоит надеяться, коммерчески успешным.

Реконструкция древнерусской гончарной мастерской уже находится в проектной стадии Исторического клуба ПКР. Большой интерес посетителей музеев к процессу изготовления древнерусской гончарной посуды известен по опыту работы экспериментальных гончарных центров в Вышгородском историко-культурном заповеднике.

По нашему мнению, предложенный проект экспериментального моделирования обеспечит «Пар-

ку «Киевская Русь» выполнение задач, более актуальных для современной украинской действительности.

1. Формирование представления о Киеве и Киевской Руси как об органической части мирового культурного процесса.

2. Содействие процессу развития исторической памяти гражданского общества Украины, через образную реконструкцию ее фрагментов.

3. Создание представления о начальном периоде истории государственности на территории Украины

как структурной части континентального исторического процесса, с участием представителей большого числа этнических групп.

4. Создание развитого дидактического комплекса, способствующего изучению истории Киевской Руси.

5. Создание высококачественного туристического комплекса, который будет способствовать развитию культурного туризма населения разных стран мира.

Литература

1. Аристов, М. Промышленность Древней Руси / М. Аристов. – СПб., 1866. – 324 с.
2. Археология СССР : Древняя Русь. Город. Замок. Село. – М., 1985. – 429 с.
3. Біленін, К. Стародавнє залізодобування і гірничі справи в Свентокшиських горах (Південна Польща) / К. Біленін // Археологія. – 2000. – № 4. – С. 79–81.
4. Бобринський, А. А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения / А. А. Бобринский. – М. : Наука, 1978. – 272 с.
5. Готун, І. А. Моделювання чорнометалургійних та лісохімічних процесів за матеріалами Північної експедиції / І. А. Готун, А. В. Петраускас, О. В. Петраускас // Археологія. – 2005. – № 3. – С. 52–65.
6. Готун, І. А. Експериментальна археологія у роботі Північної експедиції. Дослідження в галузі гончарства / І. А. Готун, А. В. Петраускас, О. В. Петраускас // Археологія. – 2005. – № 2. – С. 70–79.
7. Готун, І. А. Відтворення давньоруського металургійного процесу в Північній експедиції / І. А. Готун, О. А. Коваль, А. В. Петраускас // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2007. – Вип. 10. – С. 165–177.
8. Готун, І. А. Розвиток бортництва у слов'янських народів / І. А. Готун, О. А. Коваль, А. В. Петраускас // Український історичний збірник. – Вип. 10. – 2007. – С. 15–20.
9. Готун, І. А. Експериментальне вивчення бортництва у Північній експедиції. Життя бджіл та сутність бортного промислу / І. А. Готун, О. А. Коваль, А. В. Петраускас // Археологія. – 2008. – № 4. – С. 76–86.
10. Готун, І. А. Експериментальне вивчення бортництва у Північній експедиції. Сучасний промисел та його дослідне відтворення / І. А. Готун // Археологія. – 2009. – № 1. – С. 87–99.
11. Гошко, Т. Ю. Дослідження металургійного процесу випалення міді методом моделювання / Т. Ю. Гошко, О. В. Трачук // Стародавній Іскоростень. Експериментальна археологія : завдання методи моделювання. – К., 2011. – С. 93–103.
12. Гошко, Т. Ю. Дослідження лиття бронзи / Т. Ю. Гошко // Археологія і давня історія України. – 2013. – Вип. 10. – С. 201–206.
13. Зав'ялов, В. И. Моделирование сыродутного процесса в России / В. И. Зав'ялов, М. А. Раткин // Экспериментальна археологія : завдання, методи, моделювання. – К. ; М., 2011. – С. 104–118. – (Археологія і давня історія України, вип. 4).
14. История черной металлургии и металлообработки на территории УССР (III в. до н. э. – III в. н. э.) / В. И. Бидзиля [и др.]. – К. : Наукова думка, 1983. – 108 с.
15. Козак, Д. Н. Нові технології в археології : Міжнародна археологічна конф. / Д. Н. Козак, М. А. Филипчук, Т. Р. Миян // Археологія. – 2003. – №1. – С. 132–134.
16. Колчин, Б. А. Черная металлургия и металлообработка в Древней Руси. Домонгольский период / Б. А. Колчин // Матеріали і дослідження по археології СССР. – 1953. – № 32. – 257 с.
17. Колчин, Б. А. Физическое моделирование сыродутного процесса производства железа / Б. А. Колчин, О. Ю. Круг // МИА. – М., 1965. – № 129 : Археологія і естественные науки.
18. Колеснікова, В. А. Становлення і розвиток експериментальної археології в наукових інституціях радянської Росії та України (20–30 рр. XX ст.) / В. А. Колеснікова, А. С. Яненко // Археологія і давня історія України. – 2013. – Вип. 10. – С. 239–251.
19. Малинова, Р. Прыжок в прошлое. Эксперимент раскрывает тайны древних эпох / Р. Малинова, Я. Малина. – М. : Мысль, 1988. – 271 с.
20. Мальм, В. А. Промыслы древнерусской деревни / В. А. Мальм // Тр. ГИМ. – 1956. – Вип. 32. – С. 106–138.
21. Музеї під відкритим небом та експозиційні можливості експедиційних баз експериментальної археології / І. А. Готун [та інш.] // Стародавній Іскоростень. Експериментальна археологія : завдання методи моделювання. – К., 2011. – С. 29–92.
22. Нидерле, Л. Человечество в доисторические времена : доисторическая археология Европы и в частности славянских земель / Л. Нидерле. – СПб. : Издание Л. Ф. Пантелеева, 1898. – 699 с.
23. Очерки по истории древней железообработки в Восточной Европе / Н. Н. Терехова [и др.]. – М. : Металлургия, 1997. – 320 с.
24. Паньков, С. В. Чорна металургія населення Українського лісостепу (перша половина I тис. н. е.) / С. В. Паньков. – К. : Наукова думка, 1993. – 146 с.
25. Пашкевич, Г. О. Експериментальні дослідження стародавнього землеробства / Г. О. Пашкевич // Археологія і давня історія України. – 2013. – Вип. 10. – С. 119–123.
26. Пашкевич, Г. О. Роль палеоботанічних досліджень в експериментальній археології / Г. О. Пашкевич // Стародавній Іскоростень. Експериментальна археологія : завдання методи моделювання. – К., 2011. – С. 150–163.
27. Петраускас А. В. Ремесла та промисли сільського населення Середнього Подніпров'я в IX–XIII ст. / А. В. Петраускас. – К. : КНТ, 2006. – 200 с.

28. Петраускас, А. В. Звіт про охоронні роботи Стайківського загону Північної експедиції на багатошаровому поселенні біля с. Стайки Кагарлицького р-ну у 2006 р. / А. В. Петраускас, І. А. Готун, М. В. Квітницький // НА ІА НАНУ, ф. експ., № 2006/268. – 120 с.
29. Петраускас, А. В. Про деякі особливості технології та хронології гончарних горщиків черняхівських пам'яток Постугняння / А. В. Петраускас, О. В. Петраускас // Археологічні студії. – 2008. – Вип. 3. – С. 53–98.
30. Петраускас, А. В. Експериментальні дослідження процесу виготовлення кричного заліза / А. В. Петраускас, А. А. Шапов // Археологія і давня історія України. – 2013. – Вип. 10. – С. 224–228.
31. Південноруське село IX–XIII ст. (нові пам'ятки матеріальної культури). – К., 1997. – 179 с.
32. Правда Русская. – М. ; Л., 1940. – Т. I. – 391 с.
33. Саврасов, А. С. Экспериментальные исследования археологов Воронежского университета и перспективы научного поиска / А. С. Саврасов // Проблемы гірничої археології : матеріали І-го Картамиського польового археолог. семінару. – Алчевськ : ДГМІ, 2003. – С. 70–72.
34. Село Київської Русі (за матеріалами південноруських земель). – К. : Шлях, 2003. – 232 с.
35. Сержпутовский, А. Бортничество в Белоруссии / А. Сержпутовский // Материалы по этнографии России. – СПб., 1914. – Т. II.
36. Ступак, Д. В. Особливості використання кам'яної сировини населенням середнього понесення за доби верхнього палеоліту / Д. В. Ступак // Археологія і давня історія України. – 2013. – Вип. 10. – С. 144–155.
37. Халимончук, Ю. Есть лет, будет и мед! / Ю. Халимончук // Геосфера. Вокруг света. Украина. – Декабрь, 2006. – С. 54–69.
38. Malinovi, R. a J. Vzpominky na minulost aneb Experimenty odhaluji taemství pravěku / R. a J. Malinovi. – Ostrava : Nakladatelství Profil, 1982. – 277 s.
39. Součopova, V. Tajemství dávneho zeleza / V. Součopova, K. Stránský. – Brno, 2008. – 170 s.
40. Spuren der Jahrtausende Archäologie und Geschichte in Deutschland / hrhb. U. V. Freuden, S. V. Sehnurbein ; Theiss. – Stuttgart. – 2002. – S. 55–57.
41. Wasilczyk M. Ceramika chodlikowska – rekonstrukcja procesu wytwarzania wczesnośredniowiecznej ceramiki naczyniowej / M. Wasilczyk // Archeologia doświadczalna w muzeum Nadwiślańskim. Eksperymenty 2003–2006. – Kazimierz Dolny. – S. 23–34.

Резюме

А. В. Петраускас, В. В. Янчанка

Експериментальне моделювання в Інституті археології НАН України і магчымасці яго выкарыстання ў экспазіцыі музеяў пад адкрытым небам

Разгледжана гісторыя развіцця эксперыментальнай археології ў Інстытуце археології НАН Украіны. Выдзелены асноўныя накірункі, якія сфарміраваліся ў аддзеле фізіка-натуральных метадаў даследавання археології. Даючы характарыстыку працы па эксперыментальным моделюванні старажытных рамёстваў і промыслаў, магчыма адзначыць, што вынікі яго могуць быць паспяхова выкарыстаны дзеля стварэння адпаведных аддзелаў музеяў пад адкрытым небам. Адным з найбольш перспектывных напрамкаў дзеля выкарыстання ў музейнай экспазіцыі open-air на падставе праведзеных даследаванняў магчыма лічыць бортніцтва. Падобны навукаемкі інтэрактыўны раздзел можа прыцягнуць значна больш увагі наведвальнікаў, чым іншыя сінхронныя працэсы і пабудовы.

Summary

A. V. Petrauskas, V. V. Yanchenko

Experimental simulation at the Institute of archaeology NAS of Ukraine and it's use in open-air museum exposition

The article deals with the history of experimental archeology development at the Institute of Archaeology of NAS. Describing the work on experimental modeling of ancient crafts and trades, it may be noted that the simulation results can be used successfully to create the relevant sections of open-air museums. One of the most promising directions for use in the open air museum exhibition on the basis of the research may be considered bee-keeping. Such a knowledge-based interactive section may attract more visitors in comparison to other processes and structures.

Поступила 23.05.2013 г.

Е. В. Торопова, Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, кандидат исторических наук (г. Великий Новгород, Россия);

С. Е. Торопов, Новгородский государственный объединенный музей-заповедник (г. Великий Новгород, Россия);

К. Г. Самойлов, Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого (г. Великий Новгород, Россия);

П. П. Колосницын, Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого (г. Великий Новгород, Россия)

Новые данные о средневековой Руссе (по результатам исследований в 2012 г.)

Город Старая Русса, именовавшийся до первой половины XVI в. просто «Русса», до сих пор остается самым крупным социально-административным и экономическим центром на территории Южного Приильменья. Важность роли, которую играл этот город в истории средневекового новгородского государства, подтверждается его неоднократным упоминанием на страницах письменных источников.

Старая Русса расположена в нижнем течении р. Полисть, левого притока р. Ловать, в 20 км южнее оз. Ильмень. Поселение возникло в стороне от главных раннесредневековых торговых путей, проходивших по Ловати и Поле. Наиболее крупные скопления археологических памятников рубежа 1-го/2-го тысячелетий н. э., представленные в основном сопко-видными насыпями и синхронными им селищами, связаны с бассейнами этих рек и расположены на значительном удалении от Русы. Единственный в данном регионе клад арабского серебра, датированный концом X в., был найден у д. Подборовка, в устье р. Ловать [1, с. 91, 147].

Центр средневековой Руссы находился в непосредственной близости от открытых минеральных источников, использование которых для производства соли можно считать важнейшим градообразующим фактором. Соляной промысел вплоть до конца XVIII в. играл значительную роль в экономике города [2].

Самое раннее упоминание Руссы содержится в новгородской берестяной грамоте № 526 (вторая треть XI в.), в которой сообщается о должниках из числа жителей этого города: «За Бояном в Русе гривна. За Житобудом в Русе иста (т. е. собственно долга, без процентов) 13 кун и гривна...». По мнению В. Л. Янина, этот документ связан со сбором государственных податей [3, с. 241]. На страницах летописи город впервые упоминается лишь под 1167/68 годом в связи с конфликтом новгородцев

с князем Святославом Ростиславичем: «...а Святослав приде с суждалци и с братами и с смолянны и с полоцаны к Русе...» [4, с. 32]. Таким образом, поселение с наименованием Русса известно уже в XI в., а со второй половины XII в., город начинает довольно часто появляться в летописных статьях.

До сих пор остается открытым вопрос, была ли Русса изначально укрепленным поселением. Первые упоминания о возведении фортификаций относятся к 1199 г. и 1201 г. [4, с. 45]. Убежденность ряда исследователей в том, что крепость в Руссе существовала и в предшествующее время, основывается на единственном, весьма спорном источнике — «Истории Российской» В. Н. Татищева. Сравнительный анализ известий второй части «Истории Российской» по отношению к текстам летописей, достоверно использованных автором, позволяет сделать вывод о принадлежности данного сообщения перу самого В. Н. Татищева [5, с. 182–183]. Необходимо признать, что источников относительно наличия/отсутствия в Руссе укреплений до рубежа XII/XIII вв. мы на настоящий момент не знаем. Вполне допустима интерпретация этого поселения как открытого или не имеющего развитых фортификаций. Лаконичность письменных источников существенно дополняют археологические материалы.

Первое описание старорусского культурного слоя приведено в 1885 г. М. И. Полянским: «...в самом городе верхний слой грунта состоит из довольно жирного чернозема; глубина его местами достигает до 3-х сажень, что доказывает глубокую древность городского поселения на месте нынешнего города» [6, с. 78]. Тридцать лет спустя его наблюдения были подвергнуты сомнению, когда в 1913 г. по заданию Императорской Археологической Комиссии Старую Руссу посетил А. А. Спицын. В его отчете отмечено, что были «...осмотрены обрывы берегов рек, но не найдено никаких признаков старого культурного слоя» [7, с. 165].

Многолетние исследования нескольких поколений археологов, показали ошибочность этого мнения. Как и культурный слой Новгорода, напластования Старой Руссы обладают уникальными особенностями: в них прекрасно сохраняются предметы из органических материалов, что делает их важнейшим археологическим источником. В 1995 г. Указом Президента Российской Федерации культурный слой Старой Руссы был внесен в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения. К настоящему времени в общей сложности изучено около 5000 м² территории средневекового города (рис. 1).

Первые археологические исследования в Старой Руссе были проведены в 1939 г. экспедицией новгородской секции Института истории АН СССР под руководством А. А. Строкова. С целью поиска места древнейшего поселения, небольшие раскопы были заложены на мысу при слиянии рек Полисти, Порусьи и ее древнего русла – Малашки. Здесь в XVII в. до постройки Воскресенского собора находилась деревоземляная крепость. Подводя итоги раскопок, А. А. Строков уверенно писал об обнаружении «древнейшего Старорусского поселения», которое он датировал на основании «немногочисленных фрагментов лепной керамики» IX–X вв. [8, с. 30]. Тщательное рассмотрение опубликованных материалов (сами находки и отчетная документация утрачены) не позволяет согласиться с выводами исследователя. Данная территория была освоена не ранее XIV в., что подтверждается и материалами раскопок 1967 г. [9, с. 20]. Отсутствие древнейших напластований на мысу, столь удобном, на первый взгляд, для поселения, объясняется искусственным и достаточно поздним происхождением устьевого участка р. Порусьи, который носит название Перерытица. Анализ данных Писцовых книг, а также наших наблюдений за земляными работами в этой части города, позволяет отнести устройство этой судоходной артерии ко времени не ранее конца XV – XVI в. [10, с. 156].

Следующий этап археологического изучения Старой Руссы связан с именем А. Ф. Медведева. Методическая особенность исследований этого периода заключалась, с одной стороны, в относительно небольшой площади раскопанных участков, а с другой – в большом территориальном охвате. С 1966 по 1978 г. было заложено 15 раскопов общей площадью около 1500 м². Результаты этих работ дали первое представление о распространении и мощности культурного слоя. Помимо яркой вещевой коллекции удалось получить материалы об особенностях средневековой застройки и древней топографии города [11, с. 203–212].

Раскопки Старой Руссы в 1985–1998 гг. под руководством В. Г. Мироновой проводили, главным

образом, в центральной части средневекового города. Комплексный анализ археологических и письменных источников позволил исследовательнице осветить некоторые вопросы социально-топографического деления города, сделать предварительные выводы о его административной структуре [12, с. 56–79].

В 1999 г. к археологическому изучению Старой Руссы приступила экспедиция Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. К настоящему времени исследования проведены на восьми участках общей площадью около 3000 м². Прежде всего, это плановые и спасательные раскопки, а также архитектурно-археологические работы, сопровождающие реставрацию памятников зодчества. Ведутся систематическое целенаправленное изучение мощности и стратиграфии культурных напластований на различных участках города (шурфовки), а также наблюдения за любыми земляными работами, что дает важнейший материал для понимания процессов градообразования. Постоянно пополняемый банк археологической информации наряду со сведениями средневековых письменных источников, картографическими материалами и данными геологического бурения позволяет получить достаточно полное представление о культурном слое города как едином целостном объекте изучения [13, с. 66–70; 14, с. 48–51].

В 2012 г. археологические исследования в Старой Руссе проводили на двух раскопах: Пятницком-I и Курортном. В итоге были получены важные данные для изучения истории города XI–XV вв., а также для реконструкции административно-политической системы Новгородской земли в XIV–XV вв.

Пятницкий-I раскоп¹ расположен в историческом ядре Руссы, в точке с максимальной мощностью культурного слоя (более 6 м). К моменту начала работ на раскопе (2002 г.) были обозначены две стратегические цели: создание непрерывной, эталонной для Старой Руссы, дендрохронологической шкалы и опирающейся на нее хронологической интерпретации материальной культуры; изучение древнейших напластований на участке, обосновано считающимся одним из наиболее перспективных для понимания истории возникновения городского поселения.

В пределы Пятницкого раскопа вошли фрагменты трех городских усадеб, а влажный анаэробный культурный слой позволил в динамике проследить историю этих дворовладений в период с XI по XV в. Верхняя хронологическая граница обусловлена отнюдь не окончанием жизни на усадьбах, а лишь со-

¹ Исследования на Пятницком-I раскопе в 2002–2012 гг. проводили при поддержке Российского гуманитарного научного фонда. Проектом РГНФ № 13-01-18034 в 2013 г. поддержано продолжение работ на Пятницком-I и закладка Пятницкого-II раскопа.

136

хранностью культурных напластований. При изучении усадебных комплексов удалось установить, что за 500 лет 18 раз обновляли застройку, возводили новые жилые и хозяйственные постройки (всего изучено 40 сооружений). В среднем это происходило один раз в четверть века, но в исключительных случаях (пожары) – через 10 лет. Отмечены и кардинальные внутриусадьбинные перепланировки, связанные, возможно, со сменой владельцев.

Большой объем новой, принципиально важной информации относительно времени возникновения и характера поселения на данном участке был получен при исследовании древнейших напластований. Все зафиксированные постройки XI в. можно разделить на два достаточно обобщенных строительных яруса. Ярус XVII датирован последней третью XI – первым десятилетием XII в. и включает остатки трех построек и изгороди-«косяка». К ярусу XVIII отнесены остатки трех построек, развал «комплекса ювелирной мастерской» и фрагмент линии изгороди, ограничивающей усадьбу с запада. Полученные дендродаты (не ранее 1032 г., 1039 г., 1041 г.)¹ позволяют датировать время первоначальной застройки данного участка второй третью XI в. Уже на самом раннем этапе существования усадьбы здесь зафиксирована активная ремесленная деятельность. Важнейшую роль в жизни первопоселенцев играл солеваренный промысел – около 80% всех индивидуальных находок, отнесенных к древнейшему ярусу, составляют обломки и заклепки цренов (железных противней для вываривания соли), значительная концентрация которых связана с развалом одного из сооружений.

Интерес представляют и свидетельства занятия первых жителей усадьбы косторезным ремеслом. Здесь изготавливали односторонние наборные гребни (II группы по классификации О. И. Давидан [15, с. 100]) и футляры для них. Помимо готовых изделий к косторезному комплексу относятся заготовки, опиленные фрагменты рога и роговая стружка.

В напластованиях, соотносимых с первоначальной застройкой, выявлены следы ювелирного производства: вдоль южной границы усадьбы «А» зафиксированы два горизонта разровненного еще в древности развала прокаленных камней, с которым связаны несколько выклинивающихся от него прослойки бежевого, частично прокаленного материкового песка, переслоенных углистыми и золистыми линзами. К этому «комплексу ювелирной мастерской» тяготеют многочисленные оплавленные кус-

ки глиняной обмазки, шлака и фрагменты тиглей. Плохая сохранность переотложенных в древности остатков затрудняет реконструкцию конструктивного облика сооружения. Предположительно их можно интерпретировать как следы ювелирного горна на мощном песчаном (с примесью глины) основании.

Первоначальной застройке предшествовал доярусный период, когда на исследуемом участке вели некую хозяйственную деятельность. Судя по характеристикам предматериковых напластований, эта территория представляла собой луговину, на которой была поставлена как минимум одна легкая изгородь. Именно с предматериком связаны находки, имеющие по сравнению с остальными материалами несколько более ранние датировки.

Среди них можно назвать неправильно цилиндрическую бусину из черного стекла с мозаичными рельефными ресничковыми красно-бело-черными глазками, найденную в верхней части предматерикового слоя. Данный экземпляр по своим морфологическим особенностям сопоставим с некоторыми бусами IV группы по классификации З. А. Львовой, обнаруженными на уровне построек горизонта «Д» Старой Ладogi. Подобные бусы имеют широкий ареал распространения и встречены в основном на памятниках X в. [16, с. 77–78]. Ранние экземпляры датированы серединой X в., но в целом они продолжали бытовать до конца XI в.²

Еще одной ранней и редкой находкой является костяное острие, декорированное резным плетеным орнаментом, сильно потертым, вероятно, по причине длительного использования (рис. 2). Верхняя не сохранившаяся часть была оформлена в виде головы фантастического животного, ниже прослеживается отверстие с остатками металлического кольца, использовавшегося для подвешивания предмета. Подобные костяные острия, датированные в целом IX–XI вв., найдены в мужских погребениях эпохи викингов в Средней Швеции, Норвегии и Англии. На территории Древней Руси аналогичные находки зафиксированы в дружинных некрополях Киева, Гнездова, Шестовицы, Тимирева, а также в Полоцкой земле и Приладожье. Кроме того, они встречены в культурных напластованиях некоторых древнерусских городов [17, с. 64–66; 18, с. 168]. Эти материалы позволяют датировать доярусный период как минимум первой третью XI в.

Среди других находок (всего в 2012 г. в средневековых слоях на Пятницком раскопе обнаружено 3950 ед.) следует отметить изделия из черных металлов: ключи, фрагменты замков, пряжки, наконечники стрелы, ножи, два фрагмента наконечников

¹ Дендрохронологический анализ образцов строительного дерева был выполнен в лаборатории дендрохронологии Центра по организации археологических исследований при Новгородском государственном музее-заповеднике научным сотрудником, кандидатом исторических наук О. А. Тарабардиной.

² Авторы выражают искреннюю признательность научному сотруднику Государственного Эрмитажа Я. В. Френкелю за предоставленную им консультацию.




Рис. 2. Костяное острие из древнейших напластований Пятницкого-I раскопа. Первая треть XI в.

пахотных орудий. В коллекции деревянных изделий присутствуют детали струнных и духовых музыкальных инструментов (колок и пыж), большое количество счетных и кредитных бирок, обломки деревянных стрел и различных предметов домашней утвари.

Украшения из сплавов цветных металлов представлены как хорошо известными типами, так и редкими для территории Приильмения предметами, например, перстнем со щитком в виде голубя (?) (вторая треть XII в.). Среди предметов личного благочестия необходимо отметить первую в Старой Руссе находку нательного креста с грубым стилизованным изображением распятия (слои второй половины XI в.). Впервые обнаружена и литая подвеска с изображением хищной птицы в «геральдической» позе, декорированная ложной зернью и сканью. Ближайшими датированными аналогиями по морфологии и материалу (свинцово-оловянистый сплав) являются находки из Новгорода (Неревский раскоп, слои второй половины X в.) и Гнездовского поселения (вторая половина X в. или рубеж X/XI вв.). По мнению Н. В. Ениосовой и С. С. Зозули, они представляют собой изготовленные из дешевых материалов «литые дериваты» серебряных подвесок, связанных с дружинной средой, производившиеся на Руси во второй половине X – первой половине XI в. [19, с. 142].

Среди находок из стекла следует отметить и так называемую крапчатую бусину темно-синего стекла с белыми и красными неправильными вкраплениями. На территории Северо-Запада находки бус этого типа связаны с памятниками середины третьей четверти I-го тысячелетия н. э., прежде всего, относящимися к культуре псковско-новгородских длинных курганов. Древности этого периода в Южном Приильмении не известны. Тем не менее это вторая находка подобной бусины в Старой Руссе. По сведениям Я. В. Френкеля и Ю. М. Лесмана, единичные находки подобных бус известны в культурном слое древнерусских городов X–XI вв.

Курортный раскоп. В 2012 г. начаты спасательные исследования на территории старорусского курорта (Курортные-I, -II, -III раскопы общей площадью 1800 м²). Данный участок расположен на окраине средневекового города, усадебная застройка которой начинается не ранее последней трети XIV в. Вероятно, это связано с расширением территории города, вызванным общим экономическим подъемом, о котором косвенно свидетельствует строительство в Руссе в конце XIV – начале XV в. целого ряда каменных храмов. В напластованиях 50–70-х годов XV в. зафиксированы следы крупного пожара, после которого застройка на этом участке не возобновлялась.

Важнейшим результатом работ на Курортном раскопе стала яркая коллекция индивидуальных на-

ходок, в которой следует выделить сфрагистические материалы, включающие 22 актовые свинцовые буллы, четыре заготовки и одну прикладную костяную печать. Впервые найдена печать посадника Руссы («ПОСАДНИКА РУСЬКОГО»). Это первое археологическое свидетельство существования института посадничества в этом древнерусском городе. Одиннадцать печатей и две заготовки представляют собой единый комплекс, в составе которого семь печатей владычных наместников, две печати новгородских тиунов, две именных печати без обозначения должности. Стратиграфическая ситуация позволяет с уверенностью констатировать, что все эти печати оказались на этом месте одновременно, возможно, вместе с документами. Печати, найденные вне комплекса, также позволили дополнить древнерусский сфрагистический фонд. Находки печатей (в особенности заготовки) позволяют осторожно предположить связь жителей данной усадьбы на начальном этапе ее существования со средневековым делопроизводством. В этой связи вызывает интерес и костяная прикладная печать с надписью «ПОСАДНИЧА СЫНА». Это первая находка такого рода, возможно (после дополнительного анализа), она расширит список должностных лиц средневекового Новгорода.

Исследование анаэробного культурного слоя, являющегося уникальным источником информации о прошлом, требует особой тщательности, как при проведении полевых исследований, так и при последующей обработке полученных материалов. Хорошо всем известная «новгородская» методика в современных условиях требует значительной корректировки. Первые шаги в этом направлении нами предприняты. При изучении древнерусских напластований археологи полностью отказались от лопат как основного рабочего инструмента. Разборку слоя они ведут саперными лопатками и мастерками, успешно используя методику промывки и просеивания заполнения стратиграфических комплексов. Традиционно работу проводят в условных пластах по 20 см, но особое внимание при этом уделяют фиксации микростратиграфии. Квадрат размерами 2 × 2 м разбирают по частям, при этом анализируют микропрофили, результаты переносят на план

стратиграфии пласта. Таким образом, пластовой стратиграфический план представляет собой результат анализа нескольких сотен микропрофилей. Такая методика позволяет тщательно зафиксировать конфигурации всех прослоек, в том числе самых незначительных, в трехмерном пространстве и, таким образом, реконструировать особенности процессов формирования культурных напластований на изучаемом участке. Во всех возможных случаях индивидуальные находки привязывают не только к сооружениям, но и к конкретным прослойкам (для этого в этикетке существует специальная графа «Стратиграфическая привязка»). Особое внимание уделено прослойкам щепы (которые, чаще всего, удается связать со строительством сооружений конкретного строительного яруса), прослойкам золы и угля (которые связывают с гибелью и разборкой конкретных сооружений), а также прослойкам навоза. Такая методика позволяет реконструировать дневные поверхности не только времени появления и разрушения того или иного яруса, но и, в целом ряде случаев, изменения на промежуточных этапах. Напластования, зажатые между этими прослойками (а, следовательно, и содержащиеся в них находки) соотносят с периодами между строительством и гибелью конкретных сооружений, датированных дендрохронологически. По конфигурации и характеристикам прослоек удается зафиксировать и полностью разобранные сооружения.

Необходимость обработки огромного массива индивидуальных находок (только коллекция 2012 г. представлена 5615 артефактами), а также оперативного введения их в научный оборот потребовала создания информационного ресурса археологии Новгородской земли, включающего в себя базу данных археологических находок. Она содержит цифровые изображения и максимально полную информацию о каждом предмете и археологическом контексте, в котором он был найден. По любому критерию (или их набору) может быть сделана выборка. База данных открыта для исследователей на сайте Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого: <http://www.novsu.ru/archeology/>.

Литература

1. Янин, В. Л. Денежно-весовые системы домонгольской Руси и очерки истории денежной системы средневекового Новгорода / В. Л. Янин. — М. : Языки славянских культур, 2009. — 416 с. + 2 табл.
2. Рабинович, Г. С. Город соли — Старая Русса в конце XVI — середине XVIII в. (к вопросу о генезисе капитализма в русской промышленности) / Г. С. Рабинович. — Л. : Изд-во Ленинград. ун-та, 1973. — 240 с.
3. Зализняк, А. А. Древненовгородский диалект / А. А. Зализняк. — М. : Языки славянской культуры, 2004. — 872 с.

4. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов // Полное собрание русских летописей. — М. : Языки славянской культуры, 2000. — Т. III. — 720 с.
5. Самойлов, К. Г. К вопросу о локализации древнейшего ядра Старой Руссы (относительно гипотезы Я. Е. Водарского и К. А. Аверьянова) / К. Г. Самойлов, Е. В. Торопова, И. А. Воронков // Новгород и Новгородская земля. История и археология : материалы XXVI науч. конф., посвящ. 1150-летию российской государственности. — Великий Новгород, 2012. — Вып. 26. — С. 178–192.

6. Иллюстрированный историческо-статистический очерк города Старой Руссы и Старорусского уезда / сост. М. И. Полянский. – Новгород, 1885. – 494 с.
7. Археологические исследования. Новгородская губерния // Отчет Археологической Комиссии за 1913 и 1915 годы. – Пг., 1918. – С. 165.
8. Строков, А. А. Отчет об археологических работах в Старой Руссе в 1939 г. / А. А. Строков // Новгородский ист. сб. – Новгород, 1940. – Вып. 7. – С. 19–31.
9. Медведев, А. Ф. Новые данные о Старой Руссе / А. Ф. Медведев // Археологические открытия 1967 года. – М.: Наука, 1968. – С. 19–20.
10. Торопова, Е. В. Археологические исследования в Старой Руссе / Е. В. Торопова, К. Г. Самойлов, С. Е. Торопов // Вестн. Рос. гуманитар. науч. фонда. – 2011. – Вып. 1(62). – С. 155–167.
11. Миронова, В. Г. История археологического изучения Старой Руссы / В. Г. Миронова // Материалы по археологии Новгорода. 1988. – М., 1990. – С. 202–220.
12. Миронова, В. Г. Начальная топография Старой Руссы / В. Г. Миронова, В. Н. Суховаров // Становление европейского средневекового города / Ин-т археологии АН СССР; [отв. ред. В. В. Седов]. – М.: Наука, 1989. – С. 56–79.
13. Торопова, Е. В. Модель распространения и мощности культурного слоя Старой Руссы / Е. В. Торопова, И. А. Воронков // Вестн. НовГУ. Сер., Гуманит. науки. – Великий Новгород, 2011. – № 63. – С. 66–70.
14. Торопова, Е. В. Очень старая Старая Русса // Родина: рос. ист. журн. (спец. вып.). – 2012. – № 9. – С. 48–51.
15. Давидан, О. И. Гребни Старой Ладоги / О. И. Давидан // Археолог. сб. Гос. Эрмитажа. – Л., 1962. – Вып. 4. – С. 95–108.
16. Львова, З. А. Стекланные бусы Старой Ладоги / З. А. Львова // Археолог. сб. Гос. Эрмитажа. – Л. 1968. – Вып. 10, ч. I: Способы изготовления, ареал, время распространения. – С. 64–94.
17. Пушкина, Т. А. Изделия косторезного ремесла из Гнездова / Т. А. Пушкина // Средневековые древности Восточной Европы / Труды ГИМ. – М., 1993. – Вып. 82. – С. 57–68.
18. Мядзведзева, В. У. Зааморфные вастрры-амулеты / В. У. Мядзведзева // Археалогія эпохі сярэднявечча. Да 80-годдзя з дня нараджэння Г. В. Штыхава / Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – Мінск: «ДНУ Інстытут гісторыі НАН Беларусі», 2008. – Вып. 15. – С. 168–172.
19. Ениосова, Н. В. Подвеска с изображением хищной птицы из Гнездова / Н. В. Ениосова, С. С. Зозуля // Образы времени: из истории древнего искусства. К 80-летию С. В. Студзицкой (Труды ГИМ). – М., 2012. – Вып. 189. – С. 138–148.

Рэзюмэ

А. У. Торапав, С. Я. Торапав, К. Г. Самойлаў, П. П. Каласніцын

Новыя даныя аб сярэднявечкай Русе (па выніках даследаванняў 2012 г.)

Артыкул прысвечаны вынікам археалагічных даследаванняў у Старой Русе (да XVI ст. – Руса) – адным са старажытнейшых гарадоў Наўгародскай зямлі. Выкладзена кароткая характарыстыка помніка і вынікі яго вывучэння (з 1939 г. па цяперашні час). У 2012 г. даследаванні праводзілі на двух участках. На Пятніцкім-I раскопе былі вывучаны старажытнейшыя напластаванні, якія датаваны першай трэцюю XI – першай паловай XII ст. Адначасова з першапачатковай забудовай (у другой трэці XI ст.) тут зафіксавана актыўная рамесная дзейнасць – солевараны промысел, кастарэзная і ювелірная вытворчасць. На Курортным раскопе даследавалі пласты XIV–XV стст. Важнейшым вынікам прац стала калекцыя сфрагістычных матэрыялаў, якая ўключае 22 актывыя свінцовыя булы, чатыры нарыхтоўкі і адну прыкладную касцяную пячатку.

Summary

E. V. Toropova, S. E. Toropov, K. G. Samoilov, P. P. Kolosnitsyn

New findings about medieval Russa (according to the results of investigation in 2012)

The article is devoted to the results of the archaeological research in Staraya Russa (it was called Russa until the 16th century) which is one of the most ancient towns of the Novgorodian land. The short characteristic of the archaeological site and the resume of its study (from 1939 till present day) are given. The most ancient strata were studied at the Pyatnitskiy-I excavation. They are dated from the first third of the 11th century till the second half of the 12th century. Active handicraft activities such as salt production, bone carving craft and jeweller's art are dated to the same time as the initial buildings (the second third of the 11th century). At the Kurortny excavation the layers of the 14th–15th centuries were studied. The most important result of the research was the sphragistic collection which includes 22 lead seals, 4 seal bars and one bone stamp.

Поступила 24.05.2013 г.

*С. С. Юрэцкі, Інстытут гісторыі НАН Беларусі,
аспірант, магістр гістарычных навук (г. Мінск,
Беларусь)*

Да праблемы культурнай ідэнтыфікацыі неалітычных старажытнасцей Беларускага Панямоння (гістарыяграфічны агляд)

Уступ. Гісторыя археалагічнага вывучэння неалітычных старажытнасцей Беларускага Панямоння налічвае звыш 150 гадоў, але асвятленне гістарыяграфіі па дадзенай праблематыцы яшчэ досыць няпоўнае. М. М. Чарняўскі зрабіў першае падсумаванне гісторыі вывучэння Беларускага Панямоння, вылучыўшы у ім два этапы, мяжой якіх абраў сярэдзіну XX ст. – пачатак сістэматычных палевых даследаванняў. У той жа час археолаг зрабіў агляд гістарыяграфіі па панёманскім неаліце на Беларусі [30, с. 3–5]. Даволі значным айчынным выданнем у галіне гістарыяграфіі па археалогіі Беларусі з’яўляецца «Белорусская археология: достижения археологов за годы Советской власти» 1987 г., адзін з раздзелаў якога прысвечаны каменнаму і бронзавым вякам Панямоння і Падзвіння і напісаны М. М. Чарняўскім [45, с. 37–47]. Дадзеная праца ўтрымлівае даволі падрабязную інфармацыю па гісторыі археалагічнага вывучэння мясцовых старажытнасцей, а таксама гістарыяграфію. Належае месца гісторыі археалагічнага вывучэння і гістарыяграфіі надаў у сваёй манаграфіі В. Л. Лакіза. Гісторыя археалагічнага вывучэння рэгіёну паддзена даволі падрабязна, з параўнаннем дасягненняў археолагаў на сумежных з Панямоннем тэрыторыях [37, с. 10–21]. У працы пры разглядзе гістарыяграфіі асноўная ўвага была звернута да следчыкам на старажытнасці позняга неаліту і пачатку бронзавага веку, што тлумачыцца навуковымі інтарэсамі аўтара. А. У. Зуева зрабіла абзор гістарыяграфіі па культуры шарападобных амфар на тэрыторыі Беларусі, вылучыўшы асноўныя праблемныя моманты [8, с. 3–7]. Даволі падрабязны разгляд гістарыяграфіі, прысвечанай нёманскай культуры, зрабіў у сваёй манаграфіі Б. Юзвяк [53, с. 69–76].

На сучасны момант паўстае неабходнасць гістарыяграфічнага абзору па неаліту ўсяго Беларускага Панямоння: ад разгляду навуковай літаратуры, прысвечанай ранняму неаліту рэгіёна да пытанняў, звязаных з развіццём чалавечай супольнасці ў познім неаліце – пераходзе да эпохі бронзы на дадзенай тэрыторыі. Разгляд навуковай літаратуры, прысвечанай эпохе неаліту Беларускага Панямоння, прыводзіць да вылучэння шэрагу проблемных месцаў у гістарыяграфіі па згаданай тэматыцы. Сярод асноўных такіх момантаў варта назваць пытанні, звязаныя з культурнай ідэнтыфікацыяй неалітычных старажытнасцей. Менавіта разгляду гэтай праблемы і прысвечаны дадзены артыкул.

Даследаванне. Перад тым, як разглядаць пытанні гістарыяграфіі, прысвечанай культурнай ідэнтыфікацыі мясцовых старажытнасцей, неабходна звярнуцца да некаторых аспектаў археалагічнай метадалогіі. Менавіта, варта спыніцца на вызначэнні асноўнымі даследчыкамі рэгіёна паняцця «археалагічная культура».

М. М. Чарняўскі, асноўны даследчык неалітычных старажытнасцей Беларускага Панямоння, абгрунтоўваючы вылучэнне нёманскай культуры, першапачаткова звярнуўся да адметнасцей керамікі, крамянёвага інвентару, а таксама да размяшчэння помнікаў з такімі артэфектамі на пэўнай тэрыторыі – Панямонні [30, с. 47–48]. Адзначым і тое, што навуковец дапускаў: археалагічны матэрыял можа сведчыць пра этнічныя працэсы ў старажытнасці [30, с. 79–80]. Дадзены падыход у разуменні самога паняцця «археалагічная культура» адносіцца да так званага этнізуючага вызначэння [14, с. 145; 21, с. 71].

Атаясамленне паняццяў «археалагічная культура» і «этнас», што прысутнічае яшчэ ў працах польскіх даследчыкаў міжваеннага часу [48, с. 106–107; 49, с. 15–16], характэрна для прадстаўнікоў беларускай савецкай археалогіі, развіццё якой ішло ў фарватары савецкай археалогіі наогул. Так, згаданы падыход адлюстраваны ў працах П. Н. Траццякова [29, с. 3–13, 45], Н. М. Гурынай [2, с. 203; 3, с. 170–199], У. Ф. Ісаенкі [11, с. 116–123], Э. М. Загарульскага [5, с. 33–70], Э. М. Зайкоўскага [6, с. 17–18].

Пасля распаду СССР і звязанага з ім паслаблення ідэалагічнага ўціску на навукоўцаў у літаратуры з’явіўся шэраг публікацый, у якіх паслядоўна крытыкуецца згаданы вышэй падыход [14, с. 145–149; 15, с. 43–44]. Сярод беларускіх даследчыкаў дадзеная праблема асветлена ў працах М. М. Крывальцэвіча [19, с. 33–53; 21, с. 95–96].

Пэўнае значэнне для айчынных даследчыкаў ў справе адыходу ад састарэлых уяўленняў пра працэсы ўзаемадзеяння культурных традыцый у неаліце мелі працы польскіх даследчыкаў М. Шмыт [57, р. 111], А. Коські [56, с. 95], Я. Чабрашука [41, с. 34–42; 50, с. 133–135], якія ў сваіх разважаннях непасрэдна закранаюць неалітычныя старажытнасці Беларускага Панямоння. Згодна з іх поглядамі, змены пэўных археалагічных культур не абавязкова з’яўляюцца сведчаннем міграцый насельніцтва ў мінулым, бо новыя культурныя з’явы маглі перадавацца не толькі непасрэдна але і апасродкавана (праз асобныя альбо сінтэзаваныя элементы). Так-

сама археолагі абыходзяць у сваіх працах пытанні этнічнага вызначэння насельніцтва ў эпоху неаліту.

Таму на мяжы XX–XXI стст. з’яўляецца шэраг прац айчынных даследчыкаў неаліту Беларускага Панямоння, у якіх разуменне паняцця «археалагічная культура» ўжо пазбаўлена этнічнай нагрукі. Гэты падыход знайшоў сваё адлюстраванне ў манаграфіі В. Л. Лакізы [24]. А. У. Зуева, што засяродзіла свае даследаванні на старажытнасцях культуры шарападобных амфар, зыходзіць з уяўлення аб археалагічнай культуры з пункту гледжання поліэтнічнай канцэпцыі Д. Кларка (рысы адной культуры могуць распаўсюджвацца на іншыя) [9, с. 5].

Яшчэ ў 1930-я гады з’явіўся шэраг прац археолагаў, у якіх неалітычныя старажытнасці Паўночна-Заходняй Беларусі звязваліся з так званымі прафінамі, ці прафінскімі паляўнічымі [48, с. 107; 49, с. 15–16]. Гіпотэзы, згодна з якімі неалітычныя старажытнасці Усходняй Еўропы і Заўралля звязвалі з продкамі фіна-вуграў, былі даволі папулярныя ў археалагічнай навуцы ў першай палове XX ст., дзякуючы працам фінскіх навукоўцаў [29, с. 15–16]. Аднак ужо напрыканцы 1950-х гадоў польскі археолаг А. Гардаўскі аднёс басейн Нёмна да тэрыторыі распаўсюджвання дняпроўска-эльбскай культуры, вызначальная рыса якой звязвалася з адсутнасцю панавання грабянёвай керамікі. Гэтая культура, на думку А. Гардаўскага, займала тэрыторыю ад Сярэдняга Дняпра да Эльбы і межавала з культурай ямкава-грабеньчатай керамікі [51, с. 312]. Трэба пазначыць, што ўсе пералічаныя вышэй высновы былі зроблены на падставе вельмі беднай крыніцзнаўчай базы, якая ў тых часы папаўнялася шляхам паверхневых збораў.

З сярэдзіны XX ст. распачаліся актыўныя палявыя даследаванні на тэрыторыі рэгіёну, якія далі трывалы археалагічны матэрыял – падмурак тэарэтычных распрацовак. Ф. Д. Гурэвіч у працы 1962 г., разглядаючы публікацыі археолагаў даваеннай пары і неапублікаваныя матэрыялы разведак Л. С. Клейна і палявых прац Н. М. Гурынай, зрабіла папярэднія высновы аб тым, што на тэрыторыі Панямоння ў часы неаліту існавалі плямёны паляўнічых і збіральнікаў, блізкіх па сваёй культуры да неалітычных насельнікаў лясной зоны Усходняй Еўропы [1, с. 14].

П. М. Трацякоў у сваёй манаграфіі за 1966 г. не згадзіўся з А. Гардаўскім на конт вылучэння дняпроўска-эльбскай культуры і зрабіў здагадку аб тым, што тэрыторыю Літвы і Паўночна-Заходняй Беларусі ў неаліце насялялі плямёны паляўнічых і збіральнікаў са спецыфічнай матэрыяльнай культурай. Абапіраючыся на вынікі палявых прац Р. Рыманцэне, археолаг прыйшоў да высновы, што адной з такіх асаблівасцей мясцовага неаліту з’яўляецца


панаванне на стаянках крамянёвага інвентару перажыткавага мезалітычнага выгляду і параўнальна рэдкія па колькасці знаходкі старажытнай керамікі [29, с. 45].

Н. М. Гурына, якая абагульніла вынікі палявых даследаванняў на тэрыторыі Панямоння, выказала думку аб тым, што разглядаемая ёй тэрыторыя не ўваходзіла ў рэгіён распаўсюджвання ямкава-грабеньчатай керамікі і выказала гіпотэзу аб тым, што Паўночна-Заходняя Беларусь, Літва і Усходняя Польшча ў неаліце ўяўлялі сабой «этнакультурнае» адзінства [2, с. 203].

Далейшае вырашэнне праблемы культурнай ідэнтыфікацыі неалітычных помнікаў Беларускага Панямоння звязана з дзейнасцю М. М. Чарняўскага. Менавіта ён на працягу 1960–70-х гадоў абгрунтаваў вылучэнне асобнай нёманскай неалітычнай культуры [30, с. 47–67; 32, с. 462; 42, с. 94; 44, с. 84–87]. Асноўныя рысы нёманскай культуры вызначаліся М. М. Чарняўскім на аснове вывучэння неалітычнай керамікі, а таксама, у меншай ступені, крамянёвага інвентару. Даследчык вылучыў тры групы керамікі [42, с. 87–93], што і стала падставой для перыядызацыі нёманскай культуры [30, с. 50–64; 33, с. 462; 34]. Сярод адметнасцей нёманскай культуры ў кераміцы даследчыкам былі названы: пасудзіны са лёгка адагнутай шыйкай, аздобленыя наколамі, насечкамі, працэрчанымі лініямі і інш. – для ранняга (дубічайскага) этапу нёманскай культуры; вастрадонныя пасудзіны, што маюць завужаную шыйку, адагнутае ці лейкападобнае венца, дамешкі ў цесце расліннасці і жарствы, малую колькасць грабянёвых узораў, пераважна гарызантальную арнаментальную ў верхняй частцы пасудзін і інш. – для сярэдняга (лысагорскага) і позняга (дабраборскага) этапаў нёманскай культуры [30, с. 47–48].

Крамянёвы інвентар нёманскай культуры, згодна з меркаваннем М. М. Чарняўскага, характарызуецца захаваннем пэўных мезалітычных традыцый (свідэроідныя наканечнікі стрэл, мікраліты і інш.), наяўнасцю лінзападобных каменных сякер, скрабкоў розных форм, нажоў з гарбатай спінкай, а таксама з’яўленнем ў познім неаліце трохкутных наканечнікаў стрэл і інш. [30, с. 47].

Канцэпцыя нёманскай культуры з цягам часу зведала пэўныя змяненні. М. М. Чарняўскі ўжо на рубяжы XX/XXI ст. прыйшоў да высновы аб магчымасці вылучэння ранняга этапу нёманскай культуры (дубічайскага) у якасці асобнай культуры. Зыходзячы з арэала, а таксама таму, што прыпяцкія матэрыялы датаваны больш раннім часам [11, с. 113], дадзеная культура атрымала назву прыпяцка-нёманскай [37, с. 240; 38, с. 235]. Дарэчы, трэба заўважыць, што літоўскі археолаг А. Гірынінкас вылучае ў раннім неаліце паўднёвай Літвы дубічайскую культуру [52, с. 134–141]. Зыходзячы з супадзення тэрыторый




Мал. 1. Межы распаўсюджвання раннеалітычнай керамікі на тэрыторыі Заходняй Беларусі згодна з М. М. Чарняўскім [37, с. 237, мал. 4]: 1 – прыпяцка-нёманская культура (кераміка дубічайскага тыпу); 2 – ранні «лясны» неаліт Польшчы; 3 – кераміка з валакністымі расліннымі дамешкамі; 4 – кераміка з зубчастымі расчэсамі паверхняў сценак; 5 – паўночная мяжа заходнепалескага варыянта прыпяцка-нёманскай культуры

распаўсюджвання прыпяцка-нёманскай (мал. 1) і дубічайскай культур (мал. 2), а таксама з аднасці іх культурна-вызначальных прыкмет, трэба лічыць іх адной археалагічнай культурай, толькі пад рознымі назвамі.

Пры разглядзе гістарыяграфіі, прысвечанай прыпяцка-нёманскай культуры, звяртаюць на сябе ўвагу наступныя праблемныя моманты. Па-першае, існуюць разыходжанні ў назве сярод беларускіх і літоўскіх даследчыкаў (прыпяцка-нёманская паводле М. М. Чарняўскага [37, с. 240; 38, с. 235] і дубічайская згодна з А. Гірынінкісам [52, с. 134–141]). Розныя назвы адной і той жа археалагічнай культуры пры тым, што абодва даследчыка надаюць ёй аднолькавыя характарыстыкі, прывядзе да пэўных недарэчнасцей. Відавочнай з’яўляецца неабходнасць замацавання за раннеалітычнымі старажытнасцямі Заходняй Беларусі, Усходняй Літвы і Паўночнай Украіны наступнай назвы: «прыпяцка-нёманская культура», бо дадзенае вызначэнне, як і яго характарыстыкі, былі сфармуляваны М. М. Чарняўскім раней за літоўскага даследчыка. Па-другое, выклікае пытанні разгляд прыпяцка-нёманскай культуры ў складзе днепра-данецкай этнакультурнай агульнасці [39, с. 29]. Сут-

насць днепра-данецкай этнакультурнай агульнасці ў тым, што ранейшыя лакальныя групы днепра-данецкай культуры, вылучанай на пачатку 1960-х гадоў Дз. Я. Цялегіным, пачалі разглядацца ў канцы 1990-х гадоў як самастойныя, аб’яднаныя агульным паходжаннем па прыкмеце грабенчата-накольчатай керамікі, утвараючы такім чынам этнакультурную агульнасць [28, с. 8]. Спрэчнай з’яўляецца сама назва «этнакультурная агульнасць»: 1) як адзначалася, сучасныя даследчыкі эпохі неаліту пазбягаюць этнічных інтэрпрэтацый археалагічнага матэрыялу, з-за суб’ектыўнага характару такіх заключэнняў; 2) само існаванне днепра-данецкай этнакультурнай агульнасці крытыкуецца шэрагам навукоўцаў. З аднаго пункту гледжання лакальныя культуры дадзенага таксону разглядаюцца як цалкам самастойныя. Для тэрыторыі Беларусі яскравым прыкладам такога стаўлення з’яўляецца гістарыяграфія, прысвечаная верхнедняпроўскай культуры, якую Дз. Я. Цялегін уключаў у днепра-данецкую этнакультурную агульнасць [13, с. 170–190; 46, с. 78–79]. З другога пункту гледжання навукоўцы разглядаюць днепра-данецкую культуру з лакальнымі варыянтамі, фактычна звяртаючыся да першапачатковай версіі яе вылучэн-



Мал. 2. Тэрыторыя распаўсюджвання дубічайскай культуры згодна з А. Гірынінкасам [52, р. 135, pav. 87]

ня Дз. Я. Цялегіным. Сярод айчынных навукоўцаў такі падыход выкарыстоўвае ў сваіх даследаваннях Дняпроўска-Бярэзінскага неаліту І. М. Язэпенка [4, с. 164; 47, с. 24].

Таму сёння і патрэбна інтэнсіфікацыя вывучэння старажытнасцей ранненеалітычнай прыпяцка-нёманскай культуры з адначасовай карэляцыяй атрыманых дадзеных з вынікамі даследаванняў мясцовых познамезалітычных помнікаў. У сваю чаргу, гэта прывядзе і да новых даследаванняў крамянёвага інвентару.

Разглядаючы гістарыяграфію, прысвечаную нёманскай культуры на тэрыторыі Беларускага Панямоння, трэба ў першую чаргу спыніцца на эвалюцыі поглядаў яе асноўнага даследчыка М. М. Чарняўскага. Фактычна можна вылучыць дзве канцэпцыі навукоўца па згаданай культуры. Першая канцэпцыя разглядае нёманскую культуру як развіццё трох яе этапаў (дубічайскага, лысагорскага, дабраборскага). Фармаванне культуры бачылася даследчыкам на мясцовым мезалітычным субстраце (нёманская мезалітычная культура) [30, с. 50]. М. М. Чарняўскі падкрэсліваў ролю культуры лейкападобных кубкаў пры фармаванні лысагорскага этапу на базе дубічайскага [30, с. 57]. Фармаванне ж дабраборскага этапу, на думку археолага, ішло на базе лысагорскага пры ўплыве культур шарападобных амфар і шнуравой керамікі [30, с. 63].

Другая канцэпцыя нёманскай культуры была выказана М. М. Чарняўскім на пачатку ХХІ ст. Дубічайскі этап культуры пачаў разглядацца ім як асобная ранненеалітычная культура [38, с. 25–33]. У складзе ўласна нёманскай культуры засталіся два этапы: лысагорскі і дабраборскі. На думку М. М. Чарняўскага, нёманская культура пачала

фарміравацца ў міжрэччы Сярэдняй Одры і Ніжняга Буга ў раннім неаліце. Затым носьбіты нёманскай культуры перанялі пэўныя дасягненні неалітычнай рэвалюцыі ад сваіх заходніх суседзяў, што прывяло да дэмаграфічных зрухаў, якія выклікалі неабходнасць міграцый, пашырэння арэала існавання культуры. М. М. Чарняўскі лічыў, што менавіта гэтыя акалічнасці і прывялі да экспансіі носьбітаў нёманскай культуры з тэрыторыі Польшчы ў Заходнюю Беларусь, дзе ў той час існавала прыпяцка-нёманская культура. Даследчык назваў дзве хвалі такой міграцыі: у выніку першай утварыўся лысагорскі этап нёманскай культуры на тэрыторыі Беларусі (мігранты прынеслі з сабой элементы культуры лейкападобных кубкаў і пачалі ўзаемадзейнічаць з тубыльцамі), а ў выніку другой хвалі мігрантаў утварыўся дабраборскі этап нёманскай культуры на Беларусі ці «класічная нёманская культура» (находнікі прынеслі з сабою элементы культуры шарападобных амфар). На фармаванне дабраборскага этапу, згодна з М. М. Чарняўскім, аказалі ўплыў і шнуравікі [40, с. 84–85].

Параўноўваючы прыведзеныя канцэпцыі М. М. Чарняўскага па нёманскай культуры, можна заўважыць наступнае. Першая канцэпцыя з'яўляецца яскравым прыкладам стадыяльнага бачання развіцця культур ляснога неаліту – неалітызацыя на мясцовым мезалітычным субстраце, адсутнасць дакладных сведчанняў вытворчай гаспадаркі, пераход да новага этапу як вынік самастойнага развіцця пры ўплывах з боку іншых культур. Другая ж канцэпцыя выглядае больш распрацаванай, у ёй выкарыстоўваюцца такія паняцці, як «дэзінтэграцыя», «метысацыя» (аднак, на жаль, не прыводзяцца факты ў доказ існавання такіх з'яў

у старажытнасці). Падаецца таксама штучным, з-за недастатковасці даных палеагістарычных рэканструкцый, дэклараванне «дэмаграфічных зрухаў» у носбітаў нёманскай культуры на тэрыторыі Польшчы. Спрэчным бачыцца і разуменне помнікаў нёманскай культуры на тэрыторыі Польшчы як больш старажытных за матэрыялы з тэрыторыі Заходняй Беларусі: даных абсалютнага датавання на сучасным узроўні даследаванняў недастаткова, а адносна храналогія досыць няпэўная.

Супрацьлеглую пазіцыю наконт старажытнасцей нёманскай культуры займала польскі археолаг Е. Кемпісты, адпаведна поглядам якой польскі «лясны неаліт» з'яўляецца прышлым з усходніх тэрыторый [55, s. 66–67]. Такім чынам, накірунак уплыву нёманскай культуры ўяўляўся даследчыцы не з захаду на ўсход, а з усходу на захад.

Новую канцэпцыю нёманскай культуры распрацаваў польскі даследчык Б. Юзвяк. Ён прапанаваў класіфікаваць матэрыялы нёманскай культуры на тэрыторыі Польшчы наступным чынам: вучоны вылучыў у ёй пяць састаўных частак (матэрыялы класічнай нёманскай культуры і чатыры гарызонты лінінскіх) [53, s. 215, 218; 54, s. 91]. Старажытнасцям класічнай нёманскай культуры па Б. Юзвяку адпавядаюць па сваім асноўным характарыстыкам матэрыялы дабраборскага этапу нёманскай культуры, згодна з М. М. Чарняўскім, на што таксама звяртае ўвагу польскі археолаг А. Ваўрусевіч [58, s. 19]. З'яўленне нёманскай культуры, згодна з поглядам Б. Юзвяка, адбывалася на тэрыторыі басейнаў рэк Бугу, Верхняга і Сярэдняга Нёмана, а таксама Верхняй Прыпяці [53, s. 71].

Дакладныя звесткі аб прысутнасці старажытнасцей культуры шарападобных амфар на Беларускім Панямонні былі атрыманы на самым пачатку 1970-х гадоў у выніку адкрыцця яе могільнікаў у левабярэжжы каля пас. Краснасельскі і в. Малыя Ёдкавічы, аднак інтэнсіфікацыя даследаванняў згаданай культуры пачалася фактычна з 1990-х гадоў [8, с. 3]. На працягу 1990-х гадоў з'явіўся шэраг прац М. М. Чарняўскага, прысвечаных старажытнасцям дадзенай культуры на тэрыторыі Беларусі [31, 35]. Матэрыялы з названых пахаванняў на Гарадзеншчыне даследчык звязаў са старажытнасцямі мазавецка-мадзяшскай групы культуры шарападобных амфар. Падставай для гэтага сталі падабенствы ў пахаваннях (выкарыстанне каменных скрынь, альбо пахаванняў, абкладзеных невялікімі камянямі, прамавугольная форма магіл і іх арыентацыя па лініі ўсход–захад, пахаванні з жывёламі ці толькі жывёл, няпоўнае спаленне памерлага), а таксама тоеснасць посуду [35, с. 215].

Матэрыялы культуры шарападобных амфар з тэрыторыі Беларусі ў сваіх даследаваннях аналізуе і М. Шмыт. Першапачаткова даследчыца пагадзілася


з М. М. Чарняўскім у тым, што пранікненне носбітаў разглядаемай культуры на тэрыторыю Беларускага Панямоння адбывалася з тэрыторыі мазавецка-падляшскай групы [57, р. 194]. У больш позняй публікацыі М. Шмыт адзначыла таксама падабенствы беларускіх пахавальных комплексаў з матэрыяламі валынскай падгрупы культуры шарападобных амфар [41, с. 37].

У апошнія гады сярод айчынных даследчыкаў сваю ўвагу на матэрыялах культуры шарападобных амфар засяродзіла А. У. Зуева [7, 9, 10]. У выніку разгляду паўночна-ўсходніх пахавальных комплексаў (Браньск–Хоева, Краснасельскі, Малыя Ёдкавічы, Турыншчына) археолаг вызначыла месца беларускіх матэрыялаў у рамках разглядаемай культуры. Згодна з ёй, прыток носбітаў культуры шарападобных амфар на тэрыторыю Беларускага Панямоння адбываўся з тэрыторыі Люблінскага ўзвышша [7, с. 99]. А. У. Зуева пагадзілася з думкай М. Шмыт аб тым, што носбіты прышлай культуры, апынуўшыся ў атачэнні насельніцтва аўтахтонных культур «ляснога» неаліту, імкнуліся падкрэсліць сваю адметнасць [7, с. 89; 57, р. 198]. Гэтай акалічнасцю між іншым і тлумачыцца асаблівасць Краснасельскага археалагічнага комплексу, у якім утрымліваецца пахаванне жывёл, пасыпанае чырвонай вохрай, што не з'яўляецца тыповай рысай дадзенай культуры [7, с. 92].

Згодна з А. У. Зуевай, прысутнасць культуры шарападобных амфар на разглядаемай тэрыторыі характарызуецца наяўнасцю помнікаў, адзінкавых артэфактаў, а таксама асобных прыкмет ў матэрыялах мясцовых культур. Даследчыцай таксама была больш канкрэтна вызначана роля носбітаў культуры шарападобных амфар ў выпрацоўцы Краснасельскіх крэмнездабыўных шахтаў і майстэрняў пры іх. Увага была звернута на эксплуатацыю Карпаўскіх майстэрняў, якія спецыялізаваліся, згодна з меркаваннем археолага, на вытворчасці чатырохбаковых сякер і долатаў [9, с. 17–18].

Сур'ёзнай праблемай вывучэння дадзенай культуры на тэрыторыі Беларускага Панямоння, як і Беларусі наогул, застаецца адсутнасць выяўленых і даследаваных пасяленчых помнікаў. Мала колькасць матэрыялаў пакідае адкрытымі пытанні вызначэння арэалу і храналогіі культуры шарападобных амфар на разглядаемай тэрыторыі.

Першым, хто звярнуў увагу на старажытнасці шнуравой керамікі на тэрыторыі Паўночна-Заходняй Беларусі, быў В. Антаневіч. Ён звязаў знаходкі гэтай культуры са старажытнымі індаеўрапейцамі і згадаў адну з іх галоўных асаблівасцей – так званыя баявыя сякеры [48, s. 109]. Аднак першыя навуковыя даследаванні старажытнасцей гэтай культурнай з'явы на тэрыторыі Беларускага Панямоння пачаліся з 1960-х гадоў. М. М. Чарняўскі аднёс помнікі са шнуравой керамікай Панямоння да пры-



Мал. 3. Карта апорных помнікаў тыпу Бершты–Русакова кола культур шнуравой керамікі згодна з В. Л. Лакізам [23, с. 179, 181] і дапаўненнямі С. С. Юрэцкага

балтыйскай (вісла-нёманскай) культуры адзінкавых пахаванняў [43, с. 125]. Дадзеная выснова грунтавалася на адзіным пахаванні ў Краснасельскай шахце і распаўсюджвалася археолагам на ўсё Беларускае Панямонне хутчэй гіпатэтычна. Знаходкі з паселішча Лысая Гара былі аднесены М. М. Чарняўскім да помнікаў з так званай невысветленай культурнай прыналежнасцю [43, с. 126] У. Ф. Ісаенка таксама разглядаў шнуравыя старажытнасці Панямоння як тэрыторыю распаўсюджвання вісла-нёманскай (прыбалтыйскай культуры) [12, с. 10, 20]. Дз. А. Крайноў аднёс тэрыторыю Паўночна-Заходняй Беларусі да прыбалтыйскай культуры «ладзевідных» сякер [16, с. 61, рис. 6], адным з лакальных варыянтаў якой лічылася жуцаўская культура [17, с. 53].


У канцы 1990-х гадоў М. М. Чарняўскі выказаў думку аб тым, што дакладна вызначыць культурную прыналежнасць помнікаў, звязаных са шнуравымі традыцыямі і якія ён адносіў да бронзавага веку, на гэтай тэрыторыі досыць складана. Пры гэтым даследчык усё ж такі быў схільны прылічаць Беларускае Панямонне да зоны ўплыву жуцаўскай культуры, адзначаючы ўздзеянне шнуравых культур Падняпроўя і Палесся [36, с. 311].

Я. Чабрашук і М. Шмыт аднеслі старажытнасці басейна Нёмана да жуцаўскай культуры [41, рис. 1]. Асноўныя характарыстыкі жуцаўскай культуры (іншыя яе назвы: вісла-нёманская ці прыбалтыйская): еўрапейскі тып А «ладзевідных» сякер, разнастайныя формы сякер-молатаў; разнастайныя

кубкі (з S-падобнай прафіліроўкай, з выцягнутым тулавам, з акруглым тулавам і выцягнутай шыйкай, з шырокім тулавам і вузкай шыйкай; лейкападобныя пасудзіны; амфары з вушкамі на плечыках); міскі буйных памераў; арнамент у выглядзе шнуравых адбіткаў, трохкутнікаў, наразных ліній, нарэзак у выглядзе елачак; буйныя пасудзіны аздабляліся наляпнымі валікамі і вушкамі; пахаванні ў выглядзе трупапалажэнняў у скорчаным стане на баку, адзіночныя і групавыя; разнастайныя бурштынавыя ўпрыгажэнні [17, с. 52–54].

М. М. Крывальцэвіч бачыць уплыў на Панямонне з боку Цыркумбалтыйскага культурнага кола шнуравой керамікі. Даследчык называе адметныя рысы матэрыяльнай культуры, якія пра гэта сведчаць: знаходкі пасудзін са скошаным унутр венцам; аздабленне посуду ў выглядзе заштрыхаваных, сутыкаючыхся бакамі трохвугольнікаў; распаўсюджванне бескуранных, адзіночных ці з невялікіх груп з трупапалажэннямі пахаванняў; вялікая колькасць знаходак свідраваных сякер і пэўныя іх тыпы («ладзевідныя», утулкавыя, тыпу Карлава) [20, с. 266–267]. М. М. Крывальцэвіч адзначаў таксама прысутнасць на тэрыторыі Беларускага Панямоння і прыкмет, якія можна звязаць з сярэднядняпроўскай культурай [18, с. 20]. Аднак на той час (сярэдзіна–канец 1990-х гадоў) дадзеная заўвага была яшчэ досыць гіпатэтычнай і папярэдняй з-за недастатковасці археалагічных даных.

З сярэдзіны 1990-х гадоў на тэрыторыі Беларускага Панямоння засяродзіў свае даследаванні



Мал. 4. Карта апорных помнікаў падгорнаўскай групы кола культур шнуравой керамікі згодна з В. Л. Лакізам [24, с. 154, мал. 60]

В. Л. Лакіза, які звярнуў асноўную ўвагу на матэрыялы кола культур шнуравой керамікі, а таксама тшчэнецкага культурнага кола. У выніку праведзеных работ даследчык ужо на пачатку XXI ст. прыйшоў да высновы аб немагчымасці разглядаць гэты рэгіён у межах адной культуры ці варыянта і вылучыў сярод старажытнасцей, што вывучаў, пэўныя групы помнікаў. Важнейшым крытэрыем для вылучэння згаданых таксонаў стала вывучэнне керамікі эпох позняга неаліту—эпохі бронзы з першабытных помнікаў Беларускага Панямоння, якая была падзелена археолагам на дзве групы з адпаведнымі тыпамі. Першая група керамікі была аднесена даследчыкам да кола культур шнуравой керамікі і датавана познім неалітам, а другая звязвалася з тшчэнецкімі традыцыямі. Вывучэнне керамікі першай групы з трыма яе тыпамі і суправаджаючых яе рэчаў стала падставай для вылучэння В. Л. Лакізам на тэрыторыі Беларускага Панямоння матэрыялаў агульнаеўрапейскага А-гарызонту, а таксама наступных таксонаў кола культур шнуравой керамікі: помнікаў тыпу Бершты—Русакова і падгорнаўскай групы помнікаў [22; 23; 24, с. 146–155; 25–27].

Кераміка першай групы першага тыпу вылучана археолагам на падставе таўстасценнасці, шчыльнасці яе фрагментаў без прысутнасці істотных дамешкаў, аздабаванасці венцаў пальцавымі зашчыпамі і пад імі гарызантальным валікам ці конусападобнымі прасвідраванымі адтулінамі. Па сваім асноўным характарыстыкам дадзеныя фрагменты керамікі маюць тоеснасць з матэрыяламі агуль-

наеўрапейскага А-гарызонту кола культур шнуравой керамікі [24, с. 146].

Да першай групы другога тыпу В. Л. Лакізам была аднесена кераміка, якая ўтрымлівае мінеральныя дамешкі ў цесце (дробназярністая жарства ці пясок). Сярод асноўных форм керамікі даследчыкам названы пасудзіны з S-падобнай прафіліроўкай, лейкападобнымі шыйкамі і злёгку звязанымі ўнутр венцамі, а таксама кубкі і міскі. Дадзеная кераміка аздабавана разнастайнай шнуравой, наразной і накольчатай арнаментцыяй (адбіткі прамавугольнага штампа, матывы ялінкі, зігзагу, заштрыхаваных трохвугольнікаў). Своеасабліваць дадзенай керамікі, а таксама суправаджаючых яе крамянёвых артэфактаў дазволіла археолагу вылучыць групу помнікаў тыпу Бершты—Русакова і звязаць яе з жуцаўскай культурай. Арэал дадзенай групы акрэслены даследчыкам паўночна-заходнім і заходнім Панямоннем, а таксама поўднем Літвы (мал. 3) [24, с. 147–150; 25].

Своеасабліваць керамікі першай групы трэцяга тыпу вылучаецца В. Л. Лакізам, галоўным чынам, па прысутнасці дамешак шамоту ў фармоначным цесце пасудзін, альбо наогул без прысутнасці ў ім атлушчальнікаў. Паверхні такіх пасудзін звычайна гладкія, аднак могуць утрымліваць сляды загладжвання знешняй і ўнутранай паверхняў, а таксама можа назірацца і падгарызантальная штрыхоўка. Сярод асноўных форм керамікі дадзенай групы даследчык называе наступныя: з S-падобнай прафіліроўкай, посуд з кароткімі шыйкамі і бочач-

кападобным тулавам, адагнутымі вонку падоўжанымі венцамі, цюльпанападобная кераміка. Пераважнымі формамі арнаментальнасці з'яўляліся, згодна з археолагам, лінейныя і шнуравыя адбіткі з перавагай першых, таксама посуд аздабляўся зубчастымі і вусеневымі штампамі. На падставе вывучэння дадзенай керамікі В. Л. Лакіза вылучыў падгорнаўскую групу помнікаў на тэрыторыі паўднёва-ўсходняга Панямоння (мал. 4). Пры гэтым даследчык падкрэсліваў, што дадзеная група помнікаў фарміравалася пад моцным уплывам прыпяцкага варыянта сярэднявечнай культуры, а таксама пры ўдзеле групы помнікаў тыпу Бершты-Русакова і культуры палескай шнуравой керамікі [24, с. 150–155; 26].

У справе вывучэння старажытнасцей кола культур шнуравой керамікі на тэрыторыі Беларускага Панямоння перспектыўным бачыцца далейшы пошук матэрыялаў агульнаеўрапейскага А-гарызонту з гэтай больш поўнага вывучэння працэсу ранняга пранікнення традыцый згаданай культурнай з'явы на разглядаемую тэрыторыю. Мэтазгодным з'яўляецца далейшае вывучэнне помнікаў тыпу Бершты-Русакова, а таксама падгорнаўскай групы помнікаў з адначасовай карэляцыяй атрыманых даных з вынікамі вывучэння старажытнасцей культур «ляснога» неаліту на познім этапе існавання апошніх.

Заклучэнне. Да канца XX ст. у беларускай археалогіі панавала канцэпцыя, згодна з якой неаліт Беларускага Панямоння быў прадстаўлены нёманскай культурай з трыма этапамі развіцця. Да бронзавага веку адносілася мясцовая культура са шнуравой керамікай, вывучэнне якой знаходзілася яшчэ ў пачатковым стане. З 1990-х гадоў пачалося актыўнае вывучэнне бронзавага веку Беларускага Панямоння, у выніку чаго мясцовыя групы «шнуравікоў»

былі пераканаўча аднесены В. Л. Лакізам да позняга неаліту.

З пачатку XXI ст. паступова змяняліся ўяўленні і аб супольнасцях «ляснога» неаліту. Так, М. М. Чарняўскі вылучыў у асобную культуру першы ранне-неалітычны этап нёманскай культуры. Археалаг аднёс вылучаную прыпяцка-нёманскую культуру да днепра-данецкай этнакультурнай агульнасці. Аднак само існаванне днепра-данецкай этнакультурнай агульнасці ставіцца многімі даследчыкамі пад сумненне. Фарміраванне ж ўласна нёманскай культуры М. М. Чарняўскі звязваў з пранікненнем на захад Беларусі носьбітаў «ляснога» неаліту з тэрыторыі Польшчы, Паміслення, а таксама традыцый культур лейкападобных кубкаў, шарападобных амфар, а пазней і кола культур шнуравой керамікі. Праблемнымі застаюцца моманты, звязаныя з вызначэннем зыходнага кірунка ўплыву, арэалу зараджэння нёманскай культуры. У справе вывучэння старажытнасцей культуры шарападобных амфар і кола культур шнуравой керамікі перспектыўным з'яўляецца пошук пасяленчых помнікаў вышэйпералічаных таксонаў, вылучэнне матэрыялаў агульнаеўрапейскага А-гарызонту, а таксама комплекснае вывучэнне мясцовых позне-неалітычных супольнасцей «ляснога» і «цэнтральнаеўрапейскага» неаліту.

Даследчыкі вылучаюць згаданыя ў артыкуле археалагічныя культуры, тыпы і групы помнікаў пераважна на падставе вывучэння керамічных комплексаў. Таму вырашэнне названых праблем трэба здзяйсняць праз усебаковае вывучэнне калекцый неалітычнай керамікі, бо сярод неалітычных старажытнасцей менавіта кераміка вылучаецца сваёй найбольшай распрацаванасцю з крыніцазнаўчага і метадалагічнага пункту гледжання.

Літаратура

1. Гуревич, Ф. Д. Древности Белорусского Понемья / Ф. Д. Гуревич. – М. ; Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР, 1962. – 222 с.
2. Гурина, Н. Н. Новые данные по каменному веку Северо-Западной Белоруссии / Н. Н. Гурина // Материалы и исследования по археологии СССР. – 1965. – № 131. – С. 141–203.
3. Гурина, Н. Н. Из истории древних племен западных областей СССР / Н. Н. Гурина // Материалы и исследования по археологии СССР. – 1967. – № 144. – 206 с.
4. Езепенко, И. М. Новые результаты исследований днепро-донецкой культуры в междуречье Березины и Днепра / И. М. Езепенко // Матэрыялы па археалогіі Беларусі // Даследаванні каменнага і бронзавага вякоў. – 2010. – Вып. 18. – С. 161–169.
5. Загорюльский, Э. М. Древняя история Белоруссии. Очерки этнической истории и материальной культуры (до IX в.) / Э. М. Загорюльский. – Минск : Изд-во БГУ им. В. И. Ленина, 1977. – 136 с.
6. Зайковский, Э. М. Неолит и бронзовый век Белорусского Подвинья : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.06 / Э. М. Зайковский. – Вильнюс, 1985. – 21 с.
7. Зуева, А. У. Паўночна-ўсходнія могілнікі культуры шарападобных амфар і іх месца ў «амфарнай» культурнай прасторы / А. У. Зуева // Гіст.-археалаг. зб. – 2007. – Вып. 23. – С. 82–100.
8. Зуева, А. У. Вывучэнне культуры шарападобных амфар на тэрыторыі Беларусі ў канцы XX – пачатку XXI ст. / А. У. Зуева // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. – Сер. 3, Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права. – 2009. – № 2. – С. 3–7.
9. Зуева, А. У. Культура шарападобных амфар на тэрыторыі Беларусі і яе роля ў развіцці супольнасцей III – пачатку II тысячагоддзя да н. э.: аўтарэф. дыс. ... канд. гіст. навук : 07.00.06 / А. У. Зуева. – Мінск, 2011. – 24 с.
10. Зуева, А. У. Шарападобных амфар культура / А. У. Зуева // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. /

рэдкал.: Т. У. Бялова [і інш.]. – Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2011. – Т. 1. – С. 414–415.

11. Исаенко, В. Ф. Неолит Припятского Полесья / В. Ф. Исаенко. – Минск : Наука и техника, 1976. – 128 с.

12. Исаенко, В. Ф. Памятники бронзового века / В. Ф. Исаенко // Археологическая карта Белоруссии. – Минск : Полымя, 1976. – Вып. 3. – 150 с.

13. Калечыц, А. Г. Верхнедняпроўская культура / А. Г. Калечыц // Археалогія Беларусі : у 4 т. – Мінск : Беларус. навука, 1997. – Т. 1 : Каменны і бронзавы вякі. – С. 170–190.

14. Клейн, Л. С. Археологическая типология / Л. С. Клейн. – Ленинград : Изд-во акад. наук СССР, 1991. – 448 с.

15. Клейн, Л. С. Феномен советской археологии / Л. С. Клейн. – СПб. : Фан, 2003. – 128 с.

16. Крайнов, Д. А. Фатьяновская культура / Д. А. Крайнов // Археология СССР. Эпоха бронзы лесной полосы СССР. – М. : Наука, 1987. – С. 58–76.

17. Крайнов, Д. А. Культуры шнуровой керамики и ладьевидных топоров в Восточной Прибалтике / Д. А. Крайнов, И. А. Лозе // Археология СССР. Эпоха бронзы лесной полосы СССР. – М. : Наука, 1987. – С. 51–57.

18. Крывальцэвіч, М. М. Азярное 1 – паселішча эпохі бронзы на поўначы Палесся / М. М. Крывальцэвіч // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – 1999. – Вып. 2. – 108 с.

19. Крывальцэвіч, М. М. Археалёгія і палітыка / М. М. Крывальцэвіч // Шуфляда. Часопіс найноўшай гісторыі. – 1999. – № 1. – С. 33–54.

20. Крывальцэвіч, М. М. «Шнуравы гарызонт» на Беларусі : праблемы ідэнтыфікацыі і генэзіса / М. М. Крывальцэвіч // Od neolityzacji do początków epoki brązu : przemiany kulturowe w międzyrzeczu Odry i Dniepru między VI i II tys. przed Chr. / red. J. Czebreszuk, M. Kryvaltsevič, P. Makarowicz. – Poznań, 2001. – S. 259–274.

21. Крывальцэвіч, М. М. Могільнік сярэдняй III – пачатку II тысячагоддзяў да н. э. на Верхнім Дняпры – Прорва 1 / М. М. Крывальцэвіч. – Мінск : Ін-т гісторыі НАН Беларусі, 2006. – 202 с.

22. Лакіза, В. Л. Культурна-храналагічная класіфікацыя старажытнасцей бронзавага веку Беларускага Панямоння / В. Л. Лакіза // Od neolityzacji do początków epoki brązu. Przemiany kulturowe w międzyrzeczu Odry i Dniepru między VI i II tys. przed Chr. / pod red. J. Czebreszuka, M. Kryvalceviča, P. Makorowicza. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2001. – S. 291–314.

23. Лакіза, В. Позні неаліт, ранні і сярэдні перыяды бронзавага веку Паўночна-Заходняй Беларусі. Стан і перспектывы даследаванняў / В. Лакіза // Wspólnota dziedzictwa kulturowego ziem Białorusi i Polski. – Warszawa : Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, 2004. – S. 99–119.

24. Лакіза, В. Л. Старажытнасці позняга неаліту і ранняга перыяду бронзавага веку Беларускага Панямоння / В. Л. Лакіза. – Мінск : Беларус. навука, 2008. – 343 с.

25. Лакіза, В. Л. Бершты-Русакова / В. Л. Лакіза // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. / рэдкал.: Т. У. Бялова [і інш.]. – Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2009. – Т. 1. – С. 107–108.

26. Лакіза, В. Л. Падгорнаўскага тыпу помнікі / В. Лакіза // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. /

рэдкал.: Т. У. Бялова [і інш.]. – Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2011. – Т. 2. – С. 155–156.

27. Лакіза, В. Л. К проблеме позднего неолита и начала бронзового века северо-западной Беларуси / В. Л. Лакіза // Человек. Адаптация. Культура. – М. : Ин-т археологии РАН, 2008. – С. 388–399.

28. Телегин, Д. Я. Поселения днепро-донецкой этнокультурной общности эпохи неолита : свод археологических источников / Д. Я. Телегин, Е. Н. Титова. – Киев : Наук. думка, 1998. – 142 с.

29. Третьяков, П. П. Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге / П. П. Третьяков. – М. ; Ленинград : Наука, 1966. – 309 с.

30. Чарняўскі, М. М. Неаліт Беларускага Панямоння / М. М. Чарняўскі. – Мінск : Навука і тэхніка, 1979. – 144 с.

31. Чарняўскі, М. Могільнікі культуры шарападобных амфар на Гродзеншчыне / М. Чарняўскі // 3 глыбіні вякоў. Наш край : гіст.-культ. зб. – Мінск : Крок уперад, 1992. – С. 5–15.

32. Чарняўскі, М. М. Нёманская культура / М. М. Чарняўскі // Археалогія і нумізматыка Беларусі : энцыклапедыя / рэдкал.: В. В. Гетаў [і інш.]. – Мінск : Беларус. энцыклапедыя, 1993. – С. 462.

33. Чарняўскі, М. М. Эвалюцыя неалітычных культур на Беларускам Панямонні і Падзвінні / М. М. Чарняўскі // Час. Помнікі. Людзі : тэз. дакладаў Міжнар. канф. памяці рэпрэсаваных археолагаў. – Мінск, 1993. – С. 153–155.

34. Чарняўскі, М. М. Нёманская культура / М. М. Чарняўскі, У. Ф. Исаенка // Археалогія Беларусі : у 4 т. – Мінск : Беларус. навука, 1997. – Т. 1 : Каменны і бронзавы вякі. – С. 145–170.

35. Чарняўскі, М. М. Культура шарападобных амфар / М. М. Чарняўскі // Археалогія Беларусі : у 4 т. – Мінск : Беларус. навука, 1997. – Т. 1 : Каменны і бронзавы вякі. – С. 211–219.

36. Чарняўскі, М. М. Помнікі са шнуровай керамікай Панямоння / М. М. Чарняўскі // Археалогія Беларусі : у 4 т. – Мінск : Беларус. навука, 1997. – Т. 1 : Каменны і бронзавы вякі. – С. 307–311.

37. Чарняўскі, М. М. Неаліт з грабеньчата-накольчатой керамікай Заходняй Беларусі. Асаблівасці эвалюцыі / М. М. Чарняўскі // Od neolityzacji do początków epoki brązu. Przemiany kulturowe w międzyrzeczu Odry i Dniepru między VI i II tys. przed Chr. / pod red. J. Czebreszuka, M. Kryvalceviča, P. Makorowicza. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2001. – S. 231–240.

38. Чарняўскі, М. М. Да пытання вылучэння прыпяцка-нёманскай раннеалітычнай культуры / М. М. Чарняўскі // Гіст.-археалаг. зб. – 2003. – № 18. – С. 25–33.

39. Чарняўскі, М. М. Неаліт Беларусі : праблемы перыядызацыі і храналогіі / М. М. Чарняўскі // Wspólnota dziedzictwa kulturowego ziem Białorusi i Polski. – Warszawa : Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, 2004. – S. 99–119.

40. Чарняўскі, М. М. Нёманская неалітычная культура ў Беларусі : генэзіс і эвалюцыя / М. М. Чарняўскі // Na rubieży kultur. Badania nad okresem neolitu i wczesna epoka brązu / pod red. U. Stankiewicz, A. Wawrusiewicz. – Białystok : Instytucja kultury woj. Podlaskiego, 2011. – S. 77–86.

41. Чебрешук, Я. К исследованию среднеевропейских факторов культурных перемен в лесной зоне Восточной

Европы в III тысячелетия до н. э. / Я. Чебрешук, М. Шмит // Гіст.-археалаг. зб. – 2003. – Вып. 18. – С. 34–57.

42. Чернявский, М. М. Некоторые итоги изучения неолитических поселений Белорусского Понеманья / М. М. Чернявский // Древности Белоруссии. – Минск : Ин-т истории АН БССР, 1966. – С. 83–97.

43. Чернявский, М. М. Бронзовый век / М. М. Чернявский // Очерки по археологии Белоруссии. – Минск : Наука и техника, 1970. – С. 109.

44. Чернявский, М. М. Неманская культура / М. М. Чернявский // Очерки по археологии Белоруссии. – Минск : Наука и техника, 1970. – С. 84–87.

45. Чернявский, М. М. Каменный и бронзовый века Понеманья и Подвинья / М. М. Чернявский // Белорусская археология : достижения археологов за годы Советской власти / редколл.: Г. В. Штыхов, В. Ф. Исаенко, Л. Д. Поболь. – Минск : Наука и техника, 1988. – С. 37–48.

46. Юрэцкі, С. С. Верхнедняпроўская неалітычная культура : пытанні гістарыяграфіі / С. С. Юрэцкі // Романовские чтения-8 : сб. статей Междунар. науч. конф. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – С. 78–79.

47. Язэпенка, І. Да пытання аб інтэрпрэтацыі матэрыялаў неалітычных паселішчаў Беларускага Падняпроўя / І. Язэпенка // Гіст.-археалаг. зб. – 1994. – № 3. – С. 10–26.

48. Antoniewicz, W. Czasy przedhistoryczne i wczesno-dziejowe ziemi Wileńskiej / W. Antoniewicz // Wilno i ziemia Wileńska. – Wilno : Wydawnictwo wojewódzkiego komitetu regionalnego, 1930. – T. 1. – S. 103–126.

49. Cehak-Hoľubowiczowa, H. Zabytki archeologiczne województwa Wileńskiego i Nowogródzkiego / H. Cehak-Hoľubowiczowa. – Wilno : Dziennik urzędowej K.O.S. Wil., 1936. – 40 s.

50. Czebreszuk, J. Z zachodu na wschód i ze wschodu na zachód : kultury pucharowe i ugrupowania lesno-wschodnioeuropejskie na przełomie epok / J. Czebreszuk // Wspólnota dziedzictwa kulturowego ziem Białorusi i Polski. – Warszawa :

Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, 2004. – S. 119–136.

51. Gardawski, A. Zagadnienie kultury «ceramiki grzebykowej» w Polsce / A. Gardawski // Wiadomości Archeologiczne. – 1958. – T. XXV. – Z. 4. – S. 287–313.

52. Girininkas, A. Akmens amžius / A. Girininkas // Lietuvos archeologia. – 2009. – T. 1. – P. 134–141.

53. Józwiak, B. Społeczności subneolitu wschodnioeuropejskiego na Niżu Polskim w międzyrzeczu Odry i Wisły / B. Józwiak. – Poznań : Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2003. – 449 s.

54. Józwiak, B., Domaradzka, J. Studia nad osadnictwem społeczności subneolitycznych w Polsce północno-wschodniej / B. Józwiak, J. Domaradzka // Na rubieży kultur. Badania nad okresem neolitu i wczesna epoka brązu / pod red. U. Stankiewicz, A. Wawrusiewicz. – Białystok : Instytucja kultury woj. Podlaskiego, 2011. – S. 87–101.

55. Kempisty, E. Kultura ceramiki grzebykowo-dolkowej na Mazowszu i Podlasiu / E. Kempisty // Wiadomości Archeologiczne. – 1973. – T. XXXVIII. – Z. 1. – S. 3–76.

56. Kosko, A. Problem wschodniej rubieży kultur neolitycznych Niżu Środkowoeuropejskiego : VI–III tys. BC / A. Kosko, M. Szmyt // Wspólnota dziedzictwa kulturowego ziem Białorusi i Polski. – Warszawa : Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, 2004. – S. 80–98.

57. Szmyt, M. Between West and East. People of the Globular Amphora Culture in Eastern Europe. 2960–2350 B.C. / M. Szmyt // Baltic–Pontic Studies. – Poznań, 1999. – Vol. 6. – 349 p.

58. Wawrusiewicz, A. Okres neolitu i wczesnej epoki brązu na Podlasiu. Stan i perspektywy badań / A. Wawrusiewicz // Na rubieży kultur. Badania nad okresem neolitu i wczesna epoka brązu / pod red. U. Stankiewicz, A. Wawrusiewicz. – Białystok : Instytucja kultury woj. Podlaskiego, 2011. – S. 87–101.

Рэзюме

С. С. Юрэцкі

К проблеме культурной идентификации неолитических древностей Белорусского Понеманья (историографический обзор)

Рассмотрена одна из основных проблем в изучении неолита Белорусского Понеманья – культурная идентификация местных неолитических древностей. Проанализирована научная литература, связанная с выделением в данном регионе следующих археологических культур: припятско-неманской, неманской, шаровидных амфор и круга культур шнуровой керамики. Рассмотрена концепция М. М. Чернявского, касающаяся неманской культуры, ее генезиса и развития, а также концепция В. Л. Лакизы о выделении на территории Белорусского Понеманья таксонов круга культур шнуровой керамики (группы памятников типа Бершты–Русаково и подгорновской группы памятников). Определены основные перспективные направления для дальнейшего исследования эпохи неолита рассматриваемого региона.

Summary

S. S. Yuretsky

The problem of the cultural identification of the Neolithic antiquities of Belarusian Neman (river flow)

The article is devoted to the problem of the cultural identification of the Neolithic antiquities. The author analyzes scientific literature, devoted to the archeological cultures of this region: Neman culture, Pripyat-Neman culture, Globular Amphora Culture and Corded Ware culture. Also the attention is paid to the concepts of M. M. Cherniavskij about genesis of the Neman culture. The author analyzes scientific approaches of V. L. Lakiza about taxa of the Corded Ware culture: group of sites Ber-shy–Rusakovo and Podgornovskoj group of sites. The writer also identifies the main prospective directions for further research of the topic.

Пасмыніў 28.10.2013 г.

*В. У. Ашэйчык, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт,
аспірант, магістр гістарычных навук (г. Мінск, Бе-
ларусь)*

Крамянёвы інвентар яніславіцкай культуры: асноўныя накірункі вывучэння і некаторыя праблемы таксанамічнага падзелу

1. Уводзіны

З яніславіцкай культурай (далей – ЯнК) звязана развіццё чалавечай супольнасці позняга мезаліту на значных абшарах Польшчы, Украіны, Беларусі і Літвы. Сёння практычна ўсе вядомыя помнікі ЯнК – гэта стаянкі-паселішчы ці стаянкі-майстэрні. Выключэнне складаюць адзінкавыя пахавальныя комплексы. Сярод іх пахаванне з Яніславіц [52, 53, 62, 129] і пахаванне на паселішчы ў Возьнай Всі [128; 76, s. 48, 84]¹. З эпанімнага пахавання паходзіць і адзіны дакладна яніславіцкі комплекс вырабаў з арганічных матэрыялаў². Часам у літаратуры да ЯнК адносяць некаторыя выпадковыя знаходкі (касцяныя наканечнікі з двума пазамаі, арнаментаваныя рагавыя «магічныя жэзлы»³) з тэрыторыі паўночна-ўсходняй Польшчы, Літвы і Калінінградскай вобласці Расіі [67, s. 295; 80, s. 236–237; 88, s. 143–144; 92, s. 150–152]. Выказвалася таксама меркаванне пра верагоднасць прыналежнасці да ЯнК часткі рагавых прылад са Смаргонскага кар’ера, сярод якіх было арнаментаванае «жазло шамана» [39, с. 73–76; 41]. Аднак сувязь гэтых артэфектаў з ЯнК толькі гіпатэтычная.

Абсалютную ж большасць ідэнтыфікаваных з моманту выдзялення і на працягу апошніх 50 гадоў старажытнасцей ЯнК складаюць крамянёвыя матэ-

рыялы, што робіць іх галоўным відам крыніц у даследаваннях яніславіцкай праблематыкі. У дадзеным артыкуле аўтар прапануе гістарыяграфічны агляд асноўных падыходаў да вывучэння крамянёвага інвентару і аналіз некаторых найбольш дыскусаваных даследчых праблем, што ўздымаліся ў сувязі з гэтым.

2. Гісторыя вылучэння ЯнК і базавая характарыстыка таксону

Упершыню паняцце яніславіцкай культуры для ідэнтыфікацыі мезалітычных помнікаў выкарыстаў польскі археолаг С. К. Казлоўскі ў 1964 годзе [81, s. 338–343]. Даследчык звярнуў увагу на падабенства паміж матэрыяламі некаторых стаянак Малапольшчы і інвентаром пахавання каля Яніславіц [52], ад якога ЯнК і атрымала сваю назву. Адначасова Х. Венцкоўска адзначыла тыпалагічнае адзінства некаторых мезалітычных комплексаў з тэрыторыі Мазовіі [141, 142]. Крыху пазней на іх падставе даследчыца сумесна з М. Марчак вылучыла віслянскі індустрыяльны цыкл [148, s. 22–32; 149, s. 28–40]. У хуткім часе выявілася, што абедзве назвы акрэсліваюць адну і тую ж з’яву [83, s. 33, 44; 92, s. 120]. Нягледзячы на розныя падыходы ў вылучэнні, абодва тэрміны «яніславіцкая культура» і «віслянскі цыкл»⁴ выкарыстоўваюць у археалагічнай

¹ Некаторыя даследчыкі схіляюцца да думкі пра прыналежнасць да ЯнК двух пахаванняў з Перкунова [72] у паўночна-ўсходняй Польшчы і некаторых пахаванняў на могілніках Дуанкальніс і Спігінас на воз. Біржуліс [49–51] у заходняй Літве [67, s. 296–297; 80, s. 237; 92, s. 153–154; 128, s. 54; 113]. Тым не менш культурная атрыбуцыя гэтых аб’ектаў з’яўляецца дыскусійнай і іх прыналежнасць да ЯнК пераканаўча не абгрунтавана.

² Шкілет пахаванага ў сядзячым становішчы мужчыны суправаджаў 41 крамянёвы артэфакт (7 яніславіцкіх вастрыя са зламанай асновай, 14 яніславіцкіх трохвугольнікаў, 11 пласцін, 3 аднаплячовачныя нуклеусы ад рэгулярных пласцін, 2 нуклеусы ў пачатковай фазе эксплуатацыі, 2 прануклеусы, 1 фрагмент канкрэцы з уступнай апрацоўкай, 1 крамянёвы адбойнік) і каля 50 касцяных і рагавых знаходак, сярод якіх 3 прылады з касцей тура і алёна (штылеты ? наканечнікі дзідаў ? элементы капальных прылад ?), некалькі прылад з рагоў алёна, нажы-скрабачы з іклаў дзіка, нашыйнік з зубоў алёна (захавалася 20 яго элементаў) і інш.

³ Названыя знаходкі не былі прадстаўлены ў Яніславіцкім пахаванні.

⁴ Схема культурнага падзелу польскага мезаліту Х. Венцкоўскай і М. Марчак заснавана на прынцыпах і з выкарыстаннем тэрміналогіі, прапанаваных С. Крукоўскім і пазней дапрацаваных Р. Шыльдам. Мінімальнай адзінкай культурнага падзелу служыць «індустрыя» (przemysł). Індустрыя аб’ядноўвае крамянёвыя комплексы, што з’яўляюцца аднолькавымі з пункту гледжання тыпалагічнага складу і структуры (выражанай у працэнтных суадносінах паміж групамі тыпалагічных прылад). Шэраг індустрыяў, тыпалагічна падобных адна да адной, аб’ядноўваюцца ў «індустрыяльныя цыклы» (cykle przemysłowe). Прамежковым звязам паміж індустрыяй і цыклам служыць «група індустрыяў» (grupa przemysłów). Важнае месца ў гэтай схеме займае таксама паняцце «міжіндустрыяльных элементаў» (elementy międzyprzemysłowe) [120, s. 132–134; 121; 145, s. 350]. С. К. Казлоўскі ў якасці базавага таксону выкарыстоўвае паняцце «археалагічная культура». Больш дробнай адзінкай служыць «культурная група» (grupa kulturowa). Адзінкамі вышэйшага ад археалагічнай культуры ўзроўню з’яў-

літаратуры. Пры гэтым ва ўсходнееўрапейскіх працах найчасцей можна сустрэць тэрмін, які прапанаваў С. К. Казлоўскі.

Пачатковая распрацоўка канцэпцыі ЯнК у якасці аднаго з таксонаў еўрапейскага мезаліту адбывалася на працягу другой паловы 1960-х – пачатку 1970-х гадоў галоўным чынам намаганнямі С. К. Казлоўскага [82; 83; 87; 89; 90] і Х. Венцкоўскай [143; 144; 148; 149], і ў адносна завершаным выглядзе была прадстаўлена ў дзвюх манаграфіях згаданых аўтараў [92; 145]. Асноўны вынік пералічаных даследаванняў: базавая тыпалагічная характарыстыка ЯнК, вызначэнне асноўнай тэрыторыі распаўсюджвання культуры і першыя версіі яе датавання.

Своеасаблівасць і адметнасць ЯнК вызначаецца наступным наборам крамянёвага інвентару [92, s. 136–150; 145, s. 378–379]:

спецыфічныя мікраліты, звычайна блізкай да трохвугольнай формы, зробленыя з рэгулярных пласцін. Адзін іх бок часткова альбо спрэс рэтушаваўся, вастрыё афармлялася з дапамогай мікраразцовага прыёму, а аснова магла апрацоўвацца рэтушшу, утварацца зломом альбо заставацца натуральнай. Такія вырабы атрымалі назву «яніславіцкія вастрыгі», паводле тыпалогіі С. К. Казлоўскага, ці «вастрыгі тыпу Вялішаў», паводле Х. Венцкоўскай;

няроўнабокія, прамавугольныя ці амаль прамавугольныя трохвугольнікі выцягнутых прапорцый¹;

аднапляцовачныя нуклеусы ад рэгулярных пласцін з плоскай ці злёгка закругленай адшчэпнай і адпаведныя сколы-нарыхтоўкі;

ляюцца «культурная супольнасць» (*wspólnota kulturowa*; у англійскамоўнай версіі – «група культур») і «культурнае кола» (*kraąg kulturowy*; у англійскамоўнай версіі – «тэхнакомплекс») [79; 92, s. 224; 93, s. 8, 86]. У практычным ужытку польскай археалогіі тэрміны абедзвюх схем з’яўляюцца ўзаемазамяняльнымі, хоць і не заўсёды цалкам сінанімічнымі (гл. напр. [70, s. 10–11]). Бясспрэчнымі сінонімамі выступаюць «цыкл» і «культура». Паняцце ж культурнага кола (ці тэхнакомплексу), наогул, можа выкарыстоўвацца прыхільнікамі абедзвюх тэрміналагічных канцэпцый (гл. напр. [145, s. 438]).

Па-за тэрміналагічнымі прэферэнцыямі, адрозненні паміж двума «лагерамі» даследчыкаў польскага мезаліту ў 1960-х гадах праяўляліся ў падыходах да крыніцзнаўчых падмуркаў канцэпцый. Х. Венцкоўска і М. Марчак абав’язаліся выключна на «чыстыя» матэрыялы, атрыманыя ў выніку метадычна праведзеных раскопак, С. К. Казлоўскі шырока выкарыстоўваў і матэрыялы паверхневых збораў (гл. [92, s. 14]).

¹ Паводле метрычных характарыстык, С. К. Казлоўскі падзяліў гэтую катэгорыю на чатыры тыпы (гл. [92, s. 26–29]), два з якіх акрэсліў назвай «яніславіцкія трохвугольнікі» – вялікія (шырынёй больш за 6 мм і даўжынёй больш за 25 мм) і малыя (шырынёй больш за 5 мм і даўжынёй да 25 мм). Менавіта яніславіцкія трохвугольнікі даследчыкі лічылі характэрнымі для ЯнК.

скрабачы (скрабкі нерэгулярных формаў), звычайна вельмі шматлікія ў комплексах.

Да характэрных элементаў крамянёвага інвентару ЯнК таксама аднесены сярэдневысокія, нізкія і высокія сіметрычныя трапеды, пласціны са скошаным рэтушшу канцом, скрабкі на пласцінах і адшчэпах, укладышы з сячэнняў рэгулярных пласцін. Сярод іншых прылад – шматлікія рэтушаваныя пласціны і адшчэпы, а таксама даволі рэдкія разцы, цёслы, праколкі і пракруткі.

На падставе картаграфавання элементаў мікралітычнага набору С. К. Казлоўскі вызначыў арэал кампактнага размяшчэння помнікаў ЯнК, які распаўсюджваўся на басейны верхняй і сярэдняй Віслы, Буга, верхняй Прыпяці, Нарава і Нёмана [92, s. 155–157, тара 19]. Пазнейшыя даследаванні дзволілі пашырыць яго на ўвесь басейн Прыпяці (гл. напр. [12]), а таксама ніжняе цячэнне Бярэзіны і Сажа [23, s. 114–123; 18; 19].

С. К. Казлоўскі прапанаваў датаваць ЯнК пачынаючы ад першай паловы барэальнага і да канца атлантычнага перыядаў [92, s. 159–161]. Пытанне аб ніжняй і верхняй храналагічных межах ЯнК дагэтуль з’яўляецца дыскусійным, аднак усе даследчыкі згаджаюцца з пазнамезалітычнай (у рамках атлантычнага перыяду) храналогіяй пераважнай большасці яніславіцкіх комплексаў [8, s. 41; 9, s. 8; 10, s. 190–192; 11, s. 88; 12, s. 137–138; 21, s. 188; 22, s. 61; 67, s. 297–298; 96, p. 156–158; 99, s. 52; 113; 133, s. 128; 145, s. 379–380]².

3. Асноўныя накірункі вывучэння крамянёвага інвентару ЯнК

Асноўнае месца ў большасці прац, якія прысвечаны ЯнК, займаюць тыпалагічна-параўнаўчыя штудыі. У межах традыцыйнай метадалогіі, характэрнай для прац у тым ліку С. К. Казлоўскага і практычна ўсіх усходнееўрапейскіх даследчыкаў,

² Разважанні наконт храналогіі ЯнК заснаваны ў першую чаргу на аргументах тыпалогіі. Найважнейшым храналагічным індикатарам лічацца трапеды з рэгулярных пласцін, час распаўсюджвання якіх у мезаліце Еўропы адносяць да атлантыку альбо ў пераходны перыяд паміж барэалам і атлантыкам (гл. [84]).

Усе нешматлікія датаванні 14С, атрыманыя для комплексаў ЯнК, прыпадаюць на атлантычны перыяд: Руды Востраў – 7875 ± 50 ВР (Кі-6261), 7800 ± 60 ВР (Кі-6260) [11, s. 162; 12, s. 137]; Дэнбы 29 – 7250 ± 100 ВР (Гд-2278), 7140 ± 120 ВР (Гд-2555), 6760 ± 70 ВР (КН-3764) [64, s. 48; 65, s. 40]; Крыніца 4 – 7210 ± 40 ВР (ГИН-5843) [8, s. 41]; Яніславіцы – 6580 ± 80 ВР (Гд-2432) [129]; Тамашоў II – 6555 ± 45 ВР (GrN-7051) [107, s. 185]; Возьна Весь 1 – 5900 ± 100 ВР (Гд-2431) [128, s. 51]. На стаянцы Кабяляй 2 у Літве для торфу, які перакрываў пласт з яніславіцкімі знаходкамі, атрымана дата 7060 ± 150 ВР (Та-2610) (гл. [114, p. 56–57; 116, p. 71–76]).

асноўнай мэтай з'яўлялася рэканструкцыя «гістарычнага працэсу». Сродкам дасягнення гэтай мэты служылі вылучэнне і спробы высвятлення змен у распаўсюджанні ў часе і прасторы «археалагічных культур» – адзінак таксанаміі археалагічнага матэрыялу. Лічылася, што апошнія адлюстроўваюць этнакультурныя супольнасці людзей, якія рэальна існавалі ў старажытнасці. Вылучэнне таксонаў адбывалася на падставе вывучэння фармальных (марфалагічных і колькасных) параметраў выбраных крамянёвых вырабаў, прызнаных «вядучымі» тыпамі. Праблематыка тыпалагічных даследаванняў ЯнК, выкананых у традыцыйным ключы, акрамя апісання складу асобных яе комплексаў і фармулявання абагульненай характарыстыкі крамянёвага інвентару ўсяго таксона ці яго геаграфічна вылучанай часткі, зводзіцца да разгляду наступных пытанняў: унутраны падзел і таксанамічны статус ЯнК, наяўнасць слядоў уплыву з боку іншых таксанамічных адзінак, храналогія, паходжанне і гістарычны лёс. Такі набор пытанняў складае асноўны змест практычна любога абагульняючага даследавання і, пераважна ў скарачаным варыянце, з'яўляецца стандартам аналітычнай часткі амаль кожнай публікацыйнай працы.

Некаторыя з пералічаных пытанняў будуць больш падрабязна разглядацца ніжэй (гл. пункт 4). Перад гэтым аўтар хацеў бы спыніцца на шэрагу аспектаў, што датычацца практыкі правядзення тыпалагічнага аналізу крамянёвага інвентару, а таксама прапанаваць гістарыяграфічны агляд асноўных нетыпалагічных даследаванняў ЯнК.

3.1. Некаторыя аспекты тыпалагічнага аналізу крамянёвага інвентару

Прынцыпы фармальнай сістэматыкі прылад працы шырока абмяркоўваліся ў польскай археалагічнай літаратуры 1960–1970-х гадоў. Вынікам стала распрацоўка даволі сталай наменклатуры і класіфікацыйных схем крамянёвых вырабаў. Няма сэнсу пералічаць тут усе працы, што закранаюць згаданую праблематыку, аднак варта звярнуць увагу на манаграфію Р. Шыльда і яго калег [124]. Прапанаваны ў ёй тыпаліст стаў узорным для многіх пазнейшых даследаванняў польскіх аўтараў. Неабходна таксама адзначыць, што ў мезалітазнаўчых працах асноўная ўвага звярталася на класіфікацыю мікралітаў [87, s. 73–78; 92, s. 17–36; 144, s. 56–60; 149, s. 12–15]. Менавіта апошнім адводзілася роля культуравызначальных элементаў. Арыгінальную і грунтоўную тыпалогію мікралітаў, якая выходзіць па-за рэгіянальныя межы, распрацаваў С. К. Казлоўскі [92, s. 17–36; 95, p. 13–31; 96, p. 57–79]. Яго тыпалогія набыла вялікую папулярнасць і выкарыстоўваецца ў якасці базавай большасцю польскіх да-

следчыкаў мезаліту і сёння. Сваю версію агульнаеўрапейскага тыпаліста прапанаваў Т. Галінскі [67, s. 19–43].

Усходнееўрапейскія даследчыкі стварылі ўласныя класіфікацыйныя схемы. Тут неабходна назваць тыпалогію «наканечнікаў» Р. Рыманцене [29, с. 152–156; 31], а таксама ўніверсальныя тыпалогіі крамянёвых вырабаў фінальнага палеаліту–неаліту, прадстаўленыя Д. Я. Цялегіным [33; 34; 35, с. 7–13] і У. Ф. Ісаенкам [16]. Зрэшты, згаданыя тыпалагічныя распрацоўкі не набылі шырокага практычнага значэння. У параўнанні з заходнімі, спецыялісты з усходу праяўляюць меншую «метадычную дысцыплінаванасць» і вельмі часта пакідаюць без тлумачэння падыходы да тых ці іншых сваіх сістэм класіфікацыі. Гэтая акалічнасць часам істотна ўскладняе параўнанне публікаваных матэрыялаў з тэрыторыі Украіны ці Беларусі з польскімі матэрыяламі, а таксама стварае цяжкасці для ўпэўненага ўспрымання зробленых на іх падставе высноў. Неабходна таксама звярнуць увагу на фактычнае розначытанне многіх тэрмінаў ва ўсходне-еўрапейскай літаратуры і параўнальна аднародную тэрміналагічнасць у працах польскіх калег.

Для вывучэння ЯнК важнае значэнне мае тыпалогія яніславіцкіх вастры і няроўнабокіх прамавугольных трохвугольнікаў. Базавымі ў дадзеным выпадку з'яўляюцца напрацоўкі С. К. Казлоўскага. Яго вызначэнне і падзел на падтыпы яніславіцкіх вастры цалкам прымаецца польскімі даследчыкамі. Альтэрнатыўны ж варыянт назвы – вастры тыпу Вялішаў – поўны сінонім, за якім не стаіць ніякага змястоўнага адрознення.

Усходнееўрапейскія аўтары не заўсёды прытрымліваліся арыгінальнай дэфініцыі гэтых вырабаў. Так, Д. Я. Цялегін яніславіцкімі называў толькі вастры з рэтушаванай асновай. Ён таксама вылучыў тып так званых «данецкіх вастры», вызначэнне якіх адпавядае яніславіцкім вастрыям са зламнай асновай ([34, с. 53; 35, с. 10]; гл. таксама [33, с. 38]). Л. Л. Залізняк прапаноўваў тыпалогію яніславіцкіх вастры, якая фактычна паўтарае класіфікацыйную схему С. К. Казлоўскага [6, с. 94]. Аднак у сваіх галоўных працах па мезаліце Палесся ён дзеліць гэтыя вырабы на дзве групы – з рэтушаванай і нерэтушаванай асновай, улічваючы іх як асобныя катэгорыі мікралітаў пры параўнаўчым аналізе комплексаў ЯнК з Украіны і Польшчы [7, с. 58, 70–73, 78; 8, с. 6–7]. Пэўным чынам такія падыходы супярэчыць меркаванню С. К. Казлоўскага. Апошні, абапіраючыся на картаграфічныя аргументы, лічыў усе тры асноўныя разнавіднасці яніславіцкіх вастры з папярочнай асновай (рэтушаванай, зламнай ці натуральнай) раўназначнымі для культурнай інтэрпрэтацыі [92, s. 140–142]. Р. Рыманцене залічвае яніславіцкія вастры да роз-

ных тыпаў і відаў «ланцэпадобных наканечнікаў (ланцэтаў)». У межах гэтага паняцця даследчыца разглядае і ўсе трохвугольнікі [31, с. 27–30].

Няроўнабокія трохвугольнікі С. К. Казлоўскі падзяліў на тыпы, сярод якіх два атрымалі назву «яніславіцкіх» і былі залічаны да характэрных элементаў аднайменнай культуры (гл. вышэй заўвагу ў пункце 2). Іншыя даследчыкі ЯнК у сваіх працах альбо выкарыстоўвалі схему класіфікацыі трохвугольнікаў С. К. Казлоўскага без змен (напр. [65, с. 31; 99; 113]), альбо прымянялі ўласныя, аднак вельмі набліжаныя да яе [66; 111; 124]. Х. Венцкоўска і М. Марчак ужывалі спрошчаную схему падзелу трохвугольнікаў на раўнабедраныя і няроўнабокія, не падзяляючы на падтыпы, аднак звяртаючы асноўную ўвагу на іх прапорцыі [144, с. 70; 146; 149, с. 14]. Аналагічным чынам – на сіметрычныя нізкія (раўнабедраныя шырокія) і асіметрычныя высокія (няроўнабокія вузкія) – падзяліў трохвугольнікі Д. Я. Цялегін [33, с. 37–38; 34, с. 53; 35, рис. 1: 24, 26]. У працах Л. Л. Залізняк выкарыстоўваецца тэрмін «яніславіцкія трохвугольнікі», аднак без канкрэтызацыі значэння (гл. [7, 8]). Фактычна, у яго гэта катэгорыя аб'ядноўвае ўсе няроўнабокія трохвугольнікі выцягнутых прапорцый. Падобным чынам, мадыфікаваным у параўнанні з арыгінальнай канцэпцыяй С. К. Казлоўскага, ужывалі гэту назву і некаторыя іншыя ўсходнеўрапейскія даследчыкі (гл. напр. [22, 39]).

Заўважаныя розначытання ў тыпалагічнай атрыбуцыі асобных катэгорый мікралітаў не надта прынцыповыя, аднак могуць мець уплыў на інтэрпрэтацыю матэрыялаў помнікаў ЯнК у межах аўтарскіх канцэпцый яе таксанамічнага падзелу, што больш падрабязна будзе разгледжана ніжэй.

Пэўная разнастайнасць адзначаецца і ў аналітычных працэдурах, скіраваных на тыпалагічнае параўнанне комплексаў ЯнК. Таксанамічныя пабудовы С. К. Казлоўскага грунтуюцца на прысутнасці альбо адсутнасці асобных элементаў мікралітычнага набору і на картаграфаванні гэтых элементаў [92]. На іншыя кампаненты крамянёвага інвентару даследчык звяртаў менш увагі. Х. Венцкоўска і М. Марчак [149, 144, 145] надавалі большае значэнне колькасным паказчыкам і тыпалагічнай структуры ўсяго комплексу. Большая вага катэгорый звычайных прылад (не мікралітаў) характэрна для інтэрпрэтацыйных разважанняў усходнеўрапейскіх археолагаў.

Былі зроблены спробы выкарыстання статыстычных метадаў для апрацоўкі матэрыялаў. Так, С. К. Казлоўскі для ілюстрацыі сваіх высноў выкарыстоўваў кумуляцыйныя графікі (метада заснавальніка французскай тыпалагічнай школы Ф. Борда), складзеныя на падставе тыпаліста мікралітаў [87, с. 77–78]. Д. Я. Цялегін прапаноўваў ужываць для аналізу крамянёвых калекцый «метада дадання адзнак» [33; 35, с. 14], у аснову якога быў пакладзе-

ны метада амерыканскіх даследчыкаў У. Робінсана і Дж. Брэйнара [118; 17, с. 26–27]. На падставе гэтай метадыкі Л. Л. Залізняк абгрунтаваў культурны падзел мезаліту Палесся [7, с. 67–83; 8, с. 5–10], а Т. Астраўскас – Літвы [113]. Статыстычныя метады (у першую чаргу непараметрычны тэст Калмагорава-Смірнова) выкарыстоўвалі Р. Шыльда і яго калегі для параўнання крамянёвага інвентару некаторых помнікаў ЯнК басейна Віслы [124].

3.2. Нетыпалагічныя даследаванні крамянёвага інвентару ЯнК: тэхналогія, сыравіна, функцыянальнае прызначэнне

У першай палове 1970-х гадоў, галоўным чынам намаганнямі Р. Шыльда і выдавочна пад уплывам ідэй англасаксонскай «новай археалогіі», у польскай археалагічнай навуцы выкрышталізавалася новая канцэпцыя даследавання помнікаў мезалітычнай эпохі. Указваючы на непрадуктыўнасць, значную абмежаванасць інтэрпрэтацыйных магчымасцей «культурнай» таксаноміі, а таксама на метадычныя хібы ў практычным выкарыстанні традыцыйных сродкаў тыпалагічнага аналізу, калектыў даследчыкаў пад кіраўніцтвам Р. Шыльда прапанаваў «шматаспектны аналіз адкрытых пясчаных стаянак» [124]. Гэты падыход прадугледжвае камбінаванае выкарыстанне ў ходзе даследавання разнастайных метадаў: аналізу агульнай структуры крамянёвага інвентару (дынамічнай тэхналагічнай класіфікацыі), марфалагічнага аналізу рэтушаваных форм, спалучанага са статыстычным аналізам колькасных параметраў, трасалагічнага аналізу прылад працы, аналізу прасторавай структуры распаўсюджвання знаходак на помніку (планіграфіі) і палеагеаграфічнага аналізу. Такое па магчымасці поўнае і ўсебаковае вывучэнне крамянёвага інвентару і кантэксту яго залягання дазволіла выйсці на больш грунтоўны ўзровень інтэрпрэтацыі археалагічных фактаў. У цытаванай працы даследчыкі апублікавалі вынікі аналізу шэрагу познемезалітычных комплексаў, якія залічваліся пераважна да ЯнК, і прыйшлі да высновы, што пэўныя адрозненні ці падабенства паміж імі ў тыпалагічным і тэхналагічным плане абумоўлены разнастайнымі чыннікамі – не толькі «культурнай традыцыяй» і храналогіяй, але і ў вельмі значнай ступені фактарамі функцыянальнага характару і асаблівасцямі сацыяльна-гаспадарчай сістэмы чалавечых груп, што пакінулі пасля сябе гэтыя помнікі [124, с. 114–126].

Цытаваная тут праца вельмі моцна паўплывала на польскіх даследчыкаў мезаліту. Да поўнага заняпаду тыпалагічна-параўнаўчых даследаванняў і культурнай праблематыкі справа не дайшла, аднак акцэнт у даследчай праблематыцы значна змясціліся ў бок тэхналогіі крэмнапрацоўкі, а таксама аспекту выкарыстання сыравінных рэсурсаў.

3.2.1. Вывучэнне тэхналогіі крэмнапрацоўкі ЯнК

Першыя спробы характарыстыкі элементаў тэхналогіі крэмнапрацоўкі ЯнК рабіліся яшчэ да вылучэння гэтай адзінкі і прадстаўлены ў артыкуле, які прысвячаўся публікацыі пахавальнага комплексу ў Яніславіцах [52]. М. Хмялеўска, паралельна вельмі падрабязнаму апісанню марфалогіі крамянёвых вырабаў (нуклеусаў, пласцін-нарыхтовак і мікралітаў), адзначае і пэўныя тэхналагічныя асаблівасці апрацоўкі крэменю – падрыхтоўку і падпраўку пляцовак знойдзеных нуклеусаў, прышліфоўку карнізаў, востры працоўны вугал, – а таксама спрабуе вызначыць метады атрымання сколаў-нарыхтовак [52, s. 26–34, 44–45].

С. К. Казлоўскі, у першым манаграфічным даследаванні ЯнК, закрануў і некаторыя тэхналагічныя аспекты яе індустрыі. Даследчык апісаў нуклеусы, прызнаўшы ў якасці характэрных для ЯнК аднапляцовачныя экзэмпляры ад рэгулярных пласцін з плоскай ці злёгка выпуклай адшчэпняй, адзначыў асаблівасці іх уступнай апрацоўкі, даў агульную характарыстыку пласцін з яніславіцкіх комплексаў, указаў на асаблівасці стратэгіі выбару нарыхтовак для розных тыпаў прылад, а таксама агучыў меркаванне пра тэхніку атрымання пласціністых сколаў-нарыхтовак (удар праз пасярэднік) і вызначыў характэрныя тэхнічныя прыёмы другаснай апрацоўкі [92, s. 136–140].

На працягу другой паловы 1970-х – пачатку 1980-х гадоў больш паглыблена, хоць і не сістэматычна, да праблематыкі тэхналогіі ЯнК звяртаўся шэраг польскіх даследчыкаў. Так, працэс падрыхтоўкі і эксплуатацыі нуклеусаў і вырабу прылад, звязаных з ЯнК, быў прааналізаваны Б. Гінтэрам у артыкуле, які прысвячаўся публікацыі матэрыялаў стаянкі Данброўка 3 [69].

Дэталёвы паўторны аналіз інвентару пахавання з Яніславіц дазволіў К. Цырэку ахарактарызаваць прыёмы падрыхтоўкі і эксплуатацыі нуклеусаў і працэс атрымання пласцін-нарыхтовак [53, s. 216–220]. Таксама даследчык прапанаваў цікавую версію рэканструкцыі спосабу вытворчасці яніславіцкіх мікралітаў – вострый і трохвугольнікаў [53, s. 220–223; 54; 61]. Гэтае пытанне пазней дыскусавалася ў літаратуры [147, 58]. На пэўныя характэрныя рысы тэхналогіі ЯнК і яе асобных помнікаў К. Цырэк звяртаў увагу яшчэ ў адной публікацыі [55, s. 22–50, 85].

К. Шымчак на аснове морфаметрычнага аналізу паспрабаваў вызначыць асаблівасці «тэхналагічнага стылю» ЯнК у вытворчасці пласціністых нарыхтовак [132].

Важным крокам у тэхналагічных даследаваннях ЯнК стаў распрацаваны Р. Шыльдам метады так званай дынамічнай тэхналагічнай класіфікацыі [124, s. 12–21; 123]. Гэты метады прадугледжвае класіфікацыю ўсіх элементаў крамянёвых комплексаў паводле спецыяльна падрыхтаваных тыпалістоў і ў ме-

жах груп, што адпавядаюць розным этапам тэхналагічнага працэсу – ад выбару сыравіны і ўступнай апрацоўкі канкрэцый да завершаных марфалагічных прылад, – і статыстычны аналіз выяўленай такім чынам агульнай структуры інвентару. У выніку праведзенай дынамічнай класіфікацыі для аналізу матэрыялаў вялікай групы яніславіцкіх помнікаў Польшчы, была прасочана залежнасць розніцы паміж комплексамі ад асаблівасцей арганізацыі гаспадарання сыравіннымі рэсурсамі і функцыянальнага прызначэння стаянак [124, s. 62–74, 114–126]. Пэўныя назіранні за тэхналагічнымі асаблівасцямі крамянёвай індустрыі ЯнК, у прыватнасці морфаметрычны аналіз дэбітажу ці інтэрпрэтацыя тэхнікі атрымання нарыхтовак, у названай працы зроблены і па-за межамі аналізу вынікаў дынамічнай класіфікацыі і прадстаўлены паралельна апісанню матэрыялаў [124, s. 127–202].

Метады дынамічнай класіфікацыі атрымаў шырокае прызнанне сярод польскіх даследчыкаў (гл. напр. [78]), неаднаразова выкарыстоўваўся для вывучэння матэрыялаў яніславіцкіх помнікаў (гл. напр. [65, 102, 125]), а яго пазнавальныя магчымасці для тэхналагічных рэканструкцый абмяркоўваліся ў літаратуры [48, s. 22, 31–33; 137].

Фундаментальнае даследаванне тэхналогіі крэмнапрацоўкі ЯнК было здзейснена М. Вонсам у пачатку XXI стагоддзя [136–138]. З дапамогай метады складанак¹ і канцэпцыі «ланцужка аперацый»² (*chaîne opératoire*) даследчык рэканструяваў стратэгіі крэмнапрацоўчай вытворчасці на трох яніславіцкіх стаянках басейна Віслы – Дэнбы 29, Гвозьдзец 9 і Вістка Шляхэцка III/60. Аналіз атрыманых складанак, дапоўнены морфаметрычным аналізам артэфактаў, дазволіў апісаць характэрныя прыёмы і метады падрыхтоўкі нуклеусаў, атрымання нарыхтовак, вырабу прылад працы, а таксама ахарактарызаваць агульную тэхналагічную канцэпцыю крамянёвай індустрыі ЯнК. Даследчыкам была выяўлена паўтаральнасць апошняй для розных комплексаў ЯнК, спародненасць якіх вызначалася да гэтага толькі на падставе тыпалагічных крытэрыяў [137]. Аналітычнае даследаванне М. Вонса дапаўнялася эксперыментальным мадэляваннем эксплуатацыі ў націскай тэхніцы алоўкападобнага нуклеуса ад мікраплацін, аналагічнага вырабам са стаянкі Дэнбы 29. Эксперыменты праводзіліся сумесна з В. Мігалею [106].

¹ Падрабязней пра метады складанак, ці рэмантажны метады, гл. напр. [63, 135]. Складанкі яніславіцкіх матэрыялаў падбіраліся і спарадычна выкарыстоўваліся даследчыкамі пры аналізе прасторавай арганізацыі помнікаў і для апісання элементаў тэхналогіі і раней (гл. [52, 69, 124, 125, 102, 65]).

² Пра канцэпцыю *chaîne opératoire* гл. напр. [73, 105, 126].

3.2.2. Сыравінны аспект

Важным аспектам вывучэння розных відаў першабытнай супольнасці з'яўляецца сістэма гаспадарчага выкарыстання сыравінных рэсурсаў. Пытанні, звязаныя са здабычай і распаўсюджваннем крамянёвай сыравіны, трапілі ў поле зроку польскіх археолагаў яшчэ ў першыя дзесяцігоддзі XX стагоддзя (напр. [97, 98]), а з канца 1960 – пачатку 1970-х гадоў даследаванні ў гэтым накірунку пачалі набываць сістэмны характар (гл. [46, 75, 122, 47]).

Названая праблематыка, аднак, у абагульняючых працах па ЯнК практычна не прадстаўлена і разглядаецца толькі мімаходзь [12, с. 134; 92, с. 138, 154; 96, р. 33, 157; 145, с. 410]. Значная ўвага ролі сыравіннага фактару пры аналізе яніславіцкіх комплексаў, як ўжо адзначалася вышэй, была нададзена ў працы Р. Шыльда і суаўтараў 1975 г. [124].

Грунтоўнае манаграфічнае вывучэнне пытанняў, звязаных з выкарыстаннем разнастайных гатункаў крэменю мезалітычнымі супольнасцямі, у тым ліку і ЯнК, на тэрыторыі Польшчы, здзейсніў К. Цырэк. Вынікі гэтага даследавання былі прадстаўлены аўтарам у канцы 1970-х гадоў у якасці доктарскай дысертацыі і публікаваліся ў пачатку 1980-х гадоў [55, 56].

К. Цырэк выявіў асаблівасці сыравіннай структуры крамянёвых комплексаў у розных рэгіёнах даследаванага абшару – басейнах Віслы і верхняй Варты. На падставе гэтага даследчык прапанаваў вылучэнне шэрагу так званых сыравінных правінцый – тэрыторый з асаблівымі наборамі гатункаў крэменю, што выкарыстоўваліся ў мезаліце. Была зроблена спроба рэканструяваць шляхі і механізмы распаўсюджвання шакаладнага, свецяхоўскага, юрскага, балтыйскага крэменю¹ і некаторых іншых гатункаў сыравіны. Даследчык прасачыў асаблівасці марфалогіі крамянёвых вырабаў і тэхналогіі крэмнеапрацоўкі розных яніславіцкіх комплексаў у залежнасці ад гатунку выкарыстанага крэменю. Была выяўлена схільнасць носьбітаў ЯнК да выкарыстання па магчымасці добраякаснай сыравіны – шакаладнага і свецяхоўскага крэменю. Апошні выкарыстоўваўся актыўна, але лакальна, у наваколлі (да 70 км) выхадаў. Шакаладны крэмень сустракаецца на многіх яніславіцкіх помніках па ўсім басейне верхняй і сярэдняй Віслы, яго высокая ўдзельная вага сярод іншых гатункаў адзначаецца ў радыусе да 160 км ад выхадаў, хаця ёсць выпадкі і больш дальняга распаўсюджвання.

У сярэдзіне 1980-х гадоў пабачыла свет манаграфія, падрыхтаваная калектывам Р. Шыльда і пры-

свечаная вынікам вывучэння цэнтра па здабычы шакаладнага крэменю ў Тамашове. У працы публікаваліся матэрыялы стаянкі Тамашоў 2, якую даследчыкі вызначылі ў якасці крэмнеапрацоўчай майстэрні ЯнК, дзе вялася першасная апрацоўка сыравіны і падрыхтоўка прануклеусаў [125, с. 123–157, 171–184].

Пытанне аб асаблівай ролі шакаладнага крэменю ў крамянёвай індустрыі ЯнК даволі падрабязна разглядалася К. Цырэкам (вышэй цытаваны артыкул і [57]). Распаўсюджванне шакаладнага і іншых так званых усходнелысагорскіх гатункаў крэменю ў мезалітычных інвентарах паўднёва-ўсходняй Польшчы вывучаў Е. Лібэра [99, с. 23–24; 100, с. 43–44; 101, с. 26–29].

У выніку даследавання тэхналогіі крэмнеапрацоўчай вытворчасці ЯнК, якое ажжыццявіў М. Вонс, была выяўлена пэўная залежнасць стратэгіі крэмнеапрацоўкі на асобных помніках культуры ад сыравіны, якая выкарыстоўвалася [137, с. 209–210, 220–227; 138]. Тэхналагічная перспектыва дазволіла даследчыку прыйсці да цікавых высноў аб механізмах распаўсюджвання крамянёвай сыравіны (у першую чаргу шакаладнага крэменю) у межах яніславіцкай супольнасці [139, 140].

Праблемы дальняга распаўсюджвання неарганічных сыравінных матэрыялаў (крэменю, абсадыну, гематыту і інш.) на тэрыторыі Польшчы і прылеглых рэгіёнаў у эпохі палеаліту і мезаліту даследавала З. Сульгастоўска [130, 131]. Аналізуючы вырабы з імпартных гатункаў, якія адзначаліся на адлегласці больш за 200 км ад радовішчаў, даследчыца спрабавала асвятліць пытанні сацыяэканамічных кантактаў у першабытным грамадстве [130].

3.2.3. Функцыянальны аналіз

Практычна не аналізаванымі на дадзены момант застаюцца матэрыялы ЯнК з пункту гледжання функцыянальнага даследавання з дапамогай трасалогіі – метаду, які актыўна развіваецца ў расійскай, амерыканскай і заходнееўрапейскай археалогіі, пачынаючы з сярэдзіны XX ст. Першая спроба вывучэння слядоў ужывання і інтэрпрэтацыі функцыі крамянёвых прылад ЯнК, была зроблена яшчэ ў 1970-я гады [124, с. 32–36], аднак, дала вельмі абмежаваныя вынікі. Больш грунтоўныя трасалагічныя даследаванні былі праведзены толькі для некаторых знаходак з помнікаў тэрыторыі Беларусі, Украіны і Польшчы – асобных матэрыялаў са стаянкі Дэнбы 29 [190], а таксама адзінкавых артэфактаў ЯнК з імпартаваных гатункаў крэменю [151]. З прычыны адзінкавасці прэцэдэнтаў, вынікі гэтых прац пакуль не даюць сур'ёзных інтэрпрэтацыйных магчымасцей.

¹ Пра гатункі крэменю, што распаўсюджаны на тэрыторыі Польшчы гл. працы [70, с. 16–28; 56; 127, с. 29–35; 130, с. 19–28].

4. Некаторыя праблемы таксанамічнай атрыбуцыі і падзелу крамянёвых комплексаў ЯнК

Да найчасцей разглядаемых праблем у даследаваннях ЯнК адносяцца наступныя: унутраны падзел і таксанамічны статус ЯнК, храналогія, паходжанне і гістарычны лёс яе носьбітаў. Падрабязны аналіз усіх гэтых пытанняў у межах дадзенага артыкула не падаецца магчымым. Таму для апошніх трох аўтар абмяжуецца толькі адсылкамі да літаратуры. Больш дэталёва будзе разгледжана праблематыка таксанамічнага ўпарадкавання крамянёвых комплексаў ЯнК¹. Нельга абысці ўвагай і некаторыя пытанні, звязаныя з прадстаўленымі ў літаратуры альтэрнатыўнымі варыянтамі культурнай атрыбуцыі яніславіцкіх старажытнасцей.

4.1. Гістарыяграфічны агляд праблем унутранага падзелу і таксанамічнага статусу ЯнК²

Даследчыкі звярталі ўвагу на некаторыя адрозненні ў складзе крамянёвага інвентару комплексаў ЯнК. Пэўным тыпалагічным адрозненням, у першую чаргу ў мікралітычным наборы, надавалася значэнне розніцы храналагічнага і філагенетычнага характару. А ў адпаведнасці з заўважанымі заканамернасцямі геаграфічнага распаўсюджвання асобных тыпаў вырабаў і іх ўзаемасустракальнасці былі зроблены спробы рэгіянальнага падзелу ЯнК. Паралельна вялася дыскусія пра таксанамічны статус яніславіцкай супольнасці і яе лакальных груп.

С. К. Казлоўскі вызначаў у складзе крамянёвага інвентару так званы базавы кампанент (*człon podstawowy*) – першасныя культуравызначальныя элементы. Яніславіцкі базавы кампанент складалі яніславіцкія вастрыі з папярочнымі асновамі і вялікія яніславіцкія трохвугольнікі. Іншым харак-

тэрным для ЯнК мікралітам адводзілася роля храналагічных індикатараў альбо вызначальнікаў прыналежнасці да адной з тэрытарыяльных адзінак, названых «культурнымі групамі» [92, s. 140–146]. У складзе ЯнК даследчык вылучыў тры культурныя групы [92, s. 157–158, тара 19]:

Група Вістка (ад стаянкі Вістка Шляхэцка III/60) характарызуецца наяўнасцю малых яніславіцкіх трохвугольнікаў і нізкіх трапецый. Вістэцкія помнікі канцэнтруюцца ў левабярэжжы сярэдняга цячэння Віслы і на поўначы Малапольшчы, адзінкава прадстаўлены ў сярэднім цячэнні Нарава і Буга, а таксама на сярэднім Варце.

Усходняя група вылучаецца сталай прысутнасцю высокіх трапецый і значнай колькаснай перавагай яніславіцкіх вастрыі над трохвугольнікамі пры адсутнасці малых яніславіцкіх трохвугольнікаў і нізкіх трапецый. Яе комплексы знаходзілі ў Малапольшчы, у басейнах сярэдняй Віслы, Буга, верхняй Прыпяці і Нёмана.

Група Максімоніс (ад стаянкі Максімоніс 4 у Літве) мае ўсе характэрныя рысы ўсходняй групы і адрозніваецца наяўнасцю ў складзе інвентару яніславіцкіх вастрыі з падрэзанымі рэтушшу асновамі. Яе арэал абмяжоўваецца да сярэдняга цячэння Нёмана і, магчыма, часткова распаўсюджваецца на тэрыторыю паўночна-ўсходняй Польшчы.

Наяўнасць комплексаў (пры гэтым даволі шматлікіх – гл. [92, тара 19]), у якіх прысутнічаюць элементы, характэрныя і для вістэцкай, і для ўсходняй груп, была патлумачана існаваннем кантактнай зоны на памежжы кампактных арэалаў гэтых груп.

Найбольш ранняя С. К. Казлоўскі лічыў групу Максімоніс, якую ўключаў у скандынаўскую супольнасць паўночнага культурнага кола [92, s. 223]³. Яе храналогія вызначалася ў межах барэальнага перыяду. Паводле даследчыка, у канцы барэалу, у выніку міграцыі носьбітаў групы Максімоніс на паўднёвы захад, узніклі ўсходняя і, пад моцным другасным уплывам паўночных (маглемозкіх) традыцый, вістэцкая групы, якія існавалі пазней на працягу атлантычнага часу [92, s. 161, 162, 225].

Таксама С. К. Казлоўскі звярнуў увагу на знаходкі яніславіцкіх вастрыі у сярэднім і ніжнім цячэнні Прыпяці, Сярэднім Падняпроўі і над Северскім Данцом. Даследчык выказаў меркаванне аб магчымым існаванні на гэтай тэрыторыі «культурнай адзінкі, роднаснай яніславіцкай культуры», прадстаўленай комплексамі «тыпу Каменная» (ад стаянкі Каменная I на Валынскім Палессі, гл. [119, s. 145–146, tabl. II: 53–84, III: 85–152]). Пад гэтай назвай былі аб'яднаны стаянкі, у інвентары якіх яніславіцкім вастрыям спадарожнічаюць «постсвідэрскія» наканечнікі стрэл («кундскія» паводле

¹ У дыскусіі аб паходжанні ЯнК распрацоўваюцца дзве асноўныя версіі: паўночна-заходняя, звязаная з культурай Маглемозы, і паўднёва-ўсходняя – вытокі ЯнК шукаюць у культурных імпульсах з Прычарнамор'я (падрабязней гл. [7, с. 101–102; 8, с. 38–39; 10, с. 191; 11, с. 84–88; 12, с. 135–137; 21, с. 190; 64, s. 44–46; 67, s. 356–362; 68; 92, s. 161–162; 96, p. 163; 113; 145, s. 389]). Праблема знікнення ці трансфармацыі ЯнК звязана з працэсам неалітызацыі і з'яўлення першых керамічных культур у лясной зоне цэнтральна-ўсходняй Еўропы. Пра сувязь яніславіцкага крамянёвага інвентару і керамікі «ляснага» тыпу глядзі [10, с. 191–192; 12, с. 138; 13; 59; 60; 92, s. 226–229; 96, p. 164; 113]). Зрэшты, падобныя меркаванні крытыкаваліся [66; 77, s. 86; 133, 128–129], і сёння немагчыма лічыць праблему хоць у нейкай ступені вырашанай.

² Гэтую тэму даволі дэталёва разглядаў К. Шымчак у адным са сваіх артыкулаў [134]. Аднак, з улікам малой даступнасці цытаванай публікацыі для айчыннага чытача, аўтар лічыць мэтазгодным падрабязна разгледзець гістарыяграфію названага пытання і ў дадзенай працы.

³ Гл.: [92, s. 223–224; 93; 79].

тыпалогіі С. К. Казлоўскага) пры адсутнасці яніславіцкіх трохвугольнікаў [91, s. 68; 92, s. 158].

Асноўныя палажэнні адносна ЯнК, сфармуляваныя ў пачатку 1970-х гадоў, С. К. Казлоўскі неаднаразова паўтараў у пазнейшых працах, хоць і з невялікімі карэкціроўкамі [79, s. 318–321; 80, s. 232–240; 93, p. 74–75]. У прыватнасці, ён выключыў ЯнК з культур паўночнага кола і разглядаў яе ў якасці «незалежнай адзінкі, якая не мае сувязі з ніводным культурным колам, сярод разгледжаных у кнізе» [80, s. 232].

Х. Венцкоўска прапанавала свой варыянт разумення яніславіцкіх старажытнасцей. У складзе вісяняўскага цыклу яна вылучыла дзве індустрыі – бялкоўскую і вістэцкую [145, s. 380–383]. Характарыстыка гэтых індустрыяў адлюстроўвала адрозненні ў колькасных суадносінах паміж асобнымі катэгорыямі крамянёвых вырабаў у складзе інвентару дзвюх стаянак – Вялішаў XIII і Вістка Шляхэцка III/60, паводле матэрыялаў якіх яны вылучаліся. Сутнасць гэтых адрозненняў не тлумачылася, за выключэннем дапушчэння аб магчымай больш ранняй храналогіі бялкоўскай індустрыі. Прапановы Х. Венцкоўскай накіраваны на ўнутранае падзелу вісяняўскага цыклу не атрымалі далейшага развіцця.

Пад уплывам прац польскіх даследчыкаў на яніславіцкую праблематыку звярнулі ўвагу і іх усходне-еўрапейскія калегі. Маскоўскі археолаг Л. У. Кальцоў вылучыў помнікі з яніславіцкімі элементамі на тэрыторыі Літвы, Беларусі і Украіны [20]. Ён прапанаваў свой пункт гледжання на падзел ЯнК, згодна з якім уласна яніславіцкай культурай з’яўляецца толькі вістэцкая група. На яго думку, групы ўсходняй і Максімоніс, у крамянёвым інвентары якіх ён бачыў выразныя сляды «эпівідэрскіх» уплываў, значна «адрозніваюцца і ўтвараюць як быццам асобную культуру (яе можна было б назваць культурай Максімоніс)». Абедзве культуры (уласна яніславіцкая і Максімоніс) былі аб’яднаны ў межах «яніславіцкай культурнай вобласці» [20, с. 66–67]. Аднак ужо ў наступнай сваёй працы – аглядае фінальнага палеаліту і мезаліту Паўднёвай і Усходняй Прыбалтыкі – Л. У. Кальцоў не згадваў свае ранейшыя прапановы, а пісаў пра немагчымасць вылучэння тэрытарыяльных і храналагічных груп (апроч стаянкі Максімоніс 4) у межах ЯнК [21, с. 190–192]. Гэтыя асцярожныя меркаванні ён паўтараў і пазней [22].

У другой палове 1970-х гадоў кіеўскі даследчык Л. Л. Залізняк вылучыў шэраг комплексаў з тэрыторыі паўднёва-ўсходняга Палесся, у матэрыялах якіх прысутнічаюць характэрныя для ЯнК элементы. Спачатку ён разглядаў іх як помнікі тыпу ДВС, а пазней як рудаастроўскую культуру [4, с. 30–34; 5; 7, с. 44–58, 78–81, 97–104]. За кошт апошняй (назву атрымала ад стаянкі Руды Востраў на Кіеўшчыне)

Л. Л. Залізняк пашырыў прапанаванае Л. У. Кальцовым [20] паняцце яніславіцкай культурнай вобласці. У яе складзе даследчык вылучаў тры асобныя культуры [7, с. 100–101, рис. 39]: яніславіцкую у басейнах Віслы, Буга і верхняй Прыпяці (большы ўдзел у інвентарах яніславіцкіх трохвугольнікаў, нізкіх і сярэдневысокіх трапецый, наяўнасць чатырохвугольнікаў); Максімоніс у паўночна-ўсходняй Польшчы і басейне Нёмана (распаўсюджанасць ромбападобных яніславіцкіх вастрыяў з падрэзанай асновай, выразныя серыі разцоў і цёслаў); і рудаастроўскую ў Кіева-Жытомірскім Палессі, ніжнім цячэнні Прыпяці і на прылеглым участку даліны Дняпра (слабы ўдзел яніславіцкіх трохвугольнікаў і вастрыяў з рэтушаванай асновай, вялікая роля трапецый, асабліва высокіх, прысутнасць наканечнікаў на пласцінах і выразных серый скрабкоў правільнай формы, знаходкі кукурэскіх укладышаў, адносна нізкі паказчык пласціністасці комплексаў і няўстойлівыя формы нуклеусаў). На думку Л. Л. Залізняка фармаванне пазамезалітычных яніславіцкай і рудаастроўскай культур звязана з міграцыяй у паўднёвым кірунку носьбітаў культуры Максімоніс, якая існавала яшчэ ў раннім мезаліце. А наканечнікі стрэл на пласцінах і кукурэскія ўкладышы ў складзе інвентару рудаастроўскай культуры павінны сведчыць адпаведна пра яе «поствідэрскі» і «постарэнесбургскі» субстрат і культурныя ўплывы з поўдня [7, с. 101–102].

У канцы 1980-х гадоў С. К. Казлоўскі прапанаваў абноўленую версію сваіх поглядаў на мезаліт Польшчы, у тым ліку і ў дачыненні да ЯнК [96, p. 154–167]. Услед за Л. У. Кальцовым [20] і Л. Л. Залізняка [7] ён вызначыў яніславіцкую супольнасць як тэхна-комплекс, які ўключаў тры культуры – яніславіцкую (з вістэцкай і ўсходняй групамі), Максімоніс і рудаастроўскую. Характарыстыка гэтых таксонаў у цэлым паўтарае прапанаваныя раней, хоць і з некаторымі карэкціроўкамі. Так, у якасці адметных рыс усходняй групы С. К. Казлоўскі дадаткова пералічыў сталую прысутнасць укладышаў тыпу Боркі і адзінкавыя знаходкі цёслаў і пласцінак з прытупленай спінкай. Рудаастроўскую культуру, у вылучэнні якой даследчык бачыў развіццё сваіх ранейшых прапаноў накіраваны «комплексаў тыпу Каменная», мусіць характарызаваць наяўнасць разам з яніславіцкімі вастрыямі чаранковых наканечнікаў стрэл і вастрыяў з прытупленай спінкай – ланцэпадобных і тыпу Ставінога [96, p. 160–161]. Да рудаастроўскай культуры С. К. Казлоўскі залічыў і помнікі з яніславіцкімі вастрыямі з-над Северскага Данца. Яго меркаванне разыходзіцца з поглядамі ўкраінскіх даследчыкаў, якія вылучалі на згаданай тэрыторыі своеасаблівую данецкую культуру [1; 10, с. 192–198; 11, с. 89–92; 35, с. 179–185; 36, с. 103–105]. Наяўнасць жа ў складзе яе інвентару яніславіцкіх вастрыяў (данецкіх, паводле тэрміналогіі

Д. Я. Цялегіна) тлумачыцца культурнымі ўплывамі з боку ЯнК.

Яшчэ адзін польскі аўтар, Л. Даманьска, у дачыненні да яніславіцкіх старажытнасцей уводзіць уласнае паняцце – яніславіцка-рудаастроўскае кола (у цэлым сінанімічнае «яніславіцкаму тэхнакомплексу» С. К. Казлоўскага), якое складаецца з яніславіцкай, рудаастроўскай, данецкай культур і культуры Максімоніс [64, s. 39]. Даследчыца прыняла для яніславіцкай культуры характарыстыку, прапанаваную С. К. Казлоўскім [92, 96], для рудаастроўскай – Л. Л. Залізняка [7], данецкай – Д. Я. Цялегіна [35]; а таксама адзначыла досыць слабы ўзровень даследаванасці данецкай культуры і культуры Максімоніс, што не дазваляе ўпэўнена казаць аб іх храналогіі, генэзісе і тэрытарыяльным распаўсюджанні [64, s. 39–44].

Схему рэгіянальнага падзелу яніславіцкай супольнасці перапрацаваў К. Шымчак. У сваёй манаграфіі, якая прысвечалася каменнаму веку паўночна-ўсходняй Польшчы, ён прымаў канцэпцыю яніславіцкага культурнага кола, у межах якога ўслед за Л. Л. Залізняком [7] вылучаў тры меншыя адзінкі з рангам культуры: 1) уласна яніславіцкую культуру ў цэнтральнай і паўднёва-ўсходняй Польшчы, якая з’яўлялася адпавядае групе Вістка; 2) рудаастроўскую культуру на поўдні Беларусі і поўначы Украіны, у асноўным адпаведнік «комплексаў тыпу Каменная» С. К. Казлоўскага; 3) паўночна-яніславіцкую культуру ў паўночна-ўсходняй Польшчы, Літве і паўночна-заходняй Беларусі, уведзеную замест «культуры Максімоніс», якая, аднак, на думку К. Шымчака, у большай ступені адпавядае ранейшай «ўсходняй групе» С. К. Казлоўскага, чым «групе Максімоніс» [133, s. 121–122, 127].

Своеасабліваць паўночна-яніславіцкай культуры вызначаюць вастрыі тыпу Вялішаў з падрэзанай асновай, ромбы, мікралітычныя пласцінкі з дробнарэтушаванымі бакамі, цёслы, разцы, даволі значны ўдзел скрабкоў, а таксама шэраг элементаў, якія даследчык звязвае з уплывамі кундскай культуры – укладышы тыпу Боркі, аднапляцовачныя нуклеусы ад вельмі рэгулярных пласцін і адзінкавыя наканечнікі стрэл на пласцінах, – і кудлаеўскай культур – мікралітычныя пласцінкі з прытупленым рэтушшу краем, у тым ліку вастрыі тыпу Ставінога [133, s. 126]. У межах паўночна-яніславіцкай культуры К. Шымчак вылучыў дзве групы помнікаў, што мусяць адпавядаць дзвюм храналагічным фазам у развіцці культуры. Малодшая з іх вылучаецца значным змяненнем удзелу ў складзе інвентару вастрыі тыпу Вялішаў, яніславіцкіх трохвугольнікаў, пласцінак з прытупленым рэтушшу краем і адначасовым узрастаннем ролі пласцінак са скошаным канцом, трапецый, пласцінак з дробнарэтушаванымі бакамі, ромбаў. Пры гэтым адзначаецца выразная

мікралітоіднасць апошніх катэгорый вырабаў, як і змяненне памераў скрабкоў і скрабачоў. Такая асаблівасць тлумачыцца зменай стратэгіі выбару сыравіны – замест выкапнёвага ці старанна адабранага марэннага крэменю ўжываліся дробныя канкрэцы абломачнага матэрыялу [133, s. 127–128].

Тым часам Л. Л. Залізняк таксама працягваў распрацоўку праблематыкі ЯнК. У манаграфіі мезаліту Палесся, выдадзенай у 1991 г., аўтар раскрытыкаваў канцэпцыю культурных колаў і выказаўся аб адсутнасці дастатковых падстаў для выдзялення ў складзе, у тым ліку яніславіцкай супольнасці, асобных археалагічных культур [8, с. 10, 38]. Тым не менш даследчык вылучыў некалькі лакальных варыянтаў у межах «адзінай» ЯнК [8, с. 38]: цэнтральны (ўсходняя група паводле С. К. Казлоўскага), паўночны (група Максімоніс), заходні (група Вістка) і ўсходні (рудаастроўская культура, паводле Л. Л. Залізняка, альбо днепра-прыпяцкая паводле Д. Я. Цялегіна). У сваіх пазнейшых працах Л. Л. Залізняк пакідае гэты варыянт схемы рэгіянальнага падзелу ЯнК практычна без змен [9, с. 6; 10, с. 185–187; 11, с. 84; 12, с. 134–135].

На пачатку 2000-х гадоў выйшла грунтоўная манаграфія польскага даследчыка Т. Галінскага, прысвечаная мезаліту Еўропы, у тым ліку і ЯнК [67]. Яніславіцкі тэхнакомплекс, паводле Т. Галінскага, аб’ядноўвае «класічныя комплексы ў басейне Віслы і верхняй Варты, комплексы групы Максімоніс, значную частку інвентароў, якія Л. Л. Залізняк залічваў да “рудаастроўскага варыянта”, інвентары з вастрыямі тыпу Вялішаў з тэрыторыі Валыні, а таксама частку інвентароў, якія С. К. Казлоўскі звязвае з пянькоўскай групай хойніцка-пянькоўскай культуры» [67, s. 276]. У межах яніславіцкай супольнасці Т. Галінскі вылучыў чатыры групы помнікаў [67, s. 280–289]: 1) комплексы групы Максімоніс (у Літве, заходняй Беларусі, заходняй Украіны, паўночна-ўсходняй Польшчы, Мазовіі і Падляшшы, на захадзе максімальна да Віслы і сярэдняга Буга); 2) класічныя яніславіцкія комплексы (на тэрыторыі цэнтральнай Польшчы, Куявіі, у прывісленскім Памор’і, у Мазовіі, на Падляшшы і ў Малапольшчы, з максімальным распаўсюджаннем на захад да тэрыторыі ўсходняй і цэнтральнай Вялікапольшчы і ва ўсходнім кірунку – на Валыні); 3) комплексы тыпу Стара Баракі (на Мазовіі, у цэнтральнай і Малапольшчы); 4) комплексы, у якіх дамінуюць трапедыі. Першыя дзве, у сваю чаргу, падзяляюцца на раннія комплексы, у якіх адсутнічаюць трапедыі, і позне-мезалітычныя помнікі з трапедыямі. «Класічныя» комплексы адрозніваюцца ад помнікаў тыпу Максімоніс адсутнасцю яніславіцкіх вастрыі з падрэзанай асновай і значна большым удзелам трохвугольнікаў у мікралітычным наборы (у групе Максімоніс яніславіцкія вастрыі пераважаюць

над трохвугольнікамі). Комплексы тыпу Старыя Баракі даследчык характарызуе моцным развіццём тэхналагічна-тыпалагічнага стылю С¹. Чацвёртая з вылучаных Т. Галінскім груп, у інвентарах якой мікраліты прадстаўлены пераважна ці выключна трапецыямі, мусіць адлюстроўваць фінальны этап развіцця яніславіцкага тэхнакомплексу. Арэал распаўсюджвання яе помнікаў аўтар не акрэслівае, але ў спісе вайжнейшых комплексаў фігуруюць стаянкі з Мазовіі, Малапольшчы і Украінскага Палесся.

Як відаць з вышэйпрыведзенага агляду, даследчыкі прапанавалі даволі стракатую палітру канцэпцый рэгіянальнага падзелу ЯнК. З аднаго боку, усе яны развіваюць ідэі, сфармуляваныя С. К. Казлоўскім у манаграфіі 1972 г., з другога – ў пэўных момантах супярэчаць ім і адна адной.

4.2. Крытычны аналіз канцэпцый тыпалагічнага і таксанамічнага падзелу крамянёвых комплексаў ЯнК

Найбольш спрэчнай выглядае *група Максімоніс*. Першапачаткова, пры яе вылучэнні С. К. Казлоўскі выказваў пэўныя перасцярогі. Зрэшты, назва замацавалася ў літаратуры. Існуюць разыходжанні ў вызначэнні яе арэалаў. С. К. Казлоўскі абмяжоўваў яе да сярэдняга цячэння Нёману (тэрыторыя Літвы) і, магчыма, суседняй часткі паўночна-ўсходняй Польшчы. Л. Л. Залізняк распаўсюджвае яе на тэрыторыю ўсяго Панямоння, у тым ліку беларускага – частку тэрыторыі ўсходняй групы. Т. Галінскі таксама адзначаў помнікі тыпу Максімоніс у арэале ўсходняй групы С. К. Казлоўскага. У дачыненні да тыпалагічнай характарыстыкі даследчыкі больш-менш пагаджаюцца адзін з адным. Галоўная рыса, паводле якой вылучаецца група Максімоніс, – яніславіцкія вастрыі з падрэзанай асновай. Астатнія элементы яе крамянёвага інвентару аналагічныя складу комплексаў усходняй групы.

Сапраўды, яніславіцкія вастрыі з падрэзанай асновай сустракаюцца ў Літве, у паўночна-ўсходняй Польшчы і на Беларускім Панямонні. Яны ёсць на помніках Дубічай 2, Максімоніс 4 [29, рис. 92: 4, 107:

2], Варэна 1, Ёнёнис [117, pav. 40: 7, 46: 7, 8], Дрэняй [112, pav. 8: 2], Сосьня 1, Сосьня «Шведзкі мост» [145, tabl. CXXXII: 26, CXXXIII: 4–6], Возьна Весь 2 [76, tabl. XLVI: 3], Беліца 1, Ліхачы ур. «Востраў Ліхачкі», Любча 3, Свєрынава ур. «Куцец» [111, tabl. XXI: 21, CIX: 14, CXV: 6, CLXXV: 7] і на некаторых іншых помніках (гл. [92, тара 14, 19; 95, p. 147]).

Аднак, па-першае, у пералічаных комплексах яны саступаюць па колькасці іншым тыпам яніславіцкіх вастрыі. Па-другое, пункты з такімі вырабаі знаходзяцца ў абсалютнай меншасці сярод помнікаў ЯнК на названай тэрыторыі (гл. [133, s. 120–126; 113; 109–111]). Больш за тое, геаграфія гэтых вырабаў выходзіць далёка за прапанаваныя межы групы Максімоніс. Яны сустракаюцца па ўсім Палессі – як на помніках усходняй групы, так і на рудаастроўскіх: Абалонь [12, рис. 112: 5; 13, рис. 2: 5], Барадзянка 3в [7, рис. 24: 1], Камень 3 [111, tabl. LVIII: 7], Сенчыцы 5а [8, рис. 15: 13–15, 17; 12, рис. 81: 13–15, 17], Перавалока 2 [12, рис. 91: 2, 7], Прыборск 3 [7, рис. 26: 1]. Адзінкавыя падобныя мікраліты адзначаюцца ў верхнім і сярэднім цячэнні Віслы – Бжэзіны [92, s. 235, 288], Вількова [87, tabl. XXXVIII: 13] і Варшава-Вавэр [94, s. 179, tabl. XV: 16].

Дадатковыя кампаненты комплексаў групы Максімоніс, якія адрозніваюць іх ад іншых помнікаў ЯнК, гэта – рубячыя прылады (цёслы ці сякеры; [7, с. 101; 10, с. 185; 12, с. 134–135; 67, s. 283; 80, s. 239; 93, p. 75; 96, p. 161] і разцы [7, с. 101; 10, с. 185; 12, с. 134–135; 39; 67, s. 283]). Аднак, арэал прылад для сячэння ў ЯнК таксама вельмі шырокі. Яны распаўсюджаны на ўсім Панямонні, на Заходнім Палессі, у паўночна-ўсходняй Польшчы, сустракаюцца ў басейне Віслы [8, с. 37; 12, с. 134; 92, s. 149; 96, p. 161; 113; 109], – не толькі на тэрыторыі групы Максімоніс, але і практычна ва ўсёй ўсходняй групе. Іх можна знайсці і ў паўднёва-ўсходнім Палессі, на рудаастроўскіх помніках [7, с. 58, 99; 8, с. 34]. Разцы таксама не з'яўляюцца выключна паўночна-ўсходняй адметнасцю. Яны, хоць і не адносяцца да ліку характэрных прылад і звычайна нешматлікія, але даволі часта сустракаюцца па ўсім арэале ЯнК [7; 8; 64, s. 9; 67, s. 293; 92, s. 149; 102; 124, s. 85; 145, s. 380–387].

Такім чынам, з улікам прыведзеных акалічнасцей, наўрад ці можна лічыць вылучэнне групы Максімоніс апраўданым. Помнікі і тэрыторыі, што залічваліся да групы Максімоніс, варта разглядаць у кантэксце ўсходняй групы, калі зыходзіць з канцэпцыі С. К. Казлоўскага. Аналагічнае меркаванне выказваў Т. Астраўскас, які ўключыў комплексы ЯнК з тэрыторыі Літвы ў цэнтральную (паводле Л. Л. Залізняка; усходнюю паводле С. К. Казлоўскага) групу культуры [113]. У пэўнай ступені да такой высновы прыйшоў і К. Шымчак, які аб'яднаў у межах паўночна-яніславіцкай культуры групы Максімоніс і ўсходнюю [133, s. 121–128].

¹ Т. Галінскі вылучыў у еўрапейскім мезаліце чатыры «тэхналагічна-тыпалагічныя стылі вытворчасці прылад» (А, В, С, D), якія праяўляюцца «ў тыпах і формах нуклеусаў, характары нарыхтовак, з якіх вырабляліся найважнейшыя формы прылад, г. зн. мікраліты, у элементах выкарыстання розных тэхнік іх вырабу, і, часткова, у формах саміх мікралітаў» і якія «маюць характар тэхналагічна-тыпалагічных трэндаў, што ў рознай ступені ахопліваюць усе мезалітычныя комплексы» [67, s. 65]. На думку даследчыка распаўсюджванне гэтых стыляў адлюстроўвае тры храналічныя этапы развіцця крэмеапрацоўчай вытворчасці ў мезалітычнай Еўропе (падр. гл. [67, s. 65–72]).

Пэўныя сумненні выклікаюць і падставы выдзялення яшчэ адной рэгіянальнай адзінкі ЯнК – *рудаастроўскай культуры*. Л. Л. Залізняк і С. К. Казлоўскі вызначылі яе арэал у сярэднім і ніжнім цячэннях Прыпяці. К. Шымчак пад гэтай назвай аб'ядноўвае яніславіцкія помнікі ва ўсім беларуска-ўкраінскім Палессе, ніяк не каментуючы сваё меркаванне. Відавочна, што падстаў для такога пашырэння тэрыторыі рудаастроўскай культуры ў любым выпадку няма.

С. К. Казлоўскі ў якасці адмысловых рыс помнікаў усходняга Палесся называў практычна поўную адсутнасць трохвугольнікаў і наяўнасць наканечнікаў стрэл на пласцінах і вастрыі з прытупленай спінкай. Аднак наканечнікі стрэл, якія часам суправаджаюць яніславіцкія матэрыялы [7, рис. 21: 9–11, рис. 25: 14, 37, рис. 31: 56–58], відавочна з'яўляюцца механічнай дамешкай і адносяцца да фінальнага палеаліту. Варта адзначыць, што ў сваіх ранніх працах Л. Л. Залізняк адносіў іх да характэрных асаблівасцей рудаастроўскай культуры [4, с. 30–34; 5, с. 18; 7, с. 100], але ва ўсіх пазнейшых – абмянаў [8, 10–12]. Вастрыі з прытупленай спінкай на Палессі характэрны для кудлаеўскай культуры. Найбольш верагодна, што ў выпадку прысутнасці на рудаастроўскіх помніках яны таксама з'яўляюцца механічнай дамешкай [13, с. 46]. Л. Л. Залізняк ніколі не называў іх у складзе рудаастроўскіх помнікаў. Што тычыцца рэдкасці яніславіцкіх трохвугольнікаў, апошні цалкам падтрымліваў гэты аргумент, дадаючы да яго яшчэ і поўную адсутнасць трохвугольнікаў з трэцім рэтушаваным бокам, а таксама чатырохвугольнікаў. Зрэшты, гэтыя заўвагі патрабуюць адпаведнага каментару.

Нешматлікасць трохвугольнікаў у параўнанні з яніславіцкімі вастрыямі – ўвогуле характэрная з'ява для комплексаў усходняй групы ЯнК. Больш за тое, С. К. Казлоўскі адзначаў, што многія з іх могуць увогуле не ўтрымліваць трохвугольнікаў, замест якіх выступаюць высокія трапецыі [92, с. 156–157]. Акрамя таго, трохвугольнікі ўсё ж такі сустракаюцца на помніках усходняга Палесся [8, рис. 10: 12–19, рис. 12: 5, 6; 12, рис. 110: 26, 27, рис. 112: 9, 10]). З улікам гэтага можна меркаваць, што ў дадзеным выпадку рудаастроўская культура ў цэлым не адрозніваецца ад усходняй групы.

Трохвугольнікі з трэцім рэтушаваным бокам не з'яўляюцца характэрным элементам для ЯнК. Калі і сустракаюцца, то ў першую чаргу ў комплексах групы Вістка, іх знаходкі на іншых помніках культуры вельмі рэдкія. Акрамя таго, адзін такі выраб усё ж такі вядомы на рудаастроўскім помніку Пратарэб [8, рис. 10: 16]. Што датычыцца чатырохвугольнікаў (ці прамавугольнікаў, паводле польскіх археолагаў), неабходна звярнуць увагу на дзве акалічнасці. Па-першае, гэтая катэгорыя прысутнічае не ва ўсіх

тыпалагічных схемах. Х. Венцкоўска і М. Марчак вылучалі прамавугольнікі як асобны тып вырабаў, а С. К. Казлоўскі разглядаў іх у межах катэгорыі «яніславіцкіх трохвугольнікаў». Пры гэтым апошні звяртаў увагу на той факт, што форма вялікіх яніславіцкіх трохвугольнікаў у сваёй большасці нагадвае абрысы геаметрычнага чатырохвугольніка, бо іх доўгія бакі практычна паралельныя, а самі вырабы не маюць вострага заканчэння [88, с. 76; 124, с. 28]. Па-другое, нават калі прамавугольнікі разглядаць як асобную катэгорыю, іх знаходкі ў арэале ЯнК вельмі рэдкія [96, р. 78]. Такім чынам, трохвугольнікі з трэцім рэтушаваным бокам і чатырохвугольнікі/прамавугольнікі наўрад ці варта разглядаць у якасці важных аргументаў на карысць адметнасці рудаастроўскіх комплексаў.

Паводле Л. Л. Залізняка, яшчэ адна асаблівасць рудаастроўскіх помнікаў – перавага ў мікралітычным наборы яніславіцкіх вастрыі са зламанай і натуральнай асновамі над вастрыямі з рэтушаванай асновай. Тут варта адзначыць, што ў рудаастроўскіх комплексах, якія публікуе Л. Л. Залізняк, яніславіцкія вастрыі прадстаўлены невялікімі серыямі – ад 3 да 6 экзэмпляраў [7, с. 58, 65]. Пры гэтым на трох з шасці помніках прысутнічаюць вастрыі з рэтушаванымі асновамі, папярочнымі і адно з падрэзанай [7, рис. 25: 7, рис. 26: 1, рис. 31: 2, 3]. Вастрыё з рэтушаванай асновай знойдзена і на стаянцы Красноўка ІБ на ніжняй Бярэзіне [23, рис. 63: 4], якую таксама адносяць да рудаастроўскіх [8, с. 35; 23, с. 121–122]. Пры гэтым у цэлым нельга сказаць, што вастрыі з рэтушаванай асновай дамінуюць (хутчэй наадварот) ці нават прысутнічаюць ва ўсіх комплексах ЯнК на іншых тэрыторыях [92, с. 121; 99, с. 96; 108, tabl. II]. Такім чынам, сукупнасць комплексаў, якія залічваюцца да рудаастроўскіх па прыкмеце суадносін паміж разнавіднасцямі яніславіцкіх вастрыі, не вылучаецца сярод іншых тэрытарыяльных адзінак ЯнК.

Выклікаюць сумненні і іншыя абазначаныя Л. Л. Залізнякам асаблівасці рудаастроўскіх помнікаў, якія павінны на яго думку адрозніваць апошнія ў межах ЯнК. Даследчык указваў на меншую ролю пласцін у рудаастроўскіх комплексах, выкарыстоўваючы для яе вызначэння так званы індэкс пласціністасці. У працах Л. Л. Залізняка змест гэтага паняцця не раскрываецца, аднак калі ўлічыць метадалогію разліку, прынятую ва ўсходнееўрапейскай літаратуры (гл. [34, с. 41; 35, с. 14–15; 32, с. 30]), і параўнаць даныя з рудаастроўскіх стаянак [7, с. 58, 68] і помнікаў басейна Віслы (напр. [124, с. 66–67]; гл. таксама заўвагі [67, с. 293]), то вынікі будуць адрознівацца не вельмі значна¹.

¹ Неабходна мець на ўвазе, што польскія аўтары раздзяляюць катэгорыі адшчэпаў, лусак (дробных адшчэпаў, менш) і абломкаў, не звяртаючы ўвагу на апошнія дзве ў

Украінскі даследчык таксама ўказваў на нерэгулярнасць вялікай колькасці рудаастроўскіх нуклеусаў. Аднак на даследаваных раскопках помнікаў ЯнК сустракаюцца разнастайныя формы нуклеусаў, у тым ліку ад: пласцін са зменай арыентацыі; пласцін і адшчэпаў; адшчэпаў (параўн. [65; 67, s. 289–290; 102; 124]), пры гэтым цэлыя нуклеусы ад рэгулярных пласцін не абавязкова колькасна пераважаюць [137, s. 127–128, 164]. Разам з гэтым на рудаастроўскіх стаянках прысутнічаюць «класічныя формы» яніславіцкіх нуклеусаў [7, рис. 20: 23–25; 8, рис. 10: 106–109, рис. 12: 65; 10, рис. 71: 58, 59; 12, рис. 109: 23, 25, 26], што адзначаў і сам Л. Л. Залізняк [8, с. 31].

Яшчэ адна асаблівасць рудаастроўскіх комплексаў, на думку Л. Л. Залізняка, – меншая роля скрабачоў, пры наяўнасці выразных серый канцавых скрабкоў. Сапраўды, скрабачы звычайна пераважаюць у групе скрабучых прылад на помніках ЯнК, аднак канцавыя скрабкі складаюць стаўлы, і часам шматлікі, элемент комплексаў ва ўсім арэале культуры [65, s. 9, 26; 67, s. 292; 92, s. 146–148; 109; 124, s. 85; 133, s. 122–128]. На чатырох рудаастроўскіх помніках, звесткі пра якія прыводзіў ў сваёй манаграфіі Л. Л. Залізняк, доля «скрабкоў няправільнай формы на адшчэпах» сярод усёй катэгорыі скрабкоў складае ад 42,3 да 53,3%, і толькі на адным меншая – 30,0% [7, с. 58]. Пры гэтым неабходна адзначыць, што ва ўсходнееўрапейскай традыцыі адсутнічае вызначэнне катэгорыі «скрабачы», характэрнай для польскай тэрміналогіі [70, s. 127; 124, s. 22]. У асноўным скрабачам адпавядаюць названыя вышэй «скрабкі няправільнай формы», аднак не выключана, што да скрабачоў можа залічвацца і частка вырабаў, якія трапілі пад вызначэнне канцавых і, асабліва, акруглых і падакруглых скрабкоў. Варта браць пад увагу таксама той факт, што матэрыялы помнікаў, залічаных да рудаастроўскіх, у большасці выпадкаў утрымліваюць іншакультурныя дамешкі (фінальнапалеалітычныя, неалітычныя, часам мезалітычныя). У выпадку полікультурнага характару помніка практычна немагчыма вызначыць дакладную таксанамічную атрыбуцыю «банальных» крамянёвых прылад, такіх, як скрабкі. Таму неабходна вельмі асцярожна падыходзіць да параўнання змешаных комплексаў паводле колькасных параметраў. Тым не менш відавочна, што для рудаастроўскіх, як і для іншых комплексаў ЯнК, характэрны вялікія серыі скрабачоў.

Адзіным неабвержным аргументам на карысць вылучэння рудаастроўскіх помнікаў застаецца факт прысутнасці ў іх складзе крамянёвага інвентару аналізе структуры крамянёвых комплексаў. У адрозненні ад іх, усходнееўрапейскія даследчыкі разглядаюць усе вышэйпералічаныя вырабы ў межах адной катэгорыі (гл. напр. [34, с. 36; 7, с. 58]).

адзінкавых кукрэцкіх элементаў – спецыфічных укладышаў і разцоў з плоскімі разцовымі сколамі. Аднак і іх інтэрпрэтацыя таксама можа аказацца неадназначнай – кукрэцкія элементы сустракаюцца ў паўднёва-ўсходнім Палессі на помніках, дзе прысутнічае днепра-данецкая неалітычная кераміка [7, с. 108–109; 8, с. 42–44]. Сувязь гэтых знаходак менавіта з яніславіцкімі комплексамі патрабуе дадатковай праверкі, бо не выключана, што яны таксама могуць з’яўляцца механічнай дамешкай.

Улічваючы ўсе прыведзеныя вышэй акалічнасці можна канстатаваць, што вылучэнне рудаастроўскай групы помнікаў у межах ЯнК не выглядае пераканаўчым. Крамянёвыя комплексы стаянак з яніславіцкімі матэрыяламі цэнтральнага і ўсходняга Палесся вельмі блізкія комплексам ЯнК заходняга Палесся, Панямоння, паўночна- і паўднёва-ўсходняй Польшчы і ў цэлым упісваюцца ў межы канцэпцыі ўсходняй групы С. К. Казлоўскага.

Заходнія помнікі ЯнК С. К. Казлоўскі, як ужо адзначалася вышэй, адносяць да *групы Вістка*. Мяжа паміж асноўнымі арэаламі канцэнтрацыі помнікаў вістэцкай і ўсходняй груп, паводле даследчыка, праходзіла «ад сярэдняй Нарвы, праз ваколіцы Варшавы, у накірунку Свентакшыскіх гор, і далей праз Нідзянскую катлавіну і Кракаўска-Чанстахоўскае ўзвышша на поўдзень» [92, s. 157]. Мяжа гэта даволі ўмоўная, бо ў многіх рэгіёнах канцэнтрацыі вістэцкіх помнікаў – у Нідзянскай катлавіне, басейне Бзуры, ваколіцах Варшавы – прысутнічаюць помнікі, якія залічваюцца да ўсходняй групы [92, тара 19]. Акрамя таго, ва ўсіх названых рэгіёнах, а таксама ў басейне Буга, адзначаецца даволі вялікая колькасць комплексаў са змешаным «вістэцка-ўсходнім» складам мікралітаў. Аб наяўнасці такіх комплексаў, як адзначалася вышэй, пісаў і С. К. Казлоўскі. Аднак звяртае на сябе ўвагу той факт, што на складзенай ім карце помнікаў ЯнК колькасць «вістэцка-ўсходніх» інвентароў амаль роўная колькасці вістэцкіх [92, тара 19]. Да гэтага неабходна дадаць, што вызначальныя элементы групы Вістка – малыя яніславіцкія трохвугольнікі і нізкія трапеды – сустракаюцца значна шырэй, чым меркавалася на пачатку 1970-х гадоў. Яны нешматлікія, але прысутнічаюць на помніках ЯнК на значнай тэрыторыі па-за межамі гіпатэтычнага арэалу вістэцкай групы – у паўночна-ўсходняй Польшчы, на Панямонні і на Палессі [8, XLVII: 10; 8, рис. 10: 12, 14, 15, 94, рис. 15: 45, 46, 63; 12, рис. 83: 6, рис. 91: 42, 43, рис. 92: 49, рис. 110: 26, 27; 27, рис. 1: 9, 10; 111, tabl. XXI: 6; 29, рис. 123: 36; 76, tabl. XXI: 9, tabl. XXX: 133, tabl. XLVI: 25, 26, 30; 77, s. 67, tabl. III: 10]. Гэтыя акалічнасці ставяць пад пэўны сумненне абгрунтаванасць вылучэння заходніх помнікаў ЯнК у тым выглядзе, у якім С. К. Казлоўскі сфармуляваў канцэпцыю групы Вістка.

Неабгрунтаваным выглядае прапанаванае Т. Галінскім вылучэнне ў складзе ЯнК *помнікаў тыпу Старыя Баракі*. Так, на эпанімнай стаянцы Старыя Баракі 2 быў выяўлены змешаны мезалітычны інвентар [104]. Адзін з даследчыкаў гэтага помніка, Е. Лібэра, лічыць магчымым з дапамогай планіграфічнага аналізу раздзяліць яго на два асобныя комплексы, што адлюстроўваюць незалежныя этапы засялення стаянкі носьбітамі камарніцкай і яніславіцкай культур [101, s. 25]. Е. Лібэра даследаваў яшчэ адзін помнік, што мусіць належыць да названай групы – Старыя Баракі 14. Па яго сведчанні, у інвентары стаянкі прысутнічаюць тыповыя камарніцкія элементы пры поўнай адсутнасці яніславіцкіх вастрыяў [Libera, 2003, s. 25]. Астатнія тры з пяці пералічаных Т. Галінскім у спісе помнікаў тыпу Старыя Баракі – Плазувка, Свідры Малыя «Пенькі» 3, Сукув – былі залічаны С. К. Казлоўскім да пянёўскай групы хойніцка-панёўскай культуры [92, s. 174, таб. 20]. Матэрыялы гэтых стаянак [86; 87, XXXIII: 3–24; 1972, s. 169, 174, tabl. XLIV, XLV: 1–13] як і іншыя комплексы згаданага таксону, выразна адрозніваюцца ад тыпова яніславіцкіх¹.

Таксама Т. Галінскі вылучыў у межах ЯнК «*комплексы з дамінуючымі трапецыямі*». У якасці найважнейшых помнікаў даследчык пералічыў пяць з басейна Віслы (Вістка Шляхэцка V/1960, Вістка Шляхэцка VI/1960, Вістка Шляхэцка I/1963 [124, s. 140–164, tabl. VII–XVI], Вялішаў 12–XIV/1960 [146, s. 90–92, tabl. XL: 7–17, XLI, XLII: 1–10], Старыя Баракі 13 [103]) і тры з украінскага Палесся (Барадзянка 3а [7, с. 50–53, рис. 23, 24], Нэпірэц, Пратэрэб [8, рис. 10, 11, 13; 12, рис. 94, 99, 100]). Варта адзначыць, што названыя помнікі не складаюць аднароднай групы з пункту гледжання тыпалагічнага складу іх інвентару. Ва ўсіх палескіх комплексах добра прадстаўлена група яніславіцкіх вастрыяў, якія цалкам адсутнічаюць у адзначаных комплексах з-над Віслы.

Праблема інтэрпрэтацыі помнікаў, характэрнай рысай крамянёвага інвентару якіх з’яўляецца прысутнасць толькі трапецый ці іх абсалютная перавага ў мікралітычным наборы, неаднаразова разглядалася даследчыкамі. У літаратуры такія помнікі (вядомыя, зрэшты, і па-за арэалам ЯнК) фігуруюць пад рознымі назвамі – «культурна нявызначаныя матэрыялы позняга атлантычнага перыяду» [145, s. 403–406], «бэбжаньская група» [43, s. 89–112], «какроўская індустрыя» [99, s. 48; 146, s. 102, 110, 116], «постяніславіцкая культура» [44, s. 91–93,

111] «познаатлантычныя (постяніславіцкія ?) інвентары з дамінуючымі трапецыямі і скрабачамі» [101, s. 26]. Пры гэтым большасць даследчыкаў згаджаецца з датаваннем такіх комплексаў познім атлантыкам і звязвае іх з фінальным этапам мезаліту. С. К. Казлоўскі лічыў іх распаўсюджанне на тэрыторыі Польшчы праявай дэзінтэграцыі мезалітычных супольнасцей і стандартызацыі крамянёвай індустрыі пад уплывам ранненеалітычных культур Дунайскага кола [96, p. 205]. З другога боку, выказвалася меркаванне, што названыя рысы крамянёвага інвентару могуць адлюстроўваць не храналагічную пазіцыю комплексаў, а іх функцыянальную ролю [124, s. 125].

Падсумоўваючы, можна адзначыць, што дыскусію аб унутраным падзеле ЯнК, якую распачаў С. К. Казлоўскі і падтрымала цэлая група даследчыкаў, нельга лічыць завершанай. Працы, у якіх асноўная ўвага звярталася на вывучэнне помнікаў усходняй часткі арэалу культуры [7, 8, 108, 109, 113, 133], з аднаго боку, сведчаць аб значным падабенстве крамянёвых комплексаў ЯнК на большай частцы яе тэрыторыі, а з другога – даюць падставы для пэўнай карэкціроўкі яе першапачатковай тыпалагічнай характарыстыкі. Аднак вылучэнне прапанаваных на дадзены момант лакальных адзінак культуры не выглядае пераканаўча абгрунтаваным (за выключэннем хіба ўсходняй групы, пад характарыстыку якой трапляе асноўная маса яніславіцкіх комплексаў). Большасць элементаў і рыс, якімі адрозніваюцца рудастроўскія помнікі і помнікі групы Максімоніс, не маюць лакальнага абмежавання. Першапачатковае меркаванне С. К. Казлоўскага аб тэрытарыяльнай зменлівасці тыпалагічных рыс, якія павінны былі служыць адзнакамі вістэцкай і ўсходняй групы, – распаўсюджанасць і ўдзельная вага двух тыпаў яніславіцкіх трохвугольнікаў, нізкіх і высокіх трапецый – у асноўным застаецца правільным, але і яно патрабуе верыфікацыі з улікам усіх даступных на дадзены момант крыніц.

4.3. Некаторыя альтэрнатыўныя падыходы да таксанамічнай атрыбуцыі крамянёвых комплексаў ЯнК

Характэрныя для ЯнК матэрыялы сустракаюцца на шматлікіх археалагічных помніках на тэрыторыі Літвы, Беларусі і Украіны. Аднак не ўсе аўтары атаясамлівалі яніславіцкія элементы гэтых рэгіёнаў з аднайменнай культурай. Часткова гэта звязана з тым, што ў 1960-я гады ўзрасла ўвага да мезалітычнай праблематыкі сярод мясцовых археолагаў. Усходне-еўрапейскія даследчыкі паралельна працам польскіх калег, у ходзе якіх была вылучана ЯнК, праводзілі аналагічныя даследаванні. Іх вынікам сталі ўласныя схемы культурна-храналагічнай інтэрпрэтацыі матэрыялаў раннегалацэнавага часу.

¹ У межах паняцця хойніцка-панёўскай культуры аб’ядноўваюцца шматлікія познамезалітычныя комплексы так званай маглемозкай, ці постмаглемозкай, традыцыі, распаўсюджаныя на большай частцы тэрыторыі Польшчы (у першую чаргу на захад ад Віслы) [43; 45; 92, s. 165–205; 96, p. 138–148; 99, s. 47; 145, s. 398–403]

Літоўская даследчыца Р. Рыманцене ў 1963 г. правяла раскопкі на стаянцы Максімоніс 4 [74]. Помнік быў аднесены да культуры Маглемозэ, а час існавання апошняй на тэрыторыі Літвы вызначаны на канец прэбарэалу – барэальны перыяд [29, с. 118–125; 117, р. 64–69]. Большасць даследчыкаў, аднак, адназначна звязвае комплекс стаянкі Максімоніс 4, што паслужыў С. К. Казлоўскаму для вылучэння эпанімнай культурнай групы, з ЯнК [12, с. 133; 21, с. 169; 92, с. 134].

У працах, прысвечаных мезаліту Літвы, Р. Рыманцене таксама прапанавала вылучэнне мікраліта-макралітычнай культуры [29, с. 125–172; 42], якую пазней назвала нёманскай мезалітычнай культурай [30; 117, р. 69–86, 313]. Арэал гэтай культуры, што павінна была існаваць з канца барэалу і на працягу атлантычнага перыяду, займаў паўднёвую і ўсходнюю Літву, захад Беларусі, Калінінградскую вобласць і паўночна-ўсходнюю Польшчу [30, с. 68, рис. 2; 117, р. 82–85, рав. 43]. Р. Рыманцене лічыла, што нёманская мезалітычная культура склалася на аснове трох кампанентаў: 1) мясцовых палеалітычных традыцый, выяўленых у першую чаргу ў наканечніках стрэл «эпісвідэрскіх» формаў на пласцінах; 2) элементаў уплыву паўночнага мезаліту – культуры Маглемозэ (макралітычныя прылады для сячэння, ланцэты¹, касцяныя вырабы); 3) міжкультурны мікралітычны кампанент – рэтушаваныя ўкладышы, у тым ліку пласцінкі з прытупленай спінкай, і трапедыі [30, с. 66–68; 117, р. 72, 313].

Аналагічным чынам разважалі і некаторыя іншыя навукоўцы, характарызуючы мезаліт заходняй часткі Усходнееўрапейскай раўніны. Так, У. Ф. Ісаенка вылучаў у мезаліце Беларусі тры гісторыка-культурныя вобласці: макралітычную – у Верхнім Падняпроўі, мікралітычную – ва ўсходнім Палессі, і мікра-макралітычную – у басейне Нёмана і на верхняй Прыпяці [14, с. 56–64]. На думку даследчыка, заходнепалескі і панямонскі мезаліт (з заходнім Палессем генетычна звязвалася і нёманская мезалітычная культура) склаўся на мясцовай свідэрскай аснове і развіваўся часткова пад уплывам паўднёвых і заходніх культур з мікралітамі. У. Ф. Ісаенка адзначаў наяўнасць на мясцовых помніках вырабаў, тыповых для ЯнК, аднак не пагаджаўся з меркаваннем аб распаўсюджанні самой культуры на тэрыторыі Палесся [15, с. 59].

Л. У. Кальцоў таксама вылучаў на тэрыторыі Беларусі, паўднёва-ўсходняй Літвы і паўночна-ўсходняй Польшчы «помнікі мезаліту свідэрскай традыцыі», існаванне якіх датаваў ад другой паловы

прэбарэалу і да сярэдзіны атлантыку [21, с. 95–119]. Гэтыя помнікі даследчык дзяліў на дзве групы – пасожскую і нёманска-прыпяцка-бужскую. Апошняю, у інвентары якой ён бачыў сляды ўплываў ЯнК, даследчык называў нёманскай культурай і цалкам атаясамліваў з мікраліта-макралітычнай культурай Р. Рыманцене [21, с. 117].

Распрацоўку канцэпцыі нёманскай культуры працягнуў С. К. Казлоўскі, які ў шматлікіх працах канца 1960 – пачатку 1970-х гадоў аб'яднаў помнікі з чаранковымі наканечнікамі стрэл на пласцінах з тэрыторыі паўднёва-ўсходняй Прыбалтыкі і Усходнееўрапейскай раўніны спачатку пад назвамі «комплексы типу Боркі» [85, с. 242–245], «комплексы типу Кунда-Боркі» [90, р. 19–22], а потым і «кундская культура» [91; 92, с. 92–119], разглядаючы апошняю як адну з таксанамічных адзінак «паўночна-ўсходняга культурнага кола (паўночна-ўсходняга тэмнакомплексу)». Прысутнасць у інвентарах помнікаў заходняй часткі кундскай культуры – на тэрыторыі Літвы, Беларусі і паўночна-ўсходняй Польшчы – яніславіцкіх элементаў (вастрый, высокіх трапедыі, скрабачоў) першапачаткова тлумачылася існаваннем кантактаў паміж двюма культурамі ў зоне стыку іх арэалаў² [85, с. 245–246; 91, с. 67, 72], а пазней паслужыла падставой для вылучэння літоўскай групы кундскай культуры [92, с. 111–112]. Аднак гэтыя погляды польскага даследчыка ў хуткім часе змяніліся: кундская культура была пераўтворана ім ў кундскую супольнасць паўночна-ўсходняга культурнага кола мезаліту, размежаваную на верхневолжскую, уласна кундскую і нёманскую культуры. З апошняй атаясамліваліся помнікі ранейшай літоўскай групы і, адпаведна, мікраліта-макралітычная культура Р. Рыманцене [79; 80, с. 242–245; 93, р. 138–141; 96, р. 167–173]. Характарыстыка нёманскай культуры С. К. Казлоўскага ў цэлым паўтарае прапанаваную Р. Рыманцене з пэўнымі адрозненнямі, што датычыцца паходжання кампанентаў яе крамянёвага інвентару. У прыватнасці, даследчык акцэнтуюе ўвагу на ўдзеле яе ў складванні ЯнК.

Даволі распаўсюджаным з'яўлялася меркаванне, што ў другой палове атлантычнага перыяду крамянёваму інвентару нёманскай мезалітычнай культуры пачынае спадарожнічаць кераміка, і, такім чынам, нёманская неалітычная культура з'яўляецца генетычнай спадкаемніцай яе мезалітычнай папярэдніцы [2, с. 156; 37, с. 50; 96, р. 173; 117, р. 123, 315].

Нягледзячы на тое, што нёманская мезалітычная культура была прызнана многімі ўсходнееўрапейскімі археолагамі, а таксама атрымлівае падтрымку і ў сучасных працах [71, р. 92–103], было вы-

¹ Пад гэтай назвай Р. Рыманцене аб'ядноўвае розныя вастры з прытупленымі спінкамі і/альбо скошанымі канцамі, у тым ліку разнастайныя трохвугольнікі, вастрыі тыпу Вялішаў, вастрыі тыпу Ставінога, сегменты і г. д. [31, с. 27–30].

² Пры гэтым С. К. Казлоўскі не лічыў, што гэта дае падставы для вылучэння на тэрыторыі Літвы асобнай «мікраліта-макралітычнай» культуры [91, с. 67].

казана нямала і адваротных меркаванняў. Польшкія даследчыцы Э. Кэмпісты і Х. Венцоўска звярнулі ўвагу на змешаны характар комплексаў нёманскай мезалітычнай культуры і адсутнасць дастатковых падстаў для яе вылучэння, а таксама на не да канца высветленую яе сувязь з ранненеалітычнымі комплексамі [77, s. 90]. Такія ж высновы прагучалі ў пазнейшай працы Э. Кэмпістай і З. Сульгастоўскай, якія заклікалі да таго, каб назву «нёманская культура» пакінуць за неалітычным таксонам і адмовіцца ад яе выкарыстання ў дачыненні да мезалітычных матэрыялаў [76, s. 91]. Неабгрунтаваным лічыць вылучэнне гэтай адзінкі і К. Шымчак, указваючы на тое, што частка залічаных да яе стаянак суадносіцца з кундскай культурай, а частка – з апісанай ім паўночна-яніславіцкай культурай. Не згаджаецца даследчык і з трактоўкай нёманскай мезалітычнай культуры як дакерамічнай фазы нёманскай культуры ўсходнееўрапейскага неаліту [133, s. 129]. Л. Л. Залізняк, хоць і з пэўнымі невялікімі агаворкамі, выказвае меркаванні, што большасць комплексаў гэтай адзінкі ўяўляюць з сябе механічную сумесь матэрыялаў свідэрскай, кундскай, яніславіцкай і кудлаеўскай культур [12, с. 12; 152, р. 36]. Да аналагічных выноў прыйшоў і даследчык мезаліту Літвы Т. Астраўскас, які ў сваёй дысертацыі пераканаўча даказаў змешаны полікультурны характар інвентароў стаянак, што залічваліся да нёманскай мезалітычнай культуры [113].

З тэрыторыі паўночна-заходняй Беларусі вядома яшчэ некалькі пунктаў, дзе выразныя яніславіцкія элементы знойдзены ў не зусім ясным культурным кантэксце – Кузеўшчына [38] і Сосенка 3 [40]. Мезалітычныя комплексы гэтых стаянак М. М. Чарняўскі і У. П. Ксяндзоў аднеслі да вылучанага ў пачатку 1990-х гадоў У. П. Ксяндзовым на падставе матэрыялаў стаянкі Стругалапы 1 [3; 25, с. 75–77, рис. 75–79] нарачанскага тыпу помнікаў [26]. Характарыстыка гэтай адзінкі¹ была значна перапрацавана і ўдакладанена В. С. Абухоўскім, які прапанаваў вылучэнне нарачанскай культуры [28]. Паводле даследчыка, крамянёвы інвентар нарачанскай культуры, помнікі якой канцэнтруюцца ў ваколіцах Нарчанскіх азёр і ў басейне верхняй Віліі і датуюцца атлантычным перыядам, склалі яніславіцкі (яніславіцкія вастрыі і трохвугольнікі, трапецыі, скрабачы) і кундскі (чаранковыя наканечнікі стрэл на пласцінах, пласціны-ўкладышы, разцы на зломе

пласцін) кампаненты пры наяўнасці культурна неідэнтыфікаваных элементаў (ромбы, асіметрычныя трапецыі, вастрыі са скошанымі канцамі). Да нарачанскай культуры В. С. Абухоўскі залічыў і мезалітычныя рагавыя вырабы са Смаргонскага кар’ера, якія М. М. Чарняўскі раней звязваў з ЯнК [41].

Прапановы даследчыкаў, і, асабліва, удакладненні В. С. Абухоўскага, заслугоўваюць увагі, аднак узнікае шмат пытанняў у сувязі з вылучэннем нарачанскай культуры. Па-першае, сумненне выклікае «культурная чысціня» комплексаў, прынятых за ўзорныя для гэтай адзінкі. На немагчымасць выкарыстання ў якасці культуравызначальных матэрыялаў стаянкі Стругалапы 1 па прычыне практычнай адсутнасці ў складзе яе інвентару элементаў мікралітычнага набору і іншых характэрных форм указваў В. С. Абухоўскі [28, с. 12]. Мезалітычны комплекс Сосенкі 3 вылучаны даследчыкам са змешанай калекцыі, у якой прадстаўлены матэрыялы розных этапаў нарвенскай неалітычнай культуры [40].

Па-другое, пад пэўным сумненнем знаходзіцца таксанамічная атрыбуцыя элементаў, што мусяць адрозніваць крамянёвую індустрыю нарачанскай культуры ад ЯнК. Так, разцы на зломе пласцін і рэтушаваныя ўкладышы з фрагментаваных пласцін, якія ў дадзеным кантэксце інтэрпрэтуюцца як элементы кундскага паходжання і якія, безумоўна, з’яўляюцца характэрнымі элементамі інвентару ўласна кундскай культуры [24, 115]. В. С. Абухоўскім называліся ў якасці характэрных форм і ЯнК басейна верхняга Нёмана [109, s. 85]. Нешматлікія знаходкі ромбаў і асіметрычных трапецый [109, s. 84–85, гус. 8: 8, 13: 8, 11: 110, s. 37, гус. 33: 7, 8] з захаду Беларусі таксама звязваліся даследчыкам з ЯнК. Неабходна нагадаць, што і К. Шымчак пералічваў ромбы, разнастайныя трапецыі (у тым ліку нізкія і асіметрычныя формы), укладышы з рэтушаванымі краямі і вастрыі са скошанымі канцамі ў складзе крамянёвага інвентару паўночна-яніславіцкай культуры [133, s. 126–128]. Адзіным элементам, які нельга суадносіць з індустрыяй ЯнК, з’яўляюцца лістападобныя наканечнікі стрэл. Зрэшты, той жа К. Шымчак, дапускае магчымасць прысутнасці такіх вырабаў у комплексах паўночна-яніславіцкай культуры [133, s. 126, tabl. XLVIII: 5, 20, L: 13, 26, 27].

Такім чынам, ёсць пэўныя падставы для таго, каб звязваць непасрэдна з ЯнК басейна Нёмана і паўночна-ўсходняй Польшчы помнікі, якія прылічваюцца даследчыкамі да нарачанскіх. З іншага боку, аўтар не выключае магчымасці існавання ў познім мезаліце нейкай іншай таксанамічнай адзінкі, ідэнтычнай альбо падобнай да ахарактарызаванай даследчыкамі нарачанскай культуры, на прасторах не толькі верхняй Віліі, але і на больш шырокіх суседніх тэрыторыях. У любым выпадку, становіцца альбо адмоўнае вырашэнне пытання аб вылучэнні гэтага таксону патрабуе больш грунтоўных даследаванняў мезаліту Павілля.

¹ Л. Л. Залізняк у сваёй нядаўняй манаграфіі мезаліту захаду Усходняй Еўропы таксама звярнуў увагу на гэтыя помнікі, аб’яднаўшы іх пад назвай «помнікі тыпу Кузеўшчына». Даследчык лічыць іх генетычна звязанымі з ЯнК і выказвае меркаванне аб іх фінальнамезалітычнай ці ранненеалітычнай (услед за М. М. Чарняўскім, які ўказваў на падабенства матэрыялаў Кузеўшчыны крамянёваму інвентару стаянак ранняй нарвенскай культуры) храналогіі [12, с. 138–139].

5. Заключэнне

Паняцце яніславіцкай культуры ўпершыню з'явілася ў сярэдзіне 1960-х гадоў у польскай археалагічнай літаратуры. Яе базавая канцэпцыя ў завершаным выглядзе была сфармулявана на працягу наступных дзесяці гадоў, галоўным чынам дзякуючы працам С. К. Казлоўскага і Х. Венцкоўскай. Ад гэтага часу да даследавання ЯнК далучыліся многія навукоўцы, пераважна з Польшчы, Украіны, Беларусі і Літвы, намаганнямі якіх істотна пашырылася крыніцазнаўчая база для вывучэння культуры, разгарнуліся дыскусіі па цэлым спектры агульных і спецыяльных праблем даследавання яніславіцкіх старажытнасцей. Вывучэнне апошніх праводзілі ў некалькіх накірунках. Большасць археолагаў засноўвала свае даследаванні на тыпалагічна-параўнальных метадах у рамках традыцыйнай метадалогіі. Адной з цэнтральных тэм тыпалагічных да-

следаванняў ЯнК з'яўляецца праблема яе таксанамічнага падзелу. Рознымі даследчыкамі была прапанавана даволі стракатая палітра канцэпцый рэгіянальнага падзелу ЯнК. Аднак нават беглы іх аналіз паказвае, што ніводная з іх на дадзены момант дастаткова не абгрунтавана, а пэўная тыпалагічная неаднароднасць крамянёвых комплексаў патрабуе альтэрнатыўных тлумачэнняў.

Развіццё нетыпалагічных даследаванняў, якое даволі актыўна пачалося з сярэдзіны 1970-х гадоў, значна пашырыла даследчыя перспектывы. На дадзены момант даволі дэталёва ахарактарызавана тэхналагічная канцэпцыя крэмнапрацоўчай вытворчасці ЯнК, раскрыты некаторыя аспекты распаўсюджвання і выкарыстання разнастайных гатункаў крамянёвай сыравіны. На жаль, даследаванні такой скіраванасці ахопліваюць толькі частку арэала ЯнК у басейне Віслы.

Літаратура і крыніцы

- Горелик, А. Ф. Новые мезолитические памятники с яниславицкими вкладышевыми элементами на Северском Донце / А. Ф. Горелик // Сов. археология. – 1987. – № 3. – С. 146–160.
- Гурина, Н. Н. Неманская культура / Н. Н. Гурина // Археология. Неолит Северной Евразии. – М.: Наука, 1996. – С. 155–162.
- Зайковский, Э. М. Мезолитический памятник Струголапы 1 // Э. М. Зайковский, В. П. Ксензов // Гіст.-археалаг. зб. – Мінск, 1994. – № 5. – С. 3–8.
- Зализняк, Л. Л. Мезолит Восточной Волыни и Киевского Поднепровья в свете новых исследований / Л. Л. Зализняк // Новые исследования археологических памятников на Украине. – Киев : Наук. думка, 1977. – С. 23–44.
- Зализняк, Л. Л. Рудоострівська мезолітична культура / Л. Л. Зализняк // Археологія. – Київ, 1978. – № 25. – С. 12–21.
- Зализняк, Л. Л. Об остриях с микрорезцовым сколом в мезолите северной Украины / Л. Л. Зализняк // Орудия каменного века / ред. кол.: Д. Я. Телегин (отв. ред.) [и др.]. – Киев : Наук. думка, 1978. – С. 89–97.
- Зализняк, Л. Л. Мезолит Юго-Восточного Полесья / Л. Л. Зализняк. – Киев : Наук. думка, 1984. – 120 с.
- Зализняк, Л. Л. Население Полесья в мезолите / Л. Л. Зализняк. – Киев : Наук. думка, 1991. – 160 с.
- Зализняк, Л. Л. Пізній мезоліт України / Л. Л. Зализняк // Археологія. – Київ, 1995. – № 4. – С. 3–16.
- Зализняк, Л. Предісторія України Х–V тис. до н. е. / Л. Зализняк – Київ : Бібліотека українця, 1998. – 305 с.
- Зализняк, Л. Л. Фінальний палеоліт і мезоліт континентальної України / Л. Л. Зализняк. – Київ : Шлях, 2005. – 185 с.
- Зализняк, Л. Л. Мезоліт заходу Східної Європи / Л. Л. Зализняк. – Київ : Шлях, 2009. – 278 с.
- Зализняк, Л. Л. Яніславіцкі культурні традиції в неоліті Правобережного Полісся / Л. Л. Зализняк, С. А. Балакін // Археологія. – 1985. – Вип. 49. – С. 41–49.
- Исаенко, В. Ф. Мезолит / В. Ф. Исаенко // Очерки по археологии Беларуси. – Минск: Наука и техника, 1970. – Ч. I. – С. 49–66.
- Исаенко, В. Ф. Мезолит Припятского Полесья / В. Ф. Исаенко // Краткие сообщения Института археологии. – Москва, 1977. – Вып. 149 : Памятники эпохи мезолита. – С. 53–59.
- Исаенко, В. Ф. Основные типы кремневых орудий Южной Белоруссии / В. Ф. Исаенко // Орудия каменного века / ред. кол.: Д. Я. Телегин (отв. ред.) [и др.]. – Киев : Наук. думка, 1978. – С. 70–89.
- Ковалевская, В. Б. Количественные методы оценки степени близости памятников по процентному содержанию массового материала / В. Б. Ковалевская, И. Б. Погожев, А. П. Погожева (Кусургашева) // Совет. археология. – 1970. – № 3. – С. 26–39.
- Колосов, А. В. Финальный палеолит и мезолит Белорусского Посожья / А. В. Колосов // Русский сборник. – Брянск, 2008. – Вып. 4. – С. 23–31.
- Колосов, А. В. Финальный палеолит и мезолит Посожья / А. В. Колосов // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – Мінск, 2010. – Вып. 18 : Даследаванні каменнага і бронзавага вякоў. – С. 77–85.
- Кольцов, Л. В. Памятники с яниславицкими элементами на территории СССР / Л. В. Кольцов // Памятники древнейшей истории Евразии. – М. : Наука, 1975. – С. 63–67.
- Кольцов, Л. В. Финальный палеолит и мезолит Южной и Восточной Прибалтики / Л. В. Кольцов. – М. : Наука, 1977. – 216 с.
- Кольцов, Л. В. Яниславицкая культура / Л. В. Кольцов // Археология СССР. Мезолит СССР. – М. : Наука, 1989. – С. 60–62.
- Ксензов, В. П. Палеолит и мезолит Белорусского Поднепровья / В. П. Ксензов. – Минск : Наука и техника, 1988. – 134 с.
- Ксензов, В. П. Культура Кунда / В. П. Ксензов // Гіст.-археалаг. зб. – Мінск, 2001. – Вып. 16. – С. 20–35.
- Ксензов, В. П. Мезолит Северной и Центральной Беларуси / В. П. Ксензов // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – Мінск, 2006. – Вып. 13. – 170 с.

26. Ксяндзоў, У. П. Помнікі нарачанскага тыпу / У. П. Ксяндзоў, М. М. Чарняўскі // *Археалогія Беларусі : у 4 т. / рэдкал. М. В. Біч (старшыня) [і інш.]*. – Мінск : Беларус. навука, 1997–2001. – Т. 1 : Каменны і бронзавыя вякі / Э. М. Зайкоўскі [і інш.]. – 1997. – С. 81–87.
27. Кудряшов, В. Е. Мезолитический комплекс стоянки Моисеевичи в низовьях р. Уборти / В. Е. Кудряшов // *Гіст.-археалаг. зб.* – Мінск, 1996. – Вып. 9. – С. 43–48.
28. Обуховский, В. Поздний мезолит бассейна верхней Вилии / В. Обуховский // *Acta Archaeologica Alba-ruthenica*. – Мінск, 2010. – Vol. VI. – С. 9–21.
29. Римантене, Р. К. Палеолит и мезолит Литвы / Р. К. Римантене. – Вильнюс : Минтис, 1971. – 203 с.
30. Римантене, Р. К. Основные черты мезолита Литвы / Р. К. Римантене // *Краткие сообщения Института археологии*. – М., 1977. – Вып. 149 : Памятники эпохи мезолита. – С. 66–69.
31. Римантене, Р. К. Типология палеолитических и мезолитических наконечников Прибалтики / Р. К. Римантене // *Орудия каменного века / ред. кол.: Д. Я. Телегин (отв. ред.) [и др.]*. – Киев : Наук. думка, 1978. – С. 20–31.
32. Сорокин, А. Н. Бутовская мезолитическая культура / А. Н. Сорокин. – М. : Институт археологии АН СССР, 1990. – 220 с.
33. Телегин, Д. Я. Про номенклатурный список крем'яных виробів доби мезоліту–неоліту / Д. Я. Телегин // *Археологія*. – 1976. – Вып. 19. – С. 21–45.
34. Телегин, Д. Я. К методике составления типолого-статистической таблицы кремневых изделий мезо-неолитической эпохи / Д. Я. Телегин // *Орудия каменного века / редкол.: Д. Я. Телегин (отв. ред.) [и др.]*. – Киев : Наук. думка, 1978. – С. 35–57.
35. Телегин, Д. Я. Мезолітичні пам'ятки України (IX–VI тисячоліття до н. е.) / Д. Я. Телегин. – Київ : Наук. думка, 1982. – 256 с.
36. Телегин, Д. Я. Мезолитическая эпоха / Д. Я. Телегин // *Археология Украинской ССР : в 3 т. / редкол.: И. И. Артеменко (глав. ред.) [и др.]*. – Киев : Наук. думка, 1985–1986. – Т. 1 : Первобытная археология / редкол.: Д. Я. Телегин (отв. ред.) [и др.]. – 1985. – С. 83–108.
37. Чарняўскі, М. М. Неаліт Беларускага Панямоння / М. М. Чарняўскі. – Мінск : Навука і тэхніка, 1979. – 144 с.
38. Чарняўскі, М. М. Мезалітычная стаянка Кусеўшчына на Мядзельшчыне / М. М. Чарняўскі // *Гіст.-археалаг. зб.* – Мінск, 1996. – Вып. 9. – С. 48–56.
39. Чарняўскі, М. М. Яніславіцкая культура / М. М. Чарняўскі // *Археалогія Беларусі : у 4 т. / рэдкал. М. В. Біч (старш.) [і інш.]*. – Мінск : Беларус. навука, 1997–2001. – Т. 1 : Каменны і бронзавыя вякі / Э. М. Зайкоўскі [і інш.]. – 1997. – С. 67–76.
40. Чарняўскі, М. М. Стаянка Сосенка-3 на Віліі / М. М. Чарняўскі // *Гіст.-археалаг. зб.* – Мінск, 1999. – Вып. 14. – С. 83–97.
41. Чернявский, М. М. Древнейшие роговые орудия из-под Сморгони / М. М. Чернявский // *Lietuvos archeologija*. – 1992. – Т. 9. – С. 116–120.
42. Яблонските-Римантене, Р. К. Периодизация мезолитических памятников Литвы / Р. К. Яблонските-Римантене // *Материалы и исследования по археологии СССР*. – М. ; Л., 1966. – Вып. 126 : У истоков древних культур (эпоха мезолита). – С. 75–87.
43. Bagniewski, Z. Społeczności myśliwsko-rybackie w okresie od IX do III tysiąclecia p. n. e. na terenie Polski południowo-zachodniej (część 2 : kultura chojnicko-pieńkowska i grupa bobrzańska) / Z. Bagniewski // *Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Archeologiczne*. – Wrocław, 1982. – T. XI (No. 501). – S. 41–116.
44. Bagniewski, Z. Mezolityczne społeczności myśliwsko-rybackie południowej części Pojezierza Kaszubskiego / Z. Bagniewski // *Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Archeologiczne*. – Wrocław, 1987. – T. XVII (No. 901). – 141 s.
45. Bagniewski, Z. Wczesnoholoceńskie ugrupowania mezolityczne na terenie zachodniej Polski / Z. Bagniewski // *Fontes Archaeologici Posnanienses*. – Poznań, 2001. – Vol. 39. – S. 75–94.
46. Balcer, B. Position and Stratigraphy of Flint Deposits, Development of Exploitation and Importance of the Świeciechów Flint in Prehistory / B. Balcer // *Acta Archaeologica Carpathica*. – 1976. – T. XVI. – P. 179–199.
47. Budziszewski, J. Stan badań nad występowaniem i pradžejową eksploatacją krzemieni czekoladowych / J. Budziszewski // *Krzemień czekoladowy w pradziejach. Materiały z konferencji w Orońsku, 08–10.10.2003/ pod red. W. Borkowskiego [i in.]*. – Warszawa ; Lublin : Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Instytut Archeologii UMCS, 2008. – S. 33–106.
48. Burdukiewicz, J. M. Problematyka paleolitu dolnego i środkowego w świetle badań archeologów polskich / J. M. Burdukiewicz // *Archeologia i prehistoria Polska w ostatnim półwieczu / pod red. M. Kobusiewicza i S. Kurnatowskiego*. – Poznań : Wydawnictwo PTPN, 2000. – S. 27–37.
49. Butrimas, A. Duonkalnis: vėlyvojo neolito gyvenvietė, alkas ir kapinyas. Archeologiniai tyrimai // *Lietuvos archeologija*. – 1985. – T. 4. – P. 30–49.
50. Butrimas, A. Spigino mezolito kapai / A. Butrimas // *Lietuvos archeologija*. – 1992. – T. 8. – P. 4–10.
51. Butrimas, A. Donkalnis ir Spigino mezolito–neolito kapinyai: seniausi laidojimo paminklai Lietuvoje / A. Butrimas. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2012. – 256 p.
52. Chmielewska, M. Grób kultury tardenoaskiej w Janisławicach, pow. Skierniewice / M. Chmielewska // *Wiadomości Archeologiczne*. – 1954. – T. XX, Z. 1. – S. 54–96.
53. Cyrek, K. Nieznane zabytki z grobu w Janisławicach woj. Skierniewickie i nowe obserwacje nad tym zespołem / K. Cyrek // *Wiadomości Archeologiczne*. – 1978. – T. XLIII, Z. 2. – S. 213–225.
54. Cyrek, K. Eine bisher unbekannte Methode der Mikrolithenproduktion / K. Cyrek // *Veröffentlichungen des Museums für Ur- und Frühgeschichte Potsdam*. – 1981. – Band 14/15. Mesolithikum in Europa. 2. Internationales Symposium, Potsdam, 3. bis 8. April 1978 Bericht. – P. 285–288.
55. Cyrek, K. Uzyskiwanie i użytkowanie surowców krzemienych w mezolicie dorzeczy Wisły i górnej Warty / K. Cyrek // *Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna*. – 1981 (1983). – Nr. 28. – S. 5–108.
56. Cyrek, K. Surowce krzemienne w mezolicie dorzeczy Wisły i górnej Warty / K. Cyrek // *Człowiek i środowisko w pradziejach / pod red. J. K. Kozłowskiego, S. K. Kozłowskiego*. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. – S. 106–113.

57. Cyrek, K. On the distribution of chocolate flint in Late Mesolithic of the Vistula basin / K. Cyrek // *Archaeologia Polona*. – 1995. – Vol. 33. – P. 99–109.
58. Cyrek, K. W odpowiedzi Hannie Więckowskiej / K. Cyrek // *Archeologia Polski*. – 1999. – T. XLIV, Z. 1–2. – S. 144–146.
59. Cyrek, K. Mezolit ceramiczny w środkowej i północno-wschodniej Polsce i jego związki z neolitycznymi kulturami niżowymi / K. Cyrek, R. Grygiel, K. Nowak // *Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna*. – 1982 (1985). – Nr. 29. – S. 5–70.
60. Cyrek, K. The Basics for Distinguishing the Ceramic Neolithic in the Polish Lowland / K. Cyrek, R. Grygiel, K. Nowak // *Archaeologia Interregionalis*. – Warszawa, 1986. – Nr. 7 : Problems of the Stone Age in Pomerania / ed. T. Malinowski. – P. 95–125.
61. Cyrek, M. Nowy sposób produkcji zbrojników / M. Cyrek, K. Cyrek // *Sprawozdania Archeologiczne*. – 1978. – T. XXX. – S. 275–279.
62. Cyrek, M. La sépulture Mésolithique de Janisławice / M. Cyrek, K. Cyrek // *Inventaria Archaeologica: Pologne*. – Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. – Fasc. XLIV, pl. 273.
63. On refitting of stone artefacts / E. Ciesla // *The Big Puzzle. International Symposium on Refitting Stone Artefacts* / eds. E. Ciesla [et. al.]. – Bonn : Holos Verlag, 1990. – P. 9–43.
64. Domańska, L. Kaukasko-nadczarnomorskie wzorce kulturowe w rozwoju późnomezolitycznych społeczeństw niżu strefy pogranicza Europy Wschodniej i Środkowej / L. Domańska. – Inowrocław : UAM w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, 1990. – 127 s.
65. Domańska, L. Obozowisko kultury janisławickiej w Dębach, woj. wrocławskie, stanowisko 29 / L. Domańska. – Poznań ; Inowrocław : UAM w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, 1991. – 121 s.
66. Galiński, T. Uwagi na temat mezolitu ceramicznego i neolitu strefy leśnej na Niżu Polskim / T. Galiński // *Archeologia Polski*. – 1991. – T. XXXVI, Z. 1–2. – S. 5–71.
67. Galiński, T. Społeczeństwa mezolityczne. Osadnictwo, gospodarka, kultura ludów łowieckich w VIII–IV tys. p. n. e. na terenie Europy / T. Galiński. – Szczecin : Muzeum Narodowe w Szczecinie, 2002. – 406 s.
68. Ginter, B. Remarks on the Origin of Some Mesolithic Cultures in Poland / B. Ginter // *Mesolithic in Europe*. – Warszawa, 1973. – P. 177–186.
69. Ginter, B. Stanowisko mezolityczne odkryte we wsi Dąbrówka, pow. Włoszczowa / B. Ginter // *Światowit*. – 1975. – T. XXXIV. – S. 245–285.
70. Ginter, B. Technika obróbki i typologia wyrobów kamiennych paleolitu i mezolitu / B. Ginter, J. K. Kozłowski. – Wyd. drugie popr. i uzupełn. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. – 224 s.
71. Girininkas, A. Lietuvos archeologija / A. Girininkas ; [redkol.: A. Bliujinė [et al.]; Klaipėdos universiteto Baltijos regiono Istorijos ir archeologijos institutas. – Vilnius : Versus aureus, 2009. – T. 1 : Akmenų amžius. – 2009. – 328 p.
72. Głosik, J. Groby szkieletowe barwione ochrą z Pierkunowa, pow. Giżycko nad jeziorem Kisajno / J. Głosik // *Wiadomości Archeologiczne*. – 1969. – T. XXXIV, Z. 2. – S. 189–203.
73. Grace, R. The «chaîne opératoire» approach to lithic analysis / R. Grace // *Internet Archaeology* [Electronic resource]. – 1997. – Iss. 2. – Mode of access : <http://dx.doi.org/10.11141/ia.2.3>. – Date of access : 08.06.2013.
74. Jablonskytė-Rimantienė, R. Maglemozine stovykla Maksimonys (Varenos raj. Merkinės apyl.) / R. Jablonskytė-Rimantienė // *Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai. Ser. A*. – 1966. – T. 3 (22). – P. 43–54.
75. Kaczanowska, M. Studia nad surowcami krzemienymi południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej / M. Kaczanowska, J. K. Kozłowski // *Acta Archaeologica Carpathica*. – 1976. – T. XVI. – S. 201–219.
76. Kempisty, E. Osadnictwo paleolityczne, mezolityczne i paraneolityczne w rejonie Woźnej Wsi, woj. łomżyńskie / E. Kempisty, Z. Sulgostowska. – Warszawa : Semper, 1991. – 158 s.
77. Kempisty, E. Osadnictwo z epoki kamienia i wczesnej epoki brązu na stanowisku 1 w Sośni, woj. łomżyńskie / E. Kempisty, H. Więckowska. – Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk ; Łódź : Ossolineum, 1983. – 124 s.
78. Kobusiewicz, M. Polskie badania mezolitu w półwieczu 1947–1997 / M. Kobusiewicz // *Archeologia i prahistoria Polska w ostatnim półwieczu* / pod red. M. Kobusiewicza i S. Kurnatowskiego. – Poznań : Wydawnictwo PTPN, 2000. – S. 53–61.
79. Kozłowski, J. K. Pradzieje Europy od XL do IV tysiąclecia p. n. e. / J. K. Kozłowski, S. K. Kozłowski. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. – 504 s.
80. Kozłowski, J. K. Epoka kamienia na ziemiach polskich / J. K. Kozłowski, S. K. Kozłowski. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. – 388 s.
81. Kozłowski, S. K. Uwagi o późnym paleolicie i mezolicie wschodniej części Kotliny Sandomierskiej / S. K. Kozłowski // *Archeologia Polski*. – 1964. – T. IX, Z. 2. – S. 325–350.
82. Kozłowski, S. K. Z problematyki polskiego mezolitu / S. K. Kozłowski // *Archeologia Polski*. – 1965. – T. X, Z. 1. – S. 151–177.
83. Kozłowski, S. K. Niektóre uwagi o polskim mezolicie (na marginesie referatu H. Więckowskiej i M. Marcza) / S. K. Kozłowski // *II Konferencja poświęcona problematyce prahistorii pleistocenu i wczesnego holocenu Polski*, Warszawa, 3–5.V.1965 r. – Warszawa, 1965. – S. 33–54.
84. Kozłowski, S. K. Z problematyki polskiego mezolitu (cz. 2). O podziale chronologicznym / S. K. Kozłowski // *Materiały do prahistorii plejstocenu i wczesnego holocenu Polski* / pod red. W. Chmielewskiego. – Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Ossolineum, 1967. – S. 46–75.
85. Kozłowski, S. K. Z problematyki polskiego mezolitu, cz. 4. O mezolicie Polski północno-wschodniej i terenów sąsiednich / S. K. Kozłowski // *Archeologia Polski*. – 1967. – T. XII, Z. 2. – S. 219–256.
86. Kozłowski, S. K. Materiały mezolityczne ze stanowiska II we wsi Płazówka, pow. Kolbuszowa (przysiółek Przewóz) / S. K. Kozłowski // *Światowit*. – 1968. – T. XXIX. – S. 29–57.
87. Kozłowski, S. K. Z problematyki polskiego mezolitu. Wybrane zagadnienia z pradziejów dorzecza górnej i środkowej Wisły we wczesnym holocenie / S. K. Kozłowski // *Wiadomości Archeologiczne*. – 1969. – T. XXXIV, Z. 1. – S. 70–149.
88. Kozłowski, S. K. Z problematyki polskiego mezolitu (cz. 10). Kościane harpuny i ostrza mezolityczne / S. K. Kozłowski // *Światowit*. – 1969. – T. XXX. – S. 135–152.

89. Kozłowski, S. K. Les civilisations mésolithiques en Pologne / S. K. Kozłowski // *Geographia Polonica*. – 1969. – Vol. 17. – P. 415–428.
90. Kozłowski, S. K. Le Mésolithique de la Pologne / S. K. Kozłowski // *Archaeologia Polona*. – 1969. – Vol. XI. – P. 7–33.
91. Kozłowski, S. K. Północno-wschodni krąg kultur mezolitycznych / S. K. Kozłowski // *Z polskich badań nad epoką kamienia / pod red. W. Chmielewskiego*. – Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk : Ossolineum, 1971. – S. 27–102.
92. Kozłowski, S. K. Pradzieje ziem polskich od IX do V tysiąclecia p. n. e. / S. K. Kozłowski – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. – 322 s.
93. Kozłowski, S. K. Cultural Differentiation of Europe from 10th to 5th Millennium B. C. / S. K. Kozłowski. – Warsaw : University Press, 1975. – 259 p.
94. Kozłowski, S. K. Ważniejsze mezolityczne materiały powierzchniowe z terenu Warszawy i województwa warszawskiego / S. K. Kozłowski // *Światowit*. – 1975. – T. XXXIV. – S. 149–188.
95. Kozłowski, S. K. Atlas of the Mesolithic in Europe (First Generations Maps) / S. K. Kozłowski. – Warszawa : Warsaw University Press, 1980. – 211 p.
96. Kozłowski, S. K. Mesolithic in Poland. A New Approach / S. K. Kozłowski. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1989. – 246 s.
97. Krukowski, S. Pierwociny krzemieniarskie górnictwa, transportu i handlu w holocenie Polski. Wnioski z właściwości surowców i wyrobów / S. Krukowski // *Wiadomości Archeologiczne*. – 1920. – T. V, Z. 3–4. – S. 185–206.
98. Krukowski, S. Pierwociny krzemieniarskie górnictwa, transportu i handlu w holocenie Polski. Wnioski z właściwości surowców i wyrobów. Cz. II / S. Krukowski // *Wiadomości Archeologiczne*. – 1922. – T. VII. – S. 34–57.
99. Libera, J. Późny paleolit i mezolit środkowowschodniej Polski. Część pierwsza. Analiza / J. Libera. – Lublin : Wydawnictwo UMCS, 1995. – 181 s.
100. Libera, J. Wykorzystanie krzemienia świciechowskiego i gościeradowskiego w paleolicie schyłkowym i mezolicie w międzyrzeczu Wisły i Bugu oraz w dorzeczu Sanu (zarys problematyki) / J. Libera // *Krzemień świciechowski w pradziejach. Materiały z konferencji w Ryni, 22–24.05.2000 / pod red. B. Matraszek, S. Salacińskiego*. – Warszawa : Semper, 2002. – S. 29–49.
101. Libera, J. Badania nad kulturą janisławicką w międzyrzeczu Wisły i Bugu oraz dorzeczu Sanu / J. Libera // *Kultura janisławicka w Polsce północno-wschodniej i na terenach sąsiednich / red. E. Kawałkowa*. – Ostrołęka, 2003. – S. 19–41.
102. Libera, J. Obozowisko kultury janisławickiej w Gwoźdźcu, stan. 9, gm. Bojanów, woj. Tarnobrzeg, w świetle badań 1966–1967 / J. Libera, A. Talar // *Sprawozdania Archeologiczne*. – 1990. – T. XLII. – S. 9–67.
103. Libera, J. Późnomezolityczne stanowisko 13 w Barakach Starych, gm. Zaklików, woj. Tarnobrzeg / J. Libera, D. Tymczak // *Sprawozdania Archeologiczne*. – 1990. – T. XLII. – S. 69–93.
104. Libera, J. Mezolityczne stanowisko w Barakach Starych, gm. Zaklików, woj. Tarnobrzeg / J. Libera, A. Zakosićelna // *Sprawozdania Archeologiczne*. – 1986. – T. 38. – S. 9–30.
105. Martín-Torres, M. Chaîne opératoire : The concept and its applications within the study of technology / M. Martín-Torres // *Gallaecia*. – 2002. – N. 21. – P. 29–43.
106. Migal, W. Microblade pressure technique at the Late Mesolithic site Dęby 29. Experimental approach / W. Migal, M. Wąs // *The Stone : Technique and Technology / eds. A. Wiśniewski, T. Płonka, J. M. Burdukiewicz*. – Wrocław : Institute of Archaeology, University of Wrocław, 2006. – P. 179–188.
107. Mook, W. G. Datowanie C14 próbek węgla z Tomaszowa / W. G. Mook // *Kopalnia krzemienia czekoladowego w Tomaszowie / R. Schild, H. Królik, M. Marczak*. – Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk ; Łódź : Ossolineum, 1985. – S. 185.
108. Obuchowski, W. Shyłkowy paleolit i mezolit prawobrzeżnej strefy dorzecza górnego Niemna : maszynopis pracy magisterskiej / W. Obuchowski ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 1998. – 167 s.
109. Obuchowski, W. Materiały kultury janisławickiej z obszaru prawobrzeżnej strefy górnego Niemna / W. Obuchowski // *Kultura janisławicka w Polsce północno-wschodniej i na terenach sąsiednich / red. E. Kawałkowa*. – Ostrołęka, 2003. – S. 83–100.
110. Obuchowski, W. Zabytki krzemienne i kamienne od paleolitu do wczesnej epoki żelaza z terenów Białorusi w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie / W. Obuchowski. – Warszawa : Państwowe Muzeum Archeologiczne, 2003. – 207 s.
111. Obuchowski, W. Materiały paleolityczne i mezolityczne z Zachodniej Białorusi / W. Obuchowski. – Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2009. – 296 s.
112. Ostrauskas, T. Vakarų Lietuvos mezolitas / T. Ostrauskas // *Lietuvos archeologija*. – 1996. – T. 14. – P. 192–212.
113. Ostrauskas, T. Lietuvos mezolito gyvenviečių periodizacija : Daktaro disertacijos santrauka. Humanitariniai mokslai, istorija (05 H) / T. Ostrauskas ; Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius, 1998. – 40 p.
114. Ostrauskas, T. Kabelių akmens amžiaus 2-oji gyvenvietė / T. Ostrauskas // *Lietuvos archeologija*. – 1999. – T. 16. – P. 31–66.
115. Ostrauskas, T. Mesolithic Kunda Culture. A Glimpse from Lithuania / T. Ostrauskas // *Muinasaja teadus 8. De temporibus antiquissimis ad honorem Lembit Jaanits*. – Tallinn, 2000. – P. 167–180.
116. Ostrauskas, T. Kabeliai 2 Stone Age Site / T. Ostrauskas // *Archaeologia Baltica*. – 2002. – Vol. 5. – P. 51–82.
117. Rimantienė, R. Akmens amžius Lietuvoje / R. Rimantienė. – Vilnius : Mokslas, 1984. – 343 p.
118. Robinson, W. S. A Method for Chronologically Ordering Archaeological Deposits / W. S. Robinson // *American Antiquity*. – 1951. – Vol. XVI, N 4. – P. 293–301.
119. Sawicki, L. Przyczynek do znajomości prehistorii Polesia / L. Sawicki // *Ziemia*. – 1925. – Nr. 6–7–8. – S. 136–148.
120. Schild, R. Paleolit końcowy i schyłkowy / R. Schild // *Materiały do prahistorii ziem polskich. Część I. Paleolit i mezolit / pod red. W. Chmielewskiego*. – Warszawa, 1964. – S. 129–238.
121. Schild, R. Remarques sur les principes de la systématique culturelle du Paléolithique (Surtout du paléolithique final) / R. Schild // *Archaeologia Polona*. – 1965. – Vol. VIII. – P. 67–81.

122. Schild, R. Flint mining and trade in Polish prehistory as seen from the perspective of the chocolate flint of Central Poland. A second approach / R. Schild // *Acta Archaeologica Carpathica*. – 1976. – T. XVI. – S. 147–177.
123. Schild, R. Introduction to Dynamic Technological Analysis of Chipped Stone Assemblages / R. Schild // *Unconventional Archaeology. New Approaches and Goals in Polish Archaeology*. – Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk : Ossolineum, 1980. – P. 57–85.
124. Schild, R. Późny mezolit. Próba wieloaspektowej analizy otwartych stanowisk piaszkowych / R. Schild, M. Marczak, H. Królik. – Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk : Ossolineum, 1975. – 263 s.
125. Schild, R. Kopalnia krzemienia czekoladowego w Tomaszowie / R. Schild, H. Królik, M. Marczak. – Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk ; Łódź : Ossolineum, 1985. – 247 s.
126. Sellet, F. Chaîne opératoire: the concept and its applications / F. Sellet // *Lithic Technology*. – 1993. – Vol. 18. No. 1–2. – P. 106–112.
127. Sulgostowska, Z. Prahistoria międzyrzecza Wisły, Niemna i Dniestru u schyłku plejstocenu / Z. Sulgostowska. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. – 255 s.
128. Sulgostowska, Z. Pochówek mezolityczny z okresu atlantyckiego w Wóźnej Wsi, woj. Łomżyńskie / Z. Sulgostowska // *Archeologia Polski*. – 1990. – T. XXXV, Z. 1. – S. 47–56.
129. Sulgostowska, Z. The Janisławice Burial from Poland: Radiocarbon Dating / Z. Sulgostowska // *Mesolithic Miscellany*. – 1990. – Vol. 11, N 2. – P. 2–5.
130. Sulgostowska, Z. Kontakty społeczności późnopaaleolitycznych i mezolitycznych między Odrą, Dźwiną i Górnym Dniestrem / Z. Sulgostowska. – Warszawa : IAI PAN, 2005. – 344 s.
131. Sulgostowska, Z. Szczególna pozycja krzemienia czekoladowego wśród społeczności między Odrą, Dźwiną i Dniestrem u schyłku paleolitu i w późnym mezolicie / Z. Sulgostowska // *Krzemień czekoladowy w pradziejach. Materiały z konferencji w Orońsku, 08–10.10.2003/* pod red. W. Borkowskiego [i in.]. – Warszawa ; Lublin : Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Instytut Archeologii UMCS, 2008. – S. 151–170.
132. Szymczak, K. Styl technologiczny wiórów krzemiennych. Badania na przykładzie późnomezolitycznych zespołów kultur janisławickiej i chojnicko-pieńkowskiej / K. Szymczak // *Wiadomości Archeologiczne*. – 1982. – T. XLVII, Z. 2. – S. 131–142.
133. Szymczak, K. Epoka kamienia Polski północno-wschodniej na tle Środkowoeuropejskim / K. Szymczak. – Warszawa : Wydawnictwa Fundacji «Historia pro futuro», 1995. – 191 s.
134. Szymczak, K. Kultura janisławicka/krąg kultur janisławickich – rozwój poglądów i stan badań / K. Szymczak // *Kultura janisławicka w Polsce północno-wschodniej i na terenach sąsiednich* / red. E. Kawałkowska. – Ostrołęka, 2003. – S. 7–17.
135. Tomaszewski, A. J. Metoda składek wytworów kamiennych i jej walory poznawcze / A. J. Tomaszewski // *Archeologia Polski*. – 1986. – T. XXXI, Z. 2. – S. 239–277.
136. Wąs, M. Składanki mezolitycznych materiałów krzemiennych ze stanowiska Gwoździec 9, woj. Podkarpackie / M. Wąs // *Krzemień świeciechowski w pradziejach. Materiały z konferencji w Ryni, 22–24.05.2000/* pod red. B. Matraszek i S. Salacińskiego. – Warszawa : Semper, 2002. – S. 71–87.
137. Wąs, M. Technologia krzemieniarstwa kultury janisławickiej / M. Wąs. – Łódź ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, 2005. – 271 s.
138. Wąs, M. Raw material and flint processing strategy in the Late Mesolithic in Poland. Results of refitting / M. Wąs // *The Stone : Technique and Technology* / eds. A. Wiśniewski, T. Płonka and J. M. Burdukiewicz. – Wrocław : Institute of Archaeology, University of Wrocław, 2006. – P. 173–178.
139. Wąs, M. Some remarks on contacts between Late Mesolithic hunter-gatherer societies as reflected in their flint technology: a case study from Central Poland / M. Wąs // *Skilled Production and Social Reproduction. Aspects on Traditional Stone-Tool Technologies* / eds. J. Apel and K. Knutsson. – Uppsala : Societas Archaeologica Upsaliensis, 2006. – P. 315–321.
140. Wąs, M. O dystrybucji «czekolady» w kulturze janisławickiej z perspektywy technologii krzemieniarstwa / M. Wąs // *Krzemień czekoladowy w pradziejach. Materiały z konferencji w Orońsku, 08–10.10.2003/* pod red. W. Borkowskiego [i in.]. – Warszawa ; Lublin : Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Instytut Archeologii UMCS, 2008. – S. 171–183.
141. Więckowska, H. Mezolit / H. Więckowska // *Materiały do prahistorii ziem polskich. Część I. Paleolit i mezolit* / pod red. W. Chmielewskiego. – Warszawa, 1964. – S. 240–270.
142. Więckowska, H. Problem mezolitu na Mazowszu / H. Więckowska // *Archeologia Polski*. – 1964. – T. IX, Z. 1. – S. 30–38.
143. Więckowska, H. Le Mésolithique tardif en Pologne (avec considération particulière de la Mazovie) / H. Więckowska // *Geographia Polonica*. – 1969. – Vol. 17. – P. 395–414.
144. Więckowska, H. Zagadnienie zróżnicowań kulturowych w mezolicie Polski / H. Więckowska // *Światowit*. – 1969. – T. XXX. – S. 23–115.
145. Więckowska, H. Społeczności łowiecko-rybackie wczesnego holocenu / H. Więckowska // *Prahistoria ziem polskich. T. I–V* / pod red. W. Hensla. – Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk : Ossolineum, 1975–1981. – T. I : Paleolit i mezolit / pod red. W. Chmielewskiego i W. Hensla. – 1975. – S. 339–438.
146. Więckowska, H. Osadnictwo późnopaaleolityczne i mezolityczne nad dolną Narwią / H. Więckowska. – Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985. – 171 s.
147. Więckowska, H. Jeszcze raz o sposobach wykonywania zbrojników / H. Więckowska // *Archeologia Polski*. – 1998. – T. XLIII, Z. 1–2. – S. 167–174.
148. Więckowska, H. Próba podziału kulturowego mezolitu Mazowsza / H. Więckowska, M. Marczak // *II Konferencja poświęcona problematyce prahistorii plejstocenu i wczesnego holocenu Polski*. Warszawa, 3–5.V.1965 r. – Warszawa, 1965. – S. 1–32.
149. Więckowska, H. Próba podziału kulturowego mezolitu Mazowsza / H. Więckowska, M. Marczak // *Materiały do prahistorii plejstocenu i wczesnego holocenu Polski* / pod red. W. Chmielewskiego. – Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Ossolineum, 1967. – S. 9–45.
150. Willis, R. Deby 29 – The Functional Analysis of a Late Mesolithic Site in Poland, and its Significance in the Polish Context / R. Willis // *Contributions to the Mesolithic in*

Europe. Papers presented at the Fourth International Symposium «The Mesolithic in Europe», Leuven 1990 / ed. P. M. Vermeersch and P. Van Peer. – Leuven : Leuven University Press, 1990. – P. 295–297.

151. Winiarska-Kabacińska, M. Analiza funkcjonalna wybranych do studiów nad dystrybucją surowców krzemien-nych u schyłku paleolitu i mezolite / M. Winiarska-Kabacińska // Sulgostowska, Z. Kontakty społeczności późnopaleoli-

tycznych i mezolitycznych między Odrą, Dźwiną i Górnym Dniestrem / Z. Sulgostowska. – Warszawa : IAI PAN, 2005. – S. 271–292.

152. Zaliznyak, L. R. Rimantienė as a Founder of the Periodization of the Final Palaeolithic of North-West Eastern Europe / L. Zaliznyak // Lietuvos archeologija. – 2000. – T. 19. – P. 31–45.

Резюме

В. В. Ашейчик

Кремневый инвентарь яниславицкой культуры: основные направления изучения и некоторые проблемы таксономического деления

Древности яниславицкой культуры, с которой связывают памятники позднего мезолита в бассейне Вислы, Немана и Припяти, представлены почти исключительно кремневым инвентарем. Рассмотрены некоторые аспекты практики применения типологического анализа, а также сделан обзор нетипологических исследований яниславицких кремневых комплексов. Детально проанализирована одна из центральных тем, обсуждаемая в историографии, – проблема территориального деления культуры.

Summary

V. V. Asheichyk

Flint Inventories of Janisławice Culture: Main Aspects of Research and Some Issues of Taxonomic Division

The article discusses some aspects of typological analyses on flint assemblages of Janisławice culture, which was spreading over the Vistula, Neman and Prypiat rivers basins in the Late Mesolithic. Overview of non-typological studies on Janisławice flint industry (technology, use of raw material) is presented as well. An issue of regional division is thoroughly analysed.

Пастыніў 24.05.2013 г.

В. У. Ашэйчык, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, аспірант, магістр гістарычных навук (г. Мінск, Беларусь);

А. У. Зувва, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, старшы выкладчык, кандыдат гістарычных навук (г. Мінск, Беларусь);

М. М. Чарняўскі, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, дацэнт, кандыдат гістарычных навук (г. Мінск, Беларусь)

Новыя матэрыялы каменнага веку з вярхоўяў Нёмана

Вясной 2012 г. аўтары артыкула абследавалі два раней вядомыя помнікі каменнага веку – Мікалаеўшчына-1 і Русаковічы-4 (Мікалаеўшчынскі сельсавет Стаўбцоўскага раёна Мінскай вобласці)¹.

Мікалаеўшчына-1. Стаянка памерамі 150 × 40 м размешчана на краі правабярэжнай тэрасы р. Нёман, на паўднёвай ускраіне аднайменнай вёскі, праз 0,65 км на паўднёвы ўсход ад моста ў бок вёскі Шахноўшчына. Паўночная частка помніка моцна пашкоджана сучаснай земляной канструкцыяй (верагодна, стрэльбішчам), цэнтральная частка – знішчана трасай газаправода, пракладзенага восенню 2011 г.

Стаянка была выяўлена ў 1975 г. М. М. Чарняўскім. У тым жа годзе даследчык заклаў на помніку шурф, а ў 1986 г. – паўторна абследаваў тэрыторыю паселішча і сабраў пад’ёмны матэрыял [4, с. 15–16; 5, с. 37]. У выніку згаданых прац была атрымана параўнальна шматлікая калекцыя крамянёвых вырабаў і фрагментаў посуду, у якой М. М. Чарняўскі, а пазней і В. Л. Лакіза вылучылі артэфекты прыпяцка-нёманскай і нёманскай культур, кола культуры шнуравой керамікі [2, с. 218; 3, с. 73; 6].

У 2012 г. аўтары правялі збор пад’ёмнага матэрыялу і шурфоўку помніка. Знаходкі сустракаліся на незадзірванелых участках па ўсёй плошчы стаянкі. Шурф памерамі 1 × 2 м быў закладзены ў сярэдняй частцы паселішча, на схіле тэрасы. Магутнасць культурнага слою дасягала 0,6 м.

У выніку праведзеных прац была атрымана прадстаўнічая калекцыя крамянёвых артэфектаў (274 адзінкі) і керамікі (111 фрагментаў).

Асноўную частку крамянёвага інвентару (гл. табліцу) складаюць прадукты дэбітажу: пласціны і іх фрагменты – 14,2%, адшчэпы і іх фрагменты (разам з лускавінкамі) – 62,8, абломкі і фрагменты незначальных сколаў – 15,3%. Марфалагічныя прылады і іх фрагменты нешматлікія – 7,7% ад агульнай колькасці крамянёвых артэфектаў.

Крамянёвы інвентар, атрыманы на помніку, змешаны. На падставе тэхніка-марфалагічнага аналізу матэрыялаў былі вылучаны два комплексы:

познамезалітычны (звязаны, верагодна, з яніславіцкай культурай), да якога аднесены асіметрычная трапецыя з рэгулярнай пласціны (мал. 1: 17), мікраліт са скошаным рэтушшу канцом (мал. 1: 15), фрагмент вастрыя са скошаным рэтушшу канцом (мал. 1: 16), рэтушны адзінарны разец на шырокай падскарыністай рэгулярнай пласціне (мал. 1: 14), скрабок з дугападобнай скрабніцай і адным рэтушаваным краем на дробным падскарыністым адшчэпе (мал. 1: 12), двухбаковы скрабач на адшчэпе (мал. 1: 11), а таксама серыя рэгулярных пласцін, рэтушаваных і без апрацоўкі;

познаеалітычны, прадстаўлены двума фрагментамі наканечнікаў стрэл з біфацыяльнай апрацоўкай (мал. 1: 13).

Керамічны комплекс, атрыманы на помніку ў 2012 г., складаецца з 93 фрагментаў ляпнога посуду, 17 фрагментаў кругавога посуду і фрагмента незначальнага глінянага вырабу.

Уся ляпная кераміка датавана эпохай неаліту і можа быць падзелена на наступныя групы.

Кераміка прыпяцка-нёманскай раннеалітычнай культуры (58 фрагментаў, з іх 17 – арнаментаваныя).

Кераміка мае руды і шэра-руды колер. Пераважная большасць фрагментаў паходзіць ад гладкасценага посуду, у пяці выпадках унутраны паверхні апрацаваны рознакіраванымі расчосамі грэбня. Таўшчыня сценак складае 6–12 мм.

У залежнасці ад выкарыстаных адтлушчальнікаў кераміка падзелена на дзве групы: 1) кераміка з параўнальна вялікай колькасцю раслінных дамешак, дробнай жарствай, пяском; 2) кераміка з вялікай колькасцю раслінных дамешак, невялікай колькасцю шамоту, нешматлікімі ўключэннямі дробнай жарствы.


Частка керамікі аздоблена. Найбольш распаўсюджаныя арнаментальныя матывы – гарызантальныя пасы нахіленых адбіткаў грэбня (мал. 1: 8), авальнага штампа. Выяўлены таксама фрагменты посуду, арнаментаванага акруглымі ўвагнутасцямі (мал. 1: 2); «елачкай», утворанай грабеньчатымі адбіткамі (мал. 1: 4); «капыткамі» (мал. 1: 3). У адным выпадку гарызантальныя пасы нахіленых адбіткаў грэбня спалучаліся з пасам ямакавых уцісканняў (мал. 1: 1).

¹ У даследаваннях прымалі ўдзел студэнты 3-га і 4-га курсаў спецыялізацыі «Археалогія» гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

**Агульная структура крамянёвага інвентару помнікаў Русаковічы-4
і Мікалаеўшчына-1. Даследаванні 2012 г.**

Марфалагічная група*	Катэгорыя	Русаковічы-4		Мікалаеўшчына-1		
		Паверхневыя зборы	Усяго ў групе	Шурф	Паверхневыя зборы	Усяго ў групе
I	Абломкі канкрэцый з адзінкавымі сколамі і нуклеападобныя абломкі	7	7	—	—	—
	Нуклеусы ад пласцін і іх фрагменты, аднапляцовачныя	6	14	—	—	—
	Нуклеусы ад пласцін, двухпляцовачныя	8		—	—	
	Нуклеус ад адшчэпаў і пласцінак, двухпляцовачны	1	1	—	—	—
	Нуклеусы ад адшчэпаў, аднапляцовачныя	3	11	—	—	—
	Нуклеусы ад адшчэпаў, двухпляцовачныя	2		—	—	
	Нуклеусы ад адшчэпаў, са шматразовай зменай арыентацыі	6		—	—	
	Неазначальныя нуклеусы (фрагменты)	7	7	—	—	—
	Лушчні і іх фрагменты	3	3	—	—	—
	Пласціны з захлыстам і іх фрагменты	4	16	—	—	—
	Рабрыстыя пласціны і іх фрагменты	12		—	—	
II	Пласціны скарыністыя і іх фрагменты	6	82	1	3	39
	Пласціны падскарыністыя і іх фрагменты	30		4	9	
	Пласціны без скарынкі і іх фрагменты	46		7	15	
	Адшчэпы скарыністыя	27	347	4	8	149
	Адшчэпы падскарыністыя	78		7	17	
	Адшчэпы са скарынкай (фрагменты)	28		5	8	
	Адшчэпы без скарынкі	167		14	45	
	Адшчэпы без скарынкі (фрагменты)	46		15	26	
	Адшчэп з лушчня	1	56	—	—	65
	Разцовы скол	1		—	—	
	Лускавінкі (< 1,5 см)	21		9	14	
	Дробныя фрагменты неазначальных сколаў	9		4	8	
	Абломкі неазначальныя	25		13	17	
III	Наканечнік стралы на пласціне	1	32	—	—	11
	Трапецыі	1		—	1	
	Вастры са скошаным канцом і іх фрагменты	—		—	2	
	Укладыш	1		—	—	
	Наканечнікі з біфацыяльнай апрацоўкай і іх фрагменты	1		—	2	
	Разцы	3		1	—	
	Скрабкі	11		1	1	
	Скрабачы	4		2	—	
	Скрэблы	2		—	—	
	Раклет	1		—	—	
	Камбінаваныя прылады (разец + скрабок)	2		—	—	
	Праколка	1		—	—	
	Нож на адшчэпе	1		—	—	
	Прылада са скоблепадобнай выемкай	1		—	—	
	Цёслы	2		—	—	
	Макралітычны выраб з біфацыяльнай апрацоўкай	—		1	—	
	Скол аднаўлення пляцоўкі нуклеуса з рэтушшу	1	52	—	—	10
	Рабрыстая пласціна з рэтушшу	—		—	1	
	Рэтушаваныя пласціны і іх фрагменты	10		2	5	
	Рэтушаваныя адшчэпы і іх фрагменты	40		—	2	
	Неазначальная прылада (фрагмент)	1		—	—	
Усяго		628		90	184	274

* I – нуклеусы і тэхнічныя формы, звязаныя з іх падрыхтоўкай і эксплуатацыяй; II – прадукты дэбітажу; III – марфалагічныя прылады.



Мал. 1. Кераміка (1–10) і крмянёвыя вырабы (11–17). Мікалаеўшчына-1. 2012 г. Малюнак А. У. Зувей

Кераміка лысагорскага этапу нёманскай культуры (28 фрагментаў, з іх 13 – арнаментаваныя).

Кераміка мае руды і шэра-руды колер. Усе абломкі паходзяць ад гладкасценнага посуду, 16 фрагментаў вылучаюцца надзвычай добра загладжанымі, нібы ангабаванымі, знешнімі паверхнямі. Таўшчыня сценак дасягае 5–11 мм.

У залежнасці ад выкарыстаных адтлушчальнікаў кераміка падзелена на дзве групы: 1) кераміка з невялікай колькасцю раслінных дамешак, параўнальна вялікай колькасцю розназярністай жарствы і пяска; 2) кераміка з невялікай колькасцю раслінных дамешак, параўнальна вялікай колькасцю дробназярністай жарствы і невялікай колькасцю шамоту.

Каля паловы фрагментаў паходзіць ад арнаментаванага посуду. Вылучаны такія арнаментальныя матывы, як гарызантальныя пасы нахіленых адбіткаў грэбня (мал. 1: 7) альбо авальнага штампа (мал. 1: 6), гарызантальныя пасы ямковых уцісканняў (мал. 1: 5). У адным выпадку пасы, утвораныя рознымі элементамі, спалучаліся, утвараючы адмысловую кампазіцыю (мал. 1: 9).

Неазначальная кераміка «ляснога» неаліту. У гэту групу ўключаны шэсць дробных фрагментаў не-

арнаментаванага посуду з дамешкамі расліннасці і розназярністай жарствы.

Кераміка позняга неаліту (дабраборскі этап нёманскай культуры / кола культуры шнуравой керамікі) прадстаўлена фрагментам сценкі таўшчынёй 6 мм. У цеста дададзена вялікая колькасць буйназярністай жарствы, знешняя паверхня захоўвае сляды прыцірання. Пасудзіна была арнаментавана зігзагам, утвораным нерэгулярнымі адбіткамі лінейнага штампа (мал. 1: 10).

Кругавы посуд (17 фрагментаў неарнаментаванай керамікі, у тым ліку два фрагменты паліванага посуду) датаваны эпохай позняга сярэдневяжоўя–Новага часу.

Такім чынам, абследаванне помніка Мікалаеўшчына-1, праведзенае ў 2012 г., паказала наступнае: 1) тэрыторыя помніка была заселена не толькі ў неалітычны час [6; 2, с. 218; 3, с. 73], але і ў эпоху позняга мезаліту; 2) стаянка амаль цалкам знішчана; культурны слой захавалася выключна ў паўднёвай частцы паселішча.

Русаковічы-4. Стаянка знаходзіцца праз 0,2 км на поўнач ад вёскі, адразу за кар’ерам, уздоўж краю высокай правабярэжнай тэрасы р. Нёман, у месцы

яе плаўнага паніжэння і пераходу ў поплаў. Артэ-
факты сустракаюцца на ўчастку памерамі каля $0,5 \times 0,1$ км. Тэрыторыя помніка разворваецца, паўднёвая
частка стаянкі забудовваецца дачамі.

Паселішча выявіў у 1975 г. М. М. Чарняўскі [4,
с. 17]. У 2011 г. ён паўторна абследаваў помнік [9,
с. 15, мал. 39]. Сабраныя артэфакты дазволілі да-
следчыку датаваць стаянку эпохай мезаліту [7, 8].


У 2012 г. аўтары артыкула правялі на помніку
збор пад'ёмнага матэрыялу. Была атрымана калек-
цыя, якая складаецца з 628 крамянёў, двух камен-
ных вырабаў, двух фрагментаў ляпной керамікі,
76 фрагментаў кругавой керамікі і аднаго фрагмен-
та кафлі.

Крамянёвы інвентар помніка змешаны (гл. таб-
ліцу). На падставе тэхніка-марфалагічнага аналізу


артэфактаў былі вылучаныя тры этапы засялення
тэрыторыі помніка.

Фінальнапалеалітычны этап існавання паселі-
шча звязаны з тэхнакомплексам з чаранковымі нака-
нечнікамі стрэл. У калекцыі прадстаўлены двухпля-
цовачны нуклеус ад нерэгулярных пласцін з часткова
супадаючымі паверхнямі сколвання і без дадатковай
апрацоўкі бакоў і контрфронту (мал. 2: 1), які мае ры-
сы, характэрныя для традыцый крэмеапрацоўкі вал-
кушанскай культуры [1, с. 51–52].

Некаторыя артэфакты адпавядаюць прыкметам
свідэрскай культуры. Да гэтага комплексу аднесены
лазальсты наканечнік стралы на пласціне з насадам,
сфармаваным паўстромкай краявой рэтушшу з боку
брушка (мал. 2: 2), і два монафрантальныя двухпля-
цовачныя нуклеусы ад пласцін (мал. 2: 4, 6). У ад-



Мал. 2. Крамянёвыя вырабы (1–7). Русаковічы-4. 2012 г. Малюнак А. У. Зуевай



Мал. 3. Крамянёвыя вырабы (1–12). Русаковічы-4. 2012 г. Малюнак А. У. Зуевай

наго нуклеуса бакі і контрфронт цалкам апрацаваныя, у другога – на контрфронце захаваліся ўчасткі скарынкі.

Асобныя знаходкі – разцы, прадстаўленыя рэтушным сярэдзінным на шырокай пласціне (мал. 2: 7), адзіночным падоўжным на пласціне (мал. 2: 3) і двухгранным бакавым здвоеным на супрацьлеглых канцах; дзве камбінаваныя прылады (разец + скрабок) (мал. 2: 5), большасць знойдзеных канцавых скрабоў на пласцінах і адшчэпах (мал. 3: 1–4), моцна спрацаваныя двухпляцовачныя нуклеусы ад пласцін – маюць несумненна фінальнапалеалітычны характар, аднак іх дакладная культурна-храналагічная ідэнтыфікацыя выклікае цяжкасці.


Мезалітычны этап засялення стаянкі прадстаўлены матэрыяламі яніславіцкай культуры. З гэтай таксанамічнай адзінкай звязаны наступныя артэфакты: высокая трапецыя (мал. 3: 8), укладыш з сячэння рэгулярнай пласціны (мал. 3: 9), праколка на рэгулярнай пласціне (мал. 3: 12), мікралітычны

скрабок на зламаны рэгулярнай пласціне (мал. 3: 7), чатыры скрабачы (мал. 3: 6) і раклет (мал. 3: 5), дзве цёслы, выкананыя з фрагментаў крамянёвых канцэдый (мал. 3: 11), тры фрагменты аднапляцовачных нуклеусаў ад вельмі рэгулярных пласцін (мал. 3: 10), серыя рэгулярных пласцін, знятых з аднапляцовачных нуклеусаў.

Да эпохі **неаліту** (нёманская культура) аднесены трохвугольны наканечнік стралы, апрацаваны краявой біфацыяльнай зубчатой рэтушшу (мал. 4: 2).

Каменныя вырабы прадстаўлены адным каменным адшчэпам і адной каменнай цяслай (4: 1). Апошні артэфакт датаваны ў межах шырокага храналагічнага дыяпазону – ад эпохі неаліту да ранняга жалезнага веку.

Ляпная кераміка, знойдзеная ў 2012 г., датавана **неалітычным часам**. Адзін фрагмент – абломак неарнаментаванай сценкі з дамешкамі жарствы і расліннасці ў цесце – належыць да нёманскай культуры. Другі фрагмент адносіцца да кола культуры



Мал. 4. Каменны (1) і крэмянёвы (2) артэфакты, кераміка (фрагмент) (3). Русаковічы-4. 2012 г. Малюнак А. У. Зуевай

шнуравой керамікі. Пасудзіна мела высокае адхіленае вонкі венца са скругленым зрэзам. У якасці адтлушчальніка была выкарыстана розназярністая жарства з перавагай часцінак дробных і сярэдніх памераў. Кераміка гладкасценная, таўшчыня сценкі – 8 мм. Фрагмент аздоблены трыма гарызантальнымі пасамаі адбіткаў шнура (мал. 4: 3).

Кругавы посуд (72 фрагменты неарнаментаванай керамікі, 4 фрагменты пасудзін з палівай), а таксама фрагмент шчытка пячонкай кафлі датаваны эпохай позняга сярэднявекі – Новага часу.

Такім чынам, у выніку прац, праведзеных на помніку Русаковічы-4 у 2012 г., устаноўлена наступнае: 1) стаянка функцыянавала не толькі ў эпоху мезаліту, як меркаваў раней М. М. Чарняўскі [7, 8], але і ў больш ранні (фінальны палеаліт) і больш позні (неаліт) час; 2) тэрыторыя стаянкі была асвоена таксама ў перыяд позняга сярэднявекі – Новага часу; 3) асноўнай частцы помніка ў самай блізкай будучыні пагражае знішчэнне ў сувязі з інтэнсіўным будаўніцтвам на дачных участках.

Літаратура

1. Калечиц, Е. Г. Этапы заселения Мотольского микрорегиона в каменном и бронзовом веках : по материалам поселения Мотоль-17 / Е. Г. Калечиц, В. С. Обуховский // Lietuvos archeologija. – 2004. – Т. 25. – Р. 48–78.
2. Лакіза, В. Л. Старажытнасці позняга неаліту і ранняга перыяду бронзавога веку Беларускага Панямоння / В. Л. Лакіза. – Мінск : Беларус. навука, 2008. – 343 с.
3. Лакіза, В. Л. Мікалаеўшчына / В. Л. Лакіза, М. М. Чарняўскі // Археалогія Беларусі : энцыкл. : у 2 т. / рэдкал.: Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2011. – Т. 2 : Л–Я. – С. 73–74.
4. Чарняўскі, М. М. Справаздача аб археалагічных даследаваннях у 1975 г. / М. М. Чарняўскі // ААНД Ін-т гісторыі НАН Беларусі. – Арх. № 513. – 54 с.
5. Чарняўскі, М. М. Справаздача аб археалагічных даследаваннях у 1986 г. / М. М. Чарняўскі // ААНД Ін-т гісторыі НАН Беларусі. – Арх. № 963. – 70 с.
6. Чарняўскі, М. М. Мікалаеўшчына. 2967. Паселішча / М. М. Чарняўскі // Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Мінская вобласць. – Мінск : БелСЭ, 1987. – Кн. 2. – С. 241.
7. Чарняўскі, М. М. Русаковічы. 29796. Паселішча-4 / М. М. Чарняўскі // Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Мінская вобласць. – Мінск : БелСЭ, 1987. – Кн. 2. – С. 244.
8. Чарняўскі, М. М. Русаковічы / М. М. Чарняўскі // Археалогія Беларусі : энцыкл. : у 2 т. / рэдкал.: Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2011. – Т. 2 : Л–Я. – С. 262.
9. Чарняўскі, М. М. Справаздача аб археалагічных даследаваннях у 2011 г. / М. М. Чарняўскі // ААНД Ін-т гісторыі НАН Беларусі. – Мінск, 2012. – Арх. № 2837. – 43 с.

Рэзюме

*В. В. Ашейчик, А. В. Зуева, М. М. Чернявский***Новые материалы каменного века из верховьев Немана**

Представлены материалы, полученные в ходе разведочных работ 2012 г. в окрестностях деревень Миколаевщина и Русаковичи Столбцовского района Минской области. В результате шурфовки (2 м²) и сборов с поверхности на стоянке Миколаевщина-1 получены 274 кремневые находки и 93 фрагмента лепных сосудов. В кремневом инвентаре выделяются материалы мезолитического облика, вероятно, связанные с индустрией яниславицкой культуры, и находки неолитического возраста. Лепная керамика соотносится с припятско-неманской культурой раннего неолита, лысогорским этапом неманской культуры (средний неолит) и поздним неолитом (доброборский этап неманской культуры / круг культур шнуровой керамики). Основную часть коллекции подъемного материала, собранного на стоянке Русаковичи-4, составляют кремневые изделия (628 ед.). Техничко-морфологический анализ разновременного инвентаря позволяет выделить несколько этапов заселения памятника в финальном палеолите (волкушанская и свидерская культуры), мезолите (яниславицкая культура ?) и неолите. Два фрагмента лепной керамики принадлежат горшкам неманской культуры и культуры круга шнуровой керамики. Также на обоих памятниках собрана круговая керамика, датированная поздним средневековьем–Новым временем.

Summary

*V. U. Asheichyk, A. U. Zuyeva, M. M. Charniauskі***New Materials of the Stone Age from the Basin of Upper Nioman**

The article discusses the materials obtained during archaeological prospection near Mikalayeushchyna and Rusakovichy villages (Staubcy district, Minsk region) in 2012. 274 flint artifacts and 93 hand-made pottery shards come from test pit (2 sq. m) and surface collection on Mikalayeushchyna-1 site. Flint inventory contains materials of the Mesolithic (Janislawice Culture ?) and Neolithic periods. Pottery is related to Prypiat-Nioman Culture of the early Neolithic, to Lysaya Hara phase of Nioman Culture (the middle Neolithic) and to the late Neolithic (Dobry Bor phase of Nioman Culture / Corded Ware Culture). Mainly flint finds (628 pieces) were obtained in the course of fieldwalk on Rusakovichy-4 site. There are artifacts of the Final Palaeolithic (Wolkusz and Swidry Cultures), the Mesolithic (Janislawice Culture ?) and the Neolithic periods among them. Two shards of ceramics belong to hand-made pots of Nioman Culture and Corded Ware Culture.

Паступіў 24.05.2013 г.

Даследаванні на грунтовым могільніку вельбарскай культуры Пятровічы–Белая Гара ў 2011–2012 гадах

Першыя звесткі аб наяўнасці каля в. Пятровічы грунтовага могільніка рымскага часу з'явіліся ў даваенны час. У 1939 г., верагодна падчас устаноўкі новай трыягуляцыйнай вежы, тут былі разбураны некалькі пахаванняў грунтовага могільніка. У жніўні таго ж года невялікая калекцыя рэчаў, сабраная на помніку, была перададзена ў фонды Дзяржаўнага Археалагічнага музея ў Варшаве (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, № каталога РМА IV-1090), дзе захоўваецца і сёння [8, s. 19–20, Tab. 1: c–i].

Помнік знаходзіцца каля 400 м на паўднёвы захад ад месца ўпадзення р. Асіпаўка ў р. Мухавец і каля 80–100 м на поўнач ад шашы Варшава–Масква. Вёска Пятровічы месціцца на супрацьлеглым, правым беразе р. Асіпаўкі. Помнік размешчаны ва ўрочышчы Белая Гара, якое ўяўляе з сябе рэшткі дастаткова высокага, да 4–5 м над узроўнем мясцовасці, пясчанага ўзвышша. Белая Гара некалі з'яўлялася найбольш высокай, паўночна-ўсходняй часткай вялікай пасляледавіковай пясчанай дзюны, якая была амаль цалкам знішчана напрыканцы 1970-х гадоў падчас будаўніцтва шашы Варшава–Масква. Першапачаткова яе даўжыня складала каля 1100 м, а максімальная шырыня – да 300 м. Дзюна была выцягнута па лініі паўднёвы захад – паўночны ўсход. Па словах мясцовых жыхароў, яна мела няроўную, «гарбамі», паверхню, доўгі час была пазбаўлена лесу і раздувалася. Згодна з картай пачатку 1930-х гадоў, уласна Белая Гара першапачаткова мела авальную форму, каля 300 м у даўжыню і да 120–150 м у шырыню. Ад разбурэння ацалела паўночна-ўсходняя яе частка, пляцоўка на вяршыні якой сёння мае плошчу каля 800 м². На месцы той часткі дзюны, якая была знішчана кар'ерам, з'явілася сажалка глыбінёй да 2 м.


Раскопкі на грунтовым могільніку Пятровічы–Белая Гара былі распачаты ў 2000 г. разведачным шурфам і працягваліся шэсць сезонаў да 2006 г. У гэты час была ўскрыта плошча ў 565 м², даследаваны 74 пахаванні (пахаванні № 1–68, 17/а, 21/а, аб'екты № 4–7) ды шэраг іншых аб'ектаў могільніка (мал. 1). Асноўная маса атрыманых матэрыялаў належыць да вельбарскай культуры. Акрамя перыяду рымскіх уплываў, помнік утрымлівае культурныя адкладанні іншых эпох. Тут наяўны гарызонт каменнага і бронзавага вякоў – пачынаючы з фінальнага палеаліту, – калі Белая Гара выкарыстоўвалася пад кароткачасовыя стаянкі. Таксама выразна прадстаўлены матэрыялы часоў Першай і Другой сусвет-

ных войнаў. Клеймы на ружэйных гільзах сведчаць, што баявыя дзеянні тут адбываліся падчас савецка-польскай кампаніі 1920 г. і ў 1944 г. Атрыманыя падчас раскопак даныя адпавядаюць паведамленням мясцовых жыхароў. У паўночнай, усходняй, але перадусім – у паўднёвай частках Белай Гары былі выяўлены рэшткі жылых і лёгкіх абарончых ваенных канструкцый: бліндажоў, акупаў, стралковых ячэек ды інш.

Помнік мае даволі спецыфічную стратыграфію. За две тысячы год рэльеф Белай Гары істотна змяніўся. Старажытная яе вяршыня знішчана ветравай эрозіяй. Тут непасрэдна пад слоём перамяшанага грунту таўшчынёй каля 0,20–0,25 м залягае мацерыковы пласт жоўтага пяску. Старажытная паверхня (культурны слой помніка) захавалася па перыферыі ўзвышша. Яна перакрыта адкладаннямі наноснага пяску, магутнасць якіх на розных участках вагаецца, дасягаючы на ўсходнім схіле ўзвышша, – раёне найбольш інтэнсіўнага ўтварэння эалавых адкладанняў, – звыш 2 м.

У 2011 г. пасля чатырохгадовага перапынку раскопкі на помніку былі адноўлены і працягнуты ў 2012 г. Напрацягу двух апошніх палявых сезонаў на ім даследавана плошча 440 м² (мал. 1). Мэтай гэтых прац з'яўлялася вывучэнне ўскраінных участкаў грунтовага могільніка па заходнім, паўночным і ўсходнім схілах Белай Гары, а таксама даследаванне паўднёвай, моцна пашкоджанай падчас Другой сусветнай вайны, часткі ўзвышша, дзе ў старажытнасці знаходзілася вяршыня ўзвышша.

Найбольш цікавым вынікам раскопак, з ліку тых, якія не маюць непасрэднага дачынення да гарызонту рымскага часу, стала адкрыццё слядоў старажытнай воркі Белай Гары. Яны прасочаны па заходнім, паўночным і ўсходнім яе схілах, дзе пахаваны культурны пласт не быў знішчаны ветравай эрозіяй, а таксама ў мінімальнай ступені быў пашкоджаны сучаснымі ямамі невядомага паходжання Найноўшага часу. Паглыбленні ад барознаў воркі мелі выгляд паралельных палос, запоўненых грунтам бураватага колеру, якія заглыбляліся ў перадамацерыковы пясак на 5–8 см. Прасочаны сляды як мінімум двухкратнага разворвання схілаў ўзвышша. Большая частка барознаў была арыентавана ў напрамку поўнач–поўдзень з нязначным у 5–8° адхіленнем да паўночнага ўсходу. Адлегласць паміж імі складала каля 15 см. Эпізадычна прасочваліся сляды другой воркі, барозны якой цягнуліся па лініі паўночны захад–паўднёвы ўсход. Назіранні за



Мал. 1. План даследаванай часткі грунтовага могілніка Пятровічы. Жабінкаўскі раён


стратыграфічнымі суадносінамі барознаў і аб'ектаў грунтовага могілніка сведчаць, што пахаванні рымскага часу былі ўкапаня ў сляды воркі. Такім чынам, схілы Белай Гары араліся перад здзяйсненнем тут першых пахаванняў насельніцтвам вельбарскай культуры – да другой паловы II ст. да н. э.

Вынікі вывучэння грунтовага могілніка вельбарскай культуры Пятровічы за перыяд 2000–2006 гг. у абагульненай форме былі прадстаўлены ў двух артыкулах [2; 3, с. 310–330]. Паводле наяўных на 2006 г. даных, перыяд яго выкарыстання замыкаецца ў межах фаз B₂/C₁–C_{1a} – C₂/(пачатку?)C₃ перыяду правінцыйнарымскіх уплываў, што ў абсалютных датах прыблізна адпавядае часу з апошняй чвэрці II – рубяжа II/III стст. да рубяжа III/IV – першых дзесяцігоддзяў IV ст. [2, с. 85,92; 3, с. 313–314, 326]. Адметнай асаблівасцю пахавальнай абраднасці абшчыны, якая выкарыстоўвала могілнік на Белай Гары, з'яўляўся выразны бірытуалізм: па даных на 2006 г. суадносіны даследаваных на ім інгумацый і крэмацый складалі 41 да 33 адпаведна. Такім чынам, пятровіцкі могілнік у сэнсе пахавальнай аб-

раднасці каардынальна адрозніваецца ад аднакультурнага помніка ў Брэст-Трышын, дзе былі выяўлены толькі пахаванні па абрадзе крэмацыі [6, 4]. Параўнаўчы аналіз матэрыялаў могілніка Пятровічы на фоне іншых помнікаў вельбарскай і гоцкага кола культур, дазволіў сфармуляваць тэзіс аб наяўнасці ў межах гэтай культурнай агульнасці некалькіх сацыяльна-палітычных аб'яднанняў гістарычных готаў, а таксама – аб іх верагодных адрозненнях у сацыяльнай арганізацыі [2, с. 97–99; 3, с. 64–65; 4, с. 327–330].

Раскопамі 2011–2012 гг. вывучана 17 пахаванняў грунтовага могілніка (№ 69–84, 70/a). Суадносіны пахаванняў, выкананых па розных абрадах (10 інгумацый і 7 крэмацый), пацвярджаюць зробленыя раней высновы аб выразным бірытуалізме пахавальнага абраду, які практыкавала пятровіцкая абшчына.

Атрыманы новыя даныя аб планіграфіі помніка. Перадусім, выяўлена яго мяжа на ўсходзе (пахаванне № 80). На ўсход ад гэтага аб'екта ў старажытнасці пачынаўся стромкі схіл Белай Гары, які ў да-



Мал. 2. Планы і профілі пахаванняў № 75 і № 77: I – першая зачыстка; II – другая зачыстка; I – месца знаходкі ў пахаванні № 75 срэбнай пацеркі. Грунтовы могільнік Пятровічы. Жабінкаўскі раён


дзены час перакрыты больш чым двухметровымі напластаваннямі наноснага пяску. Помнік працягваецца ў паўночна-заходнім накірунку, дзе таксама добра захавалася старажытная паверхня ўзвышша і культурны пласт рымскага перыяду. У выяўленых тут аб'ектах былі пахаваны пераважна дзеці рознага ўзросту, перадусім – немаўляты, што падкрэслівае перыферыйны характар дадзенага ўчастка могільніка. Паўднёвым раскопам 2012 г. часткова даследавана старажытная вяршыня Белай Гары, дзе грунтовы могільнік аказаўся практычна знішчаны пабудовамі лясніцтва рубяжа XIX/XX стст. і катлаванамі ад бліндажоў ды гаспадарчых пабудоў блокпаста венгерскай тылавой часткі, якая базіравалася тут у 1943–1944 гг.

Сярод асноўных вынікаў вывучэння аб'ектаў грунтовага могільніка вельбарскай культуры, атрыманых па выніках сезонаў 2011–2012 гг., спынімся на двух, ілюструючы іх прыкладамі трох пахаванняў. Рэчавы інвентар двух з іх (№ 75 і 77) нясе новыя даныя для ўдакладнення храналагічных рамак функцыянавання помніка. Матэрыялы ж, атрыма-

ныя ў трэцім пахаванні (№ 76), дазваляюць падмацаваць і развіць раней ужо выказаныя назіранні аб асаблівасцях сацыяльнай арганізацыі абшчыны, якая выкарыстоўвала могільнік на Белай Гары.

Пахаванні № 75 і № 77. Выяўлены ў 2011 г. у паўночна-заходняй частцы ўзвышша. Контурны аб'ектаў прасочаныя 0,20–0,24 м ніжэй старажытнай паверхні помніка. У паўднёвую частку пахавання № 75, выкананага па абраду інгумацыі (косткі не захаваліся), было ўкапана пахаванне № 77 з рэшткамі крэмацыі; паўночна-заходняя частка ямы пахавання № 75 была ў старажытнасці пашкоджана ямай невядомага паходжання, альбо вываратнем (мал. 2). Аб'екты даследаваны двума сячэннямі накрыж (мал. 2: А–Б, В–Г). Планы зафіксаваны на двух узроўнях: першая зачыстка выканана на глыбіні 0,20–0,24 м ад старажытнай паверхні (мал. 2: I), другая – 0,25 м ніжэй, на ўзроўні залягання знаходак (мал. 2: II).

Пахаванне № 77 (мал. 2: I) здзейснена ў яме акруглай у плане формы дыяметрам каля 0,50 м. Сценкі амаль вертыкальныя роўныя, дно пляскатае.



Мал. 3. Знаходкі з пахаванняў № 75 (1), № 77 (2–9) і размяшчэнне інвентару (А) у пахаванні № 77: 1, 2 – срэбра; 3 – шкло; 4–7 – сплаў медзі; 8 – камень; 9 – косць (рог). Грунтовы могільнік Пятровічы. Жабінкаўскі раён

Глыбіня – каля 0,65 м ад узроўню старажытнай паверхні. Аб’ект запоўнены аднародным гумусіраваным пяском светла-карычневага колеру з лінзамі больш цёмна афарбаванага грунту. Запоўненне было святлейшым у прыдоннай частцы, дзе яно па колеры амаль не адрознівалася ад жоўтага мацерыковага пяску. На дне пахавальнай ямы, у паўднёва-заходняй яе частцы, выяўлена вялікая колькасць старанна ачышчаных ад попелу кальцыніраваных костак. Група костак мела форму блізкую да прамавугольнай, з закругленымі вугламі, памерамі прыблізна 25×18 см, каля 8 см у вышыню і была арыентавана па баках свету. Разам кальцыніраваныя косткі захавалі форму арганічнай ёмістасці, у якой былі змешчаны ў пахавальнай яме, – пляцёнага карабу альбо драўлянай скрынкі. Вага сабраных костак – 275 г.

*Антрапалагічнае вызначэнне*¹: жанчына, хутчэй за ўсё маладога ўзросту (adultus).

¹ Посткранияльны антрапалагічны аналіз выкананы доктарам біялагічных навук, дацэнтам, галоўным навуковым супрацоўнікам аддзела антрапалогіі і экалогіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі І. І. Салівон.

Сярод рэшткаў крэмацыі знаходзіўся наступны пахавальны інвентар² (мал. 3, А).

1. Фібула IV групы О. Альмгрэна [7] блізкая да тыпу А. 93 (мал. 3: 7), са сплаву медзі. Аплаўленая, страчаны кончык іголки.

2. Фібула вытворная ад моцна прафіляваных, блізкая да тыпу А. IV-93 (мал. 3: 6), са сплаву медзі. Аплаўленая, страчана частка іголки і прыёмніка. Да правага плечука спружыннай гільзы прыпаяліся рэшткі аплаўленых пацерак з чырвонага і зялёнага (?) шкла.

Грабеньчыкі абедзвюх фібул першапачаткова былі інкруставаны дротам з іншага металу, магчыма срэбным.

3. Фібула тыпу А. V-130 (мал. 3: 4) са сплаву медзі. Аплаўленая, страчана частка іголки.

4. Фібула тыпу А. V-130 (мал. 3: 5) са сплаву медзі. Аплаўленая, страчаны спружынны апарат і кромка прыёмніка.

² Расчыстка і кансервацыя металічных вырабаў з пахаванняў № 75 і № 77 выканана мастаком-рэстаўратарам музея Гісторыі Вялікай Айчыннай вайны В. І. Пчэльнікавым, за што аўтар артыкула яму шчыра ўдзячны.

5. S-падобная срэбная скрэпа тыпу В паводле А. фон Мюлера [15] з дапаўненнямі А. Какоўскага [13] (мал. 3: 2). Нясе сляды тэрмічнага ўздзеяння, страчаны адзін з плечукоў ніжэй пацеркі. На корпус з круглага ў сячэнні дроту надзета полая вітая пацерка з навітага дроту. Галоўка скрэпы мае пірамідальную форму, складаецца з пяці шарыкаў, з якіх чатыры размешчаны па перыметры, а адзін над імі па цэнтры; на кожны з іх, у сваю чаргу, напаяны па чатыры гранулы: тры ўнізе, адна на вяршыні. Пад галоўкай і па краі пацеркі змешчаны накладныя колцы з псеўдагрануляванага дроту. Такі ж дрот пушчаны ўздоўж корпуса са знешняга боку.

6. Двухчасткавы грабеньчык тыпу В паводле С. Томас [20] (мал. 3: 9) з рогу, змацаваны двума касцянымі прадольнымі штыфтамі. Перапалены, фрагментаваны. З абодвух бакоў пракрэслены арнамент: уздоўж верхняга краю спінкі змешчаны сем кружкаў з кропкай у цэнтры; вышэй асновы зубчыкаў пушчаны дзве паралельныя палосы з кропкавых наколаў.

7. Пацерка аплаўленая дэфармаваная, з пурпурнага празрыстага шкла, спекалася з фрагментам кальцыніраванай косткі (мал. 3: 3).

8. Галька каменная, белага колеру, са слядамі абпалу (мал. 3: 8), магчыма – прылада для загладжвання паверхні глінянага посуду.

Пахаванне № 75. Пахавальная яма мела форму, блізкую да прамавугольнай, з закругленымі вугламі. Яе памеры ў верхняй частцы запаўнення складалі прыблізна $1,20 \times 0,50$ м. Была арыентавана па лініі паўночны захад–паўднёвы ўсход з адхіленнем каля 15° у бок поўначы. Сценкі прамыя нахіленыя ўнутр, дно пляскатае. Максімальная глыбіня – каля 0,70 м ад узроўню старажытнай паверхні. Запаўненне аднастайнае, утворана слаба гумусіраваным пяском светла-карычневага колеру. У паўночнай частцы ямы па яе цэнтральнай восі знойдзена срэбная пацерка (мал. 2: 1).

Інвентар: пацерка біканічнай формы ў «барочным» стылі, скручаная з тонкага срэбнага дроту (мал. 3: 1), часткова захавалася срэбная грануляцыя.

Значную ролю ў датаванні гэтых аб'ектаў мае рэчавы комплекс пахавання № 77, перадусім – засцежкі з яго. У ім пара фібул, вытворных ад моцна прафіляваных IV групы О. Альмгрэна, выступае з двюма засцежкамі тыпу А. V-130, на падставе чаго комплекс павінен суадносіцца з фазай B2/C1 рымскага часу [11, s. 37; 12, S. 161–162; 14, S. 190, 192; 21, s. 24]. Канструкцыя і характар арнаментцыі першай пары засцежак нясуць рысы, характэрныя для позніх фібул IV групы О. Альмгрэна, якія мы можам назіраць у тыпах А. 93 і А. 80: адносна вузкія спінкі і ножкі, багатая арнаментцыя грабеньчыкаў. Яны маюць таксама прыкметы фібул V групы: выразна зазначаныя шырокія грабеньчыкі ды вузкія высокія

прыёмнікі. У працы Т. Хаўптмана, які развівае і ўдакладняе тыпалогію фібул V групы О. Альмгрэна, блізкія адпаведнікі да гэтых фібул мы можам знайсці як сярод прататыповых форм, так і засцежак, якія вылучаюцца даследчыкам у 1-ы варыянт 1-й серыі V групы [12, S. 161–162, Abb. 2, Abb. 3]. Больш сціслае вызначэнне тыпалагічнай прыналежнасці пары засцежак, што мы разглядаем, у межах існуючых класіфікацый можа прымацца даволі ўмоўна. Па сутнасці, яны могуць служыць добрай ілюстрацыяй да ўсёй складанасці працэсу развіцця позніх варыяцый моцна прафіляваных засцежак IV групы ў асяроддзі насельніцтва вельбарскай культуры ў перыяд фарміравання яе «барочнага» стылю.

У кантэксце гэтага артыкула для нас істотнай з'яўляецца, перадусім, храналогія комплексу з пахавання № 77. Яна дазваляе зрабіць наступныя высновы.


1. Комплекс безумоўна належыць да фазы B2/C1; на падставе стратыграфічных суадносін аналагічным чынам павінна датавацца пахаванне № 75. Гэтыя два аб'екты вызначаюць пачатак функцыянавання могільніка Пятровічы сярэднярымскім перыядам, што робіць абсалютную храналогію помніка старэйшай на 2–3 дзесяцігоддзі.

2. Комплекс пахавання № 77 з парай засцежак, вытворных ад моцна прафіляваных IV групы О. Альмгрэна, фібуламі тыпу А. V-130 і S-падобнай скрэпай з'яўляецца стылістычна найбольш раннім комплексам вельбарскай культуры з вядомых аўтару дадзенага артыкула на тэрыторыі не толькі Беларусі, але і Усходняй Еўропы ў цэлым. Засцежкі IV групы О. Альмгрэна не адзначаны таксама ў аднакультурных матэрыялах Усходняй Мазовіі і Падляшша [9, s. 229–234].

У цэлым комплекс пахаванняў № 77 і № 75 сведчыць, што абшчына, якая выкарыстоўвала могільнік на Белай Гары, належала да ліку найбольш ранніх вельбарскіх каланістатаў, якія ў апошняй чвэрці II ст. н. э. рассяляліся па землях сярэдняга цячэння р. Вісла і па цячэнню р. Заходні Буг.

Пахаванне № 76. Пахаванне па абраду інгумацыі. Косткі шкілета не захаваліся.

План расчышчаны 0,20–0,22 м ніжэй узроўню старажытнай паверхні. Яма мела форму блізкую да авальнай, памераў $0,75 \times 0,40$ м, была арыентавана па лініі поўнач–поўдзень з адхіленнем каля 18° у бок усходу. Сценкі прамыя, дно пляскатае. Глыбіня аб'екта складала 0,32–0,33 м ад пахаванай паверхні. Даследавана папярочным сячэннем (мал. 4, А). Запаўненне ямы ўтварыў гумусіраваны пясок рудавата-светла-карычневага колеру. Цямнейшы грунт назіраўся ў паўночнай яе частцы, дзе быў выяўлены пахавальны інвентар: пара фібул і каралі, якія складаліся з 27 падвесак і пацерак.



Мал. 4. План і профіль пахавання № 76 (А), размяшчэнне ў пахаванні інвентару (Б), знаходкі (В): 1–3 – срэбра; 4–15 – бурштын; 16–27 – шкло; 28 – акамянеласць (?); рэканструкцыя караляў (Г). Грунтовы могілнік Пятровічы. Жабінкаўскі раён

Інвентар: 1, 2. Пара срэбных фібул тыпу А. VI–168 (мал. 4: 1, 3) – з «мёртвымі» надстаўнымі спружынкамі па плечуках і каленчатым выгінам трохвугольнай у сячэнні спінкі. Прыёмнік адной з засцежак быў абламаны ў старажытнасці, а новы зацэп сфарміраваны з раскляпанага і загнутага ў кручок канца ножкі (мал. 4: 3).

3. Падвеска вядзерцападобная (мал. 4: 2) з нізкім шырокім корпусам, скручаным з тонкай срэбнай бляхі. Часткова дэфармаваная, дужка знішчана карозіяй. Пры расчыстцы ў палявых умовах унутры падвескі назіраліся дробныя рэшткі нейкага прадмета з арганічнага рэчыва.

4–11. Восем буйных бурштынавых падвесак тыпу 471e па класіфікацыі М. Тэмпельман-Маньчынскай [16] (мал. 4: 4–11) – васьмёркападобныя, з вылучанымі галоўкамі і фрызямі.

12–15. Чатыры маленькія бурштынавыя падвескі тыпу ТМ-471d (мал. 4: 12–15) – васьмёркападобныя, з вылучанай галоўкай.

16. Пацерка тыпу ТМ-338a (мал. 4: 16) – пляската-акруглай формы, аснова з чорнага, накладная нітка з жоўтага непразрыстага шкла.

17. Пацерка тыпу ТМ-40 (мал. 4: 17) – пляската-акруглай формы, з чорнага непразрыстага шкла.

18. Пацерка тыпу ТМ-1 (мал. 4: 18) – акруглай формы, з белага глухога шкла, рассыпалася на дробныя фрагменты падчас расчысткі.

19. Пацерка тыпу ТМ-148 (мал. 4: 19) – падцыліндрычнай формы з порыстага непразрыстага шкла аранжавага колеру.

20. Пацерка блізкая да тыпу ТМ-120 і тыпу 104 па класіфікацыі Е. М. Аляксеевай [1] (мал. 4: 20) – мае ў папярочным сячэнні форму выцягнутага шасцівугольніка, з глухога белага шкла.

21. Пацерка, групы ТМ XIV (мал. 4: 21) – масіўная 14-гранная, выцягнутай формы, з празрыстага бясколернага, зеленаватага шкла. Не мае дакладных адпаведнікаў сярод вылучаных М. Тэмпельман-Маньчынскай тыпаў. Адна пацерка гэтага тыпу вядома ў пахаванні № 4 могільніка чарняхоўскай культуры Ружычанка, якое належыць да ранняй фазы гэтага помніка. У класіфікацыі А. В. Гапкала яна вылучана ў тып XVII/5 [5, с. 40]. Таксама яна блізкая да пацеркі тыпу 136 у класіфікацыі А. М. Аляксеевай з тэрыторыі Паўночнага Прычарнамор'я, дзе яны датаваны II ст. да н. э. – I ст. н. э. [1, с. 70].

22. Пацерка тыпу ТМ-126 (мал. 4: 22) – масіўная 14-гранная з празрыстага блакітнага шкла.

23–25. Тры пацеркі блізкія да тыпу ТМ-128 (мал. 4: 23) – сярэдніх памераў, 14-гранная сплюснутая, з празрыстага шкла вінна-фіялетавага колеру. У зломах унутры выразна бачна шкло жаўтаватага колеру. Верагодна, у іх фіялетавае шкло было пакладзена на ядро іншага колеру [16, с. 12–13].

26–29. Чатыры пацеркі тыпу ТМ-57 (мал. 4: 24–27) – маленькія, біканічнай формы з папярочнай адтулінай, празрыстае шкло сіняга колеру.

30. Пры прасейванні грунту выяўлена маленькая пацерка (?) дыскападобнай формы, магчыма зробленая з акамянеласці (мал. 4: 28). Верагодна, яна выпадкова патрапіла ў запаўненне пахавальнай ямы з культурнага пласта¹.

Назіранні за характарам размяшчэння выяўленых у пахаванні падвесак і пацерак (мал. 4, Б) дазваляюць рэканструяваць каралі наступным чынам. У іх цэнтры знаходзілася срэбная вядзерцападобная падвеска. Аснова ўпрыгажэння была ўтворана чаргаваннем бурштынавых падвесак са шклянымі пацерамі. Пры гэтым больш масіўныя пацеркі і падвескі размяшчаліся ў франтальнай частцы караляў (мал. 4, Г).

Датаванне: фаза С2 познарымскага перыяду (каля 260–300 гг. н. э.). Вызначэнне храналагічнай пазіцыі комплексу абапіраецца, перадусім, на датаванні фібул тыпу А. VI–168 у матэрыялах вельбарскай культуры [10, с. 63–64; 11, с. 38–39; 21, с. 25; гл. таксама: 17, с. 468–470]. Датаванне падмацоўваецца храналагіяй выкарыстання позніх тыпаў 8-падобных падвесак з пахавання № 77 [16, с. 84–85].

Як адзначалася вышэй, гэтае пахаванне дазваляе дапоўніць і развіць раней высунутыя тэзісы аб характары сацыяльнай арганізацыі абшчыны, якая выкарыстоўвала могільнік на Белай Гары.

У сваім аналізе аўтар дадзенага артыкула зыходзіць з параўнання параметраў аб'екта і інвентару, які быў выяўлены ў ім.

Калі меркаваць па памерах магільнай ямы, у ёй было змешчана цэла дзіцяці. Улічваючы характар размяшчэння інвентару, яно было пакладзена на спіну: фібулы, выяўленыя на аднолькавай глыбіні, верагодна, знаходзіліся на плячах; цэнтральная частка караляў засталася на месцы (у раёне грудной клеткі), але апусціўшыся ніжэй рэшты пацерак на 8–9 см у выніку раскладу рабрын і ключыц. Такім чынам, рост пахаванай асобы не павінен быў перавышаць 0,45–0,50 м. Нягледзячы на прысутнасць срэбных вырабаў, вокіслы ад якіх добра кансервуюць косткі, у яме не выяўлены рэшткі шкілета, перадусім – зубныя каронкі, якія на гэтым помніку часам захоўваюцца нават у пахаваннях, пазбаўленых металічных упрыгажэнняў. Гэта сведчыць аб малых памерах, крохкасці костак і, хутчэй за ўсё, адсутнасці ў дзіцяці зубоў. У цэлым прыведзеныя назіранні ўказваюць на тое, што ў пахаванні было змешчана немаўля, альбо дзіця ва ўзросце да года–палутара. На карысць гэтай высновы сведчыць таксама выключная мініяцюрнасць знойдзеных тут фібул.

Разам з тым пахаванне № 76 суправаджаецца дастаткова багатым для развітога познарымскага

¹ Аналагічныя вырабы з акамянеласцей (?), якія нагадваюць пацеркі каменнага веку, выяўлены ў шэрагу іншых пахаванняў могільніка.

часу інвентаром. У фазе С2 жаночая двухфібульная мадэль строю з кар’ямі з’яўляецца дастаткова пашыранай, але срэбныя падвескі ў ім сустракаюцца выключна рэдка; больш шырока наяўнасць срэбных вырабаў у касцюме прызнаецца для развітога познарымскага перыяду адной з прыкмет высокай сацыяльнай пазіцыі пахаванага (19, s. 210; 18, s. 73–74, 94). Тут варта звярнуць увагу яшчэ на адзін момант: абламаны прыёмнік адной з фібул (мал. 4: 3). Характар злому (у месцы пераходу ножкі ў ложышча – на адносна трывалым участку прыёмніка, у якім часцей ламаліся падвязкі), указвае на тое, што ўпрыгажэнне павінна было выкарыстоўвацца пры жыцці самога дзіцяці, альбо яго сваякамі параўнальнага ўзросту. Для патрэб пахавальнай цырымоніі засцежка была змацавана «наглуха»: яна была адрамантавана такім чынам, што знешне выглядала па-ранейшаму рэпрэзентатыўна, але ёй ўжо немагчыма было карыстацца (прышпільваць ці адшпіляць).

Планіграфія могільніка Пятровічы сведчыць, што гэты помнік, як і параўнальны па ступені даследаванасці ды аб’ёму атрыманых матэрыялаў вельбарскі могільнік Брэст-Трышын¹, выкарыстоўваўся некалькімі групамі людзей, верагодна сем’ямі. На могільніку Пятровічы занятыя імі ўчасткі былі вызначаны ўжо на раннім этапе існавання могільніка, і, хутчэй за ўсё, абазначаны на паверхні з дапамогай наземных каменных і драўляных канструкцый [3, с. 312–313]. Паміж пахаваннямі гэтых груп назіраюцца пэўныя адрозненні ў выкарыстанні элементаў абраднасці, якія суправаджалі пахаванні розных ўзроставак груп. Пры гэтым на брэст-тры-

шынскім могільніку найбольш багаты і разнастайны інвентар выступае ў пахаваннях дарослых жанчын; пераважна з імі звязаны абрад пахавання ў урнах з чыстым запаўненнем ям – найбольш складаны і варыянтны ў дэталях абраднасці; асноўная ж маса дзіцячых пахаванняў пазбаўлена інвентару. У Пятровічах у пахаваннях з крэмацыямі назіраецца падобная да гэтай карціна: найбольш багаты інвентар утрымліваюць пахаванні дарослых. Аднак у тым, што тычыцца інгумацый, тэндэнцыя прама супрацьлеглая: багаццем інвентару вылучаюцца менавіта пахаванні дзяцей. У шэрагу выпадкаў іх высокі сацыяльны статус падкрэслены прэстыжнымі дэталямі касцюму і элементамі абраднасці: у пахаванні № 1 цела было змешчана ў драўлянай канструкцыі, памеры і глыбіня ям у пахаваннях № 1, 6, 36 істотна большыя, чым у сярэднім па могільніку.

Карэляцыя ўзросту дзіцяці з пахавання № 76 і характарыстык яго касцюма, з’яўляецца чарговым сведчаннем таго, што ў абшчыне, якая выкарыстоўвала могільнік на Белай Гары, дзеці з багатых і ўплывовых сем’яў атрымлівалі высокі сацыяльны статус ужо па адным сваім праве нараджэння – незалежна ад узросту. На падставе матэрыялаў, атрыманых на могільніку за ўвесь перыяд яго даследавання, гэтая асаблівасць сацыяльнай арганізацыі пятровіцкай абшчыны адзначаецца з ранніх этапаў яго функцыянавання і знаходзіць сваё праяўленне не толькі ў рэчавым інвентары, але таксама ў памерах, асаблівасцях упарадкавання магільных ям ды шэрагу іншых элементаў пахавальнай абраднасці.

Літаратура

1. Алексеева, Е. М. Античные бусы Северного Причерноморья / Е. М. Алексеева // Археология СССР. Свод археологических источников / АН СССР, Ин-т археологии. – М., 1978. – Вып. Г1–12. – С. 1–94.
2. Белявец, В. Г. Папярэднія вынікі вывучэння грунтовага могільніка вельбарскай культуры Пятровічы (Белая Гара) / В. Г. Белявец // Гіст.-археалаг. зб. – Мінск, 2006. – № 23. – С. 79–101.
3. Белевец, В. Г. К изучению памятников вельбарской культуры в Беларуси / В. Г. Белевец // Nowe materiały i interpretacje: stan dyskusji na temat kultury wielbarskiej / Muzeum Archeol. w Gdańsku; pod red. M. Fudzińskiego, H. Panera. – Gdańsk, 2007. – S. 293–344.
4. Белевец, В. Могильник Брест-Тришин: 30 лет по окончании раскопок / В. Белевец // Acta Archaeologica Albaruthenica. – Мінск, 2007. – Вып. 1. – С. 49–85.
5. Гопкало, О. В. Бусы и подвески черняховской культуры / О. В. Гопкало. – Киев, 2008. – 252 с.
6. Кухаренко, Ю. В. Могильник Брест-Тришин / Ю. В. Кухаренко; отв. ред. А. К. Амброз; Акад. наук СССР, Ин-т археологии. – М.: Наука, 1980. – 128 с.

¹ Да пытання аб планіграфіі брэст-трышынскага могільніка глядзі працу [4, с. 59, 66–69, 70].

7. Almgren, O. Studien über nordeuropäischen Fibelformen der ersten nachchristlichen Jahrhunderte mit Berücksichtigung der provinzialrömischen und südrussischen Formen / O. Almgren // Mannus-Bibliothek. – Leipzig, 1923. – № 32. – S. 1–254.
8. Andrzejowski, J. Wykaz stanowisk z okresu rzymskiego / J. Andrzejowski // Zabytki z okresu wpływów rzymskich, średniowiecza i czasów nowożytnych z Białorusi w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie / J. Andrzejowski [et al.]; pod red. A. Piotrowskiego; Państwowe Muzeum Archeol. w Warszawie, Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeol. – Warszawa, 2005. – S. 17–31.
9. Andrzejowski, J. Pod wodzą Felimera, czyli osadnicy wielbarscy na Mazowszu i Podlasiu / J. Andrzejowski // Nowe materiały i interpretacje: stan dyskusji na temat kultury wielbarskiej / Muzeum Archeol. w Gdańsku; pod red. M. Fudzińskiego, H. Panera. – Gdańsk, 2007. – S. 229–258.
10. Ciesliński, A. Kulturelle Veränderungen und Besiedlungsläufe im Gebiet der Wielbark-Kultur an Łyna, Pasłęka und Oberer Drwka / A. Ciesliński – Berliner Beiträge zur vor- und frühgeschichte. Neue Folge. – Berlin, 2010. – Bd. 17. – 321 S.
11. Godłowski, K. Chronologia okresu późnorzymskiego i wczesnego okresu wędrówek ludów w Polsce Północno-

Wschodniej / K. Godłowski // Rocznik Białostocki. – Białystok, 1974. – T. XII. – S. 9–109.

12. Hauptmann, T. Studien zu den Dreisprossenfibeln / T. Hauptmann // 100 Jahre Fibelformen nach Oskar Almgren : Intern. Arbeitstagung, 25–29 Mai, 1997 : Forschungen zur Archäologie im Land Brandenburg / hrsg. von J. Kunow. – Wünsdorf, 1998. – T. 5. – S. 159–173.

13. Kokowski, A. Grupa masłomęcka: z badań nad przeżyciami kultury Gotów w młodszym okresie rzymskim / A. Kokowski. – Lublin : Wydaw. UMCS, 1995. – 334 s.

14. Machajewski, H. Die Fibeln der Gruppe V, Serie 8, im östlichen Teil Mitteleuropas / H. Machajewski // 100 Jahre Fibelformen nach Oskar Almgren : Intern. Arbeitstagung, 25–29 Mai, 1997 : Forschungen zur Archäologie im Land Brandenburg / hrsg. von J. Kunow. – Wünsdorf, 1998. – T. 5. – S. 187–196.

15. A. von Müller. Formenkreise der ältesten römischen Kaiserzeit im Raum zwischen Havelplatte und Ostsee / A. von Müller. – Berlin, 1957. – 65 S.

16. Tempelmann-Maczyńska, M. Die Perlen der römischen Kaiserzeit und der frühen Völkerwanderungszeit im mitteleuropäischen Barbaricum / M. Tempelmann-Maczyńska // Römisch-Germanische Forschungen. – Mainz am Rhein, 1986. – Bd. 43. – 339 s.

17. Szymański, P. Grób z Nowej Boćwinki. Kilka uwag i dygresji na temat niektórych cech późnorzymskich zapinek bałtyjskich / P. Szymański // Seminarium bałtyjskie, T. II. – Bałtowie i ich sąsiedzi. Marian Kaczyński in memoriam. / red. A. Bitner-Wróblewska, G. Iwanicka. – Warszawa, 2009. – S. 463–478.

18. Tempelmann-Maczyńska, M. Das Frauentrachtzubehör des mittel- und osteuropäischen Barbaricums in der römischen Kaiserzeit / M. Tempelmann-Maczyńska. – Kraków : Jagiellonen-Universität, 1989. – 178 s.

19. Tempelmann-Maczyńska, M. Strój kobiecy ludności kultury wielbarskiej i jego powiązania z sąsiednimi obszarami / M. Tempelmann-Maczyńska // Kultura wielbarska w młodszym okresie rzymskim : (materiały z konf.) / pod red. J. Gurby, A. Kokowskiego ; Uniw. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedra Archeologii. – Lublin, 1989. – T. 2. – S. 205–218.

20. Thomas, S. Studien zu den germanischen Kämmen der römischen Kaiserzeit / S. Thomas // Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege. – Bonn, 1960. – № 8. – S. 104–110.

21. Wołągiewicz, R. Ceramika kultury wielbarskiej między Bałtykiem a Morzem Czarnym / R. Wołągiewicz. – Szczecin : Muzeum Narodowe, 1993. – 202 s.

Резюме

В. Г. Белевец

Исследования на граўтовым могілніку вельбарскай культуры Петровічы–Белая Гора в 2011–2012 годах

На примере трех погребений рассмотрены наиболее интересные результаты раскопок последних двух сезонов.

По результатам раскопок 2000–2006 гг. начальный этап функционирования памятника соотносится с «широкой» фазой B₂/C₁–C_{1a} периода римских влияний. Материалы из погребений № 75 и № 77 позволили сузить эту датировку до фазы B₂/C₁. Погребение № 77 (кремация молодой женщины) принадлежит к числу стилистически наиболее ранних комплексов, известных в настоящее время в зоне экспансии населения вельбарской культуры на цецельской фазе ее развития.

Погребение № 76, принадлежащее ребенку в возрасте, вероятно всего, одного–полутора лет, выделяется на фоне подобных детских погребений моги́лника богатством элементов костюма. Миниатюрные фибулы, одна из которых была отремонтирована специально для погребальной церемонии, несомненно, использовали при жизни ребенка: он или его близкие родственники схожего возраста. В предыдущие сезоны на моги́лнике Петровічы уже была исследована серия погребений детей в возрасте 3,0–6,7 лет, костюм которых выделяется особым богатством. Порой такие погребения также имеют большие размеры погребальных ям и их особое устройство. Погребение № 76 является новым свидетельством того, что в общине, которая использовала моги́лник на Белой Горе, дети из привилегированных семей занимали высокую социальную позицию по праву рождения. Противоположная ситуация наблюдается на моги́лнике Брест-Тришин, где погребения детей, как правило, лишены инвентаря.

Summary

V. G. Beljavec

Investigations on the Piatrovichy–Belaya Hara Flat Cemetery of Wielbark Culture in 2011–2012

The article discusses preliminary results of excavations held on Piatrovichy–Bielaya Hara cemetery during the last two field seasons.

The investigations of 2000–2006 allow dating the beginning of functioning of the cemetery back to the «broad» phase B₂/C₁–C_{1a} of the Roman Age. The materials of graves 75 and 77, explored in 2011, make it possible to define more precisely this dating – to phase B₂/C₁. The cremation burial of female adultus from grave 77 belongs to the earliest complexes known in the area of Wielbark Culture population expansion during Cecele phase.

The burial of infant of estimated age to 1,5 years (grave 76) stands out against similar children's burial from the cemetery by richness of dress equipment. Tiny fibulae (one of which was repaired specially for funeral ceremony) was in use during the child's life – by him or his nearest relatives of similar age. The series of children's burials with reach sets of metal, glass and amber ornaments have already been explored at the cemetery during previous seasons. Sometimes such burials are notable for large sizes of pits and their particular construction. The grave 76 is one more evidence of special social status of children from privileged families of community used Piatrovichy cemetery.

Пасмыніў 23.05.2013 г.

А. М. Ваішанаў, Інстытут гісторыі НАН Беларусі, аддзел археалогіі першабытнага грамадства, аспірант, магістр гістарычных навук (г. Мінск, Беларусь)

Мезалітычныя касцяныя вастрыі ў зборах Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь

Сёння ў межах Беларусі вядома шэсць пунктаў са знаходкамі касцяных і рагавых прылад мезалітычнага часу. Так, эпохай мезаліту датавана частка рагавых вырабаў, знойдзеных у Сморгонскім кар’еры (мал. 1: 1) [24, 30–32, 41, s. 232, tabl. CLXVI]. Мезалітычныя касцяныя і рагавыя прылады працы выяўлены ў воз. Вячэра (Азярное 2 Б; мал. 1: 2) у Любанскім раёне Мінскай вобласці [17, 18]. У Археалагічным музеі Кракава захоўваецца касцяное вастрыё з в. Ліцвінкі Кобрынскага раёна Брэсцкай вобласці (мал. 1: 3) [34]. Сякеры з рогу высокароднага аленя знойдзены каля в. Гожа (?) Гродзенскага раёна (мал. 1: 4) і в. Морына Іўеўскага раёна Гродзенскай вобласці (мал. 1: 5) [31]. Верагодна, да мезалітычнага часу адносіцца і фрагмент рагавой сякеры з дзвюма прасвідраванымі адтулінамі, які знайшлі ў 1920-х гадах на тэрыторыі былога Рагачоўскага павета [23, с. 244–246].

У фондах Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь (Мінск) захоўваюцца тры касцяныя вастрыі. Дадзеныя вырабы вядомы ў археалагічнай літаратуры з канца 1960-х гадоў па працах У. Ф. Ісаенкі, дзе пададзена кароткая інфармацыя аб месцазнаходжаннях вастрыі і зроблена прамалёўка знаходак з вёсак Сваяцічы і Гадзілавічы [10, с. 31, 52, рис. 12: 52, 53; 11].

Мэтамі цяперашняй публікацыі з’яўляюцца дакладнае вызначэнне памераў дадзеных артэфектаў, тыпу, а таксама іх культурна-храналагічная ідэнтыфікацыя¹.

1. Іголкападобнае вастрыё (КП 40428/50) – вёска Залешаны, Клецкі раён, Мінская вобласць (мал. 1: 6).

Паводле запісу ў акце прыёму, музей набыў выраб у 1963 г. Абставіны, пры якіх быў знойдзены артэфект, невядомыя.

Прыладу (мал. 2) зрабілі з расшчапанай трубчастай косткі. Паверхня цёмна-карычневага колеру, гладкая навомацак, запаліраваная. Тронкавая частка вырабу адсутнічае. Артэфект акруглы ў папярочным сячэнні. Даўжыня захаванай часткі вастрыі – 17 см, дыяметр папярочнага сячэння – 0,8 см, вага – 14,4 гр.

Падобныя формы вастрыі адносяцца да тыпу 1 паводле тыпалогіі Дж. Кларка [33]; тыпу гладкіх

з акруглым альбо сплюсчаным папярочным сячэннем, паводле Т. Галінскага [37, s. 43, gys. 17: 1]; простых іголкападобных вастрыі (тып 1), паводле М. Г. Жыліна [4, с. 9; 5, с. 55; 6]; гладкіх вузкіх вастрыі з акруглым сячэннем (тып ІІВ₂), паводле І. А. Загорскай [8]; да тыпу 01.02, паводле Л. Верхарта [46, 142–143, fig. 1].

Іголкападобныя вастрыі былі распаўсюджаны на абшарах ад Заходняй Еўропы да Урала ў шырокім храналагічным дыяпазоне – ад фінальнага палеаліту да канца неаліту [2; 5, с. 225; 6; 9; 26; 27; 40, s. 205; 45, р. 201, fig. L]. Такія вастрыі атрымалі самае шырокае распаўсюджанне ў мезаліце Цэнтральнай і Усходняй Еўропы, дзе яны сустракаюцца сярод матэрыялаў кундскай, бутаўскай, анежскай культур, а таксама культуры Вярэцце [3, с. 239, табл. 32: 2; 5, с. 268–272; 7; 17, с. 152, мал. 3: 2; 47].

2. Гладкае сплюсчанае вастрыё з адным пазам (КП 40428/49) – вёска Сваяцічы, Ляхавіцкі раён, Брэсцкая вобласць (мал. 1: 7).

Вастрыё знойдзена ў 1960 г. у тарфяніку, на левабярэжжы р. Ведзьма (басейн р. Нёман) [10, с. 31].


Прылада (мал. 3) зроблена з расшчапанай трубчастай косткі. Паверхня вастрыі светла-карычневага колеру. Адна з франтальных паверхняў запаліравана па ўсёй даўжыні, другая – толькі па вастрыі і насадзе. Верагодна, падчас захавання выраб быў пашкоджаны, пра што сведчыць расколіна ў медыяльнай частцы і рэшткі клею, якія засталіся на паверхні ў выніку рэстаўрацыі вастрыі. У верхняй частцы пазы захаваліся рэшткі рэчыва чорнага колеру, з дапамогай якога прымацоўваліся крамянёвыя ўкладышы. У якасці вязкага клейкага замацавальніка маглі выкарыстоўваць дзёгач, хваёвую смалу, альбо сумесь смалы, дзёгцю і іншых дадатковых кампанентаў (напрыклад, пчаліны воск)² [4, с. 21; 38; 43].

Агульная даўжыня вастрыі – 19,8 см, максімальная шырыня – 1,0, максімальная таўшчыня – 0,7 см, вага – 11,1 гр. Даўжыня пазы – 18,6 см. Шырыня пазы вагаецца ад 0,2 см у верхняй і цэнтральнай да 0,3 см у ніжняй частках. Пасярэдзіне глыбіня пазы складае 0,2 см, па краях – каля 0,15 см.

Такія вастрыі адносяцца да тыпу 21₁, у адпаведнасці з класіфікацыяй Дж. Кларка [33]; тыпу 21А паводле С. К. Казлоўскага [39]; тыпу Цінтэн, паводле Т. Галінскага [37, s. 45, gys. 17: 13]; вузкіх

¹ Аўтар выказвае шчырую падзяку супрацоўнікам НГМ Рэспублікі Беларусь А. Арабей і В. Каташынскай за дапамогу ў зборы інфармацыі пра згаданыя артэфекты.

² Дакладная ідэнтыфікацыя рэчыва магчыма толькі ў выпадку правядзення хімічнага аналізу.



Мал. 1 Месцазнаходжанні касцяных і рагавых вырабаў эпохі мезаліту: 1 – Смаргонскі кар’ер; 2 – Азярное 2Б; 3 – Ліцвінкі; 4 – Гожа; 5 – Моруна; 6 – Залешаны; 7 – Свяцічы; 8 – Гадзілавічы

сплошчаных бастронкавых наканечнікаў з пазам па адным краі (тып 10.2), паводле М. Г. Жыліна [5, с. 72]; прамых доўгіх вастрыі з адным пазам (тып І3А), паводле І. А. Загорскай [8]; тыпу 07.05, паводле Л. Верхарта [46, с. 142–143, fig. 1].

Аднапазавыя вастрыі вядомы ў матэрыялах з тэрыторыі Усходняй Прыбалтыкі [7; 29, с. 56, 240, табл. 33: 28; 42, fig. 4: 1, 2; 45, р. 82, fig. XVIII: 6, 11], паўночна-заходняй Расіі [5, 6], Урала і Зауралля [26, 27], паўночна-ўсходняй Польшчы [35, 37, 39, 43, 44, с. 96, 99, tabl. XXXVI: 11], паўднёвай Беларусі [17, с. 152, мал. 3: 2], дзе сустракаюцца на помніках кундскай, бутаўскай, камарніцкай культур і культуры Вярэцце.


Паводле меркавання М. Г. Жыліна, дадзеныя вастрыі ўжывалі ў прэбарэальным і барэальным перыядах [5, с. 229; 6]. На думку С. К. Казлоўскага, аднапазавыя вастрыі былі пашыраны ў барэальным і атлантычным перыядах і спарадычна сустракаліся на неалітычных помніках Усходняй Еўропы [39].

3. Гладкае сплюснанае вастрыё з двума пазамі (КП 12218) – вёска Гадзілавічы, Рагачоўскі раён, Гомельская вобласць (мал. 1: 8).


У акце прыёму адзначана, што артэфакт выпадкова знайшлі ў 1964 г. каля в. Гадзілавічы, у торфе, на глыбіні 2–3 м.

Вастрыё (мал. 4) зроблена з расшчапанай трубчастай косткі. Паверхня цёмна-карычневага колеру, гладкая навобмацак, запаліраваная. У лёзавай частцы выраб мае акруглае і злёгку сплюснанае сячэнне, што становіцца амаль круглым бліжэй да насаду, ніжняя частка якога абламаная.


Захаваная даўжыня вырабу – 21,1 см, максімальная шырыня – 1,0, максімальная таўшчыня – 0,8 см, вага – 16,4 гр. Даўжыня пазоў – 11,7 см. Шырыня пазоў вагаецца ад 0,15 да 0,30 см, а іх глыбіня – ад 0,1–0,5 см па краях вырабу і да 0,2 см у цэнтральнай частцы. У адным з пазоў прылады захавалася замацаваны крамянёвы ўкладыш і рэшткі рэчыва чорнага колеру, пры дапамозе якога ён мацаваўся. Укладыш



Мал. 2. Іголкападобнае вастрыё: а – фотаздымак; б – прарысоўка. в. Залешаны. Клецкі раён. Мінская вобласць



Мал. 4. Гладкае сплюснанае вастрыё з двума пазамі: а – фотаздымак; б – прарысоўка. в. Гадзілавічы. Рагачоўскі раён. Гомельская вобласць



Мал. 3. Гладкае сплюснанае вастрыё з адным пазам: а – фотаздымак; б – прарысоўка. в. Свяцічы. Ляхавіцкі раён. Брэсцкая вобласць

выкананы з мікрапласцінкі, якую знялі з аднапляццовачнага нуклеуса. На вонкавым краі ўкладыш не мае слядоў другой апрацоўкі. У якасці сыравіны выкарыстоўвалі крэмень светла-шэрага колеру, празрысты на прасвет. Даўжыня ўкладыша – 1,5 см; шырыня часткі, якая выступае над пазам, – 0,3; таўшчыня – 0,5 см.

У адпаведнасці з класіфікацыяй Дж. Кларка, адносіцца да тыпу 21₂ [33, р. 117. fig. 41]; тыпу 21В, паводле С. К. Казлоўскага [39]; тыпу Ментуррен, паводле Т. Галінскага [37, s. 45, rys. 17: 14]; вузкіх сплюсчаных бястронкавых наканечнікаў з пазамі па абодвух краях (тып 10.3), паводле М. Г. Жыліна [5, с. 73; 6]; прамых доўгіх вастрыёў з двума пазамі (тып ІЗВ), паводле І. А. Загорскай [8]; тыпу 07.02, паводле Л. Верхарта [46, с. 142–143, fig. 1].

Знаходкі двухпазавых вастрыёў вядомы на тэрыторыі Паўднёвай Даніі і Швецыі [38], Усходняй Прыбалтыкі [3, с. 239, табл. 32: 8, 15; 7; 29, с. 56, 240, табл. 33: 35; 39; 42, fig. 4: 3–5], паўночна-заходняй Расіі [25, с. 22; 5; 6], Урала і Заўралля [26–28], паўночна-ўсходняй Польшчы [37; 43; 44, s. 126, 127, 130, tabl. XLIV: 17], а таксама паўднёвай Беларусі [17, с. 152, мал. 3: 1, 4–6]. На згаданых тэрыторыях двухпазавыя вастрыёў уваходзілі ў склад паляўнічага

ўзбраення маглёмозскай, кундскай, бутаўскай культур і культуры Вярэцце.

Двухпазавыя вастрыі атрымалі шырокае распаўсюджванне ў прэбарэальным і барэальным перыядах [5, с. 229; 6]. С. К. Казлоўскі, аднак, дапускае верагоднасць іх існавання і ў атлантычны перыяд [40].

Вынікі параўнаўча-тыпалагічнага аналізу касцяных вастрыі са збораў НГМ Рэспублікі Беларусь, паказваюць, што яны аналагічныя і блізкія па тыпу з адпаведнымі мезалітычнымі вастрыямі з суседніх тэрыторый. Пакуль даволі цяжка адказаць на пытанне, са старажытнасцямі якой культуры (альбо культур) неабходна звязваць дадзеныя вырабы на тэрыторыі Беларусі. Гэта задача яшчэ больш ускладняецца па той прычыне, што ўсе тры артэфакты знаходзіліся выпадкова, яны пазбаўлены адпаведнага культурна-храналагічнага кантэксту. Колер і ступень захаванасці вырабаў сведчаць аб тым, што артэфакты доўгі час знаходзіліся ў торфе, альбо на нізкім, забалочаным участку поплава.

Гэта робіць актуальным абследаванне гэтых месцазнаходжанняў з мэтай пошуку там тарфянікавых паселішчаў мезалітычнага часу.

На тэрыторыі суседніх з Беларуссю рэгіёнаў такія касцяныя вастрыі найбольш часта сустракаюцца сярод матэрыялаў кундскай і бутаўскай культур. На тэрыторыі Беларусі помнікі апошніх выяўлены ў басейнах Заходняй Дзвіны, Нёмана, Дняпра і Сажы [1, 12, 14–16, 19, 41]. Знаходка фрагмента гладкага аднапазавога вастрыя вядома на помніку камарніцкай культуры Дудка 1 з тэрыторыі паўночна-ўсходняй Польшчы [35]. Разам з тым не выключана верагоднасць сувязі гэтых артэфактаў са старажытнасцямі кудлаеўскай і яніславіцкай культур. Менавіта з гэтымі культурамі даследчыкі звязваюць частку касцяных і рагавых вырабаў, у тым ліку і вастрыі згаданых тыпаў, якія знаходзіліся на дне воз. Вячэра [17; 20, с. 81]. Помнікі гэтых таксанамічных адзінак вядомы ў басейнах Заходняга Буга, Нёмана, Прыпяці, Сажы і Дняпра [13, 14, 16, 41].

Літаратура

1. Абухоўскі, В. Засяленне тэрыторыі Беларускага Панямоння ў X–V тыс. да н. э. / В. Абухоўскі // *Культура Гродзенскага рэгіёна: праблемы развіцця ва ўмовах поліэтнічнага сумежжа: зб. навук. пр. / адк. рэд. А. М. Пяткевіч.* – Гродна: ГрДУ, 2003. – С. 182–188.
2. Гурина, Н. Н. Оленестровский могильник / Н. Н. Гурина // *Материалы и исследования по археологии СССР.* – М.; Л., 1956. – № 47. – С. 432 с.
3. Гурина, Н. Н. Мезолит Литвы и Белоруссии / Н. Н. Гурина // *Археология СССР. Мезолит СССР.* – М.: Наука, 1989. – С. 55–60.
4. Жилин, М. Г. Костяное вооружение древнейшего населения Верхнего Поволжья / М. Г. Жилин. – М., 1993. – 54 с.
5. Жилин, М. Г. Костяная индустрия мезолита лесной зоны Восточной Европы / М. Г. Жилин. – М., 2001. – 326 с.
6. Жилин, М. Г. Костяные наконечники стрел в мезолите лесной зоны Восточной Европы / М. Г. Жилин // *Предметы вооружения и искусства из кости в древних культурах Северной Евразии (технологический и функциональный аспекты): Замятинский сб.* – СПб.: Наука, 2011. – Вып. 2. – С. 113–152.
7. Загорская, И. Мезолит Латвии / И. Загорская, Ф. Загорский // *Краткие сообщения Института археологии. Памятники эпохи мезолита.* – 1977. – Вып. 149. – С. 69–75.
8. Загорская, И. А. Костяные и роговые острия и гарпуны каменного века из Восточной Прибалтики / И. А. Загорская // *Орудия каменного века.* – Киев: Навук. думка, 1978. – С. 122–134.
9. Загорская, И. А. Костяные и роговые орудия охоты и рыболовства каменного века на территории Латвии: автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.06 / Ин-т истории АН Лит ССР. – Вильнюс, 1983. – 24 с.
10. Исаенко, В. Ф. Археологическая карта Белоруссии. Памятники каменного века / В. Ф. Исаенко. – Минск: Полымя, 1968. – 128 с.
11. Исаенко, В. Ф. Мезолит / В. Ф. Исаенко // *Очерки по археологии Белоруссии.* – Минск: Наука и техника, 1970. – Ч. I. – С. 49–66.
12. Колосов, А. В. Памятники бутовской культуры на территории Белорусского Посожья // *Романовские чтения-3: сб. тр. Междунар. науч. конф., Могилев, 23–24 нояб. 2006 г.* / под ред. И. А. Марзалюка. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – С. 154–156.
13. Колосов, А. В. Древности кудлаевской мезолитической культуры Верхнего Поднепровья / А. В. Колосов // *Романовские чтения-4: сб. тр. Междунар. науч. конф., Могилев, 22–23 нояб. 2007 г.* / под ред. Я. Г. Риера. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – С. 96–98.
14. Колосов, А. В. Финальный палеолит и мезолит Белорусского Посожья / А. В. Колосов // *Русский сборник: труды кафедры Отечественной истории древности и средневековья Брянского гос. ун-та им. И. Г. Петровского.* – Брянск, 2008. – Вып. 4. – С. 23–31.
15. Колосов, А. В. Мезолитическая стоянка Дедня / А. В. Колосов // *Acta Archeologica Albaruthenica.* – Минск, 2008. – Vol. III. – С. 42–66.
16. Колосов, А. В. Финальный палеолит и мезолит Посожья / А. В. Колосов // *Матэрыялы па археалогіі Беларусі.* – Мінск, 2010. – Вып. 18. – С. 77–89.
17. Крывальцэвіч, М. М. Касцяныя і рагавыя вырабы каменнага веку з возера Вячэра / М. М. Крывальцэвіч // *3 глыбі вякоў. Наш край.* – Мінск, 1996. – Вып. 1. – С. 147–168.
18. Крывальцэвіч, М. М. Гравіраваныя выявы і арнаментальнае аздабленне на касцяных вырабах з возера Вячэра / М. М. Крывальцэвіч // *Na pograniczu światów. Studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Koško w 60. Rocznice urodzin.* – Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2008. – С. 265–276.
19. Ксензов, В. П. Мезолит Северной и Центральной Беларуси / В. П. Ксензов // *Матэрыялы па археалогіі Беларусі.* – Мінск, 2006. – Вып. 13. – 170 с.

20. Кудрашоў, В. Я. Кудлаеўская культура / В. Я. Кудрашоў // *Археалогія Беларусі : у 4 т. / рэдкал. М. В. Біч (старш.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. навука, 1997–2001. – Т. 1 : Каменны і бронзавы вякі / Э. М. Зайкоўскі [і інш.]. – 1997. – С. 67–76.*
21. Лозе, И. А. Некоторые мезолитические находки на территории Латвии / И. А. Лозе // *Материалы и исследования по археологии СССР. У истоков древних культур мезолита. – М. : Наука, 1966. – № 126. – С. 108–113.*
22. Лозовский, В. М. Костяное охотничье вооружение первобытного населения Волго-Окского междуречья / В. М. Лозовский // *Российская археология. – 1993. – № 2. – С. 5–15.*
23. Ляўданскі, А. Розныя знаходкі / А. Ляўданскі // *Працы секцыі археалогіі. – Менск, 1932. – Т. 3. – С. 244–246.*
24. Обуховский, В. Поздний мезолит бассейна верхней Вилии / В. Обуховский // *Acta Archaeologica Albaruthenica. – Мінск, 2010. – Vol. VI. – С. 9–21.*
25. Ошибкина, С. В. Мезолит Восточного Прионежья. Культура Веретья / С. В. Ошибкина. – М. : Гриф и К, 2006. – 322 с.
26. Савченко, С. Н. Костяные наконечники стрел с пазами в Среднем Зауралье / С. Н. Савченко // *Российская археология. – М., 2011. – № 1. – С. 27–37.*
27. Савченко, С. Н. Костяные наконечники стрел в мезолите Урала / С. Н. Савченко // *Предметы вооружения и искусства из кости в древних культурах Северной Евразии (технологический и функциональный аспекты) : Замятинский сб. – СПб. : Наука, 2011. – Вып. 2. – С. 153–181.*
28. Сериков, Ю. Б. Микропластинчатый комплекс святилища на Камне Дыроватом / Ю. Б. Сериков // *Российская археология. – М., 2008. – № 3. – С. 5–15.*
29. Тимофеев, В. И. Мезолит Калининградской области / В. И. Тимофеев // *Археология СССР. Мезолит СССР. – М. : Наука, 1989. – С. 56, 240.*
30. Чарняўскі, М. М. Рагавыя прылады працы са Смаргонскага месцазнаходжання / М. М. Чарняўскі, П. Ф. Каліноўскі // *Беларускія старажытнасці. – Мінск, 1972. – С. 26–32.*
31. Чарняўскі, М. М. Рагавыя сякеры Панямоння / М. М. Чарняўскі // *Археалагічны зб. – Мінск, 2006. – Вып. 1. – С. 5–10.*
32. Чернявский, М. М. Древнейшие роговые орудия из-под Сморгони / М. М. Чернявский // *Lietuvos archeologija. – 1992. – Т. 9. – С. 116–120.*
33. Clark, J. D. The Mesolithic Settlement of Northern Europe / J. D. Clark. – Cambridge, 1936. – 284 p.
34. Chochowska, E. Nieznane łopatkowate ostrze kościane z Litwinek na Polesiu / E. Chochowska // *Materiały archeologiczne. – 2010. – T. XXXVIII. – S. 35–45.*
35. Fedorczyk, J. Mesolithic finds at Dudka 1, Great Masurian Lakeland and their chronological taxonomic relations / J. Fedorczyk // *Przegląd Archeologiczny. – 1995. – Vol. 43. – P. 47–60.*
36. Galiński, T. Mezolit Pomorza / T. Galiński. – Szczecin : Muzeum Narodowe w Szczecinie, 1992. – 356 s.
37. Galiński, T. Społeczeństwa mezołityczne. Osadnictwo, gospodarka, kultura ludów łowieckich w VIII–IV tys. p. n. e. na terenie Europy / T. Galiński. – Szczecin : Muzeum Narodowe w Szczecinie, 2002. – 406 s.
38. Koško, A. Z badań nad wytwarzaniem i użytkowaniem dziegiu w neolice / A. Koško, J. Langer // *Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. – 1986. – № 4. – S. 587–600.*
39. Kozłowski, S. K. Z problematyki polskiego mezołitu (cz. 10). Kościane harpuny i ostrza mezołityczne / S. K. Kozłowski // *Światowit. – 1969. – T. XXX. – S. 135–152.*
40. Kozłowski, J. K. Epoka kamienia na ziemiach polski / J. K. Kozłowski, S. K. Kozłowski. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. – 388 s.
41. Obuchowski, W. Materiały paleolityczne i mezołityczne z zachodniej Białorusi / W. Obuchowski. – Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2009. – 296 s.
42. Ostrauskas, T. Lietuvos mezołito gyvenviečių periodizacija : Daktaro disertacijos santrauka. Humanitariniai mokslai, istorija (05 H) / T. Ostrauskas ; Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius, 1998. – 40 p.
43. Sulgostowska, Z. 1993. Kościane ostrze mezołityczne z wkładkami krzemiennymi z Tłokowa, woj. olsztyńskie – aspekt technologiczny / Z. Sulgostowska, M. J. Hoffmann // *Archeologia Polski. – 1993. – T. 38, z. 1. – S. 75–88.*
44. Szymczak, K. Epoka kamienia Polski północno-wschodniej na tle Środkowoeuropejskim / K. Szymczak. – Warszawa : Wydawnictwa Fundacji «Historia pro futuro», 1995. – 191 s.
45. Vankina, L. The collection of stone age bone and antler artefacts from lake Lubana. Catalogue / L. Vankina. – Riga : N. I. S. M., 1999. – 290 p.
46. Verhart, L. B. M. Stone Age Bone and Antler Points as Indicators for «Social Territories» in the European Mesolithic / L. B. M. Verhart // *Contributions to the Mesolithic in Europe / eds. P. M. Vermeersch, Ph. Van Peer. – Leuven, 1990. – P. 139–151.*
47. Zagorska, I. Das Frühmesolithikum in Lettland / I. Zagorska // *Veröffentlichungen des Museums für Ur- und Frühgeschichte Potsdam. – 1981. – Band 14/15. Mesolithikum in Europa. 2. Internationales Symposium, Potsdam, 3. bis 8. April 1978, Bericht. – P. 73–81.*

Рэзюме

А. М. Вашанов

Мезолитические костяные острия в собраниях Национального исторического музея Республики Беларусь

Представлены находки трех костяных острий эпохи мезолита из фондов Национального исторического музея Республики Беларусь (г. Минск): игловидное острие из окрестностей д. Залешаны Клецкого района, гладкое плоское острие с одним пазом из д. Святитичи Ляховичского района и гладкое плоское острие с двумя пазами из д. Гадзилови-

чи Рогачевского района. На территории Беларуси подобные артефакты могут быть связаны с древностями кундской, бутовской, каморницкой культур. Не исключена возможность их связи с кудлаевской и яниславицкой культурами.

Summary

A. M. Vashanau

Mesolithic bone point in the collection of the National Museum of History of the Republic of Belarus

The article discusses three bone tip of the Mesolithic period. They are stored in the collections of the National Museum of History of the Republic of Belarus (Minsk). Needle-shaped bone arrow-head from the vicinity of the Zaljezhany village Kljeck district, slotted point with one slot from the Svajatchy village Ljakhavichy distric, slotted point with two slots from the Gadzilavichy village Rogachov district. In Belarus these artifacts can be connected with the antiquities Kunda, Butovo, Komornica, Kudlaevka and Janislawice Cultures.

Пасмыніў 16.08.2013 г.

В. С. Вяргей, кандыдат гістарычных навук
(г. Мінск, Беларусь);

А. Ф. Касюк, Інстытут гісторыі НАН Беларусі,
аддзел археалогіі сярэдніх вякоў і Новага часу, ма-
лодшы навуковы супрацоўнік (г. Мінск, Беларусь)

Даследаванні паселішчаў каля вёскі Снядзін Петрыкаўскага раёна ў 2012 годзе

Палявая праца летам 2012 г. праводзілася ў сувязі з распрацоўкай праблемы засялення Прыпяцкага Палесся ў жалезным веку і раннім сярэднявекі, а таксама ў адпаведнасці з інавацыйным праектам па даследаванні археалагічных помнікаў на тэрыторыі Нацыянальнага парка «Прыпяцкі». Археалагічныя даследаванні здзяйсняліся на падставе Дазволу № 2425 і былі сканцэнтраваныя на раскопках паселішча Снядзін-3 і правядзенні магнітаразведкі на паселішчы Снядзін-2.

Археалагічны комплекс каля в. Снядзін Петрыкаўскага раёна адкрыты В. С. Вяргей у 1992–1993 гг. Ён складаецца з чатырох паселішчаў і грунтовага могільніка (мал. 1). Размешчаны на правым беразе р. Прыпяць на краі надабалоннай тэрасы на вышыні 2,5–3,5 м над узроўнем вады. З захаду і паўночнага захаду яго тэрыторыя абмежавана старычнымі азёрамі Барацкое і Уходнае (Входнае). Паселішчы Снядзін-1 і Снядзін-3 размешчаны на выцягнутай з захаду на ўсход пясчанай градзе даўжынёй да 1 км. На самай высокай кропцы грады паміж паселішчамі 1 і 3 размешчаны грунтовы могільнік. Паселішча Снядзін-2 займае паўночнае становішча адносна паселішчаў 1, 3 і аддзелена ад іх забалочанай нізінай. Паселішча Снядзін-5, размешчанае паміж паселішчамі Снядзін-2 і -3, выявіў у 2010 г. В. Г. Беявец. У мінулыя гады раскопкі праводзілі на паселішчах 1, 2, 3 і могільніку [1–4].

Паселішча Снядзін-3 займае заходні ўчастак доўгай пясчанай грады і абмежавана з заходняга боку старычным возерам Барацкое (мал. 1). Знаходкі на паверхні прадстаўлены абломкамі ляпнога посуду, кавалкамі балотнай руды і жужалю і сустракаюцца на плошчы прыкладна 250×250 м. У 1997 г. тут былі закладзены два разведачныя шурфы, таўшчыня культурнага пласта ў якіх дасягала 0,6–0,8 м. У 2005–2006 і 2011–2012 гг. на тэрыторыі гэтага паселішча былі праведзены стацыянарныя раскопкі. Паверхня яго задзірванелая, даволі роўная, з невялікім паніжэннем на захад, у бок возера, і на поўнач, у бок нізіны, за якой размешчана паселішча Снядзін-2. Раскоп 4 памерам 14×4 м закладзены ўстык да паўночных сценак раскопу 3 (2011 г.). Доўгімі сценамі раскоп арыентаваны па лініі усход–захад, ён разбіты на квадраты плошчай 2×2 м. Нумарацыя квадратаў лічбавая, ад 71 да 84, і працягвае нумарацыю раскопаў 1–3. Нумарацыя аб'ектаў раскопу 4 таксама працягвае нумарацыю аб'ектаў папярэдніх раскопаў.

Дзённая паверхня практычна роўная, перапады не перавышаюць 20 см, а перапад вышыні на ўзроўні мацерыка вагаецца ў межах каля 10 см. Верхнюю частку культурнага слоя складае ворыўны пласт шэра-карычневага супеску, таўшчыня якога дасягае 0,25–0,28 м. Ніжэй гэтага пласта залягае пласт чорна-карычневай зямлі, які прасочаны на ўсёй плошчы раскопу. Яго таўшчыня не аднолькавая ў розных месцах і вагаецца ад 0,45 да 0,15 м. Ніжэй яго назіраўся пласт жоўта-шэрага, месцамі з карычневым адценнем супеску. На профілі ўсходняй сценкі раскопу 4 паміж пластамі чорна-карычневага і шэра-жоўтага супеску прасочаны прапласт шэра-карычневага колеру. Мацярык складаўся з жаўтаватага пяску з рэдкімі артзандамі і залягаў на глыбіні 0,60–0,65 м. У культурным пласце раскопу і мацерыку выяўлены шэсць гаспадарчых ям, глінабітная пляцоўка, паўднёвыя часткі двух жылляў. Ямы ў плане блізкія да круга альбо авала, іх сценкі звужаліся да нізу, дно мелі лінзападобнае. Яны дасягалі ў дыяметры 0,55–0,95 м і глыбіні 0,24–0,43 м. У іх запаўненні знойдзены фрагменты ляпной керамікі, косткі рыб, свойскіх і дзікіх жывёл і птушак, металургічныя шлакі.

У кв. 74 і 81 на глыбіні 0,35 м выяўлена пляцоўка абпаленай гліны памерам $1,10 \times 1,15$ м і таўшчынёй 10–12 см (мал. 2, а). Яе маглі выкарыстоўваць як летнюю кухню альбо ў нейкіх вытворчых мэтах.


Жытло 2. У кв. 79 і 80 выяўлены рэшткі пабудовы, якая найбольш верагодна з'яўлялася жыллом. Даследавана яго паўднёвая частка, а паўночная частка, дзе звычайна змяшчалася ацяпляльнае збудаванне, выходзіла за межы раскопу (мал. 2, а). Запаўненне жылля больш цёмнай плямай нерэгулярных абрысаў пачало выяўляцца ў культурным пласце на глыбіні 0,35–0,40 м. Больш упэўнена контуры жылля прасочаны на глыбіні 0,6 м. Яно арыентавана з усходу на захад, выяўленая частка мае памеры $3,5 \times 1,5$ м. Яго катлаван падпрамавугольнай у плане формы паглыблены ў мацярык на 15–12 см, а ў заходняй частцы часткова перакрыты ямай 74, якая мае даўжыню да 2,6 м. Запаўненне жылля мае чорна-карычневый колер. Дно катлавана пясчанае, няроўнае, амаль у яго цэнтры прасочана неглыбокая, падпрамавугольнай у плане формы ямка, памерам $0,6 \times 0,6$ м і глыбінёй каля 0,1 м, перакрытая зверху пластом перапаленай гліны, які дасягаў таўшчыні 0,10–0,12 м. Глыбіня жылля ад дзённай паверхні складала 0,80–0,85 м. У яго запаўненні

выяўлена 140 фрагментаў ляпнога гладкасценнага посуду, 1 раннеганчарнага, 1 глянцаванага, 45 кавалкаў жужалю, 34 косткі жывёл, 8 пячын, 1 крамянёвы выраб, 1 каваны жалезны цвік (мал. 3).

Жытло 3 выяўлена ў кв. 83 і 84, даследавана часткова, выходзіць за паўночную і заходнюю сценкі раскопу 4 (мал. 2, а). Больш цёмнае запаўненне пачало прасочвацца з глыбіні 0,35–0,40 м ад дзённай паверхні. Дастаткова выразна яго абрысы прасочаны на глыбіні 0,55–0,60 м. Арыентавана сценамі па лініі ўсход–заход, падпрамавугольны ў плане катлаван пабудовы апушчаны ў мацярык на 0,2–0,3 м. Падлога пясчаная, няроўная, мае ўхіл у заходнім накірунку. Запаўнена чорна-карычневым супескам з лінзамі чорнай зямлі, насычанай вугаллем і попелам. Гэты пласт у заходняй частцы месцамі падцелены шэра-жоўтым супескам. У цэнтральнай частцы жылля, у яго падлозе, назіраецца авальных абрысаў ямка глыбінёй каля 0,15 м і памераў $0,4 \times 0,5$ м, перакрытая ў верхняй частцы пла-

стом перапаўнаея гліны. Запаўнена ямка шэра-карычневым супескам. У жытле 3 знойдзены 112 фрагментаў ляпной гладкасценнай керамікі (мал. 4: 1–8), 1 глянцаванай, 2 з падштрыхоўкай, 30 кавалкаў жужалю, 107 костак жывёл, 12 абломкаў пячыны, 2 фрагменты раннеганчарнага посуду, абломак ляза жалезнай сякеры (мал. 5: 10). Неабходна адзначыць, што пераважная большасць фрагментаў ляпнога посуду, якія былі выяўлены ў жыллах 2 і 3, належаць да керамічнага комплексу пражскай раннеславянскай культуры. У нязначнай колькасці знойдзены абломкі посуду перыяду рымскіх уплываў, а ў верхняй частцы над катлаванам сустракаецца кераміка Лука-Райкавецкай культуры (мал. 4: 9–14).


У культурным пласце і аб'ектах раскопу знойдзена 67 фрагментаў ганчарнай керамікі, 12 абломкаў посуду эпох неаліту і бронзы, 1610 грубаляпнага гладкасценнага, 8 глянцаванага, 9 з падштрыхоўкай, 165 костак жывёл, 863 кавалкі жужалю, 12 крамянёвых артэфактаў, 55 кавалкаў пячыны альбо абмазкі.




Умоўныя адзнакі:

- | | | |
|----------------------|------------------------|--------------------|
| --- - палявая дарога | ≡ - забалочаная тэраса | ∴ - кустоўе |
| ^ ^ - поплаў | - лугавая расліннасць | Φ - ліставыя дрэвы |


Мал. 1. Сітуацыйны план размяшчэння археалагічных помнікаў каля в. Снядзін. 2012 г.



Снядзін-2, 2012, шурф 3




Снядзін-2, 2012, шурф 4



Умоўныя адзнакі:

- дзе́нная паверхня
- вору́ны пласт
- цёмна-кары́чневы супесак (Шурф-4)
- чорна-кары́чневый супесак (Шурф-3)
- шэра-жоўты супесак (Шурф-4)
- шэры супесак з артштэйнамі (Шурф-3)
- буры супесак (Шурф-4)
- перапаленая гліна
- лопел, вуголле
- жоўты пясок
- балотная руда (Шурф-3)
- камень
- яма
- металургічны шлак
- мацярык

Мал. 2. План мацерыка раскопу 4 на паселішчы Снядзін-3 (а); план і профіль паўночнай сценкі шурфа 3 на паселішчы Снядзін-2 (б); план і профіль паўночнай сценкі шурфа 4 на паселішчы Снядзін-2 (в). 2012 г.




Мал. 3. Ляпы посуд (1–3, 5–14) і жалезны цвік (4) (фрагменты). Запаўненне жылга 2. Пласты 3, 4. Паселішча Снядзін-3. 2012 г.

Ганчарная кераміка пераважае ў ворным пласце, у другім механічным пласце (глыбіня 0,2–0,4 м) яе значна менш, а ніжэй яна практычна адсутнічае. Апрацоўку і замалёўку артэфектаў, якія адносяцца да эпох неаліту і бронзы, выканаў старэйшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі М. М. Крывальцэвіч, за што мы выказваем яму шчырую падзяку. Ён адзначыў наяўнасць у калекцыі фрагментаў посуду ўсходнепалескага варыянта днепра-данецкай неалітычнай культуры. У ганчарнай масе назіраюцца дамешкі шамоту, арганікі і жарсты. Прымянялі такія спосабы арнаментавання, як грабенчатыя адбіткі, ямкі, насечкі, наколы. Іншая група керамікі адносіцца да позняга неаліту – пачатковага бронзавага веку, менавіта, да культуры шнуравой керамікі палескага тыпу. Паверхню посуду аздаблялі адбіткамі лінейнага штампа, шнуравым арнаментам. Таўшчыня сценак – у межах 0,5–1,0 см, найчасцей – 0,5–0,7 см, у якасці адтлушчальных дамешак у ганчарнай масе выкарыстаны шамот

і дробная жарства. Прымянялі прыціранне знешняй і ўнутранай паверхняў альбо іх загладжванне. Адметнай марфалагічнай прыкметай шнуравой керамікі з’яўляецца каўнерыкавае патаўшчэнне на шыйцы. Крамянёвыя артэфекты прадстаўлены адшчэпамі, адшчэпамі з участкамі рэтушы, скрабком, абламаным вырабам з участкамі зробленай строма рэтушы, краявым сколам.

На падставе марфалагічных прыкмет сярод раннеганчарнага посуду вылучаюцца фрагменты гаршкоў, характэрных для X–XII стст. Найбольшая колькасць абломкаў посуду, выяўленых у раскопе, належыць да грубалапных гладкасценных гаршкоў. Па марфалагічных і тэхналагічных прыкметах і нешматлікіх арнаментаваных экзэмплярах, у масіве названай керамікі можна вылучыць посуд класічнай зарубінецкай культуры палескага варыянта, постзарубінецкага гарызонту з традыцыямі лясной зоны, раннеславянскіх пражскай і Лука-Райкавецкай культур. У культурным пласце абломкі



Мал. 4. Ляная кераміка: 1–8 – жытло 2, пласт 3; 9–14 – Лука-Райкавецкая культура, раскоп 4; 15, 16 – пасудзіны (фрагменты), яма № 73. Паселішча Снядзін-3. 2012 г.

зарубінецкай керамікі прадстаўлены ў нязначнай колькасці.

Да постзарубінецкай культурна-храналагічнай групы належаць фрагменты сасудаў з паверхняй, упрыгожанай расчэсам трэскай і лёгкай падштрыхоўкай. Да перыяду рымскіх уплываў належаць таксама фрагменты гаршкоў розных памераў (дыяметр венца 12–22 см) з адхіленай вонкі рознай даўжыні шыйкай, упрыгожаныя па знешнім краі венца касымі наколамі, насечкамі, ямкамі (мал. 3: 6), а таксама таўстасценны посуд без арнаментцыі. Паверхня іх бугрыстая альбо добра загладжаная, у складзе керамічнай масы ў якасці адтлушчальных дамешак выкарыстаны жарства і шамот альбо толькі жарства. Пераважае карычневы колер розных адценняў,

часам даволі светлы – жаўтаваты. Таўшчыня сценак вагаецца ў межах 0,7–1,5 см. Частка сасудаў мае глянцаваную паверхню чорнага, шэрага, альбо карычневага колеру.

Кераміка, характэрная для раннеславянскай пражскай культуры, прадстаўлена ў асноўным абломкамі гаршкоў. Па характары апрацоўкі паверхні пражскі комплекс распадаецца на дзве групы: з бугрыстымі і шурпатымі сценамі. Шурпатую паверхню атрымлівалі ў выніку дабаўлення ў керамічную масу значнай дамешкі дробнай жарствы. Гэтая дамешка дамінавала ў пражскім посудзе. Асаблівасцю снядзінскай калекцыі пражскай керамікі, выяўленай у ранейшых раскопах і ў 2012 г., з'яўляецца прысутнасць у керамічнай масе шэрагу фрагментаў не


толькі жарствы, але і шамоту. Падобная з'ява не прасочвалася ў кераміцы на іншых помніках пражскай культуры Палесся. Колер сценак разнастайны, часта плямісты, пераважае розных адценняў карычневая афарбоўка – ад светлых да цёмных тонаў. Частка сасудаў мае карычневата-чырвоны (цагляны) або жаўтаваты колер.

Пражскі тып у раскопе прадстаўлены пераважна слабапрафіляванымі гаршкамі з прамымі альбо крыху адагнутымі вонкі шыйкамі і найбольшым пашырэннем у верхняй палове іх вышыні. Дыяметры венцаў вагаюцца ў межах 12–24 см, таўшчыня сценак дасягае 0,5–0,9 см. Абрэз венца гарызантальны, плазаваты, бывае закруглены альбо скошаны вонкі. Сустрэкаюцца сасуды з падрэзанай унутры ў верхняй частцы шыйкай, альбо знешнім выступам пад венцам. Адзін фрагмент пражскага гаршка цаглянага колеру ўпрыгожаны па плечуках працэрчаным арнаментам у выглядзе касога крыжа, які ў асобных месцах зліваецца ў краты. Упершыню падобным чынам арнаментаваная кераміка была выяўлена ў мінулым годзе ў раскопе 3. У культурным пласце і верхняй частцы запаўнення пабудоў выяўлены

фрагменты сасудаў Лука-Райкавецкай культуры, упрыгожаныя па венцах пальцавымі ўцісканнямі, насечкамі і ўразной хваляй па тулаве (мал. 4: 12, 13).

Акрамя глінянага посуду ў раскопе і яго аб'ектах знойдзены асобныя рэчы з гліны, каменя і металаў. Выяўлены тры цэлыя і тры фрагментаваныя гліняныя праселкі. Яны маюць акруглабокую, біканічную і жорнападобную формы (мал. 5: 12–14, 16–18). Іх дыяметр – 3,0–3,2 см, вышыня – 1,7, дыяметр адтуліны – 0,7–0,8 см. Каля пабудовы 3 знойдзены вялікі кавалак пячыны цаглянага колеру. Франтальны бок гэтай пячыны ўпрыгожаны кропкавымі наколамі, пад якімі змешчана дуга, утвораная двума працэрчанымі лініямі з насечкамі ўнутры (мал. 5: 19).

У пабудове 3 знойдзены тачыльны камень (мал. 5: 11) – плазаваты выраб даўжынёй 9,0 см і шырынёй 3,8 см. У раскопе 4 выяўлены цэлы і фрагментаваны жалезныя нажы (мал. 5: 1, 2). Агульная даўжыня цэлага экзэмпляра – 14,1 см, даўжыня ляза – 10,0, шырыня ляза – 1,8 см. У абодвух нажоў лязо ад тронак аддзелена ўступамі. У жытле 3 знойдзены фрагмент ляза жалезнай сякеры (мал. 5: 10),



Мал. 5. Вырабы з жалеза (1–10), каменя (11), гліны (12–14, 16–19), шкла (15). Паселішча Снядзін-3. 2012 г.

а ў жытле 2 – будаўнічы цвік (мал. 3: 4) і побач з ім цвік ад падковы (мал. 5: 7). У культурным пласце выяўлены яшчэ адзін цвік (мал. 5: 4), жалезныя стрыжні (мал. 5: 3, 5) і іншыя нявызначаныя абломкі жалезных вырабаў (мал. 5: 8, 9). На краі ямы 73 ляжаў масіўны рыбалоўны кручок, на ім захаваліся бародка і пятля для лескі даўжынёй 7 см, шырынёй цэўя 4,5 см (мал. 5: 6). У яме 71 знойдзены фрагмент сінняй з глухога шкла пацеркі, аздобленай белым вочкам (мал. 5: 15).


Магнітаразведка на паселішчах Снядзін-2, -3. У кастрычніку 2012 г. па ініцыятыве навуковых супрацоўнікаў Гёцінгенскага універсітэта (Германія) Енса Шнеевайса, Людмілы Шумілоўскай і прадстаўніцы Берлінскага ўніверсітэта Ганны Бартроу, з дапамогай прывезенага імі абсталявання была праведзена магнітаразведка на паселішчах Снядзін-2, -3 і на грунтовым могільніку Снядзін-4. Для правядзення вымярэнняў, тэрыторыі археалагічных помнікаў разбівалі на квадраты памерам 40×40 м. Лініі квадратаў былі арыентаваны па баках свету. Праверка атрыманых вынікаў здзейснена шляхам закладкі двух кантрольных шурфоў на паселішчы Снядзін-2 на месцах зафіксаваных аб'ектаў.

Шурф 3 памерам 2×2 м закладзены на паўночным участку паселішча Снядзін-2 на беразе возера Уходнае (мал. 1). Паверхня помніка задзіраваная, крыху няроўная, на даследаваным участку мае перапады да 0,1 м. Культурны пласт у шурфе дасягаў таўшчыні да 0,67 м. Верхнюю яго частку складаў ворыўны пласт шэра-карычневага супеску магутнасцю да 0,30–0,35 м. Ніжэй залягаў пласт чорна-карычневага супеску таўшчынёй 0,28–0,34 м. Ва ўсходняй частцы шурфа перад мацерыком прасочваўся пласт шэрага супеску, насычаны артштэйнамі. Таўшчыня гэтага пласта месцамі дасягала 6–8 см. Мацярык складаўся з жаўтаватага пяску з артзандамі (мал. 2, б). Каля паўночнай сценкі шурфа выяўлены развал печы-каменкі, якая была складзена з камянёў дыяметрам ад 7 да 20 см і кавалкаў шлаку. У якасці бакавых сценак выкарыстаны вялікія плазаватыя кавалкі руды, пастаўленыя вертыкальна. Чарэнь печы ўяўляў з сябе перапалены пясак, насычаны вуголлем і попелам. У развале печы знойдзены фрагменты ляпнога посуду пражскай культуры, ніжнюю частку гаршка ўдалося рэканструяваць (мал. 6: 25). Каля ўсходняй сценкі шурфа выяўлена заходняя частка авальнай у плане ямы памерам $0,97 \times 0,30$ м. Яна запоўнена шэрым супескам з артштэйнамі, знаходак няма. Усяго ў шурфе 3 знойдзена 160 фрагментаў ляпнога гладкасценнага посуду, 1 глянцаванага, 5 эпохі позняга неаліту; 7 крамянёвых артэфактаў; 14 кавалкаў жужалю; 53 косткі жывёл; 7 калыцыніраваных костак; глінянае біканічнае праселка, упрыгожанае працэрчаным геаметрычным арнаментом (мал. 6: 3);

лязо жалезнага нажа, даўжыня якога складае каля 10 см, а шырыня 1,3 см (мал. 6: 4). Сярод крамянёвых вырабаў прысутнічаюць: асіметрычныя трохвугольныя наканечнікі стралы з двухбаковай апрацоўкай (мал. 6: 1); трапецыя, рэтушаваная па бакавым краі; адшчэп; пласціна, апрацаваная стромай рэтушшу па бакавых краях і на дыстальнай частцы (мал. 6: 2); пласціністы рабрысты адшчэп з участкамі рэтушы па краях, нанесенай з брушка і спінкі; аблом мак крэменю са скарынкай белага колеру. Ляпная гладкасценная кераміка дробнафрагментаваная, у якасці адтлушчальных дамешак у асноўным выкарыстоўвалі жарству, часам слюдзяністую. У масіве керамікі вылучаюцца абломкі посуду перыяду правінцыйна-рымскіх уплываў (мал. 6: 6), у тым ліку і місак (мал. 6: 16–18), пражскай раннесярэднявечнай культуры (мал. 6: 11, 20, 24, 25).

Шурф 4 закладзены на краі ўсходняй часткі паселішча Снядзін-2. Яго памеры 2×2 м (мал. 2, в). Дзённая паверхня задзіраваная, яе перапады ў межах шурфа дасягаюць 0,1 м. Верхняя частка культурнага пласта таўшчынёй 0,22–0,30 м уяўляла з сябе ворыва з шэра-карычневага супеску, ніжэй залягаў пласт цёмна-карычневага супеску магутнасцю 0,10–0,16 м, які быў падзелены слоём шэражоўтага супеску. Мацярык складаўся з жаўтаватага пяску з артзандамі і знаходзіўся на глыбіні 0,47–0,56 м (мал. 2, в). У паўночна-заходнім кутку шурфа 4 выяўлены агмень, які быў змешчаны адразу пад ворыўным пластом на глыбіні 0,3 м і ў паўночным накірунку выходзіў за межы раскопу. Памеры выяўленай часткі агменю прыкладна $0,75 \times 0,60$ м. Паўднёвая частка аб'екта, блізкая ў плане да падковападобнай формы, складалася з перападаленай гліны і шлакаў. У паўночнай частцы назіралася скапленне шлакаў з рэдкімі ўключэннямі кавалкаў пячыны. Цёмна-карычневый супесак у межах аб'екта быў насычаны попелам і вуголлем. У ворыўным пласце знойдзены 4 дробныя фрагменты ляпнога гладкасценнага посуду і 1 ганчарнага, таксама ў шурфе 4 выяўлены 51 кавалак шлака, 4 кавалкі пячыны, 1 моцна каразіраваны аблом жалезнага вырабу і артштэйн кулепадобнай формы. Невялікая колькасць матэрыялаў, знойдзеных у шурфе 4, можа сведчыць аб тым, што выяўлены ў ім агмень не звязаны з жылой пабудовай.

У 2012 г. на паселішчы Снядзін-3 даследавана 56 м^2 культурнага пласта. Выяўлена сем ям рознага прызначэння, пераважна гаспадарчага, паўднёвай часткі двух жытлаў, глінабітная пляцоўка. На падставе аналізу рэчавага матэрыялу прасочваюцца перыяды засялення паселішча. Пачатковы перыяд функцыянавання помніка звязаны з эпохай позняга неаліту – з насельніцтвам днепра-данецкай культуры і культуры кола шнуравой керамікі. На фінальным этапе функцыянавання класічнай зару-



Мал. 6. Знаходкі: 1, 2 – крэмянёвыя артэфакты; 3 – праселка; 4 – жалезны нож (фрагмент); 5–25 – ляпная кераміка (фрагменты). Шурф 3. Паселішча Снядзін-2. 2012 г.

бінецкай культуры, тут, хутчэй за ўсё, месціўся грунтовы могільнік. У керамічным комплексе выразна прадстаўлены посуд перыяду правінцыйна-рымскіх уплываў. Па тэхналогіі і марфалагічных параметрах ён блізкі да керамікі постзарубінецкага гарызонту, у першую чаргу такіх груп, як Грыні-Ваўкі і Люцеж, а таксама раннекіеўскай культуры тыпу Абідні, заўважана пэўная пераклічка з зубрэцкай групай Валыні. Значная колькасць матэрыялаў, выяўленых на паселішчы, адносіцца да ранняга сярэднявечча і адклалася падчас пражывання тут насельніцтва пражскай культуры. Перыяд VIII–IX стст. прадстаўлены фрагментамі ляпной керамікі, у тым ліку арнаментаванай палцавымі ўцісканнямі

і насечкамі па венцы, а таксама ўразной хваляй па тулаве. Раннедзяржаўная фаза функцыянавання паселішча (X–XII стст.) адлюстравана нешматлікімі знаходкамі абломкаў раннеганчарнага посуду. Сабраныя падчас даследаванняў паселішча Снядзін-3 матэрыялы, уяўляюць значную цікавасць з пункту погляду вырашэння часу і ўмоў фарміравання раннепражскіх старажытнасцей, а таксама іх паходжання. Тут назіраецца стык пражскай культуры і папярэдніх старажытнасцей з традыцыямі лясной зоны. Магнітаразведка, праведзеная на паселішчах Снядзін-2 і -3, была эфектыўнай і паказала наяўнасць у культурным пласце шэрагу аб'ектаў рознага кшталту, што засведчана і кантрольнымі шурфамі.

Літаратура

1. Вяргей В. Раннеславянскае селішча Снядзін-2 / В. Вяргей, В. Трымер // Славяне и их соседи : Археология, нумизматика, этнология / под ред. А. А. Егорейченко. – Минск : Веды, 1998. – С. 27–35.
2. Вяргей В. С. Металургічны комплекс на ранне-славянскім паселішчы Снядзін-2 // Славянский мир Полесья в древности и средневековье : Материалы Междунар. ист.-археол. конф., Гомель, 19–20 окт. 2004 г. / редкол.: О. А. Макушников [и др.]. – Гомель : УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2004. – С. 34–39.
3. Вяргей В. С. Жытло і культывы аб'ект гарызонту пражскай культуры на паселішчы Снядзін-3 на р. Прыпяць у Петрыкаўскім раёне // Древняя история Восточной Европы. – Минск : БГУ, 2009. – С. 21–32.
4. Вяргей В. С. Гарызонт эпохі жалеза на паселішчы Снядзін 3 на рацэ Прыпяць // Acta Archaeologica Alba-ruthenica / уклад. М. А. Плавінскі, В. М. Сідаровіч, М. І. Лашанкоў. – Минск : І. П. Логвінаў, 2011. – Vol. VII (Вып. 7). – С. 34–50.

Рэзюме

В. С. Вяргей, Е. Ф. Касюк

Исследования поселений около деревни Снядин Петриковского района в 2012 году

В 2012 г. на поселении Снядин-3 исследовано 56 м² культурного слоя и совместно с сотрудниками Гёттингенского университета проведена магниторазведка на поселениях Снядин-2 и -3.

На поселении Снядин-3 исследованы южные части двух жилищ населения пражской культуры, глинобитная площадка и шесть хозяйственных ям. В вещевом комплексе поселения выделяются материалы поздненеолитических днепро-донецкой культуры и культуры круга шнуровой керамики. На рубеже эр появляются носители классической зарубинецкой культуры и поселение без хронологических лакун развивается до XII в. Представлена лепная посуда постзарубинецкого периода типа Курадово и ранней Абидни, пражской (IV–VII вв.), Лука-Райковецкой (VIII–X вв.) культур и раннегончарные сосуды эпохи Туровского княжества.

В контрольных шурфах на поселении Снядин-2 выявлены печь, сложенная из камней и крупных кусков болотной руды, а также очаг, сконструированный из глины и кусков металлургических и кузнечных шлаков.

Summary

V. S. Vjargei, A. F. Kasjuk

Research of the settlements near the village Snyadin in Petricau district in 2012

In 2012 on the settlement Snyadin-3 was 56 sq. m. of the cultural layer investigated. On the settlements Snyadin-2 and -3 together with the staff of the University of Gottingen was magnetic survey carried out.

In Snyadin-3 was the southern part of the two dwellings of the population of Prague culture, area of clay and 6 household pits explored. In the complex of things on the settlement stand materials late Neolithic Dnieper-Donets Culture and the Corded Pottery Culture. At the turn of the 1st B.C. – 1st A.D. there are carriers of classical Zarubinskaya Culture and the settlement developed to the 12th century without any chronological breaks. Its ceramic complex consists of hand-made pottery of types Kuradava, early Abidnya, the Prague (the 4th–7th centuries), the Luka-Raikovetskaya (the 8th–10th centuries) Cultures and the wheel made pottery of the early period of Turov principedom.

In the test pits at the settlement Snyadin-2 was revealed oven, built of stones, large pieces of bog ore and hearth made of clay and pieces of metal and forging slags.

Паступіў 22.05.2013 г.

Д. У. Дук, прарэктар Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук, дацэнт (г. Наваполацк, Беларусь)

Размяшчэнне вечавай плошчы ў Полацку (па выніках археалагічных раскопак у 2011 г.)¹

Адной з галоўных роляў у арганізацыі самакіравання сярэднявечага Полацка адводзілася вечу. Веча функцыянавала ў Полацку з XII ст. (не выключана, што і з XI ст.) і з пэўнымі трансфармацымі працягвала існаванне фактычна да надання Полацку магдэбургскага права [11].

Мэта працы – разгледзіць пытанне аб месцазнаходжанні вечавай плошчы ў Полацку як важнага аб'екта сацыятаграфічнай структуры горада.

Пісьмовыя крыніцы не даюць адказа на пытанне аб размяшчэнні ў Полацку месца вечавых сходаў. Вечавыя плошчы існавалі ва ўсіх гарадах Русі, аб'яднаных у так званую Сафійную прастору (Кіеў, Ноўгарад, Полацк). Згодна летапісам, вядома, што кіеўляне і наўгародцы ў XII ст. збіраліся на вечы на княжацкіх Яраслававых дварах каля сабораў Святой Сафіі [9, с. 223–224, 231]. Пры гэтым у Ноўгарадзе існавала некалькі месцаў вечавых сходаў, асноўным месцам для правядзення якіх з'яўлялася тэрыторыя Дворышча каля княжацкага сабора св. Мікалая. Памеры ўласна вечавай плошчы ў Ноўгарадзе складалі 1200–1500 м² (стандартны памер баярскай сядзібы). Плошча была абсталявана лавамі і мела «сцепень» (трыбуну для пасаdnікаў і кіраўнікоў вечавых сходаў) [10, с. 80].

У Полацку двор князя да пачатку XIV ст. размяшчаўся на гарадзішчы. Тэрыторыя Верхняга замка ў XI–XIII стст. з'яўлялася сакральным цэнтрам. Гіпатэтычна вечавыя сходы палачан маглі адбывацца на Чорнай гары, якая ў першай палове XIV ст. набыла статус замкавай і пасля 1563 г. атрымала назву «Верхні замак». Тым не менш асаблівы сакральны статус Чорнай гары і тэрыторыі каля Сафійскага сабора ў XI–XIII стст. дазваляе выказаць меркаванне аб тым, што вечавая плошча была размешчана не на тэрыторыі будучага Замчышча.

У гістарыяграфіі гісторыі Полацка пытанне аб размяшчэнні вечавай плошчы практычна не разглядалася. Паколькі пісьмовыя крыніцы не дэталізуюць парадак арганізацыі вечавых сходаў у Полацку, а таксама не даюць адказ на пытанне аб месцы іх правядзення, існуе думка аб размяшчэнні вечавай плошчы недалёка ад Сафійскага сабора [7, с. 284]. З-за адсутнасці звестак у пісьмовых крыніцах вызначэнне месцапалажэння вечавай плошчы ў Полацку з'яўляецца кампетэнцыйнай археалагічнай навукай.

Археалагічным маркёрам размяшчэння плошчы для грамадскіх сходаў будзе культурны пласт, які не ўтрымлівае слядоў будаўніцтва і сведчанняў рамеснай дзейнасці. На плошчы, якая з'яўлялася незабудаваным месцам для грамадскіх сходаў, інтэнсіўнасць будаўнічай дзейнасці і, адпаведна, хуткасць утварэння культурных адкладаў не маглі быць вялікімі.

Падчас археалагічных раскопак у 2011 г. была зафіксавана незвычайная для культурнага пласта цэнтральнай гістарычнай частцы Полацка стратыграфічная сітуацыя.

Раскопкі ў 2011 г. былі праведзены на тэрыторыі гісторыка-культурнай каштоўнасці – Вялікім пасадае г. Полацка. Тэрыторыя, на якой быў зроблены раскоп, размешчана паблізу ад Чорнага ручая. Гэты ручай утварыў роў, які аддзяляе Верхні замак ад Вялікага пасада. Работы прадугледжвалі археалагічны нагляд за будаўнічымі работамі (нівеліроўкай паверхні зямельнага ўчастка) і правядзенне раскопак на месцы ўзвядзення жылога дома.


Пляцоўка пад будаўніцтва размешчана каля так званай царквы на ровы (адкрыта П. А. Рапапортам у 1976–1977 гг. і лічыцца помнікам мураванага дойлідства XII ст.) [6, с. 155]. Гэтая царква па пісьмовых крыніцах XVII ст. згадваецца пад назвай Ражаства Хрыстовага. У другой палове XVI ст. яна ўжо была драўляная. Пры ёй у XVII ст. знаходзіўся цвінтар (яго рэшткі былі выяўлены падчас раскопак у 2011 г.). Царква існавала да трэцяй чвэрці XVII ст., час яе разбурэння прыпадае дзесці на 1660–70-я гады. У грамаце Яна III аб зацвярджэнні прывілея гарбарнаму і кушнерскаму цэху Полацка ад 26 сакавіка 1683 г. цэхавая брацця была абавязана даваць па 3 фунты воску ў царкву св. Сафіі замест «разоренной церкви Рождества» [5, с. 80].

Тэрыторыя раскопак размешчана ў некалькіх дзесятках метраў ад буйнога мураванага комплексу XVIII–XX стст. – полацкага калегіума езуітаў. Калегіум быў заснаваны ў 1581 г.

Згадкі пра размяшчэнне на месцы калегіума гарадскіх сядзіб (пляцаў) паводле Даравальнай Граматы Стэфана Баторыя ад 20 студзеня 1582 г. адсутнічаюць [3, с. 73]. Магчыма, калегіум быў заснаваны на незабудаванай частцы плошчы, якая мела назву «Великий Торгъ» [2, с. 39]. Пасля ўзвядзення калегіума гандлёвая плошча была перанесена на ўсход у раён сучаснай плошчы Свабоды.

Фундаментныя рвы царквы на ровы былі адкрыты і даследаваны П. А. Рапапортам шляхам прарэзкі пляцоўкі каля былога рэальнага вучылішча

¹ Работа выканана ў межах тэмы «Сацыяльная тапаграфія, гаспадарка, культура і антрапалогія насельніцтва Полацка і Полацкай зямлі ў IX–XVIII стст.», дзяржаўная рэгістрацыя № 20111102 ад 30.05.2011 г.




Мал. 1. План размяшчэння раскопу 1: 1 – царква на рове (Ражаства Хрыстова); 2 – будынак былога рэальнага вучылішча; 3 – раскоп 1 на ўчастку будучага дома № 4. Вялікі пасад. г. Полацк. 2011 г.

(у 1976 г. – будынка сярэдняй школы № 8) [6, с. 155]. Было высветлена, што ў пачатку XX ст. падчас будаўніцтва будынка вучылішча падмуркі храма былі практычна цалкам знішчаны.

У 1967 г. М. К. Каргер выявіў паблізу ад падмуркаў храма два цагляныя саркафагі, суадносіны якіх з храмам дагэтуль не высветлены.

Археалагічныя даследаванні на поўнач ад храма праводзіў С. В. Тарасаў у 1990 г. Раскоп плошчай

80 м² быў закладзены каля ўсходняга схілу пагорка да так званага Чорнага ручая, непадалёк ад храма. Мэтай раскопак была верыфікацыя гіпотэзы аб размяшчэнні ў дадзенай частцы колішняга Вялікага пасада старажытнай гандлёвай плошчы [8, с. 5–6]. Быў адкрыты стратыграфічна аднародны культурны пласт магутнасцю 1,6 м, які ўтварыўся не раней за XVI–XVII стст. У гэтым пласце былі знойдзены асобныя фрагменты керамікі XII ст. Аўтар раскопак



Мал. 2. Планіграфія пластоў 1 і 2. Раскоп 1. Вялікіх пасадаў. г. Полацк. 2011 г.

не прыводзіць пэўных высноў адносна размяшчэння плошчы. Аднак адсутнасць стратыграфічнага пласта, ранейшага за XVI ст., на беразе Чорнага ручая сведчыць пра магчымасць размяшчэння вечавай плошчы менавіта тут.

Паводле генеральнага плана пад будову дома адводзілася пляцоўка памераў 21,00 × 9,96 м (мал. 1). Перапад вышынь з поўначы на поўдзень да пачатку земляных работ складаў каля 1,3 м (129,30 супраць 128,05 м па балтыйскай шкале). На гэтай пляцоўцы верхні (баластны) пласт зямлі быў зняты экскаватарам з мэтай нівеліроўкі паверхні. У паўночнай частцы было знята да 1,5 м зямлі, у паўднёвай – да 0,4 м. Нівеліроўку паверхні ажыццяўлялі пад наглядом археолага. Зямля была перамяшчана ніжэй будавнічай пляцоўкі – на поўдзень ад будучага дома.


Пасля нівеліроўкі праводзілі археалагічныя раскопкі на ўчастку, дзе быў выяўлены культурны пласт. Быў закладзены раскоп 1 у форме літары «Г» плошчай 92 м². На гэтай плошчы раскопкі праводзілі ўручную. Раскоп 1 быў размешчаны на адлегласці каля 30 м ад паўднёвай сцяны царквы на рову.

Стратыграфія культурных напластаванняў раскопу 1. Дадзены раскоп быў разбіты наступным чынам: з усходу на захад¹ – падзелены на квадраты А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, з поўначы на поўдзень – на квадраты 2, 3, 4, 5, 6. У межах кв. А–В зроблены на ўсю шырыню дома паводле генплана: кв. 2–6 (10 м). У межах кв. Г–Ж – на шырыню кв. 5–6 (4 м). Сумарная плошча раскопу склала 92 м². Да глыбіні 0,2 м на ўсёй плошчы раскопу быў прыняты ўмоўны пласт 1, у межах лініі А–Ж кв. 6 культурны пласт ніжэй глыбіні 0,2 м да мацерыка – пласт 2.

На астатняй частцы пляцоўкі пад будавніцтва да самага мацерыка быў зафіксаваны выключна баластны пласт. Пры гэтым у межах першай і другой ліній кв. Е і Ж да глыбіні 1 м зафіксаваны тысячы костак буйной рагатай жывёлы, пахаваных у другой палове XX ст.

Верхні пласт, які быў зняты экскаватарам, ўяўляў з сябе развал будавнічых матэрыялаў (цэгла, драўляныя канструкцыі, камяні) і побытавага смецця. Магутнасць пласта максімальная ў паўночнай

¹ Фактычна мела месца адхіленне ад лініі поўдзень–поўнач на 20° на захад. (Дзеля спрашчэння апісання ў тэксце тут і далей вызначаецца лінія па баках свету.)



Мал. 3. Стратыграфія і план мацерыка раскопу 1. Вялікі пасад. г. Полацк. 2011 г.

частцы – 1,5 м і змяншаецца да паўднёвай частцы пляцоўкі пад дом – 0,4 м. Утварыўся гэты баластны пласт падчас разбурэння драўляных дамоў на каменна-цагляных падмурках, якія былі ўзведзены на дадзенай тэрыторыі ў пасляваенны час, а разбураны былі ў 1980-я гады. На большай частцы раскопу культурны пласт, ранейшы за XX ст., быў знішчаны да мацерыка.

Мацерык прадстаўлены чырвонай вельмі шчыльнай і аднароднай глінай.

На ўсёй плошчы раскопу, за выключэннем шостай і часткова пятай ліній квадратаў, рэшткі культурнага пласта, ранейшага за XX ст., захаваліся ў межах мацерыковых ям ад пахаванняў цвінтара царквы.

Сумарная магутнасць захаванага культурнага пласта на большай частцы раскопу не перавы-

шала 0,2 м. Па шостай лініі квадратаў адбывалася рэзкае ўзрастанне магутнасці культурнага пласта ў сярэднім да 0,8–1,0 м, месцамі ў межах мацерыковых ям – да 2,0 м.


Паверхня раскопу пасля нівеліроўкі роўная, перапад вышынь па лініі поўнач–поўдзень ва ўсходняй частцы складае каля 0,2 м, у заходняй частцы – да 0,4 м (адзнакі 69–101, 82–126) (мал. 2).

Культурны пласт раскопу 1 аднародны. Прадстаўлены цёмна-шэрай камкаватай зямлёй карычневага адцення з вуголлем, камянямі і рэшткамі драўляных валокнаў. Месцамі мае прапласткі вугалю магутнасцю да 0,1 м, лінзы чырвонай аднароднай гліны магутнасцю да 0,3 м, развалы цаглянага друку (кв. В6–Д6) (мал. 3). Абсалютная большасць знаходак прадстаўлена керамічным посудам і кафляй XVII–XIX стст., значна меншая колькасць посуду датавана XVI ст. Індывідуальныя знаходкі прадстаўлены гаспадарчымі прадметамі (акоўка рыдлёўкі, сякера, нажы і ключы ад замкоў і інш.), а таксама дэталямі адзення (жалезныя абутковыя падкоўкі, бронзавая завушніца, гузікі і інш.). Гэтыя знаходкі датаваны XVII–XIX стст. Знойдзены толькі адзін артэфакт, які датаваны больш раннім часам – гэта фрагмент шклянога бранзалета XII – першай паловы XIII ст. (мал. 4: 8).

У межах адзначанага культурнага пласта было выяўлена 11 пахаванняў, аднак на плане іх пазначана 12. Гэта адбылося з-за таго, што за скапленне чалавечых костак пахавання 4 былі памылкова прынятыя косткі жывёл. Усе пахаванні былі пераадакладзеныя і прадстаўлены фрагментамі чарапоў ці скапленнем костак шкілета з фрагментамі чарапоў. Ад некаторых пахаванняў засталіся толькі мацерыковыя ямы ад трун. Таму рэальная колькасць знойдзеных астанкаў вызначана падчас антрапалагічнай экспертызы.

Пахаванне 1 размешчана на мяжы кв. Б3 і В3, ад пахавання засталася мацерыковая яма ад труны. Разрэз ямы О’–О зроблены практычна па лініі поўдзень–поўнач (мал. 3). Шырыня ямы – 0,8–0,9 м, даўжыня – 1,6, глыбіня – 0,2 м. Сценкі паката нахіленыя, дно плоскае. У паўднёвай частцы каля сценкі ямы размешчаны камень дыяметрам каля 0,3 м. Яма запоўнена шэрай камкаватай зямлёй карычневага адцення з вуголлем, камянямі і рэшткамі драўляных валокнаў. Знаходкі адсутнічалі.

Пахаванне 2 размешчана на мяжы кв. А3 і А4, ад пахавання засталася мацерыковая яма ад труны. Разрэз ямы Н’–Н зроблены практычна па лініі поўдзень–поўнач (мал. 3). Шырыня ямы – 0,6 м, даўжыня – 1,8, глыбіня – да 0,2 м. Сценкі вертыкальныя, дно плоскае. Яма запоўнена шэрай камкаватай зямлёй карычневага адцення з вуголлем, камянямі і рэшткамі драўляных валокнаў. Знаходкі адсутнічалі.



Мал. 4. Вырабы з каляровых металаў, шкла і косці: 1 – спражка; 2 – завушніца; 3, 5 – пласцінкі; 4 – пярсцёнак; 6 – пломба таварная; 7 – куля з літнікам; 8 – бранзалет; 9 – накладка на дзяржанне нажа; 1–5 – бронза; 6, 7 – свінец; 8 – шкло; 9 – косць. XII–XVIII стст. Раскоп 1. Вялікі пасад. г. Полацк. 2011 г.

Пахаванне 3 размешчана на мяжы кв. В5, ад пахавання застаўся чэрап і мацерыковая яма ад труны. Разрэз ямы М’–М зроблены практычна па лініі поўдзень–поўнач (мал. 3). Шырыня ямы – 0,6 м, даўжыня – 1,2, глыбіня – да 0,2 м. Чэрап размешчаны ў паўночнай частцы ямы на адлегласці 0,2 м ад паўночнай сценкі. Сценкі ямы вертыкальныя, дно плоскае. Яма запоўнена шэрай камкаватай зямлёй карычневага адцення з вуголлем, камянямі і рэшткамі драўляных валокнаў. Знаходкі адсутнічалі.

Пахаванне 4 пазначана на плане пасярэдзіне кв. Е5 каля яго паўднёвай сценкі (мал. 2). У працэсе антрапалагічнай экспертызы было высветлена, што косткі, прынятыя за чалавечыя, належалі жывёлам. Косткі размешчаны бессістэмна (адзнака глыбіні залягання 106). Таму ў сапраўднасці пахавання 4 не існуе.

Пахаванне 5 выяўлена пасярэдзіне кв. Д6, каля яго заходняй сценкі (мал. 2). Прадстаўлена фрагментамі чарапоў і фрагментамі патрушчаных костак каля іх (адзнака глыбіні залягання 105). Косткі размешчаны бессістэмна.

Пахаванне 6 выяўлена пасярэдзіне кв. Е5 каля яго заходняй сценкі (мал. 2). Прадстаўлена фрагментамі чарапоў і фрагментамі патрушчаных костак каля іх (адзнака глыбіні залягання 70). Косткі размешчаны бессістэмна.

Пахаванне 7 выяўлена на адлегласці 0,3 м на ўсход ад чэрапа пахавання 6 (мал. 2). Прадстаўлена фрагментам чэрапа і фрагментамі патрушчаных костак каля чэрапа (адзнака глыбіні залягання 71). Косткі размешчаны бессістэмна.

Пахаванне 8 выяўлена пасярэдзіне кв. Д6 на адлегласці 0,5 м ад яго заходняй сценкі (мал. 2). Прадстаўлена фрагментам чэрапа (адзнака глыбіні залягання 142). Косткі размешчаны бессістэмна.

Пахаванне 9 выяўлена пасярэдзіне кв. Г5 на адлегласці 0,2 м ад яго паўднёвай сценкі (мал. 2). Прадстаўлена фрагментамі чэрапа (адзнака глыбіні залягання 143). Косткі размешчаны бессістэмна.

Пахаванне 10 выяўлена ў паўднёва-заходняй частцы кв. Б6 на адлегласці 0,3 м ад яго ўсходняй сценкі (мал. 2). Прадстаўлена фрагментамі патрушчаных костак каля чэрапа (адзнака глыбіні залягання 229). Косткі размешчаны бессістэмна.

Пахаванне 11 выяўлена ў паўднёва-ўсходняй частцы кв. Б6 на адлегласці 0,6 м ад яго ўсходняй сценкі (мал. 2). Прадстаўлена фрагментамі чарапоў і фрагментамі патрушчаных костак каля іх (адзнака глыбіні залягання 180). Косткі размешчаны бессістэмна.

Пахаванне 12 выяўлена ў паўднёва-ўсходнім вуглу частцы кв. Г6 (мал. 2). Прадстаўлена фрагментамі чарапоў і фрагментамі патрушчаных костак каля іх (адзнака глыбіні залягання 258). Косткі размешчаны бессістэмна.

Канструкцыя кв. Б2 і В2 ўяўляла сабой вырытае на 0,2 м у мацерыковай гліне паглыбленне з роўнымі вертыкальнымі сценкамі і плоскім дном. Сценкі абкладзены дошкамі, пастаўленымі на тарэц. Таўшчыня дошак – каля 3 см. Канструкцыя ў плане квадратная, памерам 2,2(поўдзень–поўнач) × 2,0 м, размешчана ў межах кв. Б2 і В2, а таксама у сумежных кв. Б3 і В3 (на адлегласці 0,2 м ад сценкі) (мал. 2). З паўночнага боку выходзіць за межы раскопу. Унутры канструкцыі на мацерыку дысперсна размяшчаліся камяні дыяметрам 0,1–0,3 м. Запаўненне культурнага пласта аналагічна вышэйапісанаму. Знаходкі прадстаўлены дваццацю фрагментамі вырабаў са шкла і керамікі (гаршкі, накрыўкі, размаляваная талерка) канца XVIII – XIX ст.

У раскопе разабрана 14 мацерыковых ям. Знаходкі з ям прадстаўлены сям'ю вырабамі XVI–XVII стст.: венцамі і сценкамі керамічных гаршкоў і місак, кавалкамі аконнага шкла і кафлі.


Археалагічныя знаходкі. Абсалютная большасць знаходак прадстаўлена керамічным посудам і кафляй XVII–XIX стст.

Посуд з'яўляецца тыповым для XVII–XVIII стст., пераважная большасць гаршкоў зроблена на нажным ганчарным крузе (мал. 5: 1–6; 6: 1) [4, с. 103–104]. Адзінкавыя гаршкі датаваны XVI ст. (мал. 6: 3, 6–8). Знойдзены тыповыя для XVII ст. паліваныя збаны (мал. 5: 7, 8), кружкі і куфлі (мал. 7) [4, с. 126–127].


Адна цэлая кафля прадстаўлена каронкай (мал. 6: 10), аналагічныя каронкі выяўлены пры даследаванні езуіцкага калегіума.

Індывідуальныя знаходкі прадстаўлены гаспадарчымі прадметамі: акоўкай рыдлёўкі (мал. 8: 2), сякарай (мал. 8: 3), ключамі ад замкоў (мал. 9: 3, 4), нажамі (мал. 10: 1, 2, 4), крэсівам (мал. 10: 5). Гэтыя вырабы тыповыя для XVI–XVIII стст.


Крэсіва (мал. 10: 5) мае аналогіі з вырабамі, знойдзенымі ў іншых частках Полацка ў пластах XVI–XVII стст. [4, мал. 54: 13]. Нажы чаранковыя (мал. 10: 2) і з накладнымі тронкамі (мал. 10: 1, 4). На адным нажы захаваліся фрагменты драўлянага дзяржання (мал. 10: 1). Чаранковыя нажы бытавалі ў Полацку да пачатку XVI ст., у далейшым выкарыстоўвалі толькі нажы з накладнымі тронкамі [4, с. 148]. Знойдзены дэталі аддзення (бронзавая




Мал. 5. Венцы гаршкоў. XVI–XVIII стст. Раскоп 1. Вялікі пасад. г. Полацк. 2011 г.




Мал. 6. Венцы гаршкоў (1, 5, 7–9) і місак (2, 4), гаршчок (3), донца гаршка (6), кафля-каронка (10). XVI–XVII стст.
Раскоп 1. Вялікі пасад. г. Полацк. 2011 г.



Мал. 7. Керамічныя кружка (1) і куфель (2). XVI–XVII стст. Раскоп 1. Вялікі пасад. г. Полацк. 2011 г.



Мал. 9. Вырабы з жалеза: 1 – кручок для пляцення; 2 – зубіла; 3, 4 – ключы; 5 – выраб невядомага прызначэння. XVI–XVIII стст. Раскоп 1. Вялікі пасад. г. Полацк. 2011 г.




Мал. 8. Вырабы з жалеза: 1 – патэльня; 2 – акоўкі рыблявак; 3 – сякера. XVI–XVIII стст. Раскоп 1. Вялікі пасад. г. Полацк. 2011 г.

завушніца (мал. 4: 2), жалезныя абутковыя падкоўкі (мал. 11: 1–4)). Бронзавая завушніца стратыграфічна датавана канцом XVII – XVIII ст., аднак яна магла паходзіць з жаночага пахавання першай паловы XVII ст. Аналагічныя завушніцы XVI–XVIII стст. вядомы і ў іншых рэгіёнах Беларусі [1, с. 416], таксама як і бронзавыя прысцяжкі (мал. 4: 3) [4, с. 416]. Свінцовая куля-паўфабрыкат (мал. 4: 7) сведчыць аб вытворчасці зброі.


Знойдзены фрагмент жалезнай патэльні дыяметрам 34 см (мал. 8: 1). Прылады працы прадстаўлены таксама жалезнымі кручком для пляцення і зубілам (мал. 9: 1, 2).

Такім чынам, большасць знаходак з раскопу 1 бытавалі ў межах XVI–XVIII стст. Выключэннем з'яўляецца фрагмент шклянога бранзалета XII – першай паловы XIII ст. (мал. 4: 8).

Заклучэнне. Вынікі раскопак дазваляюць з упэўненасцю канстатаваць факт адсутнасці на месцы раскопу культурных напластаванняў, якія можна аднесці да часу раней за XVI ст. Фактычна культурны пласт стаў утварацца ў канцы XVII ст., калі на былым цвінтары царквы Ражаства Хрыстова пачалі будаваць драўляныя дамы на падклетках. Адсутнасць культурных напластаванняў,



Мал. 10. Вырабы з жалеза: 1–4 – нажы; 5 – крэсіва. XVI–XVIII стст. Раскоп 1. Вялікі пасад. г. Полацк. 2011 г.



Мал. 11. Вырабы з жалеза: 1–4 – падковы абутковыя; 5 – падкова. XVI–XVIII стст. Раскоп 1. Вялікі пасад. г. Полацк. 2011 г.

ранейшых за XVI ст., было адзначана археолагамі з паўночнага боку ад царквы. Гэтаму існуюць наступныя тлумачэнні.

Першае – царква была манастырская і вельмі нязначны культурны пласт XII–XVI стст. не захаваўся. Падобная стратыграфічная карціна характэрна, напрыклад, для Бельчыцкага Барысаглебскага манастыра, дзе культурны пласт раней XV ст. адсутнічае.

Другое – каля царквы на поўнач і поўдзень ад на працягу XII(XI?)–XVII стст. быў размешчаны цвінтар і па гэтай прычыне тэрыторыя была не забудавана.

Трэцяе выходзіць з факта наяўнасці ў даследаванай частцы Вялікага пасада ў XVI ст. гандлёвай плошчы – Вялікага торгу. Магчыма, тэрыторыя ва-

кол храма на рове (у XVI–XVII стст. царквы Ражства Хрыстова) з’яўлялася ў XII(XI?)–XV стст. месцам вечавых сходаў і па гэтай прычыне была забудаванай. Паколькі звесткі ў пісьмовых крыніцах аб дзейнасці манастыра каля царквы адсутнічаюць, найбольш верагодна прыняць другое і трэцяе меркаванні.

Ключавымі ў вырашэнні праблемы з’яўляюцца археалагічныя даныя. Два цагляныя саркафагі, выяўленыя М. К. Каргерам, як быццам бы могуць сведчыць пра магчымасць размяшчэння каля царквы старажытнага цвінтара. Аднак раскапаныя ў 2011 г. пахаванні не з’яўляюцца старажытнымі. Па гэтай прычыне гіпотэза аб размяшчэнні вечавай плошчы каля царквы на рове застаецца больш абгрунтаванай археалагічна.

Літаратура

1. Археалогія Беларусі : у 4 т. / В. М. Ляўко [і інш.] ; пад. рэд. В. М. Ляўко і інш.]. – Мінск : Беларус. навука, 2001. – Т. 4 : Помнікі XIV–XVIII ст. – 597 с.

2. Варонін, В. Тэстамент полацкага бурмістра Давыда Панкова 1559 г. / В. Варонін // Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі : матэрыялы IV Міжнар. навук. канф., Полацк, 2003. – Полацк : НППКМЗ, 2003. – С. 32–40.

3. Витебская старина / сост. А. Сапунов. – Витебск : Типолитография Г. А. Малкина, 1888. – Т. V. – 670 с. + 40 л. : ил.

4. Дук, Д. У. Полацк XVI–XVIII стагоддзяў : нарысы тапаграфіі, гісторыі матэрыяльнай культуры і арганізацыі жыццёвай прасторы насельніцтва беларускага горада / Д. У. Дук. – Наваполацк : ПДУ, 2007. – 268 с. : іл.

5. Дук, Д. У. Полацк і палачане (IX–XVIII стст.) / Д. У. Дук. – Наваполацк : ПДУ, 2010. – 180 с. : [22 л. іл].
6. Раппопорт, П. А., Полоцкое зодчество XII века / П. А. Раппопорт // Сов. археология. – 1980. – № 3. – С. 143–163.
7. Русь в IX–X веках : археологическая панорама / Ин-т археологии РАН ; отв. ред. Н. А. Макаров. – М. ; Вологда : Древности Севера, 2012 – 496 с. ; ил.
8. Тарасаў, С. В. Справаздача аб археалагічных доследах у Полацку і полацкай акрузе ў 1990 г. / С. В. Тарасаў // Архіў Ін-та гісторыі Нац. акад. навук Беларусі. – Воп. 1. – Спр. 1205.
9. Тихомиров, М. Н. Древнерусские города / М. Н. Тихомиров. – М. : Государственное издательство политической литературы, 1956. – 478 с.
10. Янин, В. Л. Средневековый Новгород : Очерки археологии и истории / В. Л. Янин ; Отд. ист.-филолог. наук. – М. : Наука, 2004. – 416 с.
11. Rohdewald, S. Ot veče k gorodskomu sovetu : o razvitii organov polotskich gorozhan do načala XIV veka / S. Rohdewald // Беларускі горад у часе і прасторы : 500 гадоў Полацкай магдэбургіі : зб. навук. прац. – Наваполацк : ПДУ, 2001. – С. 15–25.

Рэзюме

Д. В. Дук

Расположение вечевой площади в Полоцке (по итогам археологических раскопок в 2011 г.)

Обосновывается гипотеза о расположении древнейшей вечевой площади на территории западной окраины Великого посада в Полоцке на примере итогов археологических раскопок в 2011 г. Представлена характеристика стратиграфии культурного слоя раскопа 2011 г., дана характеристика археологических находок XVI–XIX вв. и антропологического материала. Сделан вывод о возможности расположения вечевой и торговой площади XI–XV вв. на территории Великого посада, у подножия Верхнего замка. Территория расположения вечевой площади примыкала к так называемому храму на рву XII в., который в XVI–XVII вв. называли церковью Рождества Христова. В XVII в. на данной территории располагался погост, а в XVIII–XIX вв. были построены жилые деревянные дома.

Summary

D. V. Duk

Popular assembly location in Polotsk (according to the archeological excavations in 2011)

The hypothesis about an ancient popular assembly location on the territory of the western outskirts of Velikiy Posad in Polotsk is proved on the basis of archeological excavations examples in 2011. Characteristics of cultural layer stratigraphy of excavation 2011 are given, as well as characteristics of archeological findings of 16th–19th centuries and anthropological material. A conclusion is made about the possibility of popular assembly location and trade square of the 11th–15th centuries on the territory of Velikiy Posad downhill the Upper castle. The territory of popular assembly location, bordered with so-called temple on the ditch 12th century, which in 16th–17th centuries was called the Church of the Nativity. In 17th century on this territory a graveyard was situated, in 17th–19th centuries wooden houses were built.

Пасмыніў 21.05.2013 г.

М. В. Ермохин, Институт экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси, ведущий научный сотрудник, кандидат биологических наук (г. Минск, Беларусь)

Результаты дендрохронологического исследования материалов с территории Минского замчища (по раскопкам 2009 г.)

Годичные кольца деревьев в интегрированной форме регистрируют все изменения, происходящие в окружающей среде. На ширину годичного кольца оказывают влияние как внешние (количество света, тепла, влаги, богатство почвы и др.), так и внутренние (возраст, индивидуальные особенности дерева, его положение в насаждении и др.) факторы. Причем деревья одной породы из близких регионов и произрастающие в схожих почвенно-грунтовых условиях одинаково реагируют на внешние факторы, что обуславливает высокую синхронность в изменчивости их годичного прироста. Это позволяет оценить влияние экологических и антропогенных факторов на формирование прироста деревьев, реконструировать и прогнозировать климатические изменения, а в археологических исследованиях – определить (с точностью до одного года и даже сезона года) дату рубки дерева, использованного для строительства зданий и сооружений, изготовления различных предметов, имеющих историческую ценность.

В 2009 г. в двух раскопах на территории Минского замчища для дендрохронологических исследований были отобраны образцы древесины из остатков различных конструкций и сооружений (дома, частокотлы, сваи, мостовые и др.).

Материалы и методы исследования. В раскопе № 1 отобрано 14 образцов древесины (поперечные спилы) из бревен настила (8) и свай (6) различного диаметра, характеристика которых приведена в табл. 1. Все отобранные образцы представлены древесиной сосны обыкновенной.

В раскопе № 2 отобрано 39 образцов древесины из досок настила, мостовой (32) и бревен построек (7) различного диаметра. Характеристика отобранных образцов приведена в табл. 2. Все отобранные образцы представлены древесиной сосны обыкновенной.

Величину радиального прироста древесины измеряли под микроскопом, либо по отсканированному изображению с использованием программного обеспечения ArcGIS с точностью до 0,01 мм. Для каждого образца из двух измеренных серий годичных колец получали усредненный ряд. Перекрестное датирование, выявление ложных и выпавших колец проведено с использованием кросс-корреляционного анализа [3], который показывает тесноту связи (с заданным шагом сдвига) между рядами.

Для оценки взаимосвязи между образцами использовали коэффициент синхронности [5] и *t*-критерий [1].

Расчеты кривых для элиминирования возрастных трендов, индексов прироста и авторегрессионное моделирование выполнены в программном пакете DPL-99 [2–5]. Формирование массивов информации, их верификацию, статистическую обработку и графическое отображение результатов исследований осуществляли в программных пакетах Statistica, Microsoft Excel, ArcGIS.

Результаты и их обсуждение. Раскоп № 1. Для строительства исследованного настила использовали тонкомерную древесину диаметром 11,0–14,5 см. Причем часть бревен была получена из сухостойных деревьев. На образце № 11n5 обнаружен ход малого соснового лубоеда (*Blastophagus minor* Hart.) – насекомого, заселяющего сильно ослабленную, свежую сухостойную и валежную древесину сосны. Ориентация хода позволяет говорить о том, что в момент заселения лубоедом дерево находилось в вертикальном положении (рис. 1).

Максимальное количество годичных колец в бревнах настила – 34, что не позволяет использовать их для абсолютной датировки.

Сваи различного диаметра (19,4–38,0 см) представляют собой остатки возможно более поздней

Таблица 1. Краткая характеристика образцов древесины, отобранных в раскопе № 1 Минского замчища

Номер образца	Диаметр, см	Количество годичных колец
<i>Конструкция – настил</i>		
11n1	14,3	26
11n2	14,2	18
11n3	14,5	32
11n4	11,5	24
11n5	10,5 (~21,0)*	32
11n6	14,1	23
11n7	13,3	22
11n8	11,0	34
<i>Конструкция – сваи</i>		
11sv1	23,4	31
11sv2	27,3	33
11sv3	19,4	32
11sv4	16,0 (~38,0)*	87
11sv5	27,2	57
11sv6	20,9	31

* Первое число – сохранившаяся часть образца, второе число – экстраполированный исходный диаметр образца.

Таблица 2. Краткая характеристика образцов древесины, отобранных в раскопе № 2 Минского замчища

Номер образца	Конструкция	Диаметр, см	Количество годовичных колец
1	Доска настила (поперечная)	18,6 (37,2)*	61
2	Доска настила (поперечная)	13,9 (?)*	59
3	Доска настила (поперечная)	7,2 (?)*	97
3х	Доска настила (поперечная)	5,8 (?)*	90
4	Доска настила (поперечная)	14,1 (28,2)*	64
5	Доска настила (поперечная)	25,7	52
6	Доска настила (поперечная)	6,2 (?)*	36
7	Доска настила (продольная опора)	19,0	72
8	Доска настила (продольная опора)	14,9	36
9	Доска настила (продольная)	15,1	48
11	Доска настила (продольная)	13,2 (26,4)*	77
13	Доска настила (продольная)	4,5 (30,0)*	22
14	Стена постройки	17,4	50
15	Доска настила (продольная)	13,6	38
16	Доска настила (продольная)	19,1	48
17	Столб	14,8	35
18	Доска настила (поперечная)	4,1 (49,0)*	25
19	Доска настила (продольная)	12,6 (?)*	57
20	Отдельная доска	20,3	45
21	Отдельная доска	5,5 (25,0)*	22
22	Отдельная доска	13,1	38
23	Стена постройки	25,4	63
23х	Стена постройки	21,6	48
24	Стена постройки	19,8	67
25	Доска настила (продольная)	9,2	27
26	Доска настила (продольная)	10,2 (41,0)*	45
27	Доска настила (продольная)	6,7 (?)*	26
31	Стена постройки	16,4	26
32	Настил	13,5	30
33	Настил	15,4	35
34	Настил	15,3	35
35	Стена постройки	17,8	46
36	Стена постройки	17,9	42
37	Доска настила (продольная)	6,8 (39,0)*	30
38	Доска настила (продольная)	9,9	50
1L	Доска настила (продольная)	4,8 (?)*	23
2L	Доска настила (продольная)	20,9	39
3L	Доска настила (продольная)	13,7 (27,4)*	37
4L	Доска настила (продольная)	32,5	53
5L	Доска настила (продольная)	29,8	66

* Первое число – сохранившаяся часть образца, второе число – экстраполированный исходный диаметр образца.

постройки. Однако, несмотря на больший диаметр, количество годовичных колец на образцах осталось небольшим. Исключение составляют два образца с количеством годовичных колец 87 и 57. Хорошо синхронизированы между собой образцы 11sv1, 11sv2, 11sv3 и 11sv6. Причем сваи 11sv1 и 11sv2 сделаны из одного древесного ствола, а сваи 11sv3 и 11sv6 – из другого. Не удалось достоверно синхронизировать эти образцы с наиболее длинными рядами, полу-

ченными со свай 11sv4 и 11sv5. Здесь возможны варианты заимствования древесины из более ранних построек, либо постройку возводили частями в разные периоды, либо использовали древесину деревьев, произрастающих в несхожих местообитаниях.

Раскоп № 2. Вся отобранная древесина относится к постройкам начала XIV – начала XV в. (по археологическим датировкам). 12 деревьев имели возраст более 50 лет (рис. 2), что позволило их увязать




Рис. 1. Ход малого соснового лубоеда. Образец № 11n5

в единую шкалу и добавить в нее более короткие ряды годовичных колец. По результатам анализа была построена плавающая шкала продолжительностью 83 года, включающая 26 деревьев (рис. 3, 4). Оставшиеся 13 деревьев не удалось достоверно увязать со шкалой либо из-за малого количества годовичных колец, либо за счет индивидуальных особенностей дерева или заимствования его из более ранних построек (например, образец № 38, имеющий 50 годовичных колец).

К настоящему времени не удалось абсолютно датировать построенную шкалу из-за отсутствия для

территории Беларуси достоверных дендрохронологических шкал для изучаемого периода. Дальнейшие исследования позволят заполнить этот пробел.

В пределах построенной шкалы появилась возможность относительной датировки деревянных сооружений раскопа № 2.

В рассматриваемом периоде наиболее старой оказалась большая постройка, занимающая несколько квадратов раскопа (образцы № 31, 35, 36). На всех образцах сохранились наружные годовичные кольца, а образцы № 31 и 35 дают один год рубки. Образец № 36 дает более раннюю (на 3 года) дату рубки, что, возможно, связано с заимствованием дерева из других построек, либо с использованием в постройке сухостойного дерева.

Через 9 лет после большой постройки рядом с ней появился небольшой настил (образцы № 32–34). В шкале образцы объединены под № 32n поскольку оказалось, что настил сооружен из одного древесного ствола.

Через 27 лет после настила на месте разрушенной большой постройки появилась еще одна постройка схожего размера (образцы № 23, 23х, 24). Образцы № 23 и 24 дают одинаковый год рубки, а № 23х – на год раньше.

В промежутке между строительством этих двух построек был положен настил переулка рядом с большой постройкой. Весь материал, собранный с этого




Рис. 2. Расположение образцов древесины в дендрохронологической шкале. Раскоп № 2. Минское замчище. (Черным цветом выделены образцы, у которых сохранились наружные годовичные кольца.)




Рис. 3. Распределение образцов древесины по количеству годовичных колец. Раскоп № 2. Минское замчище




Рис. 4. Плавающая дендрохронологическая шкала. Раскоп № 2. Минское замчище

настила, расположен на разной глубине и не дает четких дат его сооружения. Вероятнее всего, на него шли доски, оставшиеся от разных сооружений, а настил периодически подновляли.

Наиболее поздние образцы древесины (№ 1, 3, 3х) представлены остатками толстых досок, на ко-

торых не сохранились наружные годовые кольца. Деревья, из которых они были сделаны, срублены не ранее чем через 8 лет (образец № 3х) и 14 лет (образец № 1) после сооружения поздней большой постройки.

Литература

1. A 7272-year tree-ring chronology for western Europe / J. R. Pilcher [et al.] // *Nature*. – 1984. – Vol. 312. – P. 150–152.

2. Cook, E. User's manual for computer program ARSTAN / E. Cook, R. Holmes // *Tree ring chronologies of western North America : California, eastern Oregon and northern Great Basin* / ed. by R. L. Holmes, R. K. Adams, H. C. Fritts. – Tucson, 1986. – P. 50–56.

3. Holmes, R. L. Computer-assisted quality control in tree-ring dating and measurement / R. L. Holmes // *Tree-Ring Bull.* – 1983. – № 44. – P. 69–75.

4. Holmes, R. L. *Dendrochronology program library. Users manual* / R. L. Holmes. – Tucson ; Arizona, 1984. – 51 p.

5. Huber, B. Über die Sicherheit jahrringchronologischer Datierung / B. Huber. – *Holz als Roh und Werkstoff*, 1943. – P. 263–268.

6. *Methodes of Dendrochronology. Applications in the Environmental Sciences* / ed. E. R. Cook, L. A. Kairiukstis. – Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Acad. Publ, 1990. – 394 p.

Рэзюмэ

М. В. Ермохин

Вынікі дэндрохраналагічнага даследавання матэрыялаў з тэрыторыі Мінскага замчышча (на раскопках 2009 г.)

Прыведзены вынікі дэндрохраналагічнага аналізу драўляных канструкцый на тэрыторыі Мінскага замчышча, ўскрытых пры раскопках 2009 г. Пабудавана плаваючая драўняна-кальцавая ханалогія на працягу 83 гадоў, якая ўключае 26 узораў. Атрыманы адносныя даты высечкі дрэў, выкарыстаных у розных пабудовах.

Summary

M. V. Yermokhin

Results of dendrochronological investigations on the territory of the Minsk castle in 2009

The results of dendrochronological analysis of wooden structures uncovered during excavations in 2009 on the territory of Minsk castle is present in article. The floating tree-ring chronology 83 years long (26 samples) was built. Relative dates the samples from the various construction were obtained.

Поступила 12.09.2013 г.

О. В. Иов, Институт истории НАН Беларуси, отдел археологии средних веков и Нового времени, старший научный сотрудник, кандидат исторических наук (г. Минск, Беларусь);

Н. Н. Помазанов, Институт истории НАН Беларуси, отдел антропологии и экологии, научный сотрудник (г. Минск, Беларусь);

В. А. Шипилло, Институт истории НАН Беларуси, отдел антропологии и экологии, аспирант (г. Минск, Беларусь)

Результаты археологических и антропологических исследований на городище Снядин в 2012 году

Летом 2012 г. под руководством О. В. Иова были продолжены работы на территории городища летописного Смедина (д. Снядин Голубицкого с/с) в Петриковском районе Гомельской области [1]. Работы проводили по Открытому листу № 2390 (форма № 1) и финансировали из средств Института истории НАН Беларуси по плановой теме «Малые города Белорусского Полесья XI–XIV вв.» и личных сбережений руководителя раскопок. В исследованиях принимал участие научный сотрудник отдела антропологии и экологии Института истории НАН Беларуси Н. Н. Помазанов.

В этом сезоне были заложены шурф № 7 (4 × 4 м) и раскоп № 6 площадью 48 м². Как и раскоп № 1 1996 г., они ориентированы на 50°. Шурф № 7 был прирезан к раскопу № 5 с западной стороны, а раскоп № 6 – с восточной.

Поверхность раскопа и шурфа ровная, задернована. В раскопе уровень высот с севера на юг повышается на 0,3 м. Максимальная разница высот составляет 0,38 м. Мощность культурного слоя в этой части поселения составляет 0,90–1,14 м. Под дерном толщиной до 0,2 м на всей площади раскопа залегает плотный слой темно-серого цвета мощностью до 0,4 м. Ниже плотного темно-серого слоя залегает рыхлый слой темно-серого цвета мощностью до 0,35 м. Под ним расположен плотный серо-коричневый слой погребенной почвы без находок. Последний подстилает материк – мелкозернистый желтый песок.

Как и в предыдущие годы, в исследованной части поселения в культурном слое полностью и частично расчищены 6 позднесредневековых погребений. На этом же уровне и выше на площади раскопа и шурфа выявлены остатки разрушенных могил – человеческие кости, фрагменты черепов, вещи погребенных. Контуры этих погребений в однородном черном слое не прослеживаются.

Материковых ям древнерусского времени не выявлено.

Погребение № 1. В кв. 3 шурфа № 7 расчищены нижние конечности скелета, верхняя половина

которого была изучена в 1996 г. как погребение 18, яма 18. Они были обнаружены почти на материке, на глубине 1,05 м. Яма углублена в материк всего на 0,03 м. Ее длина с учетом раскопок 1996 г. составляет 1,68 м, ширина – 0,68 м. Рядом с костяком найдены 4 гвоздя.

Погребение № 2. В кв. 2 шурфа № 7 расчищен череп и грудная часть погребенного, нижняя часть которого вскрыта в кв. 1 раскопа 2011 г. (погребение № 6). Контуры ямы прослежены в верхней части погребенной почвы на глубине 0,82 м. Костяк ориентирован на 268°, в положении «лежа на спине», верхние конечности согнуты в локтях. Погребение безинвентарное. Найдено несколько гвоздей от гроба.

Погребение № 3. Расчищено почти в центре шурфа, в кв. 1–4 на глубине 0,87 м. Контуры ямы прослеживаются в верхней части погребенной почвы. Костяк ориентирован на 270°, в положении «лежа на спине», верхние конечности согнуты в локтях, кости левой кисти находились в области поясничного отдела позвоночника, кости правой кисти – в области грудного отдела. Погребение безинвентарное.

Погребение № 4. Расчищены кости правой голени в кв. 4 раскопа № 6 на глубине 0,76 м. Большая часть этого костяка была расчищена в кв. 6 раскопа № 5 2011 г. Контуры ямы прослежены в верхней части погребенной почвы. Костяк ориентирован на 269° в положении «лежа на спине», кости верхних конечностей согнуты в локтях, кости кистей находились в области поясничного отдела позвоночника. Череп повернут вправо. Погребение безинвентарное. Найдено 6 гвоздей от гроба.

Над костяком, возле костей нижних конечностей погребенного, на глубине 0,43 м найдена горизонтально лежащая надмогильная стела овальной формы размерами 0,80 × 0,35 × 0,25 м. Без каких-либо надписей и знаков.

Погребения № 5, 6. Два нарушенных погребения, расположенные одно чуть выше другого, найдены в кв. 1, 2 на глубине 0,71 м. Вскрыты частично, ориентация – на 232°. От одного костяка расчищены череп и грудная часть, кости правой верхней конеч-




Рис. 1. Индивидуальные находки из железа: 1, 7 – наконечники стрел; 2, 3 – ключи; 4 – дужка цилиндрического замка; 5, 6 – кресала; 8 – поясная пряжка; 9 – изделие из железа (фрагмент); 10 – язычок от пряжки; 11 – обувной ледоходный шип; 12 – звено грызла от удила; 13 – запирающее устройство. Раскоп 6. д. Снядин. Голубицкий сельсовет. Петриковский район. Гомельская область. 2012 г.

ности (согнутой в локте), часть костей таза и правая бедренная кость. Левая бедренная кость и кости голени были извлечены при захоронении второго костяка, у которого расчищены только часть черепа и кости правой верхней конечности. Найдены несколько гвоздей от гробов.

Очевидно, данные захоронения датированы XVIII в., так как в соседнем раскопе 1996 г. в могиле был найден пятак Екатерины II.

Всего в 2012 г. на городище был найден 9531 фрагмент гончарных сосудов, 3 – лепных, 654 кости животных, 1 фрагмент стеклянной посуды, 37 необработанных кусочка розового сланца, 3 фрагмента изразцов, десятки гвоздей и деталей от гробов. В коллекцию отобраны 1646 фрагментов керамики, в том числе 255 венчиков гончарных сосудов и 1 фрагмент красноглиняной причерноморской амфоры, 20 костей животных, 27 кусков сланца, шлак, фрагмент крицы, 2 фрагмента изразцов, 2 венчика лепной керамики.

Из 255 отобранных в коллекцию венчиков один принадлежит зеленополивной с внутренней сторо-

ны тарелке (№ 521), один – миске (№ 1175), остальные – горшкам. Типология последних в целом остается аналогичной сосудам из раскопок 2011 г. [1].

Индивидуальных находок зафиксировано 114 экз. Некоторые из них найдены в разрушенных погребениях (3 перстня). Среди древнерусских предметов выделяются: стеклянные браслеты (29 экз.), бусы (2 экз.), вставка в перстень и пуговица; железные ножи (23 экз.), удила, обручи от ведер (4 экз.), пряжка, ледоходный обувной шип, наконечники стрел (3 экз.), ключи (2 экз.), кресала (2 экз.), шило и др. (рис. 1); каменные пряслица (4 экз.), крестик-«корсунчик» (рис. 2), точильные бруски, бусина (горный хрусталь); глиняная игрушка-свистулька, серебряные и медные монеты XVI–XVII вв., бубенчик, свинцовые рыболовные грузила и др.

Некоторые из этих изделий на территории Беларуси встречаются впервые. К ним относятся миниатюрный равноконечный крестик, изготовленный из камня бурого цвета с белыми вкраплениями. В сечении его перекладыни имеют форму прямоугольника. Четыре конца имеют треугольную форму с ос-




Рис. 2. Индивидуальные находки из камня, кости и глины: 1, 2, 10 – точильные камни; 3 – крестик-«корсунчик»; 4 – наконечник стрелы; 5–9 – пряслица, 1–3, 5–8, 10 – камень; 4 – кость; 9 – глина. д. Снядин. Голубицкий сельсовет. Петриковский район. Гомельская область. 2012 г.

нованием в перекрестье. Вероятно, хозяин тельника очень дорожил им. После того, как просверленное отверстие в одном из концов было с внутренней стороны обломано, он просверлил еще одно – с противоположной стороны. Внешняя сторона крестика при этом оставалась не поврежденной.

Вторая редкая находка – стеклянная пуговица. Она имеет округлую головку в виде шара с приплюснутыми полюсами. Ушко овальное, из железной проволоки. Стекло головки полупрозрачное желтое. Диаметр головки – 0,67 см, ширина ушка – 0,55, общая длина находки – 1,3 см.

Таблица 1. Возрастная характеристика мужских погребений XVIII в. с территории городища Снядин

Погребение	Возраст, лет
№ 1	25–30
№ 2	20–30
№ 3	25–30
№ 4	50–60
№ 5	40–50
№ 6	50–60
№ 7 (разрушено)	50–60

Как уже отмечалось выше, в ходе археологических раскопок был получен костный материал, относящийся к погребениям XVIII в. при православной церкви на месте городища Снядин (Смедынь, Смедин) древнерусского периода.

Половая идентификация на основе краниологических данных [2] показала, что погребения принадлежали индивидам мужского пола. Данные по их возрастной характеристике на момент смерти приведены в табл. 1.

Костные останки из погребений № 1–3 относятся к индивидам молодого (*Adultus*) возраста, из погребения № 5 – принадлежат индивиду зрелого (*Maturus I*) возраста, из оставшихся погребений № 4, 6, 7 – индивидам зрелого (*Maturus II*) и старческого (*Senilis*) возраста.

В табл. 2 представлена морфологическая характеристика мозгового черепа, как числовая, так и номинальная.

Данная краниологическая серия в трех проекциях (фронтальной – вид спереди, латеральной – вид сбоку и вертикальной – вид сверху) характеризуется как брахи-, хаме-, тапейнокрадная, т. е. короткоголовая низкая. Такая характеристика яв-

Таблица 2. Статистические параметры мозгового отдела черепов XVIII вв. с территории городища Снядин

Признак	Численность	Средняя арифметическая, мм	Категория размера
1. Продольный диаметр от глабеллы	7	175,6	Малый
8. Поперечный диаметр		140,6	Средний
17. Высотный диаметр (базилон-брегма)	6	128,2	Малый
<i>Указатели, ед.</i>			
8:1. Черепной	7	80,5	Брахикрания (короткий)
17:1 Высотно-продольный	6	64,3	Хамекрания (низкий)
17:8 Высотно-поперечный		77,7	Тапейнокрания (низкий)

Таблица 3. Статистические параметры лицевого отдела мужских черепов XVIII в. с территории городища Снядин

Признак	Численность	Средняя арифметическая	Категория размера
<i>Линейные размеры, мм</i>			
48. Верхняя высота лица	3	64,0	Очень малый
45. Скуловая ширина (ширина лица)	2	129,0	Малый
51. Ширина орбиты (от <i>mf.</i> левая)	3	40,3	Малый
52. Высота орбиты	3	31,3	Малый
54. Ширина носа	3	23,3	Малый
55. Высота носа	3	49,3	Средний
DC Дакриальная ширина (49a)	3	21,3	Средний
DS Дакриальная высота	3	12,2	Очень большой
SC Симотическая ширина (57)	6	9,1	Средний
SS Симотическая высота	6	3,8	Большой
<i>Угловые размеры, градусы</i>			
72. Общий лицевой угол (угол профиля лица общий)	3	81,3	Средний
73. Угол средней части лица	3	86,0	Средний
74. Угол альвеолярной части	3	68,8	Средний
75(1). Угол выступания носа	3	22,3	Средний
77. Назомалярный угол	1	131	Очень малый
Зигомаксиллярный угол	1	115	Очень малый

Таблица 4. Указатели лицевого отдела мужских черепов XVIII в. с территории городища Снядин

Указатель	Численность	Среднее значение, ед.	Категория размера
48:45 Верхний лицевой	2	48,9	Малый
52:51 Орбитный (от <i>mf.</i> левая)	3	77,7	Малый
54:55 Носовой	3	47,4	Малый
DS:DC Дакриальный	3	57,3	Большой
SS:SC Симотический	6	42,4	Большой

ляется следствием сочетания малых значений продольного, высотного диаметров и среднего значения поперечного диаметра черепа на групповом уровне.

Средние групповые размеры лицевого отдела приведены в табл. 3.

Для сnyderинской краниологической серии XVIII в. (мужская выборка) характерны малые высотно-широтные параметры верхней части лица на уровне орбит. Значения носовых размеров (признаки № 55, 49a, 57 по Р. Мартину) находятся в среднем диапазоне. Значение общего лицевого угла указывает на мезогнатность. Среднее групповое значение ширины носа принадлежит диапазону малой категории размера. Значения дакриальной и симотической вы-

сот характеризуются категорией «очень большой» и «большой» соответственно.

В табл. 4 содержатся показатели формы лица, орбит и носа.

По средним групповым указателям лицевого скелета краниологическую серию можно охарактеризовать как широколицую (эуриен), среднеорбитную (мезоконхия), средненосую (мезориния) с высоким переносом.

На основе регрессионных формул [3] нами реконструирована длина тела нескольких индивидов. В табл. 5 приведены индивидуальные значения длины тела по погребениям.

Полученные индивидуальные данные длины тела в мужской выборке указывают на наличие в ло-

Таблица 5. Длина тела (рост) мужских индивидов из погребений XVIII в. с территории городища Снядин

Погребение, возрастная характеристика индивида	Наибольшая длина кости, мм	Длина тела (по М. Троттер и Г. Глезер), см
№ 1, 25–30 лет	Бедренной – 416, большой берцовой – 316	155–161
№ 4, 50–60 лет	Бедренной – 474	171–177
№ 5, 40–50 лет	Плечевой – 330	168–176

Таблица 6. Средние групповые показатели и углы черепов из Снядина XVIII в., других могильников Полесья и с остальной территории Беларуси XVIII–XIX вв.

Признак	Снядин		Полесье*		Остальная территория**	
	Численность	Средняя	Численность	Средняя	Численность	Средняя
Черепной	7	80,5	47	81,5	90	81,8
Верхний лицевой	2	48,9	23	50,9	72	52,3
Орбитный	3	77,7	45	78,4	89	77,2
Носовой	3	47,4	41	49,4	85	51,6
Дакриальный	3	57,3	36	60,6	81	58,5
Симотический	6	42,4	43	52,2	82	49,1
Угол профиля лица общий	3	81,3	24	85,3	77	85,6
Угол средней части лица	3	86,0	24	86,2	76	86,4
Угол альвеолярной части лица	3	68,8	24	82,6	74	83,0
Угол выступления носа	3	22,3	18	28,8	68	27,7
Назomаллярный угол	1	131	47	138,4	90	138,5
Зигомаксиллярный угол	1	115	33	127,3	76	127,0

*Сборная выборка д. Камень и Погост-Загородский Пинского района, д. Мокиши Хойникского района XVIII–XIX вв. [4, с. 54–56].

**Сборная выборка с территорий Витебской, Гродненской и Минской обл. XVIII–XIX вв. [4, с. 62–63], представляющих три историко-этнографических региона Беларуси: Поозерье, Понеманье и Центральный регион.

кальной популяции людей, к которой принадлежало и население Снядина XVIII в., достаточно высокорослых индивидов.

Табл. 6 содержит средние групповые параметры сnyderинской серии в сравнении со статистическими параметрами (средняя взвешенная) суммарных групп Полесья и остальной территории, за исключением Могилевской области (Поднепровье).

Мужская выборка черепов из Снядина XVIII в. характеризуется как грацильная брахикранная, низкоголовая, широколицая со средними орбитами и средней ширины носом (по абсолютным и относительным величинам) и высоким переносом. Она довольно близка к сериям черепов с низкими орбитами и узким носом, что характерно для северных групп. Особенностью мужской серии является сочетание мезогнатности и ослабленного выступления носовых костей.

От западно- и восточнополесских мужских краниологических серий сnyderинская серия отличается тенденцией к меньшей брахикранности, к относительной широколицести и мезогнатности, а также более слабым выступанием носовых костей при общей грацильности черепов.

Численность краниологической серии в количестве семи единиц можно признать недостаточной. Ее пополнение в результате последующих археологических раскопок и краниологическое изучение серии большей численности даст основание для более обстоятельных выводов, касающихся антропологических особенностей выборки населения Снядина XVIII в., представляющей часть одной из локальных популяций историко-этнографического региона Восточное Полесье.

Литература

1. Иов, О. В. Раскопки древнерусских памятников в Припятском Полесье / О. В. Иов // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – Вып. 24 : Даследаванне сярэдневяковых старажытнасцей Цэнтральнай Беларусі (памяці Ю. А. Заяца). – Мінск : Беларус. навука, 2013. – С. 349–354.
2. Алексеев, В. П. Краниометрия. Методика антропологических исследований / В. П. Алексеев, Г. Ф. Дебеч. – М. : Наука, 1964. – 128 с.

3. Алексеев, В. П. Остеометрия. Методика антропологических исследований / В. П. Алексеев. – М. : Наука, 1966. – 251 с.

4. Саливон, И. И. Очерки по антропологии Белоруссии / И. И. Саливон, Л. И. Тегак, А. И. Микулич. – Минск : Наука и техника, 1976. – 262 с.

Рэзюмэ

А. В. Іоў, М. М. Памазанаў, У. А. Шытіла

Вынікі археалагічных і антрапалагічных даследаванняў на тэрыторыі гарадзішча Снядзін у 2012 годзе

У выніку археалагічных раскопак былі знойдзены рэчы XII–XIII стст. і XVIII ст., а таксама сем мужчынскіх чарапоў, якія датаваны XVIII ст. Краніялагічная серыя характарызуецца грацыльнасцю, брахікраніяй, шырокатварасцю, мезаконхіяй, мезарыніяй, высокім пераносем і мезагнатнасцю.

Summary

O. W. Iov, N. N. Pomazanov, V. A. Shipillo

Anthropological and archaeological investigation on the territory Snyadin hill-fort in 2012

As a result of archaeological excavations have found things 12th–13th and 18th centuries, as well as seven male skulls dated to the 18th century. The kraniological series are characterised by gracility, brachyrania, broad face, medium orbits, medium nose, a high bridge of nose and medium protrusion nose.

Поступила 13.09.2013 г.

Н. А. Кізюкевіч, УК «Гродзенскі дзяржаўны гісторыка-археалагічны музей», аддзел археалогіі, загадчык (г. Гродна, Беларусь);

Г. М. Семянчук, Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Я. Купалы, дацэнт (г. Гродна, Беларусь)

Папярэднія вынікі даследавання тэрыторыі Новага замку ў Гродне

У чэрвені–ліпені 2010 г. на тэрыторыі Новага замка ў Гродне былі праведзены археалагічныя даследаванні.

Для правядзення даследаванняў Інстытутам гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі быў выдадзены Дазвол № 2131 ад 28 мая 2010 г. па Форме № 2 на імя загадчыка аддзела археалогіі УК ГДГАМ Н. А. Кізюкевіч. Акрамя таго, працы на гісторыка-культурнай каштоўнасці былі ўзгоднены з Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь: таксама быў выдадзены Дазвол № 11-01-08/274 ад 14 чэрвеня 2010 г. на права правядзення работ на гісторыка-культурнай каштоўнасці.

Археалагічнае вывучэнне тэрыторыі Новага Замка было вельмі эпізадычным: у сваёй манаграфіі М. М. Варонін узгадвае, што ў 1926 г. пры земляных работах на тэрыторыі Новага замка на глыбіні 1,9 м былі знойдзены драўляныя пабудовы [2, с. 17]. Аднак характар гэтых прац не раскрываецца. Больш да пачатку Вялікай Айчыннай вайны працы тут не праводзілі. У савецкі час толькі ў канцы 1980-х гадоў Абласны камітэт КПБ даў дазвол на правядзенне раскопак.

У 1987–1988 гг. А Краўцэвічам у паўднёва-заходняй частцы ўзвышша было даследавана 40 м² [4, с. 264]. Культурны пласт тут дасягаў да 3,3 м. Амаль на самым мацерыку прасочваліся сляды пажару. Былі выяўлены фрагменты керамічнага посуду XII–XIII ст., вялікая колькасць прамавугольнай і фігурнай плінфы, чатыры фрагменты маёлікавых плітак падлогі, блокі плінфы на вапнавай рошчыне. Астатнія матэрыялы датаваны XV–XVIII ст. [4, с. 264].

Як лічыць А. К. Краўцэвіч, Гародня пачыналася з невялікага ўмацаванага паселішча эпохі сярэднявекі. На працягу XI–XII ст. тут сфарміравалася тыповая для ўсходнеславянскіх гарадоў планіровачная структура, менавіта трохчасткавая: дзядзінец (месца жыхарства князя, умацаваны адміністрацыйны цэнтр – Стары замак) – вакольні горад (умацаваны пасад – Новы замак) – неўмацаваныя пасады (сягалі да сучаснай Савецкай плошчы і вуліцы Падольнай) [5, с. 8].

На тэрыторыі Новага замка ў XII ст. размяшчаўся вакольні горад. З XIV ст. гэта месца вядома як Гродзенскі Ніжні замак, які быў ужо мураваны. З пабудовы гэтага часу вядома Вакрасенская царква, якая магла быць пабудавана яшчэ ў XII ст. Аднак дакладная яе лакалізацыя пакуль што невядома.

Гісторыя дадзенай тэрыторыі на падставе пісьмовых і графічных крыніц выглядае наступным чынам.

У часы панавання Казіміра (1440–1492 г.) на месцы Новага замка быў створаны так званы Каралеўскі двор, дзе галоўным будынкам з’яўляўся Каралеўскі дом. Як ён выглядаў у XVI ст., можна ўбачыць на гравюры 1568 г. Мацея Цюндта, якую ён стварыў на падставе малюнка Ганса Адэльгаўзера 1567 г.

У 80-х гадах XVI ст. забудова змянілася, што адлюстравана на гравюры Т. Макоўскага 1600 г. Па інвентары 1633 года ў той час на каралеўскім двары, які называецца парканам, знаходзілася мураваная царква, вялікі аднапавярховы дом (у ім праводзілі сеймікі шляхты Гродзенскага павета і пасяджэнні суда каралеўскай адміністрацыі), дом начальніка варты, кухня, пякарня, памяшканні для вартавых і каралеўскай чэлядзі.

Звесткі аб Вакрасенскай царкве змешчаны ў грамаце Уладзіслава IV ад 1633 г., з якой вядома, што царква існавала ўжо ў часы праўлення Аляксандра (1495–1506 г.). Згодна з апісаннем Гродзенскага каменнага замка ад 1650 г. «Вышедши из каменного замка на паркан, от моста подавшись вправо церковь каменная, под ней подвал, к нему двери двойные» [3, с. 20]. Вядома, што ў 1613 г. царква згарэла і была пазней адбудавана на Мерніцкай вуліцы [1, с. 60].

На сейме 1726 г. было прынята рашэнне аб будаўніцтве ў Гродне новага каралеўскага палаца. Было выбрана месца – узвышша насупраць Старога замка, дзе ад пабудовы Каралеўскага двара XIV–XVII стст. амаль нічога не засталася. На планах пачатка XVIII ст. на гэтым месцы пазначаны тры будынкі, адным з якіх быў драўляны палац Асальскага, захавальніка каралеўскіх рэгалій і каштоўнасцей пры карале Аўгусте II Моцным.

Будаўніцтва новага палаца пачалі ў 1738 г. Аўтарам праекта быў архітэктар Карл Фрыдрых Пёпельман. Праект палаца прадугледжваў выкарыстанне старых пабудов, што знаходзіліся на гэтым месцы. У 1742 г. палац быў гатовы да прыёму гасцей.

Галоўны будынак палаца быў двухпавярховы, вытрыманы ў выглядзе літары «П» са строга прамымі вугламі і ствараў парадны ўнутраны двор – курданёр, які замыкаўся дзвюма аднапавярховымі пабудовамі з высокімі чатырохсхільнымі дахамі. Паміж апошнімі пабудовамі была агароджа і брама. Палац меў сем уваходаў: два з вонкавага боку

і пяць ад курданёра. Галоўны ўваход знаходзіўся ў сярэдзіне цэнтральнага корпуса.

Побач з левым крылом і паралельна яму быў узведзены доўгі двухпавярховы будынак, які звычайна называлі Маршалкоўскай кухняй.

У 1753 г. побач з цэнтральным корпусам была пабудавана капліца.

У 1797 г. пасля ад'езду Станіслава Аўгуста палац быў перададзены ў распараджэнне расійскага ваеннага ведамства. Менавіта ў гэты час за ім трывала замацавалася назва Новага замка. У Новым замку зрабілі вайсковы шпіталь і ўсё XIX і пачатак XX ст. яго выкарыстоўвалі без змен.

Падчас Вялікай Айчыннай вайны ў 1944 г. палац быў моцна пашкоджаны. Яго адбудова цягнулася да 1952 г. З гэтага часу і да 1991 г. у Новым замку быў змешчаны Гродзенскі абласны камітэт КПБ.

У 1991 г. Новага замак быў перададзены пад установа культуры. Сёння правае крыло палаца займае Гродзенская абласная бібліятэка імя Я. Карскага, цэнтральны і левы корпус – Гродзенскі дзяржаўны гісторыка-археалагічны музей.

Пасля больш чым дваццацігадовага перапынку на тэрыторыі Новага замку ізноў распачаліся археалагічныя даследаванні, мэтай якіх з'яўлялася папярэдняе вывучэнне культурнага слоя на тэрыторыі Новага замка: яго глыбіня, характар, верагоднасць выяўлення пабудовы XII–XVIII ст., а таксама планіроўкі тэрыторыі Новага Замка. Для дасягнення вышэйадзначаных мэт была закладзена траншэя памераў 2×6 м у цэнтральнай частцы ўзвышша, перпендыкулярна крылам замка насупраць цэнтральнага ўвахода. Такім чынам, даследаваная ў 2010 г. на тэрыторыі Новага Замка плошча складала 12 м^2 .

На даследаванай тэрыторыі былі выяўлены некалькі аб'ектаў.

Першы аб'ект быў знойдзены амаль адразу пасля зняцця дзірвану: на глыбіні 20 см ад дзённай паверхні ў кв. 2 і 3 была выяўлена каменная брукоўка. Яна была вельмі шчыльная, выкладзеная з натуральнага неапрацаванага каменя памераў ад 10×10 см да 40×50 см. Прамежкі паміж вялікімі камянямі былі запоўнены камянямі больш дробнымі па сваіх памерах (4×4 см). Каменная брукоўка была пакладзена на спецыяльна падрыхтаваную «падушку».

Датаванне брукоўкі – канец XIX – пачатак XX ст.

Пад падсыпкай у кв. 3 і 2 знаходзіўся слой шэра-карычневай зямлі, перамяшанай з бітай цэглай і каменьчыкамі. У гэтым слоі былі знойдзены фрагменты кухоннага і сталовага посуду XVII–XVIII ст., фрагмент кафлі XVII–XVIII ст., фрагменты касцей жывёл. У кв. 1, дзе брукоўка адсутнічала, слой быў перамяшаны, а знаходкі розначасовыя – XVIII–XX стст.

У пл. 3, кв. 1 (ад 35 да 55 см) было выяўлена скапленне цэглы, кафлі. Памеры аб'екта складалі

76×164 см. Аб'ектам з'яўляліся рэшткі развалу печы, часткай якога засыпалі яму. Фактычна глыбіня аб'екта складала каля 10 см. Час узнікнення аб'екта – XX ст.

У кв. 1 пад слоём светла-шэрай зямлі знаходзіўся слой зямлі цёмна-шэрага колеру (ад 28–38 да 42–98 см) з кавалкамі бітай цэглы, кафлі XIX–XX ст., керамікі, касцей жывёл.

Такі ж самы слой – цёмна-шэрая зямля з дробнымі камянямі з кавалкамі бітай цэглы – пачынаўся і ў кв. 2 і 3 пад слоём шэра-карычневай зямлі (ад 50–60 да 58–72 см). У гэтых квадратах у слоі таксама былі знойдзены вырабы XX ст., акрамя таго былі выяўлены фрагменты кафлі, посуду XVII–XVIII ст., косці жывёл.

Пад слоём цёмна-шэрай зямлі ў кв. 2 і 3 знаходзіўся невялікі слой светла-шэрага колеру (ад 58–72 да 60–90 см).

Пад слоём светла-шэрага колеру ў кв. 2 і 3 знаходзіўся слой цёмна-шэрай зямлі, які ўтрымліваў невялікую колькасць бітай цэглы і камянёў. Глыбіня слоя – ад 60–90 да 108–142 см.

У кв. 1 гэты слой (ад 30–60 да 116–142 см) знаходзіўся адразу пад слоём светла-шэрага колеру і ўключаў праслойку жоўтага пяску. У паўднёвай частцы кв. 1 пад слоём светла-шэрай зямлі пачынаўся добра выражаны перакоп (ад 50 да 180 см), які быў ўтвораны ў выніку закладкі трубы.

Пры зачыстцы слоя 6 (ад 95 да 115 см) высветлілася, што ў кв. 3 на адлегласці 1 м на паўднёвы ўсход пачынаўся слой будаўнічага друзу: вапна, кавалкі бітай цэглы, вялікая колькасць касцей жывёл. У паўночнай частцы квадрата слой меў іншы характар: цёмна-шэрая зямля з рэшткамі спаранелага дрэва, невялікімі вугольчыкамі і камякамі гліны. Мяжа паміж слоём будаўнічага друзу і вышэйадзначанага слоя вельмі выразная – вугаль і попел. Паўночную частку квадрата было вырашана назваць аб'ектам 3.

У аб'екце 3 былі выяўлены фрагменты дошак, а таксама цэгла-пальчатка памераў $25,7 \times 8,5 \times 12,5$ см.

Пласт 7 (ад 115 да 135 см) – слой будаўнічага друзу, які ўтрымліваў выключна фрагменты плінфы, галаснікоў, цямянку. Слой утварыўся ў выніку разбурэння пабудовы XII ст. На даследаванай тэрыторыі не былі выяўлены блокі плінфы і падмуркі падобных пабудов, таму можна меркаваць, што слой 7 утварыўся ў першай палове XVII ст. у выніку нівеліроўкі паверхні ўзвышша, пасля таго як у 1613 г. згарэла Вакрасенская царква.

Пад слоём будаўнічага друзу ў пласце 8 з'явіўся новы слой зямлі – чорны, моцна насычаны вуглём.

Яшчэ ў пластах 7 і 8 каля мяжы кв. 2 і 3 былі выяўлены камяні, якія не былі замацаваны паміж сабой, пад імі ў пл. 9 (ад 155 да 175 см) знаходзіўся ўжо трэці рад камянёў, якія былі пакладзены на гліну

і замацаваны паміж сабой таксама глінай. Падчас зачысткі выяўленых камянёў у пл. 9 была выяўлена частка пабудовы. Да яе належалі падмуркі пабудовы, выкладзеныя з камянёў. Падмуркі пачыналіся на мяжы кв. 2 і 3 і перпендыкулярна перасякалі траншэю. Шырыня падмуркаў складала 60 см, яны былі выкладзены з камянёў памерамі ад 40×30 да 10×8 см. Паміж сабой камяні былі звязаны спецыяльна падрыхтаванай глінай.

На адлегласці 60 см ад паўночна-ўсходняга профілю траншэі знаходзілася вялікая колькасць маленькіх камянёў, якія былі замацаваны паміж сабой глінай. Камяні неапрацаваны, моцна пакрыты сажай.

На адлегласці 1,2 м ад паўночна-ўсходняга вугла траншэі і каля падмуркаў была знойдзена «яма» — пляма памерамі 40×80 см, абмежаваная з двух бакоў камянямі, з усходняга боку — сцяной траншэі, з заходняга боку — праслойкай гліны таўшчынёй 8 см, якая знаходзіцца паміж слямі вугалю (верагодна, абпаленых драўляных дошак). Запаўненне гэтай плямы — вугаль і попел. Верагодна, дадзены аб'ект з'яўляўся падмуркам печы.

Паколькі ў кв. 2 і 3 была ўскрыта толькі частка пабудовы, далейшая яе распрацоўка была спыненая.

Верагоднай датай закладання падмуркаў пабудовы можна лічыць канец XVI — першую чвэрць XVII ст.

На адлегласці 4–6 см ад падмуркаў на глыбіні каля 185 см ад дзённай паверхні быў выяўлены аб'ект памерамі $74\text{--}94 \times 180$ см, які уяўляў з сябе драўляныя дошкі, што ляжалі на шэрай зямлі перпендыкулярна траншэі ўздоўж падмуркаў. Захаваліся фрагменты ад васьмі дошак, астатнія ж ад часу спарухнелі і ператварыліся ў труху.

Паколькі ў рамках даследаванняў было немагчыма высветліць характар аб'екта і яго сувязь з ўскрытай пабудовай, было вырашана закансерваваць вышэйзгаданыя аб'екты ў кв. 2 і 3 да наступных даследаванняў (аб'екты былі прысыпаны жоўтым пяском, а пасля засыпаны).

Фактычна да мацерыка (да 3,0–3,6 м) быў распрацаваны толькі кв. 1. Слой ў ім быў перамешаны, паколькі ў XX ст. на глыбіні 165 см была закладзе-

на труба. Таксама сляды перакопаў прасочваліся да мацерыка. У кв. 1 былі выяўлены сляды геалагічнай свідравіны, а таксама яма, якая была зафіксавана і на профіле, і на мацерыку. Фрагменты гаршкоў, выяўленыя ў кв. 1 ў пл. 10–13, датаваны ад XI да XV ст., у пл. 14–15 — пераважна XI–XII ст.

У пл. 14 (ад 255 да 275 см) у паўночнай частцы кв. 1 былі выяўлены рэшткі згарэлага дрэва, а на адлегласці 12 см ад колышка — кавалак згарэлага бярвяна. Гэтае бярвяно было вырашана ўзяць для правядзення радыёвугляроднага аналізу (вызначэнне ўзросту пробы было зроблена ў лабараторыі Беларускага навукова-даследчага геалагаразведчага інстытута: 1105 ± 100 г. т. н.).

На мацерыку былі зафіксаваны два аб'екты — ў паўднёвай частцы квадрата знаходзілася пляма памерамі 50×54 см. Запаўненне аб'екта — зямля шэрага колеру, знаходкі ў ёй поўнаасцю адсутнічалі. Аб'ект быў створаны ў выніку перакопу.

На глыбіні каля 285 см (у пл. 15) у кв. 1 была выяўлена частка другога аб'екта — яма, запаўненне якой складалася з шэрай зямлі з вугольчыкамі, гліны і невялікіх каменьчыкаў. Памеры ўскрытага аб'екта складалі 128×86 см. Аб'ект уяўляў з сябе паглыбленую ў мацярык яму (глыбіня яе складала 63 см). Сценкі ямы па ўсім перыметры былі амаль вертыкальныя, дно плоскае. У запаўненні аб'екта канструкцыі з камянёў альбо дрэва не былі выяўлены. Знаходкі: фрагменты глінянага посуду XI–XII стст. і косці жывёл.

Мацярык на даследаванай тэрыторыі пачынаўся на глыбіні 3,04–3,06 м.

Пасля даследавання частка пабудовы і канструкцыя з дрэва былі закансерваваны, а ўся траншэя засыпана.

Праведзеныя ў 2010 г. даследаванні дазволілі ўдакладніць стратыграфію вакольнага горада ў цэнтральнай частцы, магутнасць культурнага слоя, а таксама выявілі наяўнасць рэшткаў архітэктурнага шкілета забудовы тэрыторыі Новага замка. Несумненна, што дадзеная частка ўзвышша з'яўляецца даволі перспектыўнай для далейшага археалагічнага вывучэння.

Літаратура

1. Акты издаваемые комиссией, Высочайше учрежденною для разбора древних актов в Вильне. — Вильна : Типографии А. К. Киркора, 1965. — Том 1 : Акты Гродненскаго земскаго суда. — С. 60–62.
2. Воронин, Н. Н. Древнее Гродно (по материалам археологических раскопок 1932–1949 гг.) / Н. Н. Воронин // Материалы и исследования по археологии древнерусских городов. — М. : Изд-во Академии Наук СССР, 1954. — Т. III. — 240 с.
3. Квитницкая, Е. Д. Планировка Гродно в XVI–XVIII вв. / Е. Д. Квитницкая // Архитектурное наследство. — № 17. — М. : Стройиздат, 1964. — С. 11–38.
4. Краўцэвіч, А. К. Гродзенскі вакольны горад / А. К. Краўцэвіч // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. — Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2008. — Т. 1 : А–К. — С. 264.
5. Краўцэвіч, А. Фарміраванне гістарычнага цэнтру Гародні / А. Краўцэвіч // Гарадзенскі палімпсест. XII–XX стст. : матэрыялы Міжнар. навуц. канф., Гародня, 7 ліст. 2008 г. / пад рэд. А. Ф. Смаленчука, Н. У. Сліж. — Гародня ; Беласток, 2008. — С. 8–16.

Резюме

Н. А. Кизюкевич, Г. Н. Семенчук

Предварительные итоги исследования территории Нового замка в Гродно

В июне–июле 2010 г. на территории Нового замка в Гродно были проведены археологические исследования. Как считает автор исследований этого места в 1987–1988 гг. А. К. Кравцевич, город начинался с небольшого укрепленного поселения эпохи средневековья, на протяжении XI–XII вв. тут сформировалась типичная для восточнославянских городов планировочная структура: детинец (Замковая гора) – окольный город (Новый замок) – неукрепленные посады (доходили до современной Советской площади и улицы Подольной). С XIV в. территория Нового замка известна как Гродненский Нижний замок.

На исследованной территории были выявлены несколько объектов: фрагмент каменной мощеной дорожки конца XIX – начала XX в.; развал печи, которым засыпали яму в XX в.; на глубине 115–135 см от современной дневной поверхности находился слой, состоящий из битой плинфы, фрагментов голосников, цемьянки (строительного материала XII в.), который датирован первой половиной XVII в. и был образован в результате нивелировки поверхности, после того как в 1613 г. сгорела Воскресенская церковь. На глубине 155–175 см была обнаружена постройка с остатками печи конца XVI – первой четверти XVII ст. На самом материке (глубина 3,04–3,06 м) была обнаружена яма глубиной 63 см с почти вертикальными стенками, в заполнении которой были обнаружены фрагменты керамики XI–XII вв.

Summary

N. A. Kizjukevich, G. N. Semenchuk

The previous results of research on the territory of the New Castle in Grodno

The archeological researches were carried out on the territory of the New Castle in Grodno in June–July, 2010. According to A. K. Kravtsevich who conducted investigations in 1987–1988 the place started as small settlement of the Middle Ages, during the 11th–12th centuries the typical structure of the eastern Slavonic settlements was developed. The territory of the New Castle is known as the Nizhni Castle of Grodno since the 14th century.

Some fragments of pottery of the 11th–12th centuries, stove of late 16th – early 17th century, layer of broken bricks and lime of the first half of the 17th century, the part of stone path which dated back to late 19th – early 20th century; fragments of stove in the pit of the 20th century were found out in the excavation area.

Пастыніў 17.09.2013 г.

А. В. Костюкевич, Институт истории НАН Беларуси, отдел сохранения и использования археологического наследия, аспирант, магистр исторических наук (г. Минск, Беларусь)

Фрагмент скандинавского псаля из Полоцка (новое поступление Витебского областного краеведческого музея)

В 2013 г. в Витебский областной краеведческий музей художником и краеведом А. И. Мемусом была передана случайная находка (ВОКМ, КП 26282/404) – фрагмент богато декорированного псаля, найденного на берегу р. Западной Двины в Заполотье в г. Полоцке. Данное изделие выполнено из бронзового сплава в стиле «Борре» и представляет собой причудливо изогнувшегося дракона (коня?), прикрепленного к дуге обломанного кольца (рис. 1). Для территории Беларуси данная находка является уникальной. В публикациях отечественных исследователей аналогий ей не имеется.

На территории России находок псаляев или их фрагментов данного типа также сравнительно немного – всего восемь. Два подобных псаля происходят из известного Супрутского клада, найденного в Тульской области в 1969 г. в ходе раскопок под руководством С. А. Изюмовой [2, с. 50]. Они входят в состав удила и являются единственной на территории Руси находкой такого рода, полностью сохранившейся с грьзлом и псалями. Изделие, псалии

которого изготовлены из медного сплава, датировано X в. А. Н. Кирпичников рассматривает эти удила как скандинавские [1, с. 17]. (Второй полностью сохранившийся экземпляр удила происходит из захоронения в Борре). Псалии из Супрутского клада богато позолочены, и мы можем предположить, что полоцкая находка, судя по ее внешнему виду, тоже когда-то была покрыта позолотой. Супрутский клад был подробно рассмотрен В. В. Мурашевой в одноименной монографии [3]. Еще один поврежденный псалий сходного типа происходит из Вологодской области (район Белоозера) и так же, как и полоцкий, является случайной находкой. Известны также два фрагментированных псаля из Гнездова, найденные В. И. Сизовым в дореволюционный период. В 1970 г. в Гнездово в ходе раскопок Д. А. Авдусиным был найден еще один фрагмент псаля в стиле борре. Два подобных изделия (также фрагментированные) происходят из Тимерево Ярославской области и с Рюрикова городища Новгородской области. Они тоже являются случайными находками.




Рис. 1. Скандинавский псалий (фрагмент; КП 26282/404, ВОКМ): а – фото, б – прорисовка. X в. Художник Т. Зинченко

Таким образом, получается, что подобные изделия сосредоточены в северных регионах Древней Руси. Судя по всему, такие удила были достаточно дорогостоящими и принадлежали представителям элитарной дружинной культуры. Следует отметить, что эти находки, обнаруженные на территории Древней Руси, происходят не из погребальных комплексов, так как такие предметы, вероятно всего, были слишком дорогостоящими и редкими для данной территории, чтобы быть положенными в могилу, хотя на территории Скандинавии они встречаются и в захоронениях. Три из восьми данных изделий принадлежат к категории случайных находок, а два были обнаружены в составеклада.

Аналогия полоцкому псалю происходит с острова Готланд (Швеция) (рис. 2) [4, с. 110–111]. Как на полоцкой, так и на готландской находках туловище дракона украшено простой плетенкой, тогда как узор на супрутском псаля более сложный. Благодаря аналогиям, мы можем восстановить полный облик псаля, найденного в Полоцке. Он состоял из кольца, судя по всему, разделенного трехлопастным элементом, и двух декорированных плетеным орнаментом фигур драконов, симметрично расположенных на дуге кольца. На территории Скандинавии подобные удила были распространены в IX–X вв. [4, с. 108]. К сожалению, находка из Полоцка не может



Рис. 2. Скандинавский псаля. о. Готланд. Швеция. X в. [4]

быть привязана к археологическому комплексу или слою, и мы уже никогда не сможем ответить, каким путем она попала на наши земли: как личная вещь, подарок или трофей, – но с большой долей вероятности можно предположить, что она оказалась на территории Беларуси не позднее X в., т. е. во время наиболее оживленных контактов со Скандинавией.

Учитывая тот факт, что в Полоцке встречаются находки скандинавского происхождения, датированные X в., можно предположить, что рассмотренный нами псаля принадлежал кому-то из скандинавских дружинников, находившихся в то время в Полоцке, что подтверждает наличие культурно-экономических связей Северной Европы и Полоцкой земли в X в.

Литература

1. Кирпичников, А. Н. Снаряжение всадника и верхового коня на Руси 9–13 вв. / А. Н. Кирпичников. – Л., 1973. – (САИ; Вып. Е1–36.)
2. Меч и златник. К 1150-летию зарождения Древнерусского государства : каталог выставки. – М. : Кучково поле. – 2012. – 320 с. : ил.

3. Мурашева, В. В. Супрутский клад из раскопок 1969 г. / В. В. Мурашева. – М., 2008. – 48 с.
4. Новиков, В. В. Об одном типе скандинавских оголовий X века с территории Древней Руси и Скандинавии / В. В. Новиков // Археологические Вести. – 2012. – № 12. – С. 108–123.

Рэзюмэ

А. У. Касцюкевіч

Фрагмент скандынаўскага псаля з Полацка (новае паступленне Віцебскага абласнога краязнаўчага музея)

Разгледжана выпадковая знаходка скандынаўскага псаля, які паходзіць з тэрыторыі г. Полацка. Псаля разглядаецца ў параўнанні з іншымі падобнымі вырабамі, знойдзенымі на тэрыторыі старажытнай Русі. Вызначана аналогія полацкаму псалю з о. Готланд (Швецыя). Магчыма, што полацкая знаходка таксама мае скандынаўскае паходжанне. Яна, як і яе аналаг, датавана X ст. Гэта з'яўляецца пацвярджэннем таго, што паміж Полацкай зямлёй і Паўночнай Еўропай ў X ст. існавалі культурна-эканамічныя сувязі.

Summary

A. V. Kostukevich

The fragment of the Scandinavian cheekpiece from Polotsk (new receipt of the Vitebsk regional museum)

In this paper a casual find of the fragment of Scandinavian cheekpiece on territory of Polotsk is considered. Eight finds of the similar cheekpieces of Borre style from Old Russian territory are taken in consideration also. The Sweden analogy of the Polotsk find is found and regarded. The Polotsk cheekpiece has Scandinavian, perhaps, Sweden origin and dated to 10th century. It proves that economical and cultural relations had existed between Scandinavian region and Polotsk Land during medieval period.

Поступила 25.10.2013 г.

В. Л. Лакіза, Інстытут гісторыі НАН Беларусі, намеснік дырэктара па навуковай рабоце, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (г. Мінск, Беларусь)

Вынікі археалагічных даследаванняў першабытных помнікаў Беларускага Панямоння ў 2012 годзе

У 2012 г. на тэрыторыі Гродзенскага і Слонімскага раёнаў Гродзенскай вобласці (Беларускае Панямонне) былі праведзены археалагічныя даследаванні, накіраваныя на пошук і вывучэнне першабытных паселішчаў, а таксама на інвентарызацыю помнікаў археалогіі, уключаных у «Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь»¹.

Гродзенскі раён². Верагодная зона будаўніцтва Нямноўскай ГЭС. Адною з галоўных задач палітых даследаванняў на тэрыторыі Гродзенскага раёна ў ліпені 2012 г. (мал. 1) стала абследаванне зоны верагоднага будаўніцтва яшчэ адной ГЭС на р. Нёман (у адпаведнасці з першапачатковым праектам, прадстаўленым у РУП «Гроднаэнерга»). Першыя разведкі на асобных участках амаль дваццацікіламетровага адрэзка Нёмана ад в. Плебанскія, дзе па праекце будзе размешчана плаціна Нямноўскай гідроэлектрастанцыі, да самага Гродна (в. Пышкі), якія праводзіліся пад кіраўніцтвам аўтара ў мінулым годзе, далі падставу для выпрацоўкі метадыкі сёлетніх даследаванняў [5, с. 296]. Акрамя суцэльнага візуальнага абследавання і пошукаў пад'ёмнага матэрыялу яны дапаўняліся мэтанакіраванай шурфоўкай залесенай і моцна задзірванелай тэрыторыі.

Асабліва ўвага была звернута на левабярэжную ніжнюю моцна задзірванелую тэрасу (шырыня – 90–100 м, даўжыня – 900–1000 м) Нёмана каля в. Плебанскія, на якой у розных месцах былі закладзены сем пошукавых шурфоў: шурф № 1 – 4 м² (2 × 2), шурф № 2 – 3 м² (1 × 3), шурф № 3 – 4 м² (1 × 4), шурф № 4 – 3 м² (1 × 3), шурф № 5 – 3 м² (1 × 3), шурф № 6 – 3 м² (1 × 3), шурф № 7 – 2 м² (1 × 2) (мал. 2). Аднак і шурфоўка, пакуль што не дала дакладнага адказу на пытанне аб

наяўнасці тут археалагічных помнікаў. Несумненна, што на гэтым узроўні тэрасы вялі актыўную гаспадарчую дзейнасць. Наяўнасць у шурфах галькі, гравію, пяску з ракушчамі, вялікай колькасці неапрацаванага і моцна абкатаванага крэменю, канкрэ-



Мал. 1. Карта Беларускага Панямоння ад г. Гродна да в. Пальніца Гродзенскага раёна з лакалізацыяй помнікаў, даследаваных у 2012 г. (тэрыторыя верагоднага будаўніцтва Нямноўскай ГЭС)

¹ Археалагічныя даследаванні былі праведзены ў адпаведнасці з заданнем 1.1.01 «Археалагічныя помнікі першабытнай і сярэднявечнай эпох на тэрыторыі Беларусі: этнагенэз, дзяржаўнасць, матэрыяльная і духоўная культура» (кіраўнік – доктар гістарычных навук, прафесар В. М. Ляўко, намеснік – кандыдат гістарычных навук, дацэнт В. Л. Лакіза) падпраграмы № 1 «Гісторыя, духоўная і матэрыяльная культура беларускага народа» (кіраўнікі – доктар гістарычных навук, прафесар А. А. Каваленя, кандыдат гістарычных навук, дацэнт В. В. Даніловіч) ДПНД на 2011–2015 гг. «Гісторыя, культура, грамадства, дзяржава».

² У ліпені 2012 г. ў даследаваннях на тэрыторыі Гродзенскага раёна прымалі ўдзел студэнты БрДУ імя А. С. Пушкіна, ГрДУ імя Я. Купалы, аспіранты Інстытута гісторыі НАН Беларусі А. Вашанаў і С. Ліневіч.

цый сведчыць аб значных земляных работах на тэрасах і аб моцных павадках, якія маглі затапляваць нават яе сярэдні ўзровень (месца закладкі шурфа № 2 у лесапаласе) (мал. 2). Яскравым прыкладам своеасаблівай стратыграфіі з вялікай колькасцю розных па колеры і складзе прапласткаў, якія чаргуюцца, з'яўляецца шурф № 5 (мал. 3). З усіх шурфоў, толькі ў ім быў знойдзены фрагмент моцна абкатаванага венчыка з мінеральнымі дамешкамі ў цесце (ганчарнай керамікі ?) [6]. Разам з тым ваколіцы в. Плебанскія нельга выключаць з планаў далейшых даследаванняў. Візуальны агляд мясцовасці паказвае перспектыўнасць пошукавай працы на сярэднім і верхнім тэрасах на паўночнай ускраіне вёскі і на поўнач ад шурфа № 5 на ніжняй тэрасе.


Яшчэ чатыры шурфы былі закладзены на высокай правабярэжнай тэрасе Нёмана паміж в. Гожа і в. Пальніца, непадалёк ад дачнага пасёлка (насупраць в. Плебанскія): шурф № 8 – 3 м^2 (1×3), шурф № 9 – 3 м^2 (1×3), шурф № 10 – 3 м^2 (1×3), шурф № 11 – 3 м^2 (1×3) (мал. 2). Адзначым, што ў гэтым месцы будучага будаўніцтва ГЭС на пясчаных дарогах сустракаецца вялікая колькасць натуральнага расшчапанага крэменю, розных па памерах канкрэцый (паходжанне застаецца пакуль што загадкавым). Цікава, але ў даследаваных шурфах археалагічныя знаходкі не трапілі [6]. Між тым і на дадзеным участку патрэбна працягваць пошукавыя работы, асабліва пасля пачатка непасрэднага будаўніцтва плаціны ГЭС.

Дадаткова шурфоўкай былі вывучаны вядомыя помнікі каля в. Баля Сольная, Гожа, Астравок.

Стаянка Баля Сольная-1 размешчана на левабярэжнай тэрасе р. Нёман, на паўночна-ўсходняй ускраіне вёскі, праз 0,30–0,35 км на паўднёвы захад ад вусця рэчкі Зарэчанка (назва на карце Зарэчан ?, мясцовая жанчына называла проста Рэчка ?). Займае частку кліна чатырохмятравой тэрасы Нёмана, забудаванай жылымі і гаспадарчымі пабудовамі вёскі і занятай вясковымі агародамі. Культурны пласт – да 0,4 м. На момант абследавання часткова задзірванелы, часткова разворваецца. Дакладныя памеры не ўстаноўлены. Прыкладныя памеры – каля 1,0 га (да 200 м на 50 м – па лініі паўночны ўсход–паўднёвы ўсход, паўночны захад–паўднёвы ўсход).

Помнік выявіў і абследаваў у 1975 г. М. М. Чарняўскі. Былі знойдзены крамянёвыя адшчэпы і аднаплячовачны нуклеус, што дало падставу датаваць стаянку каменным і бронзавым вякамі [11]. У 2011 г. помнік абследаваў аўтар дадзенага артыкула, аднак з-за задзірванеласці дзённай паверхні новай калекцыі артэфектаў атрымаць не ўдалося [5].

У 2012 г. была праведзена шурфоўка на плошчы 3 м^2 . Шурф № 1 памерамі $1 \times 3 \text{ м}$ быў закладзены на схіле тэрасы, побач з агароджай вясковай



Мал. 2. Спадарожнікавы здымак басейна р. Нёман каля в. Плебанскія Гродзенскага раёна (месца верагоднага будаўніцтва Нямноўскай ГЭС) з планам размяшчэння шурфоў 2012 г.

хаты, непадалёк ад студні [6]. Ён быў даследаваны на глыбіню да 0,7 м. Выразны культурны пласт не зафіксаваны, выяўлены толькі адзін крамянёвы артэфект – масіўны адшчэп.

Важна ўлічваць, што пры пад'ёме вады пасля будаўніцтва Нямноўскай ГЭС з'явіцца пагроза паступовага разбурэння стаянкі цяжэннем ракі.

Стаянка Баля Сольная-2 размешчана на высокай левабярэжнай тэрасе р. Нёман на паўночнай ускраіне вёскі праз 0,3 км на захад ад вусця р. Зарэчанка, праз 0,3 км на поўнач ад стаянкі Баля Сольная-1. Займае частку кліна дзевяцімятравой тэрасы, утворанай левым берагам р. Нёман і правым берагам р. Зарэчанка. На плошчы стаянкі, якая зарастае кустамі і дрэвамі, устаноўлена металічная апора для высакавольтнай лініі электраперадач. На схіле тэрасы – гаспадарчыя пабудовы вёскі і агароды. Клін




Мал. 3. Выгляд шурфа № 5 каля в. Плебанскія Гродзенскага раёна, у якім быў выяўлены фрагмент венчыка

верхняй тэрасы мае шырыню да 50 м і даўжыню да 150 м. Уся плошча стаянкі з верхняй і ніжняй часткамі можа дасягаць 1,8 га (каля 120 м на 150 м – па лініі поўнач–поўдзень, захад–усход).

Помнік выявіў і абследаваў у 1975 г. М. М. Чарняўскі. Былі знойдзены разнастайныя крамянёвыя вырабы, у тым ліку адшчэпы, сколы, пласціны, нуклеусы, разцы, скрабля, скрабкі, праколкі, наканечнік дроціка, сякера і прылады для сячэння, што належаць да фінальнага палеаліту і мезаліту (9–6-е тысячагоддзі да н. э.) [3, с. 150; 11]. Культурны пласт – ад 0,3 м да 0,4 м. Археалагічныя раскопкі на стаянцы не праводзілі. У 2011 г. помнік абследаваў В. Л. Лакіза. З прычыны задзірванеласці яго дзённай паверхні на верхняй тэрасе пад’ёмны матэрыял не збіралі, на схіле і на ніжняй частцы стаянкі (на агародах) была выяўлена калекцыя крамянёвых вырабаў каменнага веку [5].

У 2012 г. на верхняй пляцоўцы помніка быў закладзены шурф № 1 – 3 м² (1 × 3) [6]. У ім зафіксаваны культурны пласт шэрага, жаўтавата-шэрага колеру магутнасцю да 0,55 м, інтэнсіўна насычаны шматлікімі крамянёвымі вырабамі фінальна-палеалітычнага часу: нуклеусамі, прадуктамі першаснага расшчаплення, адшчэпамі, пласцінамі, абломкамі, прыладамі працы (мал. 4). Папярэдні аналіз матэрыялаў дае падставу казаць аб выяўленні на помніку крэмнапрацоўчай майстэрні.

Стаянка і селішча *Баля Сольная-3* была выяўлена ў 2012 г. у выніку абследавання ваколіц вёскі і шурфоўкі мясцовасці. Яна размешчана на той жа левабярэжнай тэрасе р. Нёман, што і стаянка *Баля Сольная-1*, праз 0,25 км на паўночны ўсход ад яе (уніз па цячэнні ракі за ЛЭП), праз 0,15–0,18 км амаль на ўсход ад скрыжавання цэнтральных вуліц вёскі, на своеасаблівым мысападобным



Мал. 4. Крамянёвы інвентар (1–7). Фінальнапалеалітычная стаянка Баля Сольная-2. Гродзенскі раён

двухузроўневым выступе тэрас (паміж імі ямы, у якіх вяскоўцы бралі пясок), утвораным р. Зарэчанка і р. Нёман [6].

На розных узроўнях былі закладзены два шурфы. У шурфе № 1 памерамі 1×3 м (3 м^2), на верхнім узроўні тэрасы, засаджанай дрэвамі, пад дзёрнам быў зафіксаваны выразны культурны пласт магутнасцю да 0,6 м, складзены з шэра-жоўтага пяску, затым пахаванага пласта цёмна-шэрага колеру таўшчынёй да 0,15 м, пасля якога пачынаўся жаўтаваты пясок з крамянёвымі знаходкамі. Сярод выяўленых у шурфе матэрыялаў маюцца шматлікія крамянёвыя артэфакты (прадукты першаснага расшчаплення, прылады працы), фрагменты ляпной і ганчарнай керамікі [6].

У шурфе № 2 памерамі 1×3 м (3 м^2), на ніжнім узроўні, адразу пад дзёрнам пачынаўся пласт буйназярністага жаўтавата-шэрага пяску з вялікай колькасцю камянёў розных памераў, якія з глыбіні 0,3 м ад дзённай паверхні ўтваралі практычна суцэльны пласт. Нягледзячы на гэта была выяўлена прадстаўнічая калекцыя крамянёвых вырабаў, сярод якіх нуклеус, нажы, пракрутка, канцавы скрабок на пласціне, вастрыё, трапедыя. Верагодна, верхняя частка культурных напластаванняў у дадзеным месцы помніка была знішчана падчас гаспадарчай дзейнасці жыхароў вёскі (?).

Шматкультурны помнік Баля Сольная-3 з'яўляецца перспектыўным для далейшых археалагічных даследаванняў. Неабходна ўлічваць, што яго месцаразмяшчэнне ў вусці р. Зарэчанка, якое па праекце будзе добраўпарадкавана і затапляцца пры пад'ёме вады пасля будаўніцтва Нямноўскай ГЭС, патрабуе абавязковага ажыццяўлення мер па яго ахове (археалагічнага вывучэння).

Стаянка і селішча Гожа-1 размешчана на высокай правабярэжнай тэрасе р. Нёман, за паўднёвай прырэчнай ускраінай в. Гожа, праз 0,2–0,4 км на паўночны захад ад вусця р. Гажанка. Займае пляцоўку высокай тэрасы р. Нёман і ніжэйшай правабярэжнай тэрасы р. Гажанка, краямі якіх помнік і абмежаваны. Забудавана вясковымі хатамі і гаспадарчымі пабудовамі, разворваецца пад вясковыя агароды. Па прырэчным краі праходзіць дарога. У паўднёва-ўсходняй частцы помніка на вялікай плошчы пабудавана новая хата з прысядзібнымі гаспадарчымі пабудовамі і агароджай. Прынёманская частка помніка задзірванела. Культурны пласт – звыш 0,6 м, месцамі пашкоджаны ці разворваецца, павольна падмываецца р. Нёман. У агаленнях культурнага пласта сустракаюцца археалагічныя артэфакты. Дакладныя памеры не ўстаноўлены. Прыкладныя памеры – да 6,0–7,0 га (каля 300 м уздоўж р. Гажанка і да 250 м – уздоўж цячэння р. Нёман, па лініі паўночны ўсход–паўднёвы захад, паўночны захад–паўднёвы ўсход).


Помнік вядомы з канца XIX ст. У 1958 г. яго абследавала Ф. Д. Гурэвіч, у 1973–1975 гг. – Я. Г. Звяруга, у 1976 г. – М. М. Чарняўскі, у 2011–2012 гг. – В. Л. Лакіза. На паверхні былі знойдзены крамянёвыя вырабы, у тым ліку фінальнапалеалітычны крамянёвы нуклеус, ганчарная кераміка [2, с. 184; 3, с. 153; 5; 12]. Археалагічныя раскопкі не праводзілі. Датавана стаянка (і селішча) Гожа-1 каменным векам (фінальным палеалітам ці 10–8-м тысячагоддзямі да н. э.) і сярэднявекі (XI–XIV стст.).

У 2012 г. на помніку паміж дарогай і краем тэрасы быў закладзены шурф № 1 – 6 м^2 (2×3). У ім зафіксаваны характэрны для помніка культурны пласт магутнасцю да 0,5–0,6 м цёмна-шэрага і жаўтавата-шэрага колеру, які неаднаразова парушаўся ў выніку інтэнсіўнай гаспадарчай дзейнасці. Выяўленыя ў шурфе артэфакты, крамянёвыя вырабы і дробныя фрагменты керамікі падцвярджаюць яго ранейшае датаванне [6].

Стаянка і селішча Гожа-2 размешчана на высокай правабярэжнай тэрасе р. Нёман, праз 0,5 км на паўднёвы ўсход ад паўднёвай ўскраіны вёскі, праз 0,25 км на поўдзень ад вусця р. Гажанка, праз 0,3 км на паўднёвы захад ад аўтазаправачнай станцыі на дарозе Гожа–Гродна. Займае практычна роўную пляцоўку высокай тэрасы р. Нёман, якая засаджана лесам і ў пераважнай большасці задзірванела. Заходні край помніка падмываецца р. Нёман. У паўночнай частцы помніка арганізавана месца для адпачынку мясцовых жыхароў. Культурны пласт – да 0,4 м, месцамі пашкоджаны супрацьпажарнымі барознамі. Дакладныя памеры не ўстаноўлены. Прыкладныя памеры – да 1,0 га (каля 200 м уздоўж цячэння р. Нёман пры шырыні да 40–50 м, па лініі поўнач–поўдзень, захад–усход).

Помнік стаў вядомы з канца XIX ст. пасля абследаванняў З. Глогера. У пачатку XX ст. яго абследаваў Ю. Ядкоўскі, у 1976 г. М. М. Чарняўскі, у 1996 г. В. Л. Лакіза і В. С. Абухоўскі, у 2011 г. В. Л. Лакіза. На пясчаных агаленнях на паверхні помніка былі знойдзены крамянёвыя вырабы (лістападобныя наканечнікі стрэл, скрабкі на пласцінах, разцы, прылады для сячэння, двухпляцовачныя прызматычныя нуклеусы). Археалагічныя раскопкі не праводзілі. Папярэдне стаянка Гожа-2 была датавана каменным векам (фінальным палеалітам і раннім мезалітам ці 10–7-м тысячагоддзямі да н. э.) [3, с. 153; 5; 12].

У 2012 г. на помніку паміж дрэў былі закладзены тры шурфы: шурф № 1 – 3 м^2 (1×3), шурф № 2 – 2 м^2 (1×2), шурф № 3 – 3 м^2 (1×3), а таксама праведзена зачыстка двух участкаў абрыву стромкай тэрасы: № 1 (1 м^2), № 2 (1 м^2). У розных месцах помніка, у шурфах і зачыстках, зафіксаваны культурны пласт магутнасцю ад 0,6 м да 1,1 м цёмна-шэрага і жаўтавата-шэрага колеру, даволі слаба насычанага артэфактамі (крамянёвыя вырабы



Мал. 5. Асаблівасці стратыграфіі шматкультурнага помніка Гожа-2 Гродзенскага раёна з выразным перакрытым культурным пластом

і фрагменты ганчарнай керамікі). Менавіта кераміка дазваляе казаць, што тэрыторыю стаянкі каменнага веку на высокай тэрасе р. Нёман засялялі і ў сярэднявекі [6]. Самае галоўнае, што на помніку зафіксаваны выразны пахаваны культурны пласт, які асабліва добра прасочваўся ў шурфе № 3 і зачыстках. Ён пачынаецца з глыбіні каля 0,7 м ад сучаснай дзённай паверхні і мае таўшчыню да 0,30–0,35 м (мал. 5). Падаецца таксама, што значная прырэчная частка помніка разбурылася пад ўздзеяннем цяжэння ракі (?).

Акрамя таго, у 2012 г. на ніжэйшым узроўні правабярэжнай тэрасы р. Нёман (і левабярэжнай тэрасы р. Гажанка) на практычна роўнай прыбярэжнай пляцоўцы паміж вусцем Гажанкі і помнікам Гожа-2 і паміж запраўкай «Лукойл» і Нёманам былі закладзены тры разведачныя шурфы: шурф № 1 – 2 м² (1 × 2), шурф № 2 – 2 м² (1 × 2), шурф № 3 – 2 м² (1 × 2) [6]. У кожным з іх зафіксаваны культурны пласт (перыядычна разворваецца), выяўлена невялікая колькасць крамянёвых вырабаў і фрагментаў ганчарнай керамікі, што паказвае на неабходнасць уключэння і дадзенага ўчастка ў планы далейшых археалагічных даследаванняў.

Стаянка *Астравок-1*, якая была выяўлена ў 2011 г., размешчана прыкладна праз 0,7–0,9 км на паўночны ўсход ад ніжняй ускраіны в. Астравок Гродзенскага раёна на правабярэжнай тэрасе р. Нёман, засаджанай лесам і даволі моцна задзірванелай [5, с. 296]. У 2012 г. побач з мінулагоднім шурфам № 1 былі закладзены яшчэ тры: шурф № 2 – 3 м² (1 × 3),

шурф № 3 – 3 м² (1 × 3), шурф № 4 – 2 м² (1 × 2). Толькі ў другім шурфе трапіліся крамянёвыя знаходкі: скарыністы абломак і нарыхтоўка цяслападобнай прылады. Устаноўлена, што на стаянцы культурны пласт невыразны і вельмі слаба насычаны крамянёвымі артэфактамі (прылады працы і культуравызначальныя вырабы не выяўлены). Аднак стаянку *Астравок-1* нельга выключаць з планаў далейшых даследаванняў, тым больш калі пачнецца будаўніцтва вадасховішча Нямноўскай ГЭС. Археалагічны нагляд за ходам земляных работ па выкарчоўцы дрэў дазволіць акрэсліць дакладныя межы помніка, лакалізаваць яго цэнтральную і перыферычную часткі.

Гродна. У выніку разведак 2012 г. выяўлена пяць новых стаянак каменнага веку ў гарадской мяжы г. Гродна на ўчастку левабярэжжа р. Нёман ад яўрэйскіх могілак да вусця р. Ласасянка (наступраць лесапарку *Пышкі*): Гродна-1–5 (мал. 1) [6]. Згаданая тэрыторыя залесена, задзірванена, што перашкаджала візуальнаму абследаванню і пошуку пад'ёмнага матэрыялу. Між тым на высокай тэрасе р. Нёман, каля хаты даглядчыка яўрэйскіх могілак, на пясчаным агаленні лясной дарогі (Гродна-1), у лесе перад паваротам ракі (Гродна-3), побач з будынкамі на дарозе да вусця р. Ласасянка (Гродна-4), на мысе пры ўпадзенні р. Ласасянка ў р. Нёман (Гродна-5), а таксама на ніжняй тэрасе побач з гарадскім пляжам і будынкамі выратавальнай службы (Гродна-3) былі знойдзены крамянёвыя вырабы першаснага расшчаплення, у тым ліку правільныя ножападобныя пласціны. Нягледзячы на адсутнасць у калекцыі культуравызначальных прылад працы можна канстатаваць, што дадзены ўчастак ракі быў заселены ў фінальным палеаліце і мезаліце, а выяўленыя археалагічныя аб'екты варта далейшых даследаванняў.

Гродзенскі раён. *Крэйдавыя кар'еры Пышкі і «Старавіна»*. У 2012 г. былі абследаваны раней вядомы крэйдавы кар'ер каля в. Пышкі, а таксама новы – «Старавіна» каля в. Зарэчанка Гродзенскага раёна на левабярэжжы р. Нёман. Першы ўжо не дзейнічае і паступова зарастае. У другім зафіксаваны таўшчыня марэнных адкладаў над крэйдай, асаблівасці выхаду крэйдавай пароды, залягання крамянёвых жалвакоў і канкрэцый, абследаваны сам кар'ер, магчымасці здабычы крамянёвай сыравіны (мал. 6). Былі сабраныя ўзоры для банка даных крамянёвай сыравіны, які ствараецца ў Інстытуце гісторыі НАН Беларусі, і для далейшага выкарыстання крэменю пры вырабе прылад працы (сучасных рэканструкцый), параўнання якасных характарыстык крамянёвай сыравіны з «Старавіны» з канкрэцыямі і гатовымі прыладамі працы з іншых рэгіёнаў Панямоння. Непадалёку ад дадзенага месца выхаду крэйды і крамянёвай сыравіны разме-



Мал. 6. Абследаванне крэйдавага кар'ера «Старавіна» каля в. Зарэчанка Гродзенскага раёна з выразнымі прапласткамі крмянёвых канкрэцый (на здымку А. Вашанаў)

шчаны шэраг першабытных стаянак: каля в. Беражаны, Баля Сольная, Пышкі, пры вусці р. Ласасянка, у г. Гродна. Лакалізавана і новая крэмнеапрацоўчая майстэрня на тэрыторыі стаянкі Баля Сольная-2. Такім чынам, паступова назапашваецца дадатковы матэрыял для вывучэння крмянёвай індустрыі насельніцтва каменнага веку Гродзенскага ўзвышша.

Па выніках праведзеных даследаванняў у зоне верагоднага будаўніцтва Нямноўскай ГЭС на р. Нёман папярэдне вымалёўваецца наступная сітуацыя: чым ніжэй па цячэнні ад Гродна (в. Пышкі, в. Баля Сольная, ур. Пышкі і былая в. Грандзічы) да в. Плебанскія і в. Пальніца, тым менш вядома помнікаў археалогіі. Тлумачэнняў гэтаму некалькі: недастатковы стан даследаванняў (?), недасканалая метадыка пошуку помнікаў (?) ці нязручныя для жыцця мясціны (?). Ніжнія тэрасы на гэтым участку ракі выражаны слаба і, верагодна, практычна не выкарыстоўваліся для засялення. На верхніх тэрасах, там дзе маюцца археалагічныя помнікі, выяўляюцца пераважна матэрыялы каменнага веку (фінальны палеаліт, мезаліт). Важна і тое, што назіраюцца ўжо характэрныя для шэрагу помнікаў з зоны будаўніцтва Гродзенскай ГЭС (вышэй Гродна) стратыграфічныя асаблівасці з наяўнасцю пахаванага (перакрытага) культурнага пласта, як, напрыклад, на стаянцы (і селішчы) Гожа-2 (мал. 5).


Гродзенскі раён. Возера Рыбніца. На тэрыторыі Гродзенскага раёна адметна вылучаюцца колькасцю вядомых помнікаў археалогіі ваколіцы в. Азёры і ўзбярэжжы азёр Белае і Рыбніца [5, 6, 13]. У 2012 г.

чарговы раз быў абследаваны заходні бераг воз. Рыбніца. Пры гэтым разаранасць ўзбярэжжа і мэтанакіраваная шурфоўка дазволілі ўдакладніць межы помнікаў Азёры-1–4 (мал. 7), на якіх пакуль што не праводзілі стацыянарныя раскопкі.

Стаянка і селішча Азёры-1 размешчана на заходнім беразе паўночнай часткі воз. Рыбніца, праз 0,4 км на поўдзень ад шашы Гродна–Шчучын, адразу за апошнімі будынкамі заходняй ускраіны



Мал. 7. Спадарожнікавы здымак воз. Рыбніца з лакалізацыяй помнікаў Азёры-1–4 і планам размяшчэння шурфоў 2012 г.



Мал. 8. Крамянёвы інвентар (1–7). Шматкультурная стаянка Азёры-1. Гродзенскі раён

вёскі. Усходні край помніка прымыкае да возера, паўночны – забудаваны вёскай, па паўночна-заходнім праходзіць вясковая вуліца, якая пераходзіць ў палявую дарогу. Культурны пласт інтэнсіўна разворваецца. Помнік выявіў у канцы 1950-х гадоў Л. С. Клейн. Абследавалі гэты помнік ў 1986 г. М. М. Чарняўскі, у 1996 г. В. Л. Лакіза і В. С. Абухоўскі, у 2011 г. В. Л. Лакіза [5, 6, 13].

У 2012 г. на разаранай паверхні помніка была сабрана прадстаўнічая калекцыя з разнастайных крамянёвых вырабаў (нуклеусы, адшчэпы і пласціны, нажы, скрабкі і праколкі) (мал. 8), ляпной і ганчарнай керамікі [6]. Датаваны стаянка і селішча Азё-

ры-1 перыядамі фінальнага палеаліту і мезаліту, неалітам і бронзавым векам, эпохай сярэднявекі і Новага часу (ад 9–8-га тысячагоддзя да н. э. да XV–XVII стст. н. э.). Дакладныя памеры помніка, паранейшаму, вызначыць складана. Больш верагодна, што іх патрэбна значна павялічыць амаль да мяжы стаянкі Азёры-2.

Стаянка і селішча Азёры-2 размешчаны на паўднёва-заходнім беразе паўночнай часткі воз. Рыбніца, праз 0,5–0,7 км на поўдзень ад апошніх будынкаў заходняй ускраіны вёскі і стаянкі Азёры-1, на ўсход ад белага цаглянага дома. Паўднёвы і паўднёва-заходні край помніка часткова забудаваны


ны, задзірванелы, паўночна-ўсходні і ўсходні прымыкае да возера. Помнік выявіў і абследаваў у 1972, 1986, 1994 г. М. М. Чарняўскі, абследавалі ў 1996 г. В. Л. Лакіза і В. С. Абухоўскі, у 2011 г. В. Л. Лакіза. Культурны пласт ад 0,3 м да 0,5 м, на большай частцы (цэнтральнай) разворваецца. Дакладныя памеры помніка ўстанавіць складана. На паверхні археалагічныя артэфекты сустракаюцца на плошчы каля 1,3 га (каля 110 м на 120 м па лініі паўночны ўсход–паўднёвы захад, паўночны захад–паўднёвы ўсход) [5, 6, 13].

У 2012 г. праведзены зборы пад’ёмнага матэрыялу, сабрана калекцыя крамянёвых артэфектаў, сярод якіх скол ажыўлення пляцоўкі нуклеуса, скрабок, а таксама фрагменты ганчанай керамікі. Датаваны помнік Азёры-2 перыядам ад фінальнага палеаліту, неаліту і бронзавага веку (ад 9-га да 2-га тысячагоддзя да н. э.) да сярэднявёкаў і Новага часу (XV–XVII стст.) [6].

Стаянка і селішча Азёры-3 размешчаны на заходнім беразе цэнтральнай часткі воз. Рыбніца (у месцы яго звужэння), праз 0,9 км на поўдзень–паўднёвы ўсход ад апошніх будынкаў заходняй ускраіны вёскі і стаянкі Азёры-1, праз 0,2–0,3 км на паўднёвы ўсход

ад стаянкі Азёры-2. Культурны пласт да 0,5 м разворваецца ў заходняй палове помніка. Усходняя палова помніка задзірванела, яна часткова засаджана кустарнікамі і асобнымі дрэвамі і прымыкае да возера. Помнік выявіў і абследаваў у 1972, 1986, 1994 г. М. М. Чарняўскі, абследавалі ў 1996 г. В. Л. Лакіза і В. С. Абухоўскі, у 2011 г. В. Л. Лакіза [5, 6].

У 2012 г. на разаранай паверхні заходняй паловы помніка была сабрана новая калекцыя крамянёвых вырабаў мезаліту і неаліту, ляпной керамікі неаліту і ганчарнай керамікі эпохі сярэднявёкаў [6]. Для ўдакладнення характару культурных напластаванняў і межаў помніка на яго задзірнанай паверхні былі закладзены тры шурфы: шурф № 1 – 3 м² (1 × 3), шурф № 2 – 2 м² (1 × 2), шурф № 3 – 4 м² (1 × 4) (мал. 7). Пры гэтым адмыслова былі выбраны ўчасткі, якія прыпадалі на тры розныя ўзроўні вышыні над возерам. Пакуль складана адназначна сцвярджаць, што стаянка ахоплівала і мысападобную частку берага (своеасаблівы выступ ці паўвостраў, месца адпачынку вяскоўцаў і пляжа), якая была даследавана шурфамі № 1 і № 2. Культурны пласт ў шурфах шэрага колеру таўшчыняй да 0,3–0,4 м падцелены жаўтаватым ці светлым



Мал. 9. Крамянёвы інвентар (1–10). Шматкультурная стаянка Азёры-4. Гродзенскі раён

дробназярністым пяском з невялікай насычанасцю крамянёвымі артэфактамі (ці не трапілі яны з верхніх участкаў помніка?). У шурфе № 1 (на пляжы, практычна пры самай вадзе) на глыбіні каля 0,25 м ад сучаснай дзённай паверхні быў выяўлены касцяк пахаванага чалавека без суправаджальнага інвентару (арыентацыя – галавой на захад). З той прычыны, што інфармацыя аб наяўнасці тут могільніка была не вядома, на месца пахавання мы выклікалі прадстаўнікоў Гродзенскага РУУС. Пасля дадатковых кансультацый, фотафіксацыі і раскопак касцяка намаганнямі студэнтаў, яго парэшкі былі перададзены супрацоўнікам міліцыі [6]. Шурф № 3 прыпадаў на цэнтральную і самую высокую кропку помніка. У ім зафіксаваны культурны пласт магутнасцю да 0,8–1,0 м, насычаны дробнымі вугольчыкамі цёмна-шэрага і нават чарнаватага (на перадамацерыковым узроўні) колеру з дастаткова вялікай колькасцю разнастайных артэфактаў: крамянёвых вырабаў каменнага веку, дробных сценак ад ляпнога посуду і ганчарнай керамікі эпохі сярэднявечча.

Стаянка і селішча Азёры-4 размешчана на заходнім беразе цэнтральнай часткі воз. Рыбніца (адразу за месцам яго звужэння), праз 1,1–1,3 км на поўдзень ад апошніх будынкаў заходняй ускраіны вёскі і стаянкі Азёры-1, праз 0,2–0,3 км на поўдзень ад стаянкі Азёры-3. Помнік выявіў і абследаваў у 1972, 1986, 1994 г. М. М. Чарняўскі, абследавалі ў 1996 г. В. Л. Лакіза і В. С. Абухоўскі, у 2011 г. В. Л. Лакіза [5, 6, 13]. Паўднёва-ўсходняя, паўднёвая і паўднёва-заходняя ўскраіны задзірванелі, часткова засаджаны кустарнікамі і дрэвамі, прымыкаюць да возера і ручая, які ў яго ўпадае. Культурны пласт – да 0,5 м, на большай частцы помніка ён інтэнсіўна разрываецца (утварыўся насычаны пласт ворнай глебы да 0,20–0,25 м).

У 2012 г. на разаранай паверхні заходняй паловы помніка была сабрана новая калекцыя крамянёвых вырабаў мезаліту і неаліту (нуклеусы, нажы, скрабкі, скобелі, мікраліты, яніславіцкія вастрэ, сякеркі) (мал. 9), ляпной неалітычнай керамікі. Для ўдакладнення характару культурных напластаванняў і межаў помніка на ім былі закладзены два шурфы: шурф № 1 – 3 м² (1 × 3), шурф № 2 – 3 м² (1 × 3) (мал. 7) [6]. Знаходак у іх значна менш, чым на паверхні. Аднак, у шурфе № 1 сярод закончаных прылад працы маюцца два разцы, скрабок і праколка, а ў шурфе № 2 сярод выяўленых артэфактаў – нуклеус, разец, скрабло, пласціна са скошаным рэтушшу канцом, мезалітычная трапецыя, трохвугольны познанеалітычны наканечнік стралы і фрагменты ляпной неалітычнай керамікі.

Слонімска раён. Інвентарызацыя помнікаў археалогіі. Па-ранейшаму, па колькасці вядомых помнікаў каменнага і бронзавага вякоў на тэрыторыі Беларускага Панямоння вылучаецца ба-

сейн р. Шчары. Даследаванні 2012 г. на тэрыторыі Слонімскага раёна Гродзенскай вобласці яшчэ раз падцвердзілі гэта. Нават нягледзячы на шматгадовыя пошукі і зборы пад’ёмнага матэрыялу, сельскагаспадарчую дзейнасць і змены ландшафта, удалося выявіць новыя аб’екты і матэрыялы, як, напрыклад, каля в. Ферадкі (пры гэтым колькасць атрыманых на іх крамянёвых артэфактаў і керамікі вылічаецца сотнямі) [1, 2, 4, 7–9].

Асноўная задача згаданых палявых прац – завяршыць інвентарызацыю вядомых помнікаў археалогіі Слонімскага раёна, якую пачалі ў мінулым годзе. Неабходна было адшукаць на мясцовасці, абследаваць сучасны стан захаванасці, дакладна прывязаць да карт землекарыстання і спадарожніковых здымкаў некаторыя розначасовыя помнікі, удакладніць іх лакалізацыю, межы. У выніку на кожны абследаваны помнік археалогіі, узяты на ўлік як гісторыка-культурная каштоўнасць, падрыхтавана ўліковая і навуковая дакументацыя, распрацаваны матэрыялы для праектаў зон аховы. Шэраг зніклых, разбураных помнікаў археалогіі прапанавана выключыць з «Дзяржаўнага спіса гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь», а некаторыя новыя ўключыць.

Усяго за два гады на тэрыторыі раёна было абследавана 49 гісторыка-культурных каштоўнасцей з уласнымі шыфрамі¹. Археалагі ажыццяўлялі іх фотафіксацыю, збор пад’ёмнага матэрыялу, пры неабходнасці зачыстку і шурфоўку. Пасля палявых абследаванняў, вывучэння архіўных крыніц і літаратуры, аналізу новых атрыманых матэрыялаў былі зроблены ўдакладненні ў культурна-храналагічнай ідэнтыфікацыі практычна ўсіх гісторыка-культурных каштоўнасцей раёна, у іх назвах, апісаннях лакалізацыі. Аб гэтым у двух спецыяльных Актах было даведзена Слоніскаму райвыканкаму і Міністэрству культуры Рэспублікі Беларусь.

Напрыклад, па выніках праведзеных вясной 2012 г. палявых абследаванняў устаноўлены факты поўнага разбурэння ці моцнага пашкоджання:

– селішча перыяду жалезнага веку і сярэднявечча каля в. Парэчча, якое ўвайшло ў склад вёскі, забудавана жылымі і гаспадарчымі пабудовамі, актыўна выкарыстоўваецца ў сельскагаспадарчых мэтах;

– селішча каля в. Вялікія Шылавічы, якое таксама ўвайшло ў склад вёскі і выкарыстоўваецца ў сельскагаспадарчых мэтах;

– гарадзішча каля в. Вялікія Шылавічы, якое цалкам разбурана кар’ерам падчас будаўніцтва аўтамабільнай дарогі;

¹ Рыхтуецца да друку асобны артыкул з абагульненай інфармацыяй аб выніках інвентарызацыі помнікаў археалогіі Слонімскага раёна.



Мал. 10. Спадарожнікавы здымак месца размяшчэння гарадзішча Ніз Слонімскага раёна (А), сучасны выгляд засаджанай лесам пляцоўкі гарадзішча (Б) і ахоўны знак, які быў усталяваны побач з гарадзішчам яшчэ ў часы БССР (В)

— стаянкі ў паўночнай частцы в. Талькаўшчына, якая разбурана падчас будаўніцтва калгасных гаспадарчых будынкаў;

— селішча на паўднёвай ускраіне в. Талькаўшчына, якое забудавана вясковымі жылымі і гаспадарчымі пабудовамі і занята вясковымі могілкамі.

Разам з тым было дакладна лакалізавана на мясцовасці гарадзішча Ніз (Ніз-2), якое размешчана праз 1,7 км на паўночны захад ад паўночнай ускраіны вёскі, праз 0,1 км на паўднёвы захад ад краю тэрасы і 0,25 км на паўднёвы захад ад левага берагу р. Шчара, праз 0,25 км на паўднёвы ўсход ад апоры высакавольтнай лініі электраперадачы і просекі, на высокай гары, засаджанай лесам (мал. 10, А, Б). Яно ўзведзена на другой тэрасе, мае абарончы вал з напольнага боку і грушападобнай формы верхнюю пляцоўку памерамі прыблізна 50×25 м. Вышыня над узроўнем першай тэрасы з поўначы — 11,0 м, з поўдня — 8,5 м. Найбольшая стромкасць схілаў гарадзішча — з усходу і з поўдня. Схілы гарадзішча і вал засаджаны лесам. Цэнтральная пляцоўка таксама зарастае асобнымі дрэвамі і кустарнікамі, моцна задзірванена. На ёй выразна прасочваюцца сляды ад траншэй і ям. Прыкладныя памеры гарадзішча — да 0,84 га ад падножжа схілаў і да 0,125 га на верхняй пляцоўцы ($120/50 \times 70/25$ м па лініі поўнач—поўдзень, захад—усход). Гарадзішча ўпершыню было абследавана Е. Міхайлоўскім у кан-


цы XIX ст. У 1955 г. яго абследаваў Славяна-Літоўскі атрад Прыбалтыйскай археалагічнай экспедыцыі пад кіраўніцтвам Ф. Д. Гурэвіч. Датавана другой паловай I-га тысячагоддзя н. э. [2, с. 178, рис. 37; 6–8]. Адзначым, што побач з гарадзішчам захаваўся ахоўны знак, які быў устаноўлены на краі левабярэжнай тэрасы р. Шчара яшчэ ў часы БССР (мал. 10, В).

Быў абследаваны таксама каменны могільнік Рудаўка-2, які размешчаны праз 1,2 км на паўночны ўсход—усход (амаль на ўсход) ад паўночнай ускраіны в. Рудаўка, праз 1,8 км на поўнач ад калгасных гаспадарчых пабудов пры грунтовай дарозе ў в. Клепачы, праз 1,8 км на ўсход ад правага берагу р. Зальвянка, на дзюнападобным марэнным узгорку, засаджаным лесапасадкамі (мал. 11). Яго цэнтральная, амаль квадратнай формы, частка засаджана дрэвамі і кустарнікамі, моцна задзірванена. На паверхні ўзвышаецца некалькі дзесяткаў (па бібліяграфічнай інфармацыі каля 70) каменных надмагілляў. На момант абследавання ў красавіку 2012 г. некаторыя магілы былі моцна пашкоджаны «чорнымі капальнікамі» (мал. 11, Б) [6, 8]. Па перыметры да самага краю помніка тэрыторыя інтэнсіўна разворваецца. На кожным з чатырох краёў помніка маюцца награвашчаныя камяні, сабраныя на палях.

Каля в. Ферадкі былі дакладна лакалізаваны і нанесены на карты тры гісторыка-культурныя



Мал. 11. Спадарожнікавы здымак месцаразмяшчэння каменнага могільніка Рудаўка-2 Слонімскага раёна (А) і фотафіксацыя разбурэння могільніка «чорнымі капальнікамі» (Б)



Мал. 12. Крамянёвы інвентар: 1–5 – Ферадкі-3; 6, 7 – Ферадкі-2. Шматкультурныя стаянкі каля в. Ферадкі. Слоніmsкі раён

каштоўнасці (Ферадкі-1–3), на якіх сабрана новая прадстаўнічая калекцыя крамянёвых вырабаў, сярод якіх нуклеусы, разцы, праколкі, скрабкі, сякеры і інш. (мал. 12).

Такім чынам, вынікамі археалагічнай навукова-даследчай працы 2012 г. сталі: мэтанакіраваныя абследаванні значнай, раней не вядомай у археалагічным плане, тэрыторыі Беларускага Панямоння; вывучэнне помнікаў археалогіі, якія могуць трапіць у зону будаўніцтва новай Нямоўскай ГЭС на р. Нёман; інвентарызацыя помнікаў, уключаных

у «Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей». Важна, што былі выяўлены і новыя археалагічныя помнікі ў гарадской мяжы г. Гродна, каля в. Баля Сольная, в. Плебанскія.

На вялікі жаль, як і ў мінулыя гады, падчас разведак і інвентарызацыі гісторыка-культурных каштоўнасцей Слонімскага раёна, мы зноў сутыкнуліся з фактамі іх пашкоджання «чорнымі капальнікамі» (мал. 11, Б), якія не спыняюцца перад разбурэннем нават выразных помнікаў – каменных могілнікаў позняга сярэднявекі і Новага часу.

Літаратура

1. Абухоўскі, В. С. Матэрыялы каменнага і бронзавага вякоў з ваколіц маёнтка Антонава былога Слонімскага павета / В. С. Абухоўскі // Слонімсчына вачыма навукоўцаў і краязнаўцаў (1252–2002) : матэрыялы рэгіянальнай гіст.-краязн. канф., прысв. 750-годдзю г. Слоніма і 70-годдзя заснавання Слонімскага раённага краязнаўчага музея імя І. І. Стаброўскага. – Слонім : Слонімска друкарня, 2002. – С. 44–48.
2. Гуревич, Ф. Д. Древности Белорусского Понеманья / Ф. Д. Гуревич. – М. ; Ленинград, 1962.
3. Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Гродзенская вобласць. – Мінск : БелСЭ, 1986.
4. Лакіза, В. Л. Археалагічныя даследаванні 1997 г. на Слонімсчыне / В. Л. Лакіза // Слонімсчына вачыма навукоўцаў і краязнаўцаў (1252–2002) : Матэрыялы рэгіянальнай гіст.-краязн. канф., прысв. 750-годдзю г. Слоніма і 70-годдзя заснавання Слонімскага раённага краязнаўчага музея імя І. І. Стаброўскага. – Слонім : Слонімска друкарня, 2002. – С. 73–84.
5. Лакіза, В. Л. Папярэднія вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Заходняй Беларусі ў 2011 годзе / В. Л. Лакіза // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – Мінск : Беларус. навука, 2013. – Вып. 24 : Даследаванне сярэднявечных старажытнасцей Цэнтральнай Беларусі (памяці Ю. А. Заяца). – С. 293–302.
6. Лакіза, В. Л. Справаздача аб археалагічных даследаваннях на тэрыторыі Беларускага Панямоння ў 2012 годзе / В. Л. Лакіза // ААНД ДНУ «Ін-т гісторыі НАН Беларусі». – Мінск, 2013.
7. Михайловский, Е. Археологические очерки Слонимского Уезда Гродненской губернии / Е. Михайловский // Труды Виленского Отделения предварительного Комитета по устройству IX Археологического съезда. – Вильна, 1893. – С. 165–186.
8. Памяць : гісторыка-дакументальная хроніка Слонімскага раёна. – Мінск : БЕЛТА, 2004.
9. Супрун, В. Г. Памятники каменного века и эпохи бронзы в бассейне среднего течения р. Шары / В. Г. Супрун // Древности Белоруссии. – Минск, 1966. – С. 101–110.
10. Чарняўскі, М. М. Справаздача аб археалагічных даследаваннях у 1975 годзе / Архіў Інстытута гісторыі НАН Беларусі. – Спр. № 513. – 1975. – 45 с. : іл.
11. Чарняўскі, М. М. Справаздача аб археалагічных даследаваннях у 1976 годзе / Архіў Інстытута гісторыі НАН Беларусі. – Спр. № 550. – 1976. – 22 с. : іл.
12. Чарняўскі, М. М. Неаліт Беларускага Панямоння / М. М. Чарняўскі – Мінск, 1979. – 144 с.
13. Чарняўскі, Міх. М. Азёры / Міх. М. Чарняўскі // Археалогія Беларусі : у 2 т. – Мінск : БелЭН, 2009. – Т. 1. – С. 23.

Рэзюме

В. Л. Лакіза

Итоги археологических исследований первобытных памятников Белорусского Понеманья в 2012 году

В 2012 г. автор провел археологические исследования на территории Белорусского Понеманья в Гродненском и Слонимском районах.

Автором статьи целенаправленно изучена зона будущего строительства Немновской ГЭС на р. Неман – побережье реки от Гродно до д. Плебанские (место строительства плотины ГЭС), от д. Польница до д. Островок, от Грандич до лесопарка Пышки. Проведена масштабная шурфовка местности, в том числе уже известных памятников около д. Гожа, Баля Сольная, Пышки, Островок. Обнаружены новые археологические объекты, среди которых пять стоянок каменного века на левобережной террасе р. Неман в городской черте Гродно (от еврейского кладбища до устья р. Лососянка).

На оз. Рыбница в Гродненском районе проведены сборы подъемного материала и шурфовка памятников Озери-1–4. Выявлены новые артефакты финального палеолита, мезолита и неолита.

В Слонимском районе завершена инвентаризация памятников археологии, включенных в «Государственный список историко-культурного наследия Республики Беларусь», найдены новые первобытные памятники около д. Феродки на р. Щара.

Summary

V. L. Lakiza

Results of archaeological research on primeval monuments of Belarussian Ponemanye in 2012

In 2012 the author carried out archaeological research in the territory of Belarussian Ponemanye in Grodno and Slonim districts.

A special attention was given to the prospective construction area of Nemnovskaya HPP on the Neman – that is from the riverside near Grodno to Plebanskiye village (the construction site of a hydroelectric dam), from Polnitsa village to Ostrovok village, from Grandichy to Pyshki woodland park. A large-scale pitting was conducted in the course of investigation including on already known monuments nearby villages Gozha, Balya Solnaya, Pyshki, Ostrovok. We revealed new archaeological objects, among which there are five Stone Age sites on the left-bank terrace of the Neman river within the city limits of Grodno (from Jewish cemetery to the mouth of the Lososyanka river).

Near lake Rybnitsa in Grodno district we gathered some surface material and conducted pitting on monuments Ozery-1–4. We uncovered new artefacts of final Paleolithic, Mesolithic and Neolithic ages.

In Slonim district we finished the inventory of archaeological monuments included in «The State List of historical and cultural heritage of the Republic of Belarus», in addition new primitive monuments were found near Ferodki village, the Shchara river.

Пасмyniў 30.10.2013 г.

О. А. Макушников, Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, кафедра истории славянских и специальных исторических дисциплин, доцент, доктор исторических наук (г. Гомель, Беларусь);

А. А. Гусев, Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, магистрант (г. Гомель, Беларусь);

А. А. Меркуль, Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, студент (г. Гомель, Беларусь);

Д. Н. Линденков, Государственное историко-культурное учреждение «Гомельский дворцово-парковый ансамбль», сектор археологии, научный сотрудник (г. Гомель, Беларусь)

Исследование средневековых памятников на юго-востоке Гомельщины в 2011 году

Археологический отряд Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины при поддержке Гомельской организации Общества охраны памятников и студенческого объединения «ТАМГА» продолжил в 2011 г. исследование средневековых памятников юго-восточной Гомельщины. В настоящем сообщении представлены итоги раскопок археологического комплекса, расположенного на юго-восточной окраине д. Мохов Лоевского р-на Гомельской обл. в правобережье Днепра. Работы экспедиции ведутся здесь с 2003 г. Часть материалов исследований опубликована [1, с. 78–95].

Памятник стал известен благодаря курганным раскопкам В. З. Завитневича конца XIX в. (им было изучено 26 курганов) [2, с. 11–72]. В ходе наших исследований установлено, что комплекс состоит из крупнейшего в Беларуси могильника (по подсчетам В. З. Завитневича он насчитывал более 600 насыпей; сохранилось, включая раскопанные и разрушенные, – немногим более 300) и сложносоставного (городище, посады) поселения общей площадью свыше 20 га, возникшего на месте ранних памятников (эпох неолита, бронзы, позднесарматской, пражской культур и, вероятно, последних веков I-го тысячелетия н. э.). Расцвет его жизни относится к X–XI вв. В это время здесь располагалось военизированное многофункциональное поселение, родственное древностям Руси типа открытых торгово-ремесленных поселений (дружинных лагерей), получивших известность благодаря исследованиям в Гнездове под Смоленском, Шестовице под Черниговом, Тимереве в Ярославском Поволжье и др. По мнению О. А. Макушниковой, Мохов периода расцвета использовала великокняжеская власть для подчинения радимичей и дреговичей и последующего контроля над ними. Выполнив эти и иные исторические задачи, военизированное поселение (как и его типологические аналоги) прекратило существование. Финал

Мохова древнерусского периода был обусловлен логикой истории и, в первую очередь, развитием феодализма. Он был связан с раздачей государственных земель выходцам из дружинного сословия – боярству [3, с. 130–138]. Археология свидетельствует, что к XII в. площадь Моховского комплекса резко сократилась. По-видимому, с этого времени здесь существовало небольшое село, характерное для Гомельского Поднепровья рассматриваемой эпохи.

Интересно расположение Мохова. Культурные отложения периода интенсивной жизни поселения зафиксированы, начиная от уреза воды в Моховском озере и на песчаных гривах в пойме (ур. Подгорье и Богданова Пристань), до отметок 17–18 м над озером (городище в ур. Причелок (Дед-Курган), селища-посады в ур. Высокое Поле). Необычна топография могильника, аналоги которой в Гомельском Поднепровье неизвестны. Курганы «шлейфом» поднимаются по склону коренной террасы, причем многие размещаются не только на ровной местности, но и на крутых косогорах, а некоторые насыпи находятся на заливаемой части луга. Перепад высотных отметок между крайними точками могильника составляет не менее 10 м (рис. 1). Во время раскопок прошлых лет исследованы основные части памятника. На городище открыта «подушка» вала X–XI вв., на посадах – слой того же периода, остатки крупного производственного сооружения по обжигу керамики. Среди находок – шпора, пряслица, сопла. Выявлено несколько кусков тонкоформатной желтой глины. На могильнике, по 2011 г. включительно, экспедицией ГГУ им. Ф. Скорины были исследованы 39 курганов. Памятник демонстрирует разнообразие обрядности с преобладанием кремаций и ингумаций на горизонте. Кроме господствующей западной ориентировки костяков выявлены случаи восточной и меридиональной. Прослеживаются следы сгоревших деревянных конструкций,




Рис. 1. Моховский курганный могильник: 1 – раскопанный курган; 2 – курган. Съемка археологического отряда Гомельского госуниверситета имени Ф. Скорины

признаки ритуального использования камней в обустройстве могил и насыпей. Последний обычай в курганах Гомельского Поднепровья не зафиксирован. Погребальный инвентарь Мохова разнообразен. В женских погребениях найдены бусы, провололочные кольца, перстни, браслеты, шейная гривна, нательный крест с «грубым» изображением Распятия и др. В мужских захоронениях встречаются топоры, копье, ножи, кресала, детали воинских поясных наборов и пр. Повсеместно присутствуют круговые сосуды, как целые, так и разбитые. В числе уникальных находок – монеты. Это денарий-подвеска чешского короля Болеслава II Благочестивого Пржемысловича (бит в Праге в 972/973–999 гг.), фрагменты двух сребреников Владимира Святославича (чеканены между 1011 и 1015 г.), обломки подвески-брактеата [4, с. 77–82]. Примечательно отсутствие в Мохове этноопределяющих украшений местного населения – радимичских семилучевых височных колец и дреговичских круп-

нозерненных бус, – хотя и те, и другие найдены в сельских курганах в радиусе от 7 км и далее от Мохова на Днепре и Соже. Наблюдение корректно, поскольку в Мохове В. З. Завитневич и О. А. Макушников исследовали более полусотни курганов. В то же время в инвентаре могил рассматриваемого памятника присутствуют вещи не местного, а преимущественно «северного» происхождения. Показательны женские захоронения с типично кривичскими браслетообразными височными кольцами. Достоверно кривичские комплексы (несмотря на сотни раскопанных погребений) в Гомельском Поднепровье не были отмечены, а информация начала прошлого века о находке кривичских колец в кургане под Рогачевом не подтверждена документально. Один из самых ранних курганов Мохова с погребением по обряду кремации находит более чем полные аналогии в инвентаре и обрядности с кривичским курганом могильника Вышадки в Северной Беларуси [5, с. 155–167].




Рис. 2. Инвентарь: 1–5 – цветной металл; 6 – черный металл; 7–18 – стекло. Курган 27. Мохов. 2011 г.

В 2011 г. раскопано 4 кургана (№ 27, 65, 78, 79А). Они располагаются на высоте от 5 до 14 м над урезом воды в Моховском озере. Курганы имеют блинообразную форму, деформированы оползаниями по склону террасы. Их диаметр составляет 4–7 м, высота – 0,3–0,7 м. Насыпи возведены из песка с включениями золы и угольков. В них отмечены артефакты (преимущественно обломки лепной керамики), связанные с ранними поселениями.

В кургане 27 насыпь образована из переотложенных остатков ранних поселений. В северо-восточном секторе найдена бронзовая игла, не связанная с курганным комплексом. В основании кургана залегает зольно-угольный горизонт мощностью до 0,20 м.

По центру кургана под дерново-почвенным слоем на зольно-угольном горизонте найдены остатки ингумации (часть черепной крышки и обломок плечевой кости). Скелет был ориентирован на за-

пад–юго-запад. В 0,25 м к западу от черепа обнаружен железный нож (рис. 2: 6). У черепа расчищены три бронзовых браслетообразных круглопроволочных височных кольца кривичского типа. Два кольца располагались по правую сторону от черепа, одно – по левую. Кольца имеют завязанные и крючкообразные концы, диаметр изделий – 8–10 см. В 0,60–0,70 м на юго-восток от черепа найдены два бронзовых круглопроволочных перстнеобразных височных кольца. Лучше сохранившееся изделие имеет сомкнутые концы (рис. 2: 1–5). В погребении найдены 342 бусины – стеклянные и, в меньшем количестве, низкокачественного стекла – пастовые (рис. 2: 7–18). Абсолютное большинство бус отмечено возле черепа. Зона их максимальной концентрации – область истлевших шейного и грудного отделов костяка. Небольшие скопления бусин (по несколько экземпляров в каждом) расчищены в стороне от зоны максимальной концентрации находок такого рода. Первое выявлено в 1,0–1,2 м к юго-востоку от черепа, возле условного нуля (6 бусин). Второе небольшое скопление отмечено в 2,5 м к востоку–юго-востоку от черепа (в 1,4 м от условного нуля). Здесь выявлено 5 бусин. Размещение последнего скопления может свидетельствовать о деформациях погребения, скорее, о его поздней распашке. В бусинном материале преобладает бисер синего и желтого цветов, в основном рубленый. Прочие бусы единичны. Представлены круглая винтообразная синяя, круглая тройная молочная, ребристая бирюзовая, ребристая цилиндрическая синяя, круглая полосатая, битрапециодные синие (3 шт.), зонные двойные синие (2 шт.), круглая зонная синяя. Показательны находки лимонных желтых бус (3 шт.). Согласно новгородской хронологии, датировка «лимонок» в основном не выходит за рамки 20-х годов XI в. [6, с. 173–174].

Вскрыты околочурганые ямы, выкопанные при создании кургана. На материке также обнаружены три ямы, не связанные с основным комплексом. Курган 27 относится к концу X – началу XI в.

В насыпи кургана 65 встречено несколько камней с поперечником до 0,20 м, разрозненные фрагменты круговой керамики, включая венчик сосуда X в. На границе насыпи с дерново-почвенным горизонтом выявлены два венчика сосудов X–XI вв. и стенка кругового горшка. В насыпи встречена бронзовая лировидная пряжка с железным язычком (рис. 3: 2). Последняя находка стратиграфически связана с поздней вспашкой и, вероятно, относится к инвентарю нарушенного погребения 2. В юго-западном секторе под дерново-почвенным горизонтом прослежено погребение 1 по обряду сожжения, поврежденное вспашкой. Оно вытянуто овалом с юга на север, имеет размеры 1,55 × 0,85 м. Пятно насыщено углем, золой, большим количеством




Рис. 3. Инвентарь: 1 – цветной металл, кость, стекло; 2, 3 – цветной металл; 4 – черный металл; 5 – круговая керамика. Курган 65. Мохов. 2011 г.




Рис. 4. Круговая керамика: 1–3 – курган 78; 4 – курганы 78, 79А; 5 – курган 79А. Мохов. 2011 г.

пережженных костей. Собраны венчик кругового сосуда второй половины X – начала XI в., две стенки круговых горшков, шесть стенок раннекруговых сосудов (все обломки маловыразительны). Погребение 2 по обряду кремации находится в 0,4 м к востоку от условного нуля. Пятно, интенсивно насыщенное костями, углем и золой, имеет по верхней зачистке подквадратную форму размерами около

1,2 × 1,0 м и мощность до 0,35 м. Оно ориентировано длинной осью по линии северо-восток–юго-запад. В толще пятна расчищены остатки семи сгоревших бревнышек поперечником 5–7 см и длиной 20–40 см. Инвентарь представлен железным ножом (рис. 3: 4), обломками двух бронзовых височных колец и конкрециями оплавленной стеклянной массы (остатками бус). Кольца относятся к разновидности




Рис. 5. Инвентарь: 1, 4–7, 9, 10, 12, 18, 19 – цветной металл; 2, 3, 8, 11, 13–17, 20–23 – рог. Курган 78. Мохов. 2011 г.

круглопороволочных с заходящими концами. Первое кольцо сохранилось с остатками прикипевших костей черепной крышки и стеклянной массы. Оно сильно деформировано (рис. 3: 1). Второе кольцо складывается из обломков. Его диаметр составляет 4,0–4,5 см (рис. 3: 3). В погребении найден развал кругового горшка X в. с клеймом на донной части (рис. 3: 5). Сосуд деформирован температурным воздействием. По периметру основания кургана прослежено разомкнутое «кольцо» из песка, насыщенного золой и углем. Стратиграфически оно связано с впущенными в материк околочурганскими

ямами. На материке открыто несколько ям, часть из которых может быть связана с курганом. Курган отнесен к середине–второй половине X в.

Курганы 78 и 79А изучены общим раскопом. В насыпи кургана 78 зафиксировано несколько камней диаметром 7–20 см. Во всех секторах найдены разрозненные пережеванные кости. В насыпи есть единичные фрагменты лепной и круговой керамики. В основании кургана отмечается зольно-угольный горизонт мощностью до 0,40 м. В плане он образует овал размером 4,8 × 6,0 м, вытянутый с запада на восток. В центральной части зольно-угольного




Рис. 6. Инвентарь: 1, 2, 4, 7, 9–18 – цветной металл; 3, 5, 6, 8 – рог. Курган 78. Мохов. 2011 г.

горизонта расчищено погребение по обряду кремации. Оно выделяется черным цветом, отдельными крупными кусками угля, большим количеством кальцинированных костей. Пятно захоронения на уровне верхней зачистки имеет округлую форму размерами $1,3 \times 1,2$ м, максимальные размеры – $1,4 \times 1,3$ м. В месте расположения захоронения наблюдается увеличение мощности зольно-угольного горизонта. Мощность слоя концентрации костей – до 0,35 м. На одном уровне с погребением, в 0,7 м к северу от него, найден развал кругового горшка X в. Он был преднамеренно разбит устроителями

кургана. На дне – клеймо в виде равностороннего креста, вписанного в круг (рис. 4: 1). Среди пережженных костей находятся фрагменты двух разбитых при совершении погребальных действий круговых горшков X в., которые поддаются реставрации. Черепки залегают хаотично по всей толще сажистого слоя захоронения. На дне одного из сосудов – клеймо в виде пяти лучей, вписанных в круг (рис. 4: 2). У небольшого горшочка на дне также имеется клеймо. Это – некая черточка, вписанная в круг (рис. 4: 3). В области плечика просматриваются две горизонтальные линии. В погребении есть

и несколько круговых черепков, которые принадлежали иным сосудам, а также невыразительные стенки лепных горшков. Последние, вероятно, относятся к бронзовому веку и попали в могилу случайно. В погребальный инвентарь входят бронзовые элементы воинского пояса: пряжка, девять бляшек, четыре поясных наконечника-«хвостовика», четыре обоймицы, два поясных кольца, наконечник пояса и фибула. Здесь же найдены остатки неопределенного бронзового тонкопроволочного изделия, а также обломки роговой расчески с бронзовыми заклепками (рис. 5, 6). Все предметы в той или иной степени испытывали действие огня.

Прослежен околокурганый ровик подковообразной формы, развернутый «устьем» на юго-запад и заполненный песком с углем и золой. Он распадается на отдельные ямы. Найдены маловыразительные фрагменты круговой и лепной керамики. В заполнении ровика собраны обломки кругового горшка с вертикальным венчиком (рис. 4: 4). Фрагменты этого же сосуда были найдены и под дерном в кургане 79А. Сосуд был разбит после сооружения насыпей. Курган 78 можно датировать X в.

В насыпи кургана 79А встречены единичные кальцинированные кости. На границе дерново-почвенного горизонта и насыпи найдено несколько обломков круговых сосудов конца X – начала XI в. Погребение-кремация совершено к западу от условного нуля в верхней части подошвенного зольно-угольного горизонта. Пятно по верхней зачистке имеет форму овала. Вытянуто по оси северо-запад–юго-восток на 0,80 м при ширине до 0,60 м. Макси-

мальное расширение пятна наблюдается несколько ниже, где его размеры достигают $1,50 \times 1,10$ м. Мощность слоя с костями, золой и углем – до 0,20 м. В толще пятна выявлен развал донной части кругового сосуда с клеймом в виде свастики в круге (рис. 4: 5). В погребении найдено 18 стеклянных бусин и два бронзовых круглопроволочных височных кольца. Все предметы имеют следы высокого температурного воздействия. Некоторые из них оплавились или даже утратили часть первоначальной формы. Бусы представлены 15 зонными экземплярами (большинство из них одинарные, 4 экз. двучастные). Они изготовлены из синего непрозрачного и полупрозрачного стекла, одна – из зеленого непрозрачного. Две бусины комплекса являются призматическими шестигранными из полупрозрачного и непрозрачного синего стекла. Височные кольца относятся к разновидности круглопроволочных перстнеобразных. Удовлетворительно сохранившееся изделие имеет заходящие концы, второе – представлено в обломке. Погребение кургана 79А совершено в X в.

Материалы последних раскопок еще раз подтверждают уникальность комплекса, который относится к начальному этапу формирования восточнославянской государственности. Археологические работы в Мохове дают значимую научную информацию о характере военно-политических и этнокультурных процессов на порубежье современных Беларуси и Украины в период создания государства Русь.

Літаратура

1. Макушников, О. А. Гомельское Поднепровье в V–середине XIII вв. : Социально-экономическое и этнокультурное развитие / О. А. Макушников ; М-во образования Респ. Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2009. – 218 с.
2. Завитневич, В. З. Вторая археологическая экскурсия в Припятское Полесье / В. З. Завитневич // Чтения в Историческом Обществе Нестора-летописца. – Киев, 1892. – Кн. VI. – С. 11–72.
3. Макушников, О. А. Между Гнездово и Киевом : Моховский археологический комплекс X – XI вв. на юго-востоке Беларуси / О. А. Макушников // Гіст.-археалаг. зб. – Вып. 22. – Мінск, 2006. – С. 130–138.
4. Макушников, О. А. Моховские курганы с находками монет / О. А. Макушников, Н. А. Курашова, А. Г. Тимофеев // Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны. – Мінск, 2008. – Вып. 4. – С. 77–82.
5. Макушников, О. А. Моховский курган 77 (к вопросу о «кривичском присутствии» на юго-востоке Беларуси в период становления государственности) / О. А. Макушников // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – Вып. 15. – Мінск, 2007. – С. 155–167.
6. Щапова, Ю. Л. Стеклянные бусы древнего Новгорода / Ю. Л. Щапова // Тр. Новгород. археол. экспедиции. – М. : Изд-во АН СССР, 1956. – Т. I. – С. 173–174.

Рэзюмэ

А. А. Макушнікаў, А. А. Гусеў, А. В. Меркуль, Д. М. Ліндзянкоў

Даследаванне сярэдневяковых помнікаў на паўднёвым ўсходзе Гомельшчыны ў 2011 годзе

Паблізу ад г. Лоева Гомельскай вобласці у д. Мохаў на правым беразе Дняпра размешчана вялікае па памерам старажытнаруская паселішча з самым значным ў Беларусі могільнікам (налічвае звыш 600 курганоў). Перыяд інтэнсіўнага жыцця паселішча (X–XI вв.) супадае з раннімі этапамі станаўлення Русі. Вялікія князі выкарыстоўвалі Мохаў дзеля падпарадкавання радзімічаў і дрыгавічоў. Гэта паселішча было заселена ўзброенымі людзьмі, якія мелі «паўночнае» паходжанне (ў першую чаргу, крывічамі). Усяго экспедыцыяй Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф. Скары-

ны досліджувана 39 курганів і невеликія ділянки поселішча. У 2011 г. вивучані чатыры курганы X – пачатку XI ст. з інгумацыяй і чатырма крэмацыямі. Інвентар прадстаўлены кругавымі гаршкамі, скроневымі колцамі (у тым ліку крывіцкімі), шклянымі бусамі, нажамі, рогавым грэбнем, бронзавымі дэталямі паса воіна і інш.

Summary

O. A. Makushnikov, A. A. Gusev, A. V. Merkul, D. N. Lindenvkov

Research of medieval sites in the south-east of Gomel Region in 2011

The village of Mokhov is situated near the town of Loev in Gomel region on the right bank of the Dnieper River. The large-size Old Rus' settlement with barrow burials is located nearby. The last with more than 600 burial mounds is considered as one of the most numerous in Belarus. Period of intense function of this complex dated back to the 10th–11th centuries and indicated the early stages of formation of Rus. It might be regarded as the place which was connected with the Grand Dukes' attempts to subdue the Radimichy and Dregovichy. Obviously, it was settled by the armed men who were the Krivichy first of all. A smaller part of the settlement so as 39 burial mounds were investigated by the expedition of Gomel State University named after F. Skaryna. Four inhumations and cremations of the 10th – early 11th century were studied in 2011. The grave goods are presented by wheel-made pottery, temple rings, glass beads, knives, combs, parts of bronze belt-set, etc.

Поступила 24.10.2013 г.

Археалагічныя даследаванні на гарадзішчы Бірулі ў 2012 годзе

У палявым сезоне 2012 г. на падставе Дазволу № 2370 па форме № 1, які быў выдадзены інстытутам гісторыі НАН Беларусі, былі праведзены даследаванні на тэрыторыі Докшыцкага, Лепельскага, Чашніцкага і Вушацкага раёнаў Віцебскай вобласці. Падчас работ у Докшыцкім раёне былі праведзены раскопкі на гарадзішчы каля в. Бірулі, абследаванні шурфоўкастайнікі каменнага–бронзавога вякоў на беразе возера Медзасол. У Лепельскім раёне працягвалі работы на гарадзішчы Верабкі (шурф); ва Ушацкім раёне абследавалі ўжо вядомыя і праводзілі пошук новых помнікаў жалезнага веку; у Чашніцкім раёне было ўдакладнена месца і абставіны знаходкі скарба (?) рэчаў круга выемчатых эмаляў з берага Лукомльскага возера.

Гарадзішча Бірулі (Парэчча), размешчанае ў 2 км на паўднёвы–паўднёвы–запад ад в. Бірулі Туміловіцкага с/с, на стрэлцы доўгага пагорку ў лесе (мал. 1, а). Вышыня ад падножжа дасягае 10 м. Умацаванае валамі і равамі. Унутраны вал мае дугападобную форму і размяшчаецца на паўночным краі пляцоўкі. Яго максімальная шырыня каля падножжжа – 7 м, вышыня – 0,6–0,7 м. Яшчэ два валы ўмацоўваюць гарадзішча з паўночнага захаду і паўночнага ўсходу. Яны ўтвараюць своеасаблівы калідор, які, верагодна, служыў месцам уваходу. Шырыня валоў каля падножжжа – 10–12 м, вышыня – 1,5–2,0 м. Паміж пляцоўкай і валамі выкапаны роў шырынёй да 12–13 м (мал. 1, б).

У 2011 г. на гарадзішчы было даследавана 32 м² (раскоп 1) у паўднёвай частцы пляцоўкі. У 2012 г. раскопкі на гарадзішчы былі працягнуты. Раскоп 2, плошчай 48 м², быў размешчаны каля ўсходняга краю пляцоўкі на поўнач ад раскопу 1 (мал. 1, в).

Культурны пласт у раскопе прадстаўлены супескам, які меў колер ад шэрага ў верхніх пластах да амаль чорнага ў ніжніх. Пласт вельмі насычаны дробнымі каменчыкамі і часткова пашкодзаны карэннем сосен і хмызняку. У першым пласце аб'ектаў не выяўлена, у заходняй частцы раскопу бліжэй да цэнтра пляцоўкі зафіксаваны выхад на мацерык. Ва ўсходняй частцы раскопу ў пласце 2 назіраецца пераход ад цёмна-шэрага ў перамешаны пласт, які пераважна сканцэнтраваны ў кв. 3, 4, 7, 8. На мяжы кв. 3 і 4 адзначана пляма супеску шэрага колеру з дамешкам пяску, да яе прымыкае прапластак шэрага колеру. Уздоўж усходняй сценкі, па цэнтры кв. 4 і 8 ідзе паласа перамяшанага з попелам пласта, а каля самой сценкі – супесак карычнева-шэрага адцення. У паўднёва-ўсходнім куце адзначаны пласт, больш насычаны вуголлем. Запаўненне


другога пласта таксама ўтрымлівае шмат дробных і сярэдніх каменчыкаў.

Пры разборцы пласта зафіксавана пяць аб'ектаў, якія залягалі на розных узроўнях. Гэта пераважна вялікая колькасць камянёў, якія сканцэнтраваны ўздоўж мяжы фіксацыі мацерыку (аб'екты 1–3). Ва ўсходняй частцы пляцоўкі расчышчаны вялікі бессістэмны россып камянёў, які меў два ўзроўні (аб'екты 4). Варта адзначыць аб'ект 5 – рэшткі вогнішча, якое складалася з дзвюх плям супеску чорнага колеру, насычанага вуголлем, рэшткаў доўгага перапаленага бярвяна, і двума фрагментамі перапаляных бярвенняў.


У трэцім пласце культурны пласт захаваўся толькі ва ўсходняй частцы раскопу і часткова ў кв. 12. Ён мае неаднастайны колер: асноўную частку займае шэры пласт, перамяшаны з пяском, адзначаюцца плямы карычневата-шэрага колеру. У пласце 3 зафіксаваны чатыры аб'екты – вялікая колькасць камянёў і каменныя выбрукоўкі, якія таксама канцэнтраваліся ўздоўж мяжы мацерыка. Пры разборцы пластоў 4 і 5 зафіксаваны яшчэ па дзве групы камянёў, якія былі выяўлены ўздоўж мяжы мацерыка (мал. 1, г) і служылі, верагодна, для ўмацавання схілаў пры пашэрэнні пляцоўкі.

У мацерыковым слоі зафіксаваны 41 аб'ект: слупавыя і гаспадарчыя ямы. Аб'екты, сканцэнтраваныя ва ўсходняй частцы раскопу, з'яўляюцца часткамі пабудовы слупавой канструкцыі, якая размешчана ў кв. 3, 4, 7, 8 і арыентавана па лініі паўночны заход–паўднёвы ўсход (мал. 1, в). У сярэдзіне канструкцыі размешчана аморфная гаспадарчая яма, запоўненая чорным супескам і дробнымі камянямі. Яе памеры – 1,70 × 1,04 м, максімальная глыбіня – 0,52 м. У запаўненні знойдзена 10 кавалкаў костак і 9 фрагментаў ляпной керамікі, касцяное долата. Пасля выбаркі асноўнай часткі аб'екта была расчышчана слупавая яма акруглай формы, дыяметрам 0,26 м, глыбіня яе склала ад 0,40 да 0,52 м. Памеры пабудовы – 2,8 × 2,4 м. Яна, верагодна, мела жылое прызначэнне: слупавая канструкцыя з вогнішчам у яме і цэнтральным слупам.


Стратыграфія раскопу 2 выглядае наступным чынам: адразу пад пластом ляскога падзолу ідзе пласт лёгкага чорнага супеску, насычанага дробнымі каменчыкамі, з вялікай колькасцю карэння ад хмызняку, які расце на ўсёй пляцоўцы помніка. Магутнасць гэтага пласта складае ад 0,16 м у заходняй частцы да 0,7 м па паўднёвым профілі. У заходняй частцы раскопу іншых прапласткаў не выяўлена. Паглыбленні адзначаліся толькі ў аб'ектах. Больш




а



б




в



г

Мал. 1. Гарадзішча Бірулі: а – размяшчэнне, б – сітуацыйны план з адзначанымі раскопамі, в – план жылой пабудовы, г – план мацерыковай паверхні з накладзенымі каменнымі выбрукоўкамі



Мал. 2. Вырабы з жалеза, каляровых металаў і бронзы: 1 – бронзавая пласцінка; 2 – бронзавая спіралепадобная пранізка; 3 – колца жалезнае; 4, 5 – кручкі рыбацкія жалезныя; 6, 7 – скроневыя колцы бронзавыя; 8 – дзірхам; 9, 10 – нажы жалезныя; 11 – шыла жалезнае; 12, 13 – шпількі жалезныя; 14 – наверх рагавое; 15, 20, 26 – шпількі касцяныя; 16, 18, 23 – долаты касцяныя; 17, 24 – праколкі касцяныя; 19 – прылада касцяная для пляцення; 21 – прылада для загладжвання паверхні вырабаў з гліны; 22 – ігольніца; 25 – амулет з пашчэнкі; 27 – серп жалезны. Раскоп 2.

Гарадзішча Бірулі

складаная сітуацыя адзначаецца ва ўсходняй частцы раскопу. У накірунку на ўсход адбываецца паніжэнне ўзроўню мацерыковай паверхні: спачатку нахіл спадзісты, але потым становіцца больш круты і ўтварае невялікі ўступ. Ва ўсходніх квадратах адзначаецца перамяшаны культурны пласт з плямамі і прапласткамі шэрага, светла-шэрага, карычнявата-шэрага супеску, насычанага попелам грунту, пяску. Гэтыя плямы не мелі дакладных меж ні планіграфічна, ні стратыграфічна. Асобныя прапласткі зафіксаваны больш-менш дакладна па профілі ў паўночна-ўсходнім куце раскопу. Тут адзначаны прапластак шэрага супеску, насычанага дробнымі каменьчыкамі і попелам (да 0,3 м), прапластак жаўтаватага пяску (0,03–0,04 м) і карычнева-шэрага супеску, перамяшанага з пяском (да 0,2 м). Пад імі ідзе пласт шэрага колеру, больш аднародны, чым вышэй, які ў мацерыковых аб'ектах змяняецца пластом амаль чорнага колеру. Падсцілаючы мацерык пераважна пясчаны і мае светла-жоўты колер.

Індывідуальныя знаходкі. *Вырабы з каляровых металаў.* З срэбра была выраблена падвеска з арабскага дзірхама (мал. 2: 8) (Аббасіды, ар-Рашыд, Мадзінат ас-Салам. 187 г. Хіджры), якая датавана пачаткам IX ст.¹ Падвеска, хутчэй за ўсё, выпадкова была згублена на гарадзішчы адным з жыхароў селішча, якое прылягае да гарадзішча з паўднёвага боку.

Таксама былі знойдзены два бронзавыя скроневыя колцы. Абодва выраблены з круглага ў сячэнні дроту. У аднаго колца абодва канцы заостраныя і, хутчэй за ўсё, заходзілі адзін на адзін (мал. 2: 6), у другога – адзін канец раскляпаны, другі адагнуты вонкі (мал. 2: 7).

Аналагі першаму вырабу ёсць сярод старажытнасцей мілаградскай культуры (бранзалет з Гарошкава [1, с. 106]), а таксама сустракаюцца на помніках ДДК па Бярэзіне (бранзалет з гарадзішча Кімія) [1, с. 171] і КШК (скроневыя колца з гарадзішча Кашчэлічы) [3, табл. 64:7]. Падобныя ж на другое, скроневыя колцы паходзяць са скарбу з гарадзішча Вежкі Дубровенскага раёна Віцебскай вобласці. Скарб датаваны VI–VII ст. [6, см. 252]. Да таго ж перыяду можна аднесці і спіральную пранізку (мал. 2: 2).

Вялікую частку знаходак на гарадзішчы складаюць *вырабы з жалеза*. Іх знойдзена ўсяго 32 адзінкі. З іх шэсць іголак і іх фрагментаў, якія выкананы з круглага ў сячэнні жалезнага дроту, на двух экзэмплярах захавалася вушка, зробленае на расплюшчаным канцы іголки. Тры адзінкі прадстаўлены колцамі і іх фрагментамі (мал. 2: 3). Прызначэнне гэтых рэчаў вызначыць складана, верагодна яны з'яўляліся дэталямі паяснага набору.

Таксама былі знойдзены два рыбалоўныя кручкі. Адзін з бародкай і кальцом для прывязвання лёскі, другі больш прастай канструкцыі: лёску прывязвалі проста за стрыжань, які быў трохі таўсцейшы за яе (мал. 2: 4, 5). Аналагі такім вырабам сустракаюцца на помніках ДДК Паддзвіння і КШК [4, табл. 53].

Два нажы знойдзены ў пластах 1 і 3 раскопу. Нож з пласта 1 (мал. 2: 9) мае ўступ пры пераходзе ад ляза да спінкі і моцна сточанае лязо. Нож з пласта 3 больш масіўны, чаранок аддзелены ўступамі з двух бакоў (мал. 2: 10). Падобныя да іх нажы сустракаюцца на шматлікіх помніках жалезнага веку Цэнтральнай і Паўночнай Беларусі.

Тры адзінкі – серп і фрагменты сярпоў. Цэлы серп (мал. 2: 27) мае кароткі чаранок, які плаўна, без уступа, пераходзіць у спінку, і аддзелены ўступам ад ляза. Канец ляза закруглены, спінка плаўна выгнутая. Сярпы падобнага тыпу (серп-нож тыпу Г па Я. Граудонісу) датаваны мяжой нашай эры [2, с. 25]. Яшчэ два вырабы – абломкі ляза сярпоў, адзін з іх мае выразна прамавугольны выгін спінкі. Таксама знойдзены чатыры шылы: адно цэлае (мал. 2: 11) і тры фрагменты.

Цікавыя знаходкі – дзве шпількі. Адна прадстаўлена цэлым экзэмплярам і мае кіяпадобную форму, з кроплепадобнай галоўкай з завіткам на канцы (мал. 2: 13). Кіяпадобныя шпількі сустракаюцца і датуюцца досыць шырока, але менавіта такія былі знойдзены на помніках ДДК і КШК на мяжы пачатку нашай эры. Другі экзэмпляр прадстаўлены абломкам шпількі з галоўкай у выглядзе колца (мал. 2: 12). Само колца абламанае. Такія шпількі таксама досыць распаўсюджаны на Паддзвінні [5, рис. 38: 18–24].

Вырабы з косткі і рога. На гарадзішчы знойдзена досыць прадстаўнічая калекцыя вырабаў з косткі і рога – 25 экз. Найбольшая іх канцэнтрацыя адзначана ў двух ніжніх пластах. Касцяныя прылады разнастайныя. Знойдзены чатыры экзэмпляры праколак прастай формы. Усе яны прадстаўлены заточанымі абломкамі костак (мал. 2: 17, 24). Яшчэ тры фрагменты костак таксама, верагодна, з'яўляюцца фрагментамі праколак, у якіх абламана вастрыё. Праколкі з заостраных костак з'яўляюцца тыповымі для помнікаў ДДК ранняга жалезнага веку. Тое ж самае можна сказаць і пра шпількі, якія зроблены шляхам завастрэння тонкіх костак з захаваннем натуральнага заканчэння сустава (мал. 2: 15, 20, 26). Паверхня іх вельмі гладкая, заглянцаваная ад выкарыстання.

Цікавая знаходка – амулет з пашчэнкі дробнай драпежнай жывёлы (куніцы ?) з адтулінай для прывешвання (мал. 2: 25). Яго аналагі шырока распаўсюджаны на паселішчах Крывінскага тарфяніку.

¹ Вызначэнне дадзена навуковым супрацоўнікам Дзяржаўнага Эрмітажа В. Куляшовым (г. Санкт-Пецярбург).

Таксама вельмі цікавы выраб паходзіць з плас- та 4. Гэта трубчатая костка дробнай жывёлы з нату- ральным завяршэннем. Другі канец абрэзаны пер- пендыкулярна і старанна апрацаваны, адзін край каля яго сточаны (мал. 2: 22). Найбольш верагодна, што яго выкарыстоўвалі ў якасці ігольніцы.

Яшчэ тры вырабы адносяцца да катэгорыі до- латаў. Адно выканана з сустаўнай косткі, край якой заточаны з двух бакоў (мал. 2: 23); другое – са сценкі тоўстай трубчастай косткі, масіўнае з абламаным абушком (мал. 2: 16); трэцяе – са сценкі косткі рэбра, мініяцюрнае і тонкае, заточаны толькі самы край (мал. 2: 18), верагодна, яго выкарыстоўвалі ў якасці арнаменціра.

Некалькі вырабаў можна інтэрпрэтаваць як пры- лады дзя загладжвання паверхні вырабаў з гліны. Адзін з іх зроблены са сценкі тоўстай косткі і апра- цаваны з усіх бакоў (мал. 2: 21). Сляды выкарыстан- ня для загладжвання знойдзены на бакавых гранях. Тарцы таксама апрацаваны. На адным з іх ёсць тры насечкі. Прызначэнне вырабу можна высветліць толькі пасля правядзення трасалагічнага аналізу. Сляды глянцавання сустрэты яшчэ на трох аблом- ках костак, а адзін экзэмпляр можна папярэдне аднесці да арнаменціраў. Гэта доўгі кавалак сценкі рабрыны з аднім спрацаваным, трохі закругленым краем.

Са сценкі рабрыны зроблена і прылада ў выглядзе невялікай рагачкі, край якой загладжаны (мал. 2: 19). Яе маглі выкарыстоўваць для пляцення сетак.

Таксама знойдзены тры вырабы з рогу. Адзін – пірамідальнае навішча, з вылучанымі гранямі, утулкай і дзвюма адтулінамі на ёй. Вастрыё адлама- на (мал. 2: 14). Яшчэ два вырабы – нарыхтоўкі дзяр- жання з рога са слядамі прылады для сячэння, якой праводзілі апрацоўку.

Комплекс касцяных вырабаў мае аналагі на помніках Падзвіння другой паловы I-га тысячагод- дзя да н. э. Для больш дакладнага датавання варта правесці маштабныя раскопкі, якія дазваляць атры- маць вялікую колькасць вырабаў.

Вырабы з гліны прадстаўлены грузікамі, прасел- кам і пацеркамі. Грузікі падзяляюцца на некалькі тыпаў. Два з іх плоскія, біканічныя, у якіх вышы- ня меншая за дыяметр (мал. 3: 2, 9). Яны арнамен-

таваны кропковым арнаментам (камбінацыі з трох- вугольнікаў па бакавых гранях) і камбінацыяй з кропак і ліній. Яшчэ тры грузікі маюць вышы- ню большую за дыяметр. Яны бочачкападобныя, з акруглым пераходам на бакавіну і трохі выпягну- тай сярэдняй часткай (мал. 3: 4, 8, 10). Усе тры арна- ментаваныя. Адзін – з кропковым арнаментам па ся- рэдняй лініі бакавіны (мал. 3: 4). Два астатнія аздоб- лены графіці ў выглядзе сеткі з трохвугольнікаў і фігурамі, якія нагадваюць стылізаваную літару «ж» (мал. 3: 8). Яны падзелены на дзве часткі квадратамі, насечкамі і лініямі, больш складанымі фігурамі з гарызантальных і вертыкальных ліній (мал. 3: 10). Таксама знойдзены крыжападобны грузік і фрагмент грузіка дзякава тыпу (мал. 3: 1, 3).

Праселка прадстаўлена невялікім фрагментам біканічнай формы з неахайна загладжанай паверх- няй (мал. 3: 5). Пацеркі невялікага памеру, адна – круглая, другая – бочачкападобная (мал. 3: 6, 7).

Аналагі арнаментаваным грузікам сустрака- юцца на гарадзішчы Клішына Крупскага раёна і на некаторых іншых гарадзішчах Падзвіння [5, табл. 57–60; 4, табл. 7].


Масавыя знаходкі ў раскопе 2 прадстаўлены 3762 адзінкамі: з іх 10 фрагментаў абмазкі, 327 фрагментаў жужалю, 1037 фрагментаў костак жы- вёл і рыб, 2 абломкі крэменю. Найбольшую коль- касць масавага матэрыялу складае кераміка – 2386 фрагментаў, з іх толькі 11 фрагментаў кругавой, якую можна аднесці да старажытнарускага часу.

Ляпная кераміка зроблена з гліны з дамешкамі дробнай і сярэдняй жарствы (пераважна да 2 мм). Сценкі маюць таўшчыню ад 0,5 да 0,8 см. Колькасна пераважае гладкасценная кераміка. На другім мес- цы – кераміка са штрыхоўкай. Суадносіны керамікі паказаны ў табл. 1 і 2.

У керамічным комплексе сустракаюцца пасу- дзіны розных форм. Ёсць слоікавыя і бочачкападоб- ныя, слабапрафіляваныя з вертыкальнай шыйкай, і моцнапрафіляваныя з адагнутым вонкі венцам ці прафіліраваным венцам. У ніжніх пластах пе- раважаюць слоікавыя і бочачкападобныя формы, а ў верхніх – асноўную масу складаюць пасудзіны прафіляваных форм з выгнутым венцам (мал. 3: 11–24). Частка іх мае адмыслова падкрэсленую

Табліца 1. Колькасныя суадносіны розных тыпаў керамікі з раскопу 2

Тып керамікі/Пласт	1	2	3	4	5	Аб'екты	Зачыстка	Усяго
Гладкасценная	157	698	264	67	28	31	7	1252
Штрыхаваная	69	356	115	31	8	20	2	601
Бугрыстая	0	3	1	0	0	0	0	4
Шурпатая	1	10	5	6	0	1	0	23
Неазначальная	33	287	128	31	5	5	4	493
<i>Разам:</i>	260	1355	513	135	41	57	13	2373



Мал. 3. Знаходкі: 1-4, 8-10 – грузікі гліняныя; 5 – праселка; 6, 7 – пацеркі, 11-24 – кераміка. Раскоп 2. Гарадзішча Бірулі

Табліца 2. Працэнтныя суадносіны розных тыпаў керамікі з раскопу 2 (ад агульнай колькасці вызначальнай керамікі)

Тып керамікі/Пласт	1	2	3	4	5	Аб'екты	Зачыстка	Усяго
Гладкасценная	69,16	65,41	68,57	64,42	77,78	59,61	77,78	66,59
Штрыхаваная	30,4	33,36	29,87	29,8	22,22	38,46	22,22	31,96
Бугрыстая	0	0,28	0,26	0	0	0	0	0,21
Шурпатая	0,44	0,95	1,3	5,76	0	1,93	0	1,24
Разам:	227	1067	385	104	36	52	9	1880

шыйку (загладжванне ці пракрэсленыя лініі). Шмат фрагментаў маюць арнамент у выглядзе ямак уцясненняў, скразных адтулін малога дыяметра і пракрэсленых ліній. Ямкі наносілі пераважна па шыйцы і верхняй частцы плечыка, пракрэсленыя лініі – па шыйцы ці па сценах, скразныя адтуліны – пад краем венца. На адным фрагменце донца адзначаны пракрэслены антрапаморфны (?) малюнак (мал. 3: 11). У цэлым комплекс керамікі Бірулей мае аналагі на гарадзішчах ДДК Беларускага Падзвіння і верхоўяў Бярэзіны.

У комплексе прысутнічаюць таксама фрагменты керамікі, якія можна звязаць з уплывам КШК: пасудзіны са згладжаным рэбрам і арнаментам у выглядзе зашчыпаў, занальнай штрыхоўкай. Але іх колькасць нязначная.

Такім чынам, раскопкі 2012 г. на гарадзішчы Бірулі дазваляюць удакладніць датаванне помніка.

Значная колькасць касцяных вырабаў і раннія формы посуду ДДК даюць падставы адносіць час засялення гарадзішча да сярэдзіны–другой паловы 1-га тысячагоддзя да н. э. Жыццё на помніку працягвалася з перапынкамі да канца 1-га тысячагоддзя н. э. Матэрыялаў трэцяй чвэрці 1-га тысячагоддзя н. э. у раскопе няма (скроневае колца, спіралеподобная пранізка). Гэта сведчыць аб тым, што ў другой палове 1-га тысячагоддзя н. э. жыхары селішчаў, размешчаных каля падножжа помніка, выкарыстоўвалі гарадзішча ў якасці сховішча.

Для больш падрабязнага вывучэння раскопкі на гарадзішчы варта працягваць: найбольш перспектыўнымі для даследавання падаюцца паўночная частка пляцоўкі і ўчасткі ўздоўж краёў гарадзішча.

Літаратура

- Археалогія Беларусі: у 4 т. / пад рэд. В. І. Шадыры, В. С. Вяркей. – Мінск: Беларус. навука, 1999. – Т. 2: Жалезны век і раннія сярэднявечча.
- Граудонис, Я. Я. Серпы и косы 2–9 вв. на территории Латвии / Я. Я. Граудонис // Новое в археологии Прибалтики и соседних территорий. – Таллинн, 1985. – С. 24–35.
- Егорейченко, А. А. Культуры штрихованной керамики / А. А. Егорейченко. – Минск: БГУ, 2006. – 207 с.: ил.
- Шадыра, В. І. Беларускае Падзвінне (I тысячагоддзе н. э.) / В. І. Шадыра; навук. рэд. Г. В. Штыхаў – Мінск: ДНУ «Ін-т гісторыі НАН Беларусі», 2006.
- Шадыро, В. И. Ранний железный век Северной Белоруссии / В. И. Шадыро; ред. А. Г. Митрофанов. – Минск: Наука и техника, 1985. – 126 с.: ил.
- Шмидт, Е. А. Верхнее Поднепровье и Подвинье в III–VII вв. н. э. Тушемлинская культура / Е. А. Шмидт. – Смоленск, 2003. – 296 с.: ил.

Резюме

З. А. Харитонович

Археологические исследования на городище Бирули в 2012 году

Освещены предварительные итоги второго года раскопок на городище Бирули Докшицкого района Витебской области, во время проведения которых были найдены остатки жилой постройки наземной конструкции, богатая коллекция изделий из бронзы, железа, кости и рога, глины.

Summary

Z. A. Kharytanovich

Archaeological investigation of the Biruli hill-fort in 2012

The article is devoted to the preliminary results of the second year of excavations on the Biruli hill-fort (Dokshitsy district, Vitebsk region). During excavations were found the remains of building construction and rich collection of tools from bronze, iron, bone and horn, clay.

Паступіў 20.05.2013 г.

Йенс Шнеевайсс, Университет имени Георга-Августа (г. Гёттинген, Германия);

Елена Касюк, Институт истории НАН Беларуси, отдел археологии средних веков и Нового времени, младший научный сотрудник (г. Минск, Беларусь);

Анна Мария Бартроу, Берлинский университет (г. Берлин, Германия);

Людмила Шумиловских, Университет имени Георга-Августа (г. Гёттинген, Германия)

Применение геомагнитной разведки при изучении раннесредневековых памятников Беларуси

Культурные трансформации второй–третьей четверти I-го тысячелетия н. э. оказали значительное влияние на всю Европу, однако многие вопросы, касающиеся этих процессов, до сих пор остаются открытыми. Один из важнейших вопросов о протекании, размерах и возможных причинах миграций племен, известных как Великое переселение народов, приведших к совершенно новому разделению европейского пространства в средние века. Анализ изменений природной среды в совокупности с археологическими данными являются ключом к пониманию процессов того времени. Важное значение приобретает также применение методов, позволяющих провести исследование памятников до начала раскопок. В частности, в археологии широко распространены геофизические методы [7]. Чаще всего используется геомагнитная съемка, позволяющая провести исследование больших площадей за сравнительно короткое время. Полученные данные дают возможность уточнить расположение и размеры памятника, локализовать археологические структуры.

При геомагнитном измерении фиксируются аномалии естественного магнитного поля Земли. Из-за различного атомного строения, камни и минералы магнетизируются с разной силой, давая аномалии. Намагниченность зависит от силы и направления внешнего поля, а также от физических свойств тела (магнитная восприимчивость). Кроме того, определенные вещества обладают постоянной намагниченностью, независимой от внешнего поля. Это, прежде всего, ферромагнетики, такие, как оксиды и сульфиды железа. Основываясь на геомагнитных измерениях аномалии, делаются выводы о намагниченности, форме и размере тела.

На практике измерения проводят с помощью магнитометра. В зонде фиксируют два сенсора на расстоянии 0,5–2,0 м друг над другом, которые измеряют индукцию магнитного поля на двух различных высотах над уровнем поверхности. Измеренные значения в нанотеслах (нТ) обрабатывают с помощью специальной компьютерной программы и представляют графически в виде магнитограммы.

При хороших условиях, применяя этот метод, можно распознать археологические структуры без проведения раскопок. Сравнение измерений показывает, что рвы и ямы имеют более высокие значения, чем покрывающая их почва, так как большое количество гумуса и керамики в заполнении приводит к повышению намагниченности в 100 раз по сравнению с окружающей почвой.

В октябре 2012 г. геомагнитные исследования были проведены на пяти археологических памятниках I-го тысячелетия н. э. на территории Беларуси. Полевые работы осуществляли сотрудники Института истории НАН Беларуси и кафедры древней и ранней истории Гёттингенского университета. Предварительно, летом 2011 г., эти памятники были обследованы на наличие данных, подходящих для реконструкции окружающих ландшафтов. Работы были сконцентрированы в Полесье и Поозерье. В Полесье, где находятся самые ранние памятники пражской культуры, отождествляемой со славянскими племенами [1], измерения проводили на памятниках Снядин-2, -3 (Петриковский р-н, Гомельская обл.) и Борисковичи-1 (Мозырский р-н, Гомельская обл.). В Поозерье есть несколько интересных памятников, датированных концом I-го тысячелетия н. э. и связанных с Прибалтийским регионом. Здесь были обследованы два поселения в окрестностях деревни Бирули (Докшицкий р-н, Витебская обл.).

Измерения проводили с помощью пятизондового магнитометра, который можно переносить или перевозить на двух колесах (рис. 1). На территории поселений при помощи измерительных реек, сантиметровых лент и угловой призмы была разбита ортогональная сетка с квадратами размером 40 × 40 м, ориентированная по сторонам света. Чтобы не создавать помех, персоналу, проводящему измерения, не разрешалось иметь металлические вещи на теле. Измеряющий возил или носил магнитометр по параллельным полосам шириной 2,5 м. Данные сохраняли в специальном приборе на магнитометре. После окончания измерений, информация считыва-




Рис. 1. Способы перемещения магнитометра *а* – переноска; *б* – перевозка

лась и представлялась графически в виде магнитограммы.

Обследованная площадь на памятниках составила около 21 га: на Снядине-2 – 2,3 га, на Снядине-3 – 5,1, на Борисковичах-1 – 1 га. Самое большое по площади измерение (8,5 га) было проведено в Бирулях на селище 1, в то время как площадь селища 2 составила 4,3 га (рис. 2).

На поселениях возле д. Снядин с 1990-х годов проводятся археологические раскопки, благодаря чему мы имеем информацию о культурно-хронологической принадлежности памятников. На памятниках Снядин-2, -3 присутствуют материалы поздне-неолитических днепро-донецкой и круга шнуровой керамики культур, зарубинецкой культуры и постзарубинецкого круга древностей. Подавляющее боль-



Памятники, на которых проводили исследования и измеренная площадь:

Витебская область,
Докшицкий район:
Бирули-1 - 8,5 га
Бирули-2 - 4,3 га

Гомельская область,
Петриковский район:
Снядин-2 - 2,3 га
Снядин-3 - 5,1 га

Гомельская область,
Мозырский район:
Борисковичи - 1 га

Рис. 2. Карта расположения памятников, на которых в 2012 г. были проведены геомагнитные исследования




Рис. 3. Ситуационный план памятников археологии около д. Снядин Петриковского района Гомельской области (по В. С. Вергей)

шинство объектов связаны с пражской (конец IV – VII вв.) и райковецкой (VIII–IX вв.) культурами [1, 5]. Особое внимание привлекают многочисленные находки железных шлаков, предполагающие производство и обработку железа непосредственно на месте. Обработка железа у раннеславянских племен мало исследована, и в этом плане памятники около д. Снядин представляют особый интерес. На Снядине-2 были обнаружены металлургические печи [3]. Ожидалось, что из-за высокой намагниченности печи и железные шлаки можно будет распознать на магнитограмме. Это предположение подтвердило наличие нескольких аномалий. Для проверки метода и более точной интерпретации магнитограммы при проведении шурфовки были выбраны две аномалии. Шурф 3 размером 2×2 м был заложен в северной части поселения Снядин-2 (рис. 3, 4). В нем прослеживался мощный культурный слой, в котором был выявлен развал печи, сложенной из камней и крупных кусков болотной руды. Эта печь и послужила причиной аномалии на магнитограмме. В развале печи были обнаружены части лепных горшков пражской культуры.

В шурфе 4, заложенном на восточной окраине Снядина-2 (рис. 3, 4), были обнаружены остатки глинобитного сооружения с обгоревшей стенкой, кото-

рое, вполне вероятно, использовали при выплавке железа и дальнейшей его обработке. На это указывают расплавленные шлаки и кузнечная окалина. К сожалению, сохранилась только нижняя часть объекта, так что полная его оценка невозможна.

На Снядине-3 также провели серию археологических раскопок [4, 5]. Во время последней кампании летом 2012 г. частично были вскрыты два жилища. Это дало нам возможность проверить магнитограмму без дополнительной шурфовки, так как неисследованные части жилищ дают четкую аномалию. Магнитограмма указывает на наличие схожих по форме и значениям индукции поля аномалий, которые, скорее всего, также являются остатками домов. Речь идет о прямоугольных структурах размером от 2×3 м до 4×4 м, часто с более сильной аномалией в северном углу, которая, вероятно, является печью (рис. 5). Эти аномалии отражают значения от 3 до 8 нТ, а печи – от 8 до 12 нТ. На магнитограмме распознано около 30 жилищ, датировка которых без раскопок невозможна.

Результаты магнитных измерений в Борисковичах оказались менее успешными. Раскопки этого памятника в 2011 г. показали наличие поселения VI–VIII вв., размеры которого пока не установлены [6]. Также было известно, что поверхность памятника




Рис. 4. Магнітограмы двух участкаў паселення з лokaлiзацыяй шурфoв 3 i 4. Снядiн-2. 2012 г.




Рис. 5. Магнітограма паселення Снядiн-3. 2012 г. Квадратамі белага цвeта абзначаны аномалii, кoрыя былі iнтэрпрэтыраваны як жылiща 1-гo тyсячaлeтця н.э.




Рис. 6. Магнитограмма поселения около д. Борисовичи Мозырского района Гомельской области. 2012 г.




Рис. 7. Магнитограмма поселения Бирули-1 Докшицкого района Витебской области. 2012 г. Пунктирной линией белого цвета очерчены границы участков со скоплениями аномалий, представляющих собой археологические структуры




Рис. 8. Магнитограмма памятника с локализацией остатков кузницы и поселения XVI–XVIII вв. Бирули-2. 2012 г.

подвержена сильному современному антропогенному влиянию. Магнитограмма четко показывает проблему загрязнения металлическим мусором. Аномалии, производимые лежащим на поверхности мусором, отражаются как биполя с высоким значением поля и полностью заслоняют археологические структуры, намагниченность которых намного меньше. Несколько археологических аномалий можно распознать, однако полную структуру поселения рассмотреть невозможно (рис. 6). Таким образом, геомагнитная разведка на этом памятнике не привела к желаемому результату.

Результаты в Бирулях были лучше чем в Борисовичах, однако также не имели желаемого успеха. Интерпретацию магнитограммы здесь осложнила, прежде всего, геологическая ситуация. Если в Полесье поселения расположены на речных песчаных отложениях, то селище Бирули-1 лежит на морене, содержащей многочисленные валуны. Геологическая неоднородность породы и, в особенности, наличие крупных камней, производят слабые аномалии поля, которые непросто отличить от археологических структур. Тем не менее удалось распознать два участка с концентрированными поселенческими структурами (рис. 7). Первый – главный участок, где проводили раскопки. Размеры этого поселения на магнитограмме совпадают с распространением подъемной керамики, так что, по всей видимости, это и есть границы памятника. Определенная структура поселения, как и четкие границы, не распознаются. Второй участок находится в 100 м восточнее. Без проведения раскопок невозможно датировать эти структуры и дать оценку их происхождению.

На селище Бирули-2 наблюдается другая картина. Кузница позднего средневековья – раннего Нового времени распознается многочисленными маленькими биполярными аномалиями и объектами, которые, скорее всего, являются фундаментами. На южном краю участка находится четкая концентрация более крупных аномалий, которые, предположительно, связываются с поселением XVI–XVIII вв. (рис. 8). Ожидалось найти распаханые курганы, так как несколько насыпей находятся в близлежащем лесу. На обследованном участке расположен холм, который также интерпретируется как курган, однако магнитограмма не показывает четко связанных с ним аномалий. Несколько аномалий на исследованном участке предполагают археологический характер, но определение их даты и функций без проведения раскопок невозможно.

Магниторазведка, проведенная осенью 2012 г., характеризуется различной степенью успеха, однако в целом дает улучшенную основу для оценки потенциала измеренных памятников с целью проведения последующих научных исследований. Наиболее перспективными оказались памятники Снядин-2, -3. Здесь распознаны четкие структуры поселений, которые можно будет специально исследовать. Кроме того, именно здесь возможно объединение вопросов о структуре поселения и ведении хозяйства в середине 1-го тысячелетия н. э. Проведенные исследования показывают перспективность применения геомагнитных разведок на памятниках 1-го тысячелетия н. э. с территории Беларуси, в связи с чем необходимо работать над их включением в практику исследований на памятниках различного времени.

Літаратура

1. Вергей, В. С. Пражская культура в Беларуси / В. С. Вергей // *Archeologia o początkach Słowian / pod red. P. Kaczanowskiego i M. Parczewskiego*. – Krakow, 2005. – С. 487–502.
2. Вяргей, В. Раннеславянское селішча Снядзін-2 / В. Вяргей, В. Трымер // *Славяне и их соседи : Археология, нумизматика, этнология ; под ред. А. А. Егорейченко*. – Минск : Веды, 1998. – С. 27–35.
3. Вяргей, В. С. Металургічны комплекс на раннеславянскім паселішчы Снядзін-2 / В. С. Вяргей // *Славянский мир Полесья в древности и средневековье : материалы Междунар. истор.-археол. конф., г. Гомель, 19–20 окт. 2004 г. / ГГУ им. Ф. Скорины ; редкол.: О. А. Макушников*. – Гомель, 2004. – С. 34–39.
4. Вяргей, В. С. Жытло і культавы аб'ект гарызонту пражскай культуры на паселішчы Снядзін-3 на р. Прыпяць у Петрыкаўскім раёне / В. С. Вяргей // *Древняя история Восточной Европы*. – Минск : БГУ, 2009. – С. 21–32.
5. Вяргей, В. С. Гарызонт эпохі жалеза на паселішчы Снядзін-3 на рацэ Прыпяць // *Acta Archaeologica Albaruthenica / уклад. М. А. Плавінскі, В. М. Сідаровіч, М. І. Лашанкоў*. – Минск : І. П. Логвінаў, 2011. – Vol. VII (Вып. 7). – С. 34–50.
6. Касюк, А. Ф. Асноўныя вынікі археалагічных даследаванняў на Палессі ў 2011 г. / А. Ф. Касюк // *Матэрыялы па археалогіі Беларусі*. – Минск : Беларус. навука, 2013. – Вып. 24 : Даследаванне сярэднявечных старажытнасцей Цэнтральнай Беларусі (памяці Ю. А. Заяца). – С. 355–361.
7. Neubauer, W. Magnetische Prospektion in der Archäologie / W. Neubauer // *Mitteilungen der Prähistorischen Kommission* 44. – Wien, 2001. – 238 s.

Рэзюмэ

Е. Шнеевайс, А. Касюк, Г. Бартроу, Л. Шумілоўскіх

Выкарыстанне геомагнітнай разведкі пры вывучэнні раннесярэднявечных помнікаў Беларусі

У межах падрыхтоўкі міжнароднага навукова-даследчага праекта прадстаўнікамі Гётцінгенскага, Берлінскага ўніверсітэтаў (Германія) і Інстытута гісторыі НАН Беларусі восенню 2012 г. на тэрыторыі Беларусі была праведзена геомагнітная разведка пяці помнікаў 1-га тысячагоддзя н. э. На Палессі даследаванні адбываліся на помніках Снядзін-2, -3 (Петрыкаўскі раён, Гомельская вобласць), Барыскавічы-1 (Мазырскі раён, Гомельская вобласць). У Паазер'і – на паселішчах каля в. Бірулі (Бірулі-1, -2). Агульная вымераная плошча складала каля 21 га: на Снядзіне-2 – 2,3 га, на Снядзіне-3 – 5,1 га, на Барыскавічах-1 – 1,0 га, на Бірулях-1 – 8,5 га, на Бірулях-2 – 4,3 га. Вымярэнні праводзілі з дапамогай пяцізондавага магнітаметра.

Мэтай даследаванняў была больш дакладная характарыстыка размяшчэння і захаванасці помнікаў. Самыя добрыя вынікі атрымаліся на паселішчах Снядзін-2, -3. На Снядзіне-2 для шурфоўкі былі выбраны дзве анамаліі. У абодвух шурфах выяўлены аб'екты 1-га тысячагоддзя н. э.: печ, складзеная з камянёў і кавалкаў балотнай руды і вытворчае збудаванне. На паселішчы Снядзін-3 распазнана каля 30 структур прамакутнай формы памерамі ад 2 × 3 м да 4 × 4 м з больш моцнай анамаліяй у паўночным куце. Яны інтэрпрэтаваныя як старажытныя жыллы з печчу. Вынікі даследаванняў на помніках Барыскавічы-1 і Бірулі-1, -2 былі менш паспяховыя. Магнітаразведку на Бірулях ускладніла геалагічнае становішча – паселішча 1 размяшчана на марэне з валунамі, якія таксама даюць анамалію. На Бірулях-1 атрымалася распазнаць два ўчасткі з канцэнтрацыяй археалагічных структур, на паселішчы Бірулі-2 былі лакалізаваны кузня і паселішча XVI–XVIII стст. Паверхня помніка Барыскавічы-1 вельмі забруджана смеццем, з-за гэтага археалагічныя структуры разгледзець амаль немагчыма. Магнітаразведка, якая была ажыццёўлена восенню 2012 г., характарызуецца рознай ступенню поспеху, але ў цэлым дае палепшаную аснову для ацэнкі патэнцыялу разведаных помнікаў з мэтай правядзення будучых навуковых даследаванняў.

Summary

J. Shneeweiss, E. Kasjuk, A. Bartrow, L. Shumilovskikh

Geomagnetic investigations in the study of early medieval monuments of Belarus

Within the preparation of the international research project with representatives of the Goettingen university (Germany) and the Institute of History NAS of Belarus, a geomagnetic investigation of five archaeological sites dated to the first millennium A.D. was carried out in 2012. Among them Snyadin-2, -3, Boriskovichy-1 (Gomel region), and Biruly-1, -2 in Vitebsk region. Measurements were done by magnetometer.

The purpose of research was to get more exact characteristic of location and safety of the objects. The best results have turned out on settlements Snyadin-2, -3. Two anomalies have been checked up by archaeological sondages on the settlement of Snyadin-2. The stove and iron production construction were revealed. About 30 structures of rectangular forms (2 × 3 to 4 × 4 m) with a strong anomaly in the northern corner at the settlement Snyadin-3 are recognized. They are interpreted as ancient dwellings with ovens. At the settlement Biruly-1 were recognized two areas with a concentration of archaeological structures, at the settlement Birulia-2 smithy and settlement of 16th–18th centuries were localized. The magnetic surveys which took place during autumn 2012 had different results. But they let to give an assess the potential of these monuments.

Поступила 16.09.2013 г.

А. М. Авласович, Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова, магистр исторических наук (г. Могилев, Беларусь)

Археологическое исследование городища-2 у деревни Головчин в 2012 году

В октябре 2012 г. отрядом исторического факультета МГУ имени А. А. Кулешова были проведены археологические разведки на территории Бельничского района Могилевской области. Под руководством автора на городище-2 у населенного пункта Головчин были заложены два шурфа площадью 8 м^2 ($2 \times 4 \text{ м}$) каждый, общий размер исследованной территории памятника составил 16 м^2 . Культурный слой имеет коричневый цвет с прослойками угля, его мощность $0,50\text{--}1,54 \text{ м}$.

Цель исследования – изучить культурный слой памятника, подтвердить либо опровергнуть мнение о том, что данный памятник может быть соотнесен с летописным городом Голотическ, а также выяснить степень участия укрепительных сооружений городища в битве шведских войск с русской армией в июле 1708 года.

Городище-2 у деревни Головчин расположено на правом берегу р. Вабиц, в 250 м восточнее указанной деревни, в пойме, в 500 м севернее моста (географические координаты: N54 03.964 E29 55.675) (рис. 1). Площадка имеет округлую форму, ее поперечное сечение: с севера на юг – 90 м, с запада на восток – 90 м. Южный склон городища имеет уклон 38,8 %, северный – 34,9 %. Городище возвышается над поймой реки на 7,2 м. Максимальная высота над уровнем моря – 173,4 м.

В 1969 г. городище было обследовано Г. В. Штыховым. Исследователем были зафиксированы остат-

ки бастионного сооружения из брусчатого кирпича, сложенного в технике ренессансной кладки и датированной не ранее начала XVII в. [5, с. 208].

В 1990 г. головчинское городище обследовал, описал и составил план В. Ф. Копытин [1, с. 21].

В июне-июле 1992 г. археологические исследования на памятнике проводил А. В. Салапонов. Им были заложены три раскопа общей площадью 72 м^2 . Основную массу находок составили фрагменты терракотовых изразцов, датированные исследователем XVI–XVII вв., зеленополивных изразцов XVIII в. Более ранние материалы представлены несколькими венцами керамической посуды XI–XIII вв. [4, с. 34–35].

Исследователь высказал отрицательное мнение о пожаре на памятнике, который мог произойти в ходе русско-шведских сражений летом 1708 г. А. В. Салапонов ссылается на отсутствие каких-либо следов военного погрома [4, с. 34].

В ходе осенних раскопок 2012 г. нами, напротив, было выявлено значительное количество фрагментов черепицы со следами сильного воздействия огня – артефакты переплавлены, изменили цвет и форму. Также мы обнаружили фрагменты коробчатых, поясковых и карнизных изразцов, которые обезображены воздействием высоких температур. Индивидуальные находки, в основном гвозди, имеют темный цвет и следы окалины, полученные в результате пожара. Наибольшая концентрация керамических изделий, подвергшихся изменениям, зафиксирована в шурфе № 1, который был разбит на краю площадки городища. При исследовании центральной части площадки городища в шурфе № 2 при зачистке материка были четко зафиксированы остатки постройки. При исследовании материковых ям также зафиксированы угли и изделия, подвергшиеся воздействию пожара.

При исследовании культурного слоя памятника были зафиксированы следующие предметы материальной культуры.

Горшки. Основная масса горшков изготовлена на ножном гончарном круге. Изделия имеют хорошо вымученное и однородное тесто, на изломе равномерный обжиг, не глазурированы. Венца характеризуются наличием мягкого профиля, переходящего в выпуклое тулово (рис. 2: 1–4). Шейка отсутствует, венчик сильно отогнут к тулову. Орнамент также отсутствует. Цвет желтый и серый. Подобные фраг-



Рис. 1. Карта расположения городища-2 Головчин

менты венцев зафиксированы в слоях второй половины XVI – XVIII вв. в Витебске [2, с. 66, табл. 2].

Лепная керамика Головчина представлена одним фрагментом стенки горшка. Артефакт имеет грубую, «храпаватую» внешнюю и внутреннюю поверхность, тесто содержит большое количество примеси крупной дресвы. Цвет серый. С устного замечания И. А. Марзалюка, данный фрагмент может быть отнесен к постзарубинецким древностям и датирован III–IV вв. (рис. 2: 5).

Макотры. Верхний край изделий утолщен и срезан. Профиль характеризуется вертикально поставленным валиковидным венцем цилиндрической формы. Найденные фрагменты весьма малы, однако следует полагать, что изделия имели усеченно-коническую форму. Тесто хорошо вымученное, однородное, на изломе равномерный обжиг. Изготовлены на ножном гончарном круге. Цвет желтый и серый (рис. 2: 6).

Бутылочная керамическая посуда представлена одним фрагментом рейнского импорта. Этот артефакт покрыт соляной глазурью коричневого цвета.

Также обнаружен один фрагмент помадной баночки с глазурью бирюзового цвета на внутренней поверхности.

Изразцы. Культурный слой памятника содержит фрагменты коробчатых, карнизных, поясковых и мисковых изразцов.

Подавляющее большинство обнаруженных нами фрагментов коробчатых изразцов относятся к типу ковровой. Они, как правило, не имеют рамки, на углах больших образцов имеется растительный рельефный орнамент в виде трех лепестков цветка, которые при составлении четырех изразцов образовывали единую композицию. В центре изразцов также имеется орнамент, представляющий собой вдавление в виде завитков. Цвет светло-коричневый с зеленым оттенком, терракотовый. Описанные изразцы характерны для XVIII в. (рис. 3: 1).

Отдельно следует выделить фрагмент чешуйчатого изразца, покрытый зеленой глазурью (рис. 3: 2). Декоративный орнамент «чешуя» больших размеров, рельефный. Входил в единый комплекс с коробчатыми изразцами XVIII в. Подобные изделия обнаружены в слоях XVII–XVIII вв. при исследовании культурного слоя Могилева [3, с. 232, рис. 48].

Фрагментов карнизных изразцов обнаружено всего шесть единиц. Они покрыты коричневой и синей глазурью. Описанные находки входили в один комплекс с находками коробчатых изразцов и, следует полагать, составляли композицию одной печи. Данную категорию находок следует относить к XVIII в. (рис. 3: 3).

Поясковые изразцы имеют различный цвет глазури: коричневый и зеленый. Также встречены полихромные фрагменты. Изразцы с коричневой




Рис. 2. Посуда: 1–5 – горшки; 6 – макотра

глазурью максимально выпуклые в средней части, имеют горизонтальные бортики по краю. Зеленоглазурованный фрагмент также максимально выпуклый в средней части, не имеет бортиков по краю. Согласно другим находкам слоя, их следует датировать XVIII в. (рис. 3: 4, 5).

В категории мисковых изразцов обнаружены два фрагмента донцев. Изготовлены они на ножном гончарном круге, заметна отдельная формовка донца с последующей прилепкой к тулову. Цвет тускло-желтый. Донца мисковых изразцов, согласно другим находкам слоя, также следует датировать XVIII в.

Черепица. Данная категория находок является самой массовой на городище-2 Головчин. Все обнаруженные фрагменты относятся к типу коньковой и представляют собой максимально изогнутое в средней части изделие, один край которой отогнут наружу, второй изгиба не имеет. На торцевой части фрагменты оканчиваются крепежным шипом, который находится на вершине дуги (максимального изгиба). Артефакты имеют глиняный цвет. Фрагменты сильно пережжены в огне, потемнели и изменили свою форму (рис. 4: 1, 2).

В культурном слое памятника зафиксирован единственный экземпляр глиняной игрушки-свист-




Рис. 3. Изразцы: 1 – коробчатый; 2 – изразец с «чешуей»; 3 – карнизный; 4, 5 – поясковые




Рис. 4. Черепица: 1 – крепежный шип (фрагмент); 2 – коньковая черепица (фрагмент)

ка. Изделие изготовлено в форме коника, на нем имеются боковые отверстия а также отверстия для вдувания воздуха. Подобные изделия обнаружены в слоях XVII–XVIII вв. при раскопках Могилева [3, с. 219, рис. 35].

Стекло. В культурном слое городища обнаружено небольшое количество оконного стекла зеленого цвета. Находки покрыты патиной, обнаружены в одном комплексе с изразцами и черепицей XVIII в.

Бутылочное стекло представлено фрагментами донцев, стенок и горлышек. Несколько фрагментов имеют массивные размеры и должны быть отнесены к бутылкам.

Также обнаружен фрагмент донца кварты и венца пивного кувлика. Все стеклянные изделия имеют прозрачный зеленый цвет, покрыты патиной. Качество стекла высокое, при визуальном осмотре дефектов и пузырьков не обнаружено. Находки залегали в слое XVIII в.

Основную массу индивидуальных находок, изготовленных из металла, составляют кованые гвозди. Часть находок сильно изогнута. Также на некоторых артефактах заметны следы красного окраса (рис. 5: 1–4).

Зафиксированы два фрагмента оконного переплета. Изделия изготовлены из оловянисто-свинцового сплава, оплавлены пожаром (рис. 5: 5).

При исследовании центральной части площадки городища нами зафиксирован гребень для расчесывания волос. Имеет прямоугольную форму. Зубцы различных размеров расположены с двух сторон. Судя по золотистому блеску, гребень изготовлен из латуни. Обнаружен в слое XVIII в. (рис. 5: 6).

Проведенные археологические исследования на городище Головчин-2 позволяют сделать следующие выводы.

Культурный слой, исследованный на местах размещения шурфов, состоит из горизонта исключительно XVIII в. Из более ранних материалов встречен лишь один фрагмент стенки лепного горшка подштриховкой, который возможно отнести к зарубинецким или постзарубинецким древностям.

При исследовании культурного слоя были зафиксированы следы пожара – слой черного цвета с вкраплениями угля. Выразительный материал XVIII в. (изразцы, черепица, металлические находки) со следами сильного воздействия пожара не позволяют датировать его иным столетием. Следует полагать, что постройка, зафиксированная в шурфе № 2 была разрушена при пожаре, о чем могут свидетельствовать пострадавшие в огне фрагменты печных изразцов и сильно потемневшие кованые гвозди.

Пожар в Головчине может быть соотнесен с событиями Северной войны – битвой русских и шведских войск в начале июля 1708 г. На гравюре 1708 г. четко обозначено расположение русской батареи напротив бастиона Головчина, находящегося в расположении шведской армии (рис. 6). Следует отметить, что наши выводы противоречат исследованиям А. В. Салопонова, который утверждал, что при раскопках 1992 г. следов пожара выявлено не было [4, с. 34]. Однако значительное количество материала с выразительными следами пожара позволяет усомниться в справедливости таких утверждений.

Предположение о нахождении на памятнике выразительного культурного слоя Древней Руси не нашло своего подтверждения. Данное обстоя-




Рис. 5. Изделия из металла: 1–4 гвозди; 5 – оконный переплет (фрагмент); 6 – гребень

тельство пока не позволяет с полной уверенностью соотнести городище Головчин-2 с летописным городом середины XII в. Голотическом. Следует отметить, что при раскопках 1992 г. А. В. Салопоновым было выявлено весьма незначительное количество венцев горшков, датированных исследователем XI–XIII вв. [4, с. 34].

Подтвердить либо опровергнуть мнение о нахождении летописного Голотическа у современной деревни Головчин может лишь дальнейшее исследование площадки городища-2 и его склонов методом обратной стратиграфии. С определенной долей вероятности можно полагать, что напластования древнерусского времени могли быть уничтожены в ходе строительной деятельности на площадке памятника в конце XVII – XVIII в.




Рис. 6. Гравюра с изображением г. Головчин. 1708 г.

Литература

1. Копытин, В. Ф. Археологические памятники Бельничского района Могилевской области / В. Ф. Копытин. – Могилев : Изд-во МГУ им. А. А. Кулешова, 1992. – 111 с.
2. Левко, О. Н. Средневековое гончарство северо-восточной Белоруссии / О. Н. Левко ; под ред. Г. В. Штыхова. – Минск : Навука і тэхніка, 1992. – 127 с. : ил.
3. Марзалюк, І. А. Магілёў у XII–XVIII стст. : людзі і рэчы / І. А. Марзалюк. – Мінск : Веды, 1998. – 260 с.
4. Салапонаў, У. А. Раскопкі у в. Галоўчын / У. А. Салапонаў // Прыдняпроўе : паведамленні навук. абл. краязнаўчай канф., Магілёў, 28 кастр. 1992 г. – Магілёў, 1993. – С. 34–35.
5. Штыхов, Г. В. Археологическая карта Белоруссии / Г. В. Штыхов. – Минск, 1971. – Вып. 2. – 276 с.

Рэзюмэ

А. М. Аўласовіч

Археалагічнае даследаванне гарадзішча-2 каля в. Галоўчын у 2012 годзе

Дадзены артыкул прысвечаны публікацыі матэрыялаў археалагічнага даследавання гарадзішча-2 каля в. Галоўчын у 2012 г. Аўтар ставіў перад сабой мэту пацвердзіць альбо абвергнуць меркаванне аб магчымым суаднясенні гэтага помніка з летапісным горадам Галотічэска, высветліць ступень верагоднасці выкарыстання ўмацаваных збудаванняў гарадзішча ў бітве 1708 г. Атрыманы матэрыял складаецца выключна з артэфактаў XVIII ст. Згадка ў літаратуры аб знаходжанні на помніку выразнага культурнага пласта Старажытнай Русі не знайшла свайго пацвярджэння. Зафіксаваны пласт пажару можа быць суаднесены з бітвай каля в. Галоўчын ў пачатку ліпеня 1708 г. паміж рускай арміяй і шведскімі войскамі.

Summary

A. M. Aulasowich

Archaeological research of ancient settlement-2 near the village Golovchin in 2012

The article is devoted to the publication of materials about archaeological research of the settlement-2 near the village Golovchin in 2012. The main purpose of the author is to approve or disprove the opinion about possible correlation of this village with the annalistic Golotichesk and to find out extent of participation of strengthening constructions of the ancient settlement in the fight of 1708. Received material consists only of artifacts of the 18th century. The assumption of location of an expressive occupation layer of Ancient Russia in the monument didn't its confirmation. The layer of the fire can be correlated with the fight near Golovchin at the beginning of July, 1708 between Russian and Swedish armies.

Поступила 23.10.2013 г.

*А. С. Арабей, Нацыянальны гістарычны музей
Рэспублікі Беларусь, загадчык аддзела (г. Мінск,
Беларусь)*

Археалагічныя разведкі на тэрыторыі Брэсцкага і Камянецкага раёнаў у 2012 годзе

На падставе Дазволу № 2386 па форме № 3 у верасні 2012 г. аўтарам былі праведзены археалагічныя разведкі на тэрыторыі Брэсцкага і Камянецкага раёнаў Брэсцкай вобласці¹. Асноўная мэта разведак – пошук новых месцазнаходжанняў матэрыялаў жалезнага веку і ўдакладненне звестак аб стане захаванасці ўжо вядомых помнікаў археалогіі.

Маршрут разведкі на тэрыторыі Брэсцкага раёна ўключаў абследаванне ўчасткаў уздоўж ракі Лясная ў наваколлях вёсак Ставішча, Дружба (былая назва Скорбічы) і Нясвіла. Падчас разведкі былі выяўлены тры новыя месцазнаходжанні археалагічных матэрыялаў.

Ставішча. Месцазнаходжанне размешчана прыкладна ў 700 м на ўсход ад в. Ставішча Матыкальскага сельсавета, на выступе тэрасы на правым беразе р. Лясная, прыкладна ў 250 м на захад ад плаціны (мал. 1: 1). На момант правядзення паверхневых збораў уся плошча месцазнаходжання была разарана.

На паверхні тэрасы на плошчы прыкладна 300 × 300 м былі знойдзены адходы крамянёвай вытворчасці: 1 двухпляцовачны нуклеус (мал. 2: 1), 2 аднапляцовачныя нуклеусы, адзін з якіх можна аднесці да мезаліту (мал. 2: 2), 1 пласціна, 1 луска, 2 адшчэпы і 4 абломкі крэменю. Таксама былі выяўлены невыразныя дробныя фрагменты ляпной (2 адз.) і ганчарнай (3 адз.) керамікі.

Месцазнаходжанне папярэдне можна датаваць каменным векам і Новым часам. Не выключана, што пры правядзенні далейшых даследаванняў будуць выяўлены выразныя матэрыялы жалезнага веку.

Дружба-4. Месцазнаходжанне было выяўлена на невялікім узвышшы прыкладна ў 100 м ад паўночна-ўсходняга края в. Дружба (Скорбічы) Чарнаўчыцкага сельсавета, справа ад дарогі на в. Нясвіла, на левым беразе каналізаванага прытока р. Лясная

(мал. 1: 4). На момант агляду паверхня ўзвышша была разарана.

У матэрыялах з паверхневых збораў выразна вылучаюцца тры храналагічныя гарызонты: каменны век, жалезны век і сярэднявек.

Ранні гарызонт прадстаўлены адыходамі крамянёвай вытворчасці (29 адз.): двухпляцовачны нуклеус ад пласцін і адшчэпаў, два мезалітычныя аднапляцовачныя нуклеусы ад пласцін (мал. 2: 3), тры пласціны, дзве з якіх можна аднесці да фінальнага палеаліту (мал. 2: 4, 5), два фрагменты пласцін, дзесяць адшчэпаў і іх фрагментаў, лускавінка і сем абломкаў крэменю. Таксама была знойдзена нарыхтоўка крамянёвай біфацыяльнай прылады.

Знаходкі, якія можна звязваць з жалезным векам, прадстаўлены фрагментамі ляпной керамікі (9 адз.). Па спосабе апрацоўкі паверхні іх можна падзяліць на наступныя групы.


Храпаватая кераміка. Прадстаўлена двума фрагментамі венцаў (мал. 3: 2, 3) і адным дробным фрагментам сценкі. Таўшчыня фрагментаў складае 0,8–0,9 см. Паверхні плямістыя, карычневага і цёмна-шэрага колераў. У якасці дамешкі ў керамічнай масе выкарыстоўвалі жарству ружовага колеру да 0,5 см у папярочніку. Абпал якасны, злом аднакаляровы.

Шурпатая кераміка. Прадстаўлена фрагментам сценкі таўшчынёй 1 см. Знешняя паверхня карычневага колеру, перад абпалам была дадаткова абсыпана пяском, што надало ёй фактуру наждачнай паперы. Унутраная паверхня цёмна-шэрага колеру, заглажаная. У якасці дамешкі ў керамічнай масе выкарыстоўвалі дробную жарству шэрага колеру. Абпал якасны, злом аднакаляровы.


Чорнаглянцаваная кераміка. Прадстаўлена невялікім фрагментам венца (мал. 3: 4) і двума фрагментамі сценак. Таўшчыня фрагментаў складае 0,4–0,5 см. Знешняя і ўнутраная паверхні маюць чорны колер, добра заглажаны ў гарызантальным накірунку. У якасці дамешкі ў керамічнай масе выкарыстоўвалі дробную жарству. Абпал якасны, злом аднакаляровы.

Да жалезнага веку таксама можна аднесці поліэдрычную пацерку з халцэдону (мал. 3: 1). Пацерка дванаццацігранная, падпрамавугольная ў плане, мае памеры 1,4 × 1,1 × 0,6 см. Падобныя знаходкі пацерак вядомы на разбураным могільніку, які да сярэдзіны 2000-х гадоў знаходзіўся на тэрасе левага берага р. Лясная на паўднёвай ускраіне в. Дружба (Скорбічы) [1, с. 294–295]. Даследчыкі датуюць іх


¹ Аўтар выказвае шчырую падзяку навуковаму супрацоўніку Інстытута гісторыі НАН Беларусі кандыдату гістарычных навук В. Г. Беяўцу і студэнту III курса Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. С. Пушкіна А. Дацкевічу за дапамогу ў арганізацыі і правядзенні разведак, малодшаму навуковаму супрацоўніку Інстытута гісторыі НАН Беларусі А. Ю. Ткачову і аспіранту Інстытута гісторыі НАН Беларусі А. М. Вашанаву за дапамогу ў вызначэнні і апрацоўцы крамянёвага матэрыялу, старшаму навуковаму супрацоўніку ДУ «Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь» кандыдату гістарычных навук М. А. Плавінскаму за дапамогу ў вызначэнні матэрыялаў эпохі сярэднявек.



Мал. 1. Лакалізацыя селішчаў і месцазнаходжанняў, якія былі абследаваны падчас разведак на тэрыторыі Брэсцкага раёна ў 2012 годзе: 1 – Ставішча; 2 – Дружба-1; 3 – Дружба-2; 4 – Дружба-4; 5 – Нясвіла-2; 6 – Нясвіла-1



Мал. 2. Матэрыялы з разведак на тэрыторыі Брэсцкага раёна ў 2012 годзе: 1–3, 6, 7 – нуклеусы (крэмень); 4, 5 – пласціны (крэмень); 1, 2 – Ставішча; 3–5 – Дружба-4; 6, 7 – Нясвіла-2



Мал. 3. Матэрыялы з разведак на тэрыторыі Брэсцкага раёна ў 2012 годзе: 1 – пацэрка (халцэдон); 2–7 – ляпная кераміка (гліна); 1–6 – Дружба-4; 7 – Нясвіла-2

ранняй фазай перыяду перасялення народаў (фаза C1–C3/D цэнтральнаеўрапейскай сістэмы адноснай храналогіі) [4, s. 29, tab. 5w].

Эпоха сярэднявекі прадстаўлена шасцю фрагментамі кругавой керамікі, чатыры з якіх упэўнена можна датаваць старажытнарускім часам (XI–XIII стст.) (мал. 3: 5, 6).

Таксама падчас разведак былі абследаваны два вядомыя паселішчы на паўночны захад ад в. Дружба (Скорбічы) (мал. 1: 2, 3). Іх у 1966 г. адкрыла і даследавала І. П. Русанова, а ў 1980 і 1985 г. абследавала Т. М. Каробушкіна [3, с. 315]. На момант агляду плошча абодвух паселішчаў была моцна задзіраная.

Нясвіла-2. Месцазнаходжанне размешчана прыкладна ў 400 м на поўдзень ад в. Нясвіла (Чарнаўчыцкі сельсавет), на невялікім узвышшы на левым беразе р. Лясная, каля яе старыцы, справа ад дарогі з в. Дружба (Скорбічы) (мал. 1: 5). На момант правядзення паверхневых збораў узвышша было разарана па ўсёй плошчы.

На паверхні ўзвышша і паабал яго былі сабраны рэзачасовыя матэрыялы (усяго 98 адз.).

Найбольш шматлікай катэгорыяй знаходак з’яўляецца крэмень са слядамі апрацоўкі (усяго 79 адз.): скрабкі (3 адз.), нуклеусы двухпляцовачныя (6 адз.), аднапляцовачныя (5 адз.) і са шматразовай зменаў арыентацыі (1 адз.), фрагменты нуклеусаў (9 адз.), сколы падпраўкі пляцоўкі нуклеусаў (2 адз.), пласціны і іх фрагменты (12 адз.), адшчэпы і іх фрагменты (26 адз.), лускі (2 адз.), крамянёвыя сколы (3 адз.) і абломкі (9 адз.). Большасць гэтых матэрыялаў датавана вельмі шырока – каменным і бронзавым вякамі. Да фінальнага палеаліту, а менавіта да свідэрскай культуры, адносіцца нуклеус ад пласцін

і адшчэпаў з дзвюма косаскошанымі ўдарнымі пляцоўкамі (мал. 2: 6). Мезалітам можна датаваць аднапляцовачны нуклеус ад пласцін (мал. 2: 7).

Другой па колькасці катэгорыяй знаходак з’яўляюцца фрагменты ляпнога посуду жалезнага веку (усяго 9 адз.).

1. Фрагмент верхняй часткі пасудзіны з добра заглажанымі ў гарызантальным накірунку паверхнямі. Месца перахода ад шыйкі да тулава дадаткова падкрэслена гарызантальнай пракрэсленай лініяй (мал. 3: 7). Таўшчыня фрагмента – 0,8 см. Знешняя паверхня карычневага колеру, унутраная – цёмна-шэрага. Абедзве паверхні добра заглажаны ў гарызантальным накірунку. У якасці дамешкі ў керамічнай масе выкарыстоўвалі дробную жарству белага колеру. Абпал якасны, злом аднакаляровы.

2. Фрагмент сценкі грубаляпной пасудзіны з бугрыстай паверхняй. Таўшчыня фрагмента – 1,1–1,2 см. Знешняя паверхня цёмна-шэрага колеру, унутраная – карычневага. У якасці дамешкі ў керамічнай масе выкарыстоўвалі жарству белага колеру да 0,5 см у папярочніку, якая праступае на абедзвюх паверхнях фрагмента. Абпал якасны, злом аднакаляровы.

3. Фрагмент сценкі ляпной пасудзіны пясочнага колеру з добра заглажанымі паверхнямі. Таўшчыня фрагмента – 0,7–0,8 см. У якасці дамешкі ў керамічнай масе выкарыстоўвалі жарству шэрага і бежавага колераў да 0,3 см у папярочніку. На зломе прасочваецца шэрая праслойка.

4. Шэсць невялікіх фрагментаў сценак ляпных пасудзін карычневага ці шэрава-карычневага колеру з заглажанымі паверхнямі. Таўшчыня вагаецца ад 0,5 да 0,9 см. У якасці дамешкі ў керамічнай масе выкарыстоўвалі жарству белага і шэрага колераў да

0,4 см у папярочніку. Абпал ясны, злом аднакаляровы.

Таксама ў матэрыялах з паверхневых збораў прысутнічае кругавая кераміка (фрагмент венца, фрагмент донца і пяць фрагментаў сценак).

Падчас разведкі ў ваколіцах в. Нявіла было праведзена абследаванне селішча Нявіла-1, якое знаходзіцца ў накірунку прыкладна 500 м на захад ад вёскі на высокай надпоймавай тэрасе па левым беразе р. Лясная (мал. 1: 6).

Помнік быў выяўлены ў 1991 г. падчас разведак, якія праводзілі В. С. Вяргей, М. М. Крывальцэвіч і А. В. Іоў ў басейне р. Лясная, і даследаваны ў 1997, 2006 і 2007 г. В. С. Вяргей і В. Г. Беяўцом. Даследчыкамі было высветлена, што помнік функцыяніраваў у перыяд правінцыйна-рымскіх уплываў (з другой паловы II ст.) і раннім сярэднявекі, найбольш інтэнсіўна выкарыстоўваўся ў XVII–XVIII стст. [2, с. 7–9].

У верасні 2012 г. большая частка селішча была занята калгасным полем, на якім праводзілі ўборку бульбы. На паўднёвай і цэнтральнай частках помніка былі праведзены паверхневыя зборы, у выніку якіх былі знойдены шэсць невыразных фрагментаў керамікі. Тры грубаляпныя фрагменты з дамешкамі жарсты ў цесце, верагодна, можна звязваць з жалезным векам. Яшчэ тры фрагменты паходзяць ад познаганчарнага посуду.

Маршрут разведкі на тэрыторыі Камянецкага раёна Брэсцкай вобласці ўключаў абследаванне тэрыторыі ў навакольных вёсак Вялікая Турна і Малая Турна Відамлянскага сельсавета, а таксама на тэрыторыі паабпал аўтамабільнай дарогі Р-83 на ўчастку ад уезду ў вёску Малая Турна да скрыжавання з аўтамабільнай дарогай з в. Сколдычы ў в. Чарнаўчыцы Брэсцкага раёна. Падчас правядзення разведак у гэтай мясцовасці не ўдалося выявіць археалагічныя помнікі ці месцазнаходжанні.

Літаратура

1. Беявец, В. Г. Скорбічы / В. Г. Беявец // *Археалогія Беларусі* : энцыклапедыя : у 2 т. / рэдкал.: Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2011. – Т. 2 : Л–Я. – С. 294–295.

2. Беявец, В. Г. Справаздача аб даследаваннях 2007 г. на тэрыторыі Брэсцкага, Камянецкага раёнаў Брэсцкай вобласці і Нацыянальнага парку Белавежская Пушча / В. Г. Беявец // *ААНД ДНУ «Ін-т гісторыі Нац. акад. навук Беларусі»*. – Арх. № 2505. – 14 с., 10 с. кал. воп., 55 с. : іл.

3. Каробушкіна, Т. М. Дружба, Скорбічы / Т. М. Каробушкіна // *Археалогія Беларусі* : энцыклапедыя : у 2 т. / рэдкал.: Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2009. – Т. 1 : А–К. – С. 315.

4. Andrzejowski, J. Skorbicze / J. Andrzejowski // *Zabytki z okresu wpływów rzymskich, średniowiecza i czasów nowożytnych z Białorusi w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie* ; [red. A. Piotrowskiego]. – Warszawa : DEKA, 2005. – S. 22–29.

Резюме

А. С. Арабей

Археологические разведки на территории Брестского и Каменецкого районов в 2012 году

Представлены результаты разведок, которые были проведены в сентябре 2012 г. на территории Брестского и Каменецкого районов Брестской области. В Брестском районе были выявлены три новых местонахождения материалов каменного и железного веков, средневековья: Ставище, Дружба-4, Несвило-2. Также было проверено состояние уже известных памятников археологии: Дружба-1, -2 и Несвило-1.

Summary

A. S. Arabei

Archaeological prospecting on the territory of Brest and Kamenets districts in 2012

The article introduces the results of reconnaissances, which were held in september 2012 on the territory of Brest and Kamenetz districts. Three new sites with the materials of Stone age, Iron age and Middle Ages were detected: Stavishe, Druzhba-4 and Nesvilo-2. Also the condition of already known archaeological sites was checked: Druzhba-1, -2 and Nesvilo-1.

Пастыніў 22.10.2013 г.

В. У. Ашэйчык, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, аспірант, магістр гістарычных навук (г. Мінск, Беларусь);

А. У. Зуева, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, старшы выкладчык, кандыдат гістарычных навук (г. Мінск, Беларусь)

Археалагічныя даследаванні ў ваколіцах вёскі Дразды Стаўбцоўскага раёна ў 2012 годзе

У палявым сезоне 2012 г. аўтары праводзілі археалагічныя разведкі ў верхнім цячэнні р. Нёман – каля вёскі Дразды Старасвержанскага сельсавета Стаўбцоўскага раёна Мінскай вобласці.

Першыя археалагічныя помнікі ў наваколлі гэтай вёскі былі выяўлены Л. Д. Побалем у канцы 1950-х – 1960-я гады [10, с. 312; 11, с. 321]. У перыяд з 1981 г. па 2011 г. тут неаднаразова праводзіў разведкі М. М. Чарняўскі. У выніку яго шматгадовых даследаванняў у ваколіцах Драздоў было зафіксавана 13 розначасовых помнікаў (мал. 1: 1–13) [2, с. 18; 3, с. 3–4, мал. 2, 3, 9; 4, с. 6–7, 17–22, мал. 9–19; 7, с. 7–8, мал. 3, 14, 15; 8, с. 5, мал. 18–21; 5, с. 280; 6, с. 38–39; 9, с. 181; 10; 11, с. 321]¹.

Падчас даследаванняў 2012 г., якія вяліся ў даліне Нёмана на поўнач ад вёскі – на ўчастку ад рэчкі Залужка да аўтамагістралі М1, – аўтарамі вырашаліся наступныя задачы: 1) удакладненне лакалізацыі і вызначэнне сучаснага стану ўжо вядомых пунктаў; 2) пошук новых стаянак каменнага і бронзавага вякоў; 3) выкананне разведачных земляных работ на паселішчах Дразды-9 і Дразды-12.


Работы праводзіліся ў некалькі этапаў. Вясеннія выезды былі арганізаваныя па ініцыятыве і ажыццяўляліся сумесна з М. М. Чарняўскім. Летам даследаванні адбываліся ў межах правядзення археалагічнай практыкі студэнтаў гістарычнага факультэта БДУ. У восеньскіх разведках прымаў удзел аспірант інстытута гісторыі НАН Беларусі Аляксандр Вашанаў. У выніку археалагічных работ былі праведзены на 14 першабытных помніках.

Дразды-1. *Стаянка каменнага – бронзавага вякоў, селішча жалезнага веку (?)*. Праз 1,1–1,2 км на поўнач ад жывёлагадоўчага комплексу вёскі, на палявой дарозе, якая ідзе ўздоўж заходняга берага старыцы па краі нізкай левабярэжнай тэрасы, на ўчастку даўжынёй каля 250 м сустракаюцца крамянёвыя вырабы. Паводле М. М. Чарняўскага, на гэтым месцы «у 1960 г. Л. Д. Побаль сабраў рас-

шчэпленыя крэмені і кераміку жалезнага веку» [11, с. 321]. Сам М. М. Чарняўскі праводзіў паверхневыя зборы на помніку ў 1981 г. [2, с. 18]. У 2012 г. аўтарамі было знойдзена 9 крамянёвых артэфактаў (гл. табліцу), два з якіх – пласціна са струменістай рэтушшу і незавершаны наканечнік стралы з біфаксальнай апрацоўкай (мал. 2: 1) – датаваны перыядам неаліту–ранняга бронзавага веку.

Дразды-8. *Стаянка каменнага веку*. Праз 0,65 км на поўнач ад жывёлагадоўчага комплексу вёскі, на паўднёвым выступе нізкай левабярэжнай тэрасы, пад лініяй электраперадачы, на плошчы 60 × 30 м сустракаюцца крамянёвыя артэфакты. Згодна з М. М. Чарняўскім, які абследаваў гэты ўчастак у 2003 г. [4, с. 6, мал. 9, 10: А, 16: 7], помнік быў выяўлены Л. Д. Побалем у 1950-я гады [10, с. 312; 11, с. 321]. У 2012 г. былі знойдзеныя 33 крамянёвыя вырабы (гл. табліцу), два з якіх – праксімальны мікраразец (мал. 2: 6) і 3 фрагменты рэгулярных пласцін з «ужыткавай» рэтушшу па краях – адносяцца да эпохі мезаліту.

Дразды-9. *Стаянка каменнага–бронзавага вякоў*. Помнік плошчай каля 70 × 50 м размешчаны праз 0,8 км на паўночны захад ад жывёлагадоўчага комплексу вёскі, на паўночным выступе нізкай



Мал. 1. Археалагічныя помнікі, вядомыя ў ваколіцах вёскі Дразды Стаўбцоўскага раёна. (Нумары на карце адпавядаюць нумарацыі помнікаў.)

¹ У ранейшых спраздачках і публікацыях М. М. Чарняўскага назіраецца непаслядоўнасць у іх нумарацыі. У сувязі з гэтым звесткі пра выяўленыя да 2012 г. археалагічныя аб'екты былі сістэматызаваны, іх нумарацыя ўпарадкавана, і падрабязная інфармацыя з поўнай бібліяграфіяй па гэтым пытанні змешчана ў палявой спраздачцы В. У. Ашэйчыка за 2012 г. [1].

Археалагічныя помнікі ў ваколіцах в. Дразды. Даследаванні 2012 г.

Агульная структура археалагічных калекцый

Марфалагічная група*	Катэгорыя	Дразды-1	Дразды-8	Дразды-9				Дразды-12	Дразды-14	Дразды-15	Дразды-17	Дразды-20	Дразды-21
				Паверхневыя зборы	Шурф	Свідравіны	Разам						
0	Канкрэцыі і іх фрагменты	–	–	–	1	–	1	10	–	–	–	–	–
	Крамянёвыя абломкі	–	–	–	–	–	–	605	–	9	–	–	1
I	Абломкі з адзінкавымі сколамі	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–
	Нуклеусы і іх фрагменты	–	–	–	2	–	2	7	1	–	–	1	1
	Лушчні	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–
	Рабрыстыя пласціны і іх фрагменты	–	1	1	2	1	4	4	–	–	–	–	–
II	Пласціны і іх фрагменты	–	3	3	56	2	61	179	–	1	2	4	1
	Адшчэпы і іх фрагменты	5	18	10	267	29	306	452	9	9	3	7	15
	Лускавінкі	–	–	2	68	34	104	146	1	–	1	–	3
	Неазначальныя фрагменты сколаў	1	4	4	79	27	100	917	1	–	–	–	–
III	Наканечнікі стрэл і іх фрагменты	1	–	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–
	Мікраліты і іх фрагменты	–	–	–	2	–	2	12	–	–	–	–	1
	Разцы і іх фрагменты	–	–	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–
	Скрабкі і іх фрагменты	–	–	–	3	–	3	3	–	–	–	–	–
	Скрабачы і іх фрагменты	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1
	Скрэблы і іх фрагменты	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	Серпападобныя нажы	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	Праколкі	–	–	–	1	–	1	4	–	–	–	–	–
	Выемчатыя прылады	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	Камбінаваныя прылады	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	Тэхнічныя формы з рэтушшу	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–
	Пласціны і іх фрагменты з рэтушшу	1	4	–	4	1	5	13	–	1	–	1	–
	Адшчэпы і іх фрагменты з рэтушшу	1	1	–	1	2	3	6	–	–	–	2	2
	Крамянёвыя абломкі з рэтушшу	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	2	–
	Нявызначаныя вырабы (фрагменты)	–	–	–	–	–	–	8	–	–	–	–	–
IV	Мікраразцы	–	1	–	2	–	2	1	–	–	–	–	–
	Разцовыя сколы	–	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–
K	Ляпная кераміка (фрагменты)	–	–	–	9	–	9	327	1	–	–	–	–
	Ганчарная кераміка (фрагменты)	–	–	1	15	–	16	34	1	8	2	–	–
	Керамічны друз (фрагменты)	–	–	–	2	7	9	2185	–	–	–	–	–
In	Гліняныя вырабы і іх фрагменты	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
	Кафля (фрагменты)	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–
	Металічныя вырабы і іх фрагменты	–	–	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–
	Косткі (фрагменты)	–	–	–	–	–	–	8	–	–	–	–	–
Усяго:		9	33	21	521	104	646	4946	14	30	8	19	27

* 0 – сыравіна без апрацоўкі; I – нуклеусы і тэхнічныя формы, звязаныя з іх падрыхтоўкай і эксплуатацыяй; II – прадукты дэбітажу; III – марфалагічныя прылады; IV – характэрныя адыходы ад вытворчасці прылад; K – кераміка; In – іншыя катэгорыі знаходак.

левабярэжнай нёманскай тэрасы, на ўсходняй ускраіне лесу.

Паводле інфармацыі М. М. Чарняўскага, помнік быў адкрыты Л. Д. Побалем у канцы 1950-х гадоў [10, с. 312]. У 2003 г. М. М. Чарняўскі абследаваў стаянку і заклаў шурф памерамі $0,5 \times 1,0$ м, у якім зафіксаваў наяўнасць культурнага слоя магутнасцю да 0,4 м і выявіў нешматлікія крамянёвыя артэфекты [4, с. 6, мал. 9, 10, Б].

Праграма даследаванняў 2012 г. уключала ў сябе паверхневыя зборы на незадзірванелых участках помніка, разведачнае свідраванне і шурфоўку.

Сістэматычныя зборы з фіксацыяй матэрыялу ажыццяўляліся ў межах сеткі квадратаў памерамі 10×10 м.

Разведачнае свідраванне праводзілі з мэтай атрымання стратыграфічных калонак для тэрыторыі помніка; выяўлення патэнцыяльных канцэнтрацый археалагічнага матэрыялу і, на падставе гэтага, — вызначэння месцаў, перспектыўных для раскопак. У паўночнай частцы выступу тэрасы на плошчы каля 400 м^2 з дапамогай геалагічнага свідра было зроблена 40 свідравін, якія закладаліся паводле прынцыпу сістэматычнай выбаркі. Глыбіня свідравін дасягала 0,37 м — 0,64/0,74 м. У працэсе свідравання выявіліся непрадугледжаныя цяжкасці: 1) свідраванне на жвіровай глебе аказалася вельмі працаёмкім; 2) структурны асаблівасці глебы не дазволілі, як папярэдне планавалася, скласці дакладныя стратыграфічныя профілі помніка; 3) знаходкі, выяўленыя ў свідравінах, былі параўнальна малалікімі. У межах даследаванай плошчы яны размяркоўваліся нераўнамерна, у сувязі з чым выразныя канцэнтрацыі артэфектаў зафіксаваныя не былі.

У межах адной з умоўных канцэнтрацый знаходак, размешчанай у цэнтральнай частцы стаянкі, быў закладзены шурф памерамі 1×6 м. Яго разборка была скончана на ўзроўні 0,65–0,7 м ад дзённай паверхні. Зафіксавана наступная стратыграфія: гумусаваны апяшчаны жвір шэрага колеру магутнасцю ад 0,15 да 0,4 м; жвір жоўта-рудага адцення, які на глыбіні 0,55–0,62 м падсцілаўся бела-жоўтым дробназярністым пяском. Знаходкі сустракаліся на глыбіні да 0,6 м, аднак асноўная колькасць артэфектаў была сканцэнтравана на ўзроўні да 0,3 м.

У выніку даследаванняў 2012 г. на помніку атрымана калекцыя, якая налічвае 612 крэменяў і 34 фрагменты керамікі (гл. табліцу).

На падставе тэхніка-марфалагічнага аналізу прылад і характэрных адыходаў ад іх вытворчасці (мал. 2: 11–20) у існаванні першабытнага паселішча Дразды-9 былі вылучаны тры асноўныя культурна-храналагічныя гарызонты:

фінальны палеаліт (свідэрская культура) — прадстаўлены наканечнікамі стралы на пласціне са слабавылучаным чаранком, аформленым паўстромкай

рэтушшу па краях і плоскай рэтушшу з брушка (мал. 2: 11);

мезаліт — гэтым часам датаваны мікраліты з прытупленым краем (мал. 2: 13, 14) і 2 мікраразцы (мал. 2: 15, 18);

позні неаліт—ранні бронзавы век — вызначаны па наяўнасці ў калекцыі серпападобнага нажа на вялікім пласціністым адшчэпе (мал. 2: 17).

Да апошняга са згаданых перыядаў адносяцца і 9 фрагментаў ляпнога посуду з мінеральнымі дамешкамі ў цесце. Кругавая кераміка, знойдзеная на помніку, датаваны познім сярэднявекі—Новым часам.

Дразды-11. Стаянка каменнага веку. Праз 2,5 км на паўночны захад ад вёскі і праз 0,75 км на паўднёвы ўсход ад моста праз Нёман, на палявой дарозе ўздоўж краю тэрасы, ва ўрочышчы Перцы, на ўчастку даўжынёй каля 200 м сустракаюцца крамянёвыя артэфекты. Стаянка была выяўлена і абследавана М. М. Чарняўскім у 2005 г. [7, с. 7, мал. 3: 9, мал. 14]¹. У 2012 г. помнік быў паўторна агледжаны аўтарамі, збор пад’ёмнага матэрыялу не праводзілі.


Дразды-12. Стаянка каменнага—бронзавага вякоў, паселішча жалезнага веку. Помнік знаходзіцца праз 2,9 км на паўночны захад ад вёскі Дразды і праз 2 км на паўднёвы ўсход ад вёскі Суднікі, праз 0,6 км на паўднёвы ўсход ад шашы М1. Паселішча размешчана ў левабярэжжы Нёмана, у паўночным прывусці невялікага левага прытока, на задзірванелай поплаўнай дзюне памерамі каля 55×45 м. Помнік быў выяўлены ў 2005 г. М. М. Чарняўскім [7, с. 7–8; 9, с. 181]².

У 2012 г. у цэнтральнай частцы дзюны аўтары разбілі шурф плошчай 20 м^2 . Раскопкі вяліся натуральнымі і механічнымі пластамі; пачынаючы з узроўня пласта 3, усе выяўленыя знаходкі фіксаваліся ў трохмернай сістэме каардынат. У шурфе, які даследаваўся на глыбіні да 0,85 м, была прасочана наступная стратыграфія: пласт дзярніны і глебавага покрыва магутнасцю 0,05–0,08 м; слой цёмна-шэрага дробназярністага гумусаванага супеску таўшчынёй да 0,3–0,5 м; слой буйназярністага супеску жоўтага колеру магутнасцю 0,1–0,2 м, які падсцілаўся шчыльным белым пяском.

Падчас раскопак было выяўлена 2378 крамянёвых артэфектаў і 2546 фрагментаў керамікі (гл. таб-

¹ У справаздачы даследчыка стаянка прывязана да вёскі Суднікі Старасвержанскага с/с і мае назву «паўднёва-ўсходняе (правае) прывусце». Улічваючы, што помнік знаходзіцца каля в. Дразды, і па прапанове М. М. Чарняўскага (гл. таксама [11, с. 321]), мы падаем прывязку да Драздоў.

² У справаздачы даследчыка стаянка мае назву «Суднікі. Паўночна-заходняе (левае) прывусце». Пазней у справаздачным артыкуле М. М. Чарняўскі даў помніку новую назву — «Дразды-12» [11, с. 321].



Мал. 2. Крамянёвыя вырабы (1–20): 1 – Дразды-1; 2, 3 – Дразды-15; 4, 5 – Дразды-21; 6 – Дразды-8; 7, 8, 10 – Дразды-20; 9 – Дразды-22; 11–20 – Дразды-9. 2012 г. Малюнак А. У. Зуевай

ліцу; мал. 3). Знаходкі сустракаліся на ўсіх узроўнях, аднак асноўная частка калекцыі была атрымана на глыбіні да 0,45–0,50 м.

Агульная структура крамянёвага інвентару адлюстравана ў табліцы. На падставе тэхніка-марфалагічнага аналізу матэрыялаў былі вылучаны тры культурна-храналагічныя гарызонты:

ранні мезаліт (кундская культура) – прадстаўлены фрагментам чаранковага наканечніка стралы (мал. 3: 23);

позні мезаліт (яніславіцкая культура) – у калекцыі выяўлены яніславіцкае вастрыё (мал. 3: 11), фрагменты яніславіцкіх трохвугольнікаў (мал. 3: 13, 14), пласціны з прытупленым краем (мал. 3: 16–19),


мікраразец (мал. 3: 12), скрабач (мал. 3: 20), серыя рэгулярных пласцін і іх фрагментаў, неапрацаваных і з апрацоўкай (мал. 3: 21–22).

позні неаліт–ранні бронзавы век – гэтым часам датаваны фрагмент трохвугольнага наканечніка стралы (мал. 3: 15) і адшчэп са шліфаванай спінкай (мал. 3: 24).

З 2546 фрагментаў посуду, выяўленых на помніку, толькі 361 фрагмент быў прыдатны для ідэнтыфікацыі. У калекцыі вылучаны наступныя комплексы:

прыпяцка-нёманская культура (22 фрагменты, з іх 2 арнаментаваныя);

нёманская культура – прадстаўленая матэрыяламі лысагорскага (16 фрагментаў керамікі, з іх 8 арнамен-



Мал. 3. Кераміка (1–7, 9, 10), крамянёвыя вырабы (11–24), гліняная пацерка (8). 1–24 – Дразды-12. 2012 г. Малюнак А. У. Зуевай

таванія, (мал. 3: 6) і дабраборскага (98 фрагментаў, з іх 13 арнаментаванія, (мал. 3: 1, 5) этапаў;

кола культуры шнуравой керамікі – ідэнтыфікаваны 9 фрагментаў посуду, з іх 4 арнаментаванія (мал. 3: 2–4);

жалезны век – было выяўлена 140 фрагментаў (у тым ліку 2 арнаментаванія) гладкасценнага посуду, які адносіцца да ранняга жалезнага веку (мал. 3: 10). Штрыхаваная кераміка, прадстаўленая 16 фрагментамі, адносіцца да позніх этапаў культуры штрыхаванай керамікі / культуры позняй штрыхаванай керамікі (мал. 3: 7). На помніку знойдзены таксама развал гаршка (15 фрагментаў), які датаваны трэцяй чвэрцю 1-га тысячагоддзя н. э. і можа быць звязаны з банцарайскай культурай (мал. 3: 9).

Кругавая кераміка датавана познім сярэдневякоўем–Новым часам.

Акрамя крамянёвых артэфактаў і керамікі падчас шурфоўкі было атрымана каля 20 іншых знаходак (гл. табліцу), у тым ліку гліняная пацерка (мал. 3: 8).

Такім чынам, у выніку даследаванняў 2012 г. былі вылучаны дзевяць этапаў засялення тэрыторыі помніка Дразды-12, якія ахопліваюць час ад ранняга мезаліту да позняга сярэдневякоўя–Новага часу.

Дразды-14. *Стаянка каменнага веку.* Помнік размешчаны праз 0,15 км на ўсход ад паўночнаўсходняй ускраіны вёскі, на мысе нізкай левабярэжнай тэрасы, які з захаду абмежаваны каналізаваным рэчышчам рэчкі Залужка, а з усходу – поплавам Нёмана. У выкідах з кратавін знойдзены нешматлікі пад’ёмны матэрыял (гл. табліцу), у тым ліку дробны фрагмент пасудзіны нёманскай культуры.

Дразды-15. *Стаянка каменнага веку, месцазнаходжанне кругавой керамікі.* Праз 0,7 км на поўнач

ад жывёлагадоўчага комплексу вёскі і праз 0,18 км на ўсход ад пункта Дразды-8, на паўночнай ускраіне поплаўнай дзюны, амаль цалкам выбранай кар'ерам, на раздуде плошчай каля 30×30 м сабрана 30 артэфектаў (гл. табліцу), два з якіх – скрабач (мал. 2: 2) і ўкладыш з сячэння рэгулярнай пласціны (мал. 2: 3) – датаваны эпохай мезаліту.

Дразды-16. *Стаянка каменнага – бронзавага вякоў.* Праз 0,6 км на поўнач ад жывёлагадоўчага комплексу вёскі і праз 0,3 км на ўсход ад пункта Дразды-8, на левабярэжным поплаве Нёмана знаходзіцца авальная дзюна памерамі 100×50 м, на незадзірванелых участках якой былі знойдзены скрабач на адшчэпе, рабрыстая пласціна і адшчэп. У паўднёва-заходняй частцы дзюны быў закладзены шурф плошчай 1×1 м, у якім атрыманы адзін фрагмент керамікі неаліту – ранняга бронзавага веку і адна выліваная круглая куля (XVIII–XIX стст.).

Дразды-17. *Стаянка каменнага веку, месцазнаходжанне кругавой керамікі.* Помнік размешчаны праз 0,55 км на поўнач ад жывёлагадоўчага комплексу вёскі і праз 0,05 км на поўдзень ад пункта Дразды-8, на невялікім павяшэнні на краі левабярэжнай нізкай нёманскай тэрасы. На плошчы каля 90×40 м быў сабраны нешматлікі пад'ёмны матэрыял (гл. табліцу).

Дразды-18. *Месцазнаходжанне крамянёвых артэфектаў.* Праз 1 км на поўнач ад жывёлагадоўчага комплексу вёскі і праз 0,2 км на поўнач ад пункта Дразды-8, на палявой дарозе, якая ідзе ўздоўж лесу і краю тэрасы, знойдзены 2 крамянёвыя адшчэпы.

Дразды-19. *Месцазнаходжанне крамянёвага артэфекта.* Праз 1,75 км на паўночны захад ад жывёлагадоўчага комплексу вёскі, на грунтовай дарозе, якая ідзе ўздоўж края тэрасы і ў гэтым месцы праходзіць

праз ускраек лесу, знойдзены двухгранны разец на нуклеападобным абломку. Выраб датаваны фінальна-палеалітычным – мезалітычным часам.

Дразды-20. *Стаянка каменнага веку.* Праз 1,8 км на паўночны захад ад жывёлагадоўчага комплексу вёскі і праз 0,55 км на паўночны захад ад пункта Дразды-1, у месцы рэзкага выгіну тэрасы, на ўчастку даўжынёй каля 60 м сустракаецца расшчэпаны крэмень. Сярод артэфектаў, сабраных у 2012 г. (гл. табліцу), вылучаны вырабы ранняга мезаліту (мал. 2: 10), позняга мезаліту–неаліту (мал. 2: 8), неаліту–бронзавага веку (мал. 2: 7).

Дразды-21. *Стаянка каменнага веку.* Праз 1,8 км на паўночны захад ад жывёлагадоўчага комплексу вёскі і праз 0,12 км на паўднёвы захад ад пункта Дразды-20, на лясной дарозе ўздоўж краю тэрасы на ўчастку даўжынёй каля 150 м сустракаюцца крамянёвыя знаходкі. Частка артэфектаў, сабраных у 2012 г. (гл. табліцу), высокая трапецыя (мал. 2: 4), укладыш (мал. 2: 5), камбінаваная прылада (разец + скрэбла), скрабач, – датаваны мезалітычным часам.

Дразды-22. *Месцазнаходжанне крамянёвых артэфектаў.* Праз 1,75 км на паўночны захад ад жывёлагадоўчага комплексу вёскі і праз 0,6 км на паўночны захад ад аздараўленчага лагера імя Я. М. Чайкі, на лясной палянцы на краі тэрасы былі знойдзены канцавы скрабок на пласціне (мал. 2: 9) і адшчэп.

Такім чынам, у выніку разведак, праведзеных у 2012 г. у ваколіцах в. Дразды, было выяўлена 9 новых археалагічных помнікаў каменнага і бронзавага вякоў (Дразды-14 – Дразды-22). Акрамя таго, былі паўторна агледжаны пяць раней вядомых помнікаў, а два з іх – Дразды-9 і Дразды-12 – даследаваны шляхам свідравання і шурфоўкі.

Літаратура

1. Ашэйчык, В. У. Справаздача аб археалагічных разведках на Панямонні ў 2012 г. / В. У. Ашэйчык // ААНД ДНУ «Ін-т гісторыі НАН Беларусі».
2. Чарняўскі, М. Справаздача аб археалагічных даследаваннях Нёманскага неалітычнага атрада ў 1981 годзе / М. Чарняўскі // ААНД ДНУ «Ін-т гісторыі НАН Беларусі». – Арх. № 724. – 39 с.
3. Чарняўскі, М. Справаздача аб палявых археалагічных даследаваннях у 2001 годзе / М. Чарняўскі // ААНД ДНУ «Ін-т гісторыі НАН Беларусі». – Арх. № 1930. – 67 с.
4. Чарняўскі, М. М. Справаздача аб археалагічных даследаваннях у Паўночна-Заходняй Беларусі ў 2003 годзе / М. М. Чарняўскі // ААНД ДНУ «Ін-т гісторыі НАН Беларусі». – Арх. № 2091. – 66 с.
5. Чарняўскі, М. М. Археалагічныя даследаванні ў паўночна-заходняй Беларусі ў 2003 г. / М. М. Чарняўскі // Гіст.-археалаг. зб. – Мінск, 2004. – № 19. – С. 280.
6. Чарняўскі, М. М. Археалагічныя помнікі Стаўбцоўскага раёна / М. М. Чарняўскі // Памяць : гіст.-дакумент. хроніка Стаўбцоўскага раёна / рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 2004. – С. 38–43.

7. Чарняўскі, М. М. Справаздача аб палявых археалагічных даследаваннях у басейнах Нёмана, Віліі і Дзвіны ў 2005 г. / М. М. Чарняўскі // ААНД ДНУ «Ін-т гісторыі НАН Беларусі». – Арх. № 2270. – 67 с.
8. Чарняўскі, М. М. Справаздача аб палявых археалагічных даследаваннях на тэрыторыі Стаўбцоўскага, Вілейскага, Мядзельскага і Бешанковіцкага р-наў у 2006 г. / М. М. Чарняўскі // ААНД ДНУ «Ін-т гісторыі НАН Беларусі». – Арх. № 2387. – 74 с.
9. Чарняўскі, М. М. Археалагічныя работы ў басейнах Нёмана, Дзвіны і Віліі / М. М. Чарняўскі // Гіст.-археалаг. зб. – Мінск, 2006. – № 21. – С. 181–182.
10. Чарняўскі, М. М. Дразды / М. М. Чарняўскі // Археалогія Беларусі : энцыкл. : у 2 т. – Мінск : БелЭн імя П. Броўкі, 2009. – Т. 1 : А–К / рэдкал.: Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – С. 312–313.
11. Чарняўскі, М. М. Даследаванні на Панямонні і Падзвінні ў 2011 г. / М. М. Чарняўскі // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – Мінск : Беларус. навука, 2013. – Вып. 24. – С. 319–322.

Рэзюме

В. В. Ашейчик, А. В. Зуева

Археологические исследования около деревни Дрозды Столбцовского района в 2012 году

Представлены предварительные результаты полевых работ 2012 г. в левобережье верхнего Немана около деревни Дрозды. В ходе разведок было обследовано пять ранее известных и выявлено девять новых памятников первобытной эпохи. На двух памятниках проведены более масштабные земляные работы. В результате разведочного бурения и шурфовки (6 м²) на поселении Дрозды-9 получены материалы финального палеолита, мезолита, позднего неолита–раннего бронзового века. Материалы из пробных раскопок (20 м²) на поселении Дрозды-12 позволяют выделить в существовании последнего девяти культурно-хронологических горизонтов в мезолите (кундская и яниславицкая культуры), неолите (припятско-неманская и неманская культуры, круг культур шнуровой керамики), железном веке (начальные периоды раннего железного века, культура поздней штрихованной керамики, банцеровская культура) и позднем средневековье–Новом времени.

Summary

V. V. Asheichyk, A. V. Zuyeva

Archaeological Investigations near Drazdy village in Staubcy District in 2012

The article deals with the preliminary results of archaeological investigations conducted by the authors in the upper course of Nioman river in 2012. During surface surveys we explored 5 previously known prehistoric sites and revealed 9 new ones. Exploratory drilling and test excavation (6 m²) was conducted on Drazdy-9 settlement. Here we obtain materials of the Terminal Palaeolithic, the Mesolithic and the Neolithic/Early Bronze Age periods. The materials from test excavations (20 sq. m) indicate 9 cultural and chronological horizons (from the Early Mesolithic to the Late Middle Ages/the Early Modern Period) on Drazdy-12 settlement.

Паступіў 18.09.2013 г.

В. У. Ашэйчык, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, аспірант, магістр гістарычных навук (г. Мінск, Беларусь);

А. У. Зуева, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, старшы выкладчык, кандыдат гістарычных навук (г. Мінск, Беларусь)

Археалагічныя разведкі на тэрыторыі Лідскага раёна ў 2012 годзе

Восенню 2012 г. аўтары праводзілі разведкі ў правабярэжнай частцы басейна р. Дзітва¹. Асноўная ўвага была звернута на археалагічнае вывучэнне ваколіц вёсак Ганчары і Даржы Ганчарскага с/с, Вялікія Канюшаны і Агароднікі Тарноўскага с/с Лідскага раёна Гродзенскай вобласці (мал. 1). Задачы даследаванняў заключаліся: 1) ва ўдакладненні лакалізацыі і вызначэнні сучаснага стану ўжо вядомых пунктаў; 2) у пошуку новых помнікаў каменнага і бронзавага вякоў.

Вёска Агароднікі, Тарноўскі сельсавет

Агароднікі-1. Стаянка каменнага—бронзавага вякоў. Знаходзіцца праз 1,4 км на паўночны ўсход ад вёскі, на тэрасе р. Дзітва, праз 0,15 км на захад ад каналізаванага рэчышча яе невялікага прытоку. Стаянка была выяўлена М. М. Чарняўскім у 2002 г. [5, с. 23, мал. 27: 1, мал. 36; 6, с. 256]. У 2012 г. на ўчастку памераў каля 100 × 50 м былі знойдзены шэсць крамянёвых адшчэпаў і адна пласціна з хлыстам.

Агароднікі-2. Месцазнаходжанне крамянёвых артэфактаў. Праз 1,5 км на ўсход ад вёскі і праз 0,14 км на поўдзень ад пункта Агароднікі-1, на краі надтэраснага вала, пад лініяй электраперадачы захаваліся рэшткі хутара памераў каля 70 × 50 м. Тут, на невялікіх раздувах, былі знойдзены два крамянёвыя адшчэпы.

Вёска Вялікія Канюшаны, Тарноўскі сельсавет

Вялікія Канюшаны-1. Стаянка каменнага веку. Знаходзіцца праз 1,45 км на паўночны ўсход ад вёскі, на выступе нізкай правабярэжнай тэрасы р. Дзітва. Помнік быў выяўлены М. М. Чарняўскім у 2002 г. [5, с. 23, мал. 27: 5]. У 2012 г. у выкідах з кратавін на ўскрайку лесу былі знойдзеныя 6 крамянёвых адшчэпаў.

Вялікія Канюшаны-2. Стаянка каменнага веку. Размешчана праз 1,5 км на паўночны ўсход ад вёскі і праз 0,3 км на паўночны захад ад папярэдняга пункта, на наступным выступе той жа тэрасы, на павышэнні, перарэзаным лясной дарогай. Помнік быў выяўлены М. М. Чарняўскім у 2002 г. [5, с. 23,

мал. 27: 4, мал. 34]. У 2012 г. на агаленнях сцежкі на ўскрайку лесу былі знойдзеныя 3 фрагменты крамянёвых пласцін і 6 адшчэпаў.

Вялікія Канюшаны-3. Месцазнаходжанне крамянёвых артэфактаў. Знаходзіцца праз 1,5 км на паўночны ўсход ад вёскі, праз 0,65 км на паўночны захад ад пункта 2, на выступе тэрасы, на ўсход ад лініі газаправода і газавай падстанцыі. Помнік выявіў М. М. Чарняўскі ў 2002 г. На разорынах свежай лесапасады па самым краі хвойніку ён сабраў некалькі апрацаваных крэменяў [5, с. 23, мал. 27: 2, мал. 35]. У 2012 г. падчас паўторнага агляду помніка артэфакты не былі выяўлены.


Вялікія Канюшаны-4. Крэмнездабыўныя выпрацоўкі і крэмнеапрацоўчыя майстэрні. Помнік, размешчаны на ўсходнім крэйдавым адорвені, які знаходзіцца праз 0,8 км на паўночны ўсход ад в. Вялікія Канюшаны і на паўднёвы захад ад поля каля в. Даржы, выявіў у 2002 г. М. М. Чарняўскі [5, с. 23–24, мал. 27: 3; мал. 38–41; 6, с. 256]. У 2004 г. даследчык зачысціў «крэйдавую сценку на паўночным краі паўночна-ўсходняга кута кар'ера» і сабраў нешматлікія крамянёвыя артэфакты [7, с. 15–16, мал. 31–39; 8, с. 217; 9, с. 187–189, мал. 2: 3, мал. 3–7]. Аўтарамі была зроблена спроба лакалізаваць пункт, зафіксаваны М. М. Чарняўскім. Аднак у сувязі з тым, што адорвень быў распрацаваны вялікай колькасцю кар'ераў, праведзеныя працы становаўчыя вынікаў не далі.

У 2012 г. на гэтым адорвені быў выяўлены помнік **Вялікія Канюшаны-4А**. На стромкім схіле кар'ера ў паўночнай частцы адорвеня знойдзены фрагмент крамянёвай пласціны і сем адшчэпаў.

Вялікія Канюшаны-5. Стаянка і крэмнеапрацоўчая майстэрня каменнага веку. Размешчаны на так званым паўночным адорвені, які знаходзіцца праз 1 км на паўночны ўсход ад вёскі, праз 0,45 км на паўночны захад ад усходняга кар'ера, на полі. Помнік быў зафіксаваны ў 2004 г. М. М. Чарняўскім [7, с. 16, мал. 31; 8, с. 217; 9, с. 188, мал. 2: 2]. У 2012 г. знаходкі не былі выяўлены.

Вялікія Канюшаны-6. Стаянка каменнага веку і месцазнаходжанне кругавой керамікі. На ворным полі, якое размешчана праз 1 км на паўночны ўсход ад вёскі, на ўсход ад паўночнага крэйдавага кар'ера (пункт 5), на ўчастку памераў каля 400 × 200 м сустракаецца шматлікі пад'ёмны матэрыял. У 2012 г. тут сабрана 69 крамянёвых артэфактаў (3 нуклеусы

¹ Выказваем сваю ўдзячнасць трэцяму ўдзельніку экспедыцыі – студэнту гістфака Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта Яўгену Солтысу.



Мал. 1. Археалагічныя помнікі, абследаваныя ў 2012 г.: А – Агароднікі; Г – Ганчары; Д – Даржы; К – Вялікія Канюшаны. (Нумары на карце адпавядаюць нумарацыі помнікаў.)

ад адшчэпаў, 1 нуклеус ад пласцін, 2 лущні, 2 рабрыстыя пласціны, 3 сколы з захлыстам, 9 пласцін і іх фрагментаў, 44 адшчэпы і іх фрагменты, 3 неазначальныя фрагменты сколаў, 2 рэтушаваныя адшчэпы, а таксама 6 неарнаментаваных фрагментаў кругавога посуду.

Вялікія Канюшаны-7. Месцазнаходжанне крамянёвага артэфакта. Праз 1,4 км ад вёскі і праз 0,1 км на паўночны ўсход ад пункта 6, на лясной дарозе быў знойдзены двухпляцовачны нуклеус ад пласцін, які датаваны эпохай фінальнага палеаліту.

Вялікія Канюшаны-8. Месцазнаходжанне крамянёвага артэфакта. Праз 1,55 км ад вёскі і праз 0,25 км на паўночны ўсход ад пункта 6, на лясной дарозе знойдзены шматпляцовачны нуклеус ад адшчэпаў.

Вялікія Канюшаны-9. Месцазнаходжанне крамянёвых артэфактаў. У 2010 г. М. М. Чарняўскі адзначаў, што ў кар’еры, якім быў выбраны так званы заходні адорвень, размешчаны праз 0,4 км на паўночны ўсход ад вёскі, крамянёвыя артэфакты не сустракаліся [9, с. 188]. Падчас разведак 2012 г. у гэтым моцна зарослым кар’еры знаходкі таксама не былі выяўлены. Аднак на полі, размешчаным з паўночна-ўсходняга боку кар’ера, былі знойдзены рабрысты скол і адшчэп.

У ваколіцах вёскі Вялікія Канюшаны – на крэйдавых адорвенях і на разараных участках паміж імі – сустракаецца вялікая колькасць неапрацаванага крэменю. Канкрэцыі пакрыты зямліста-мучністымі і парцэлянападобнымі скарынкамі. Частка крэменяў мае аднародную тэкстуру (колер крамянёвай масы чорны, цёмна-ці светла-шэры). Сустракаюцца крэмені занальнай тэкстуры (светла-шэрае ядро канкрэцыі акружана чорнай масай таўшчыняй да 5 см). Некаторыя жаўлакі маюць пустоты, украпіны крэйды ці крэменязёму.

Вёска Ганчары, цэнтр сельсавета

Ганчары-1, ур. Ціхановічаў Брод. Стаянка каменнага веку. Знаходзіцца праз 1,5 км на паўночны ўсход ад в. Ганчары, на краі правабярэжнай тэрасы р. Дзітва. Помнік выяўлены і часткова даследаваны М. М. Чарняўскім у 1962 г. У раскопе плошчай 38 м² быў атрыманы крамянёвы і керамічны матэрыял мезалітычнага і неалітычнага часу [10, с. 15, табл. 9: 6–11, 13, 14, табл. 10; 4, с. 23–24, рыс. 21: 12–20]. На момант абследавання 2012 г. тэрыторыя стаянкі была задзірванелая, часткова зарослая лесам і хмызняком. На ўчастку даўжынёй каля 150 м – у выкідах з рабаўніцкіх ям і кратавін – знойдзены два крамянёвыя адшчэпы і чатыры фрагменты кругавога посуду.

Ганчары-7. Месцазнаходжанне крамянёвых артэфактаў і кругавой керамікі. Размешчана праз 1,25 км на паўночны ўсход ад вёскі, на невысокім павышэнні правабярэжнай тэрасы р. Дзітва. На плошчы памераў 130 × 50 м у выкідах з кратавін былі выяўлены фрагмент пласціны, лускавінка і тры фрагменты кругавога посуду.

Ганчары-8. Месцазнаходжанне крамянёвых артэфактаў і кругавой керамікі. Знаходзіцца праз 0,7 км на поўнач ад вёскі, на заходні бок ад асфальтавай шашы, насупраць невялікага лесу. Тут, на ворным полі, на плошчы памераў 350 × 150 м сабраны нешматлікі пад’ёмны матэрыял: два нуклеусы ад адшчэпаў, нарыхтоўка біфацыяльнага вырабу, фрагмент пласціны, шэсць адшчэпаў і іх фрагментаў, два фрагменты позняга кругавога посуду.

Вёска Даржы, Ганчарскі сельсавет

Даржы-1. Стаянка каменнага і бронзавага вякоў. Знаходзіцца на краі правага берагу р. Дзітва,

на захад ад моста, праз 40 м на захад ад шашы М11/Е85, адразу на поўнач ад ільнозавода ААТ «Лідлён». Помнік быў выяўлены М. М. Чарняўскім у 1962 г. [10, с. 14]. У 1998 г. яго абследаваў В. Л. Лакіза [2, с. 13, мал. 3, 4: 14–16, фота 4], у 2003 г. – В. Л. Лакіза сумесна з В. С. Абухоўскім [1, с. 8, мал. 15, 16: 3]. У выніку разведак 2012 г. выяўлена, што тэрыторыя стаянкі інтэнсіўна падмываецца ракой. На адхоне абрыву і на палявой дарозе ўздоўж ракі на ўчастку даўжынёй 150 м быў сабраны пад’ёмны матэрыял. Калекцыя крамянёвых артэфактаў уключае бакавы рэтушны разец (мал. 2: 3), дзве цёслы (мал. 2: 4), 14 адшчэпаў і іх фрагментаў, лускавінку, дробны неазначальны крамянёвы абломак. Ляпная кераміка прадстаўлена фрагментам нелітычнай пасудзіны, трыма фрагментамі керамікі тшцінецкага культурнага кола (мал. 2: 1), фрагментам посуду эпохі позняй бронзы. Знойдзены таксама тры фрагменты позняй кругавой керамікі.

Даржы-4, ур. Боркава гара. Стаянка каменнага і бронзавага вякоў. Знаходзіцца праз 1,2 км на паўночны захад ад вёскі, на высокай пясчанай дзюне ў правабярэжным поплаве р. Дзітва, ва ўрочышчы Боркава гара. Помнік быў выяўлены ў 1962 г. і абследаваны ў 2002 г. М. М. Чарняўскім. На падставе знаходак фрагментаў посуду і крамянёвых вырабаў даследчык датаваў стаянку перыядам ранняга неаліту–бронзавага веку [10, с. 14; 4, с. 73–74; 5, с. 22, мал. 27: 7, мал. 29, 32, 33; 6, с. 255–256; 9, с. 189, мал. 7, А]. У 2012 г. помнік быў агляджаны аўтарамі. На раздувах памераў 100 × 50 м былі сабраны во-сем адшчэпаў і іх фрагментаў, а таксама фрагмент пласціны, фрагмент ляпной керамікі і фрагмент кругавога посуду.

Даржы-5, ур. Боркава гара. Крэмнеапрацоўчая майстэрня каменнага веку. Праз 1,3 км на паўночны захад ад вёскі, на невялікім павышэнні адразу за паўночна-заходняй ускраінай дзюны з пункта Даржы-4 у 1962 г. М. М. Чарняўскі зафіксаваў рэшткі крэмнеапрацоўчай майстэрні. У траншэі плошчай 12 м² ён выявіў каля 3000 крамянёвых артэфактаў, пераважна большасць якіх з’яўлялася прадуктамі дэбітажу. Быў знойдзены таксама фрагмент ляпной керамікі, на паставе якога даследчык датаваў майстэрню неалітычным часам [10, с. 14; 4, с. 74; 9, с. 189]. У 1977 г. помнік вивучала В. Л. Ліпніцкая. Была праведзена шурфоўка, якая дала нешматлікі матэрыял (нарыхтоўка нуклеуса, адшчэпы) [3, с. 10]. На момант абследавання 2012 г. тэрыторыя май-стэрні была задзірванелая. У выкідах з кратавіны быў знойдзены крамянёвы адшчэп.


Даржы-6. Стаянка каменнага і бронзавага вякоў. Размешчана на краі высокай надпоймавай тэ-расы р. Дзітва, на ўсход на моста, праз 40 м на ўсход ад шашы М11/Е85. Помнік быў выяўлены ў 1962 г. М. М. Чарняўскім [10, с. 14–15]. У 2012 г. на плошчы

памераў 150 × 50 м былі знойдзены 17 крамянёвых артэфактаў (двухпляцовачны нуклеус ад пласцін, які датаваны фінальным палеалітам (мал. 2: 5), ча-тыры фрагменты пласцін, дзесяць адшчэпаў і іх фрагментаў, фрагмент неазначальнага сколу, дроб-ны неазначальны крамянёвы абломак) і два фраг-менты кругавога посуду.

Даржы-7. Месцазнаходжанне крамянёвага ар-тэфакта. На поўнач ад рабочага пасёлка каля в. Даржы, праз 0,45 км на паўднёвы ўсход ад моста на дарозе М11/Е85 і праз 70 м на ўсход ад пункта Даржы-6 на грунтовай дарозе знойдзены двухбако-вы скрабач на адшчэпе.

Даржы-8. Стаянка каменнага веку. На ўсход-най ускраіне старой часткі в. Даржы, на высокім бе-разе р. Дзітва на плошчы памераў 80 × 40 м былі сабраны нешматлікія крамянёвыя вырабы (двухба-ковы скрабач на адшчэпе, фрагмент пласціны, чаты-ры адшчэпы і іх фрагменты, лускавінка, фрагмент неазначальнага сколу).

Даржы-9. Стаянка каменнага і бронзавага вя-коў. На заходняй ускраіне старой часткі в. Даржы, на ўсход ад чыгуначнага насыпу, на мысе правабя-



Мал. 2. Знаходкі з разведак 2012 г.: 1, 3, 4 – Даржы-1; 2 – Даржы-9; 5 – Даржы-6. Малюнак А. У. Зуевай

рэжнай тэрасы р. Дзітва сустракаюцца крамянёвыя вырабы і кераміка. Крамянёвыя артэфакты, атрыманыя ў 2012 г., прадстаўленыя рабрыстым сколам, 17 адшчэпамі і іх фрагментамі, трыма лускавінкамі, чатырма неазначальнымі крамянёвымі абломкамі і фрагментам наканечніка стралы з біфаксальнай апрацоўкай (мал. 2: 2), які датаваны познім неалітам—раннім бронзавым векам. Да гэтага часу адносяцца і два фрагменты керамікі. Яшчэ адзін фрагмент ляпнога посуду датаваны эпохай позняй бронзы.

Даржы-10. *Стаянка каменнага веку.* Размешчана праз 0,55 км на захад ад старой часткі в. Даржы, на выступе залесенай правабярэжнай нізкай тэрасы р. Дзітва. Ва ўсходняй частцы помніка быў закладзены шурф памерамі 1 × 1 м. У слоі, магутнасць якога дасягала 0,3 м, былі выяўленыя чатыры адшчэпы і іх фрагменты, рабрыстая пласціна, пласціна з рэ-

тушшу. Адзін фрагмент пласціны быў знойдзены ў выкідах з кратавіны.

Даржы-11. *Стаянка каменнага веку.* Размешчана праз 1 км на паўночны захад ад вёскі і праз 70–80 м на ўсход ад высокай дзюны «Боркава гара», на плоскім павышэнні ў правабярэжным поплаве р. Дзітва. На плошчы памерамі каля 140 × 50 м быў сабраны нешматлікі пад’ёмны матэрыял (фрагмент кругавой керамікі і тры крамянёвыя адшчэпы). У заходняй частцы помніка даследаваны шурф памерамі 1 × 1 м. Знаходкі (шэсць адшчэпаў і лускавінка) трапляліся на глыбіні да 0,45 м.

Такім чынам, у выніку разведкі, праведзеных аўтарамі на тэрыторыі Лідскага раёна ў 2012 г. (мал. 1), былі выяўленыя 12 новых помнікаў каменнага—бронзавага вякоў (Агароднікі-2, Вялікія Канюшаны-4А, -6–8, Ганчары-7, -8, Даржы-7–11) і абследаваныя 11 раней вядомых пунктаў.

Літаратура

1. Абухоўскі, В. С. Справаздача аб археалагічных даследаваннях на Панямонні ў 2003 г. / В. С. Абухоўскі // ААНД ДНУ «Ін-т гісторыі НАН Беларусі». — Арх. № 2099. — 28 с.
2. Лакіза, В. Л. Справаздача аб археалагічных даследаваннях на Панямонні ў 1998 г. / В. Л. Лакіза // ААНД ДНУ «Ін-т гісторыі НАН Беларусі». — Арх. № 1733. — 70 с.
3. Липницкая, О. Л. Отчет об археологических исследованиях Могилевской, Брестской и Гомельской областей за 1977 г. / О. Л. Липницкая // ААНД ДНУ «Ін-т гісторыі НАН Беларусі». — Арх. № 819. — 29 с.
4. Чарняўскі, М. М. Неаліт Беларускага Панямоння / М. М. Чарняўскі. — Мінск : Навука і тэхніка, 1979. — 144 с.
5. Чарняўскі, М. М. Справаздача аб палявых археалагічных работах на тэрыторыі Панямоння і Падзвіння ў 2002 годзе / М. М. Чарняўскі // ААНД ДНУ «Ін-т гісторыі НАН Беларусі». — Арх. № 2011. — 89 с.
6. Чарняўскі, М. М. Археалагічныя работы ў басейнах Нёмана і Дзвіны ў 2002 г. / М. Чарняўскі // Гіст.-археалаг. зб. — Мінск, 2003. — № 18. — С. 255–256.
7. Чарняўскі, М. М. Справаздача аб палявых археалагічных даследаваннях у 2004 годзе / М. М. Чарняўскі // ААНД ДНУ «Ін-т гісторыі НАН Беларусі». — Арх. № 2199. — 96 с.
8. Чарняўскі, М. М. Археалагічныя работы на Панямонні і Падзвінні / М. Чарняўскі // Гіст.-археалаг. зб. — Мінск, 2005. — № 20. — С. 217–218.
9. Чарняўскі, М. М. Новы тып крэмнездабыўных выпрацовак на Беларускім Панямонні / М. М. Чарняўскі // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — Мінск : Беларус. навука, 2010. — Вып. 18. — С. 187–196.
10. Чернявский, М. М. Отчет об археологических исследованиях памятников эпохи неолита и бронзы в бассейне р. Неман в 1962–63 гг. / М. М. Чернявский // ААНД ДНУ «Ін-т гісторыі НАН Беларусі». — Арх. № 227. — 48 с.

Рэзюме

В. В. Ашейчик, А. В. Зуева

Археологические разведки на территории Лидского района в 2012 году

Отражены результаты археологических исследований, проведенных авторами в 2012 г. в бассейне р. Дитва. В окрестностях деревень Огородники, Великие Конюшаны, Гончары и Доржи было обследовано 23 археологических памятника каменного—бронзового веков, в том числе 12 ранее неизвестных пунктов.

Summary

V. U. Asheichyk, A. U. Zuyeva

Archaeological Explorations on the Territory of Lida District in 2012

The article deals with the results of archaeological explorations in the Dzitva river basin in 2012. The investigations were concentrated in the vicinity of the villages Aharodniki, Vialikija Kaniushany, Hanchary, Darzhy. As a result, 23 sites of the Stone and Bronze Ages were surveyed, 12 of which were previously unknown.

Паступіў 19.09.2013 г.

Н. Н. Дубицкая, Институт истории НАН Беларуси, отдел археологии первобытного общества, кандидат исторических наук (г. Минск, Беларусь)

Раскопки городища Красная Горка в 2011 году

В 2011 г. были продолжены исследования на городище у д. Красная Горка Жлобинского района Гомельской области. Городище расположено в лесу, на правом коренном берегу р. Днепр, в урочище Городок, или Круча. Размеры площадки городища составляют 66×29 м, с напольной стороны оно укреплено валом и рвом (рис. 1). На площадке был разбит небольшой раскоп 12 м^2 . Мощность культурного слоя – до 0,6 м. Материк – желтый песок с линзами красноватой глины. Всего на городище изучено 60 м^2 .

В 2011 г. на городище Красная Горка найдено несколько индивидуальных находок: поясная накладка, обломок тигля, человеческая кальцинированная косточка. Накладка и косточка происходят из культурного слоя (гл. 0,4 м), обломок тигля найден в яме (гл. 0,6 м). Обломок поясной накладки с заклепкой изготовлен из цветного металла, возможно, с высоким содержанием свинца (рис. 2: 5). Накладка побывала в огне. В этом же квадрате и на той же глубине выявлена человеческая кальцинированная косточка (пястная) (определение И. И. Саливон). Также в этом же квадрате выявлены еще три кремированные косточки, из них две косточки обнаружены на глубине 0,3–0,4 м, третья косточка найдена несколько выше – на глубине 0,2 м. Следует отметить, что кремированные человеческие косточки в культурном слое городища встре-

чались и в предыдущие годы. Предположительно можно сказать, что накладка и пястная косточка могут происходить из одного погребения. Не исключено, что остальные три косточки также могут относиться к погребениям. Грунтовые погребения на площадке городища зафиксированы на ряде милоградских памятников (Горошков, Любны, Мохов-1) [1, с. 37]. Однако там речь идет о погребениях в ямах, отмеченных в материке. На городище Красная Горка такие погребения не зафиксированы. Можно, конечно, предположить, что мы имеем дело с погребальными ямами, не заглубленными в материк. Как было отмечено, накладка и косточка найдены на глубине 0,4 м при средней мощности культурного слоя на данном участке 0,5–0,6 м.

Основной археологический материал – обломки керамической посуды. Вся посуда изготовлена вручную, без использования гончарного круга. Отдельные обломки посуды ошлакованы. Всего в 2011 г. найдено 212 обломков посуды, из них 27 венчиков, 182 стенки, 3 днища.

Вся посуда изготовлена из озерно-аллювиальных глинистых пород, преимущественно гидрослюдистого минерального состава. В керамической массе, судя по визуальным наблюдениям, присутствуют дресва кристаллических пород, измельченный керамический бой (шамот). По-видимому,




Рис. 1. План-схема размещения раскопов. Городище Красная Горка. Жлобинский район. Гомельская область. 2011 г.




Рис. 2. Керамика (1–5). Городище Красная Горка. Жлобинский район. Гомельская область. 2011 г.

с ритуальными целями в состав керамических масс местные гончары добавляли зерна культурных злаков. На городище Красная Горка, как и на городище Отрубы, для этих целей использовали в основном мелкие зерна проса. Обжиг сосудов – костровой – происходил в условиях окислительной и редуцированной газовой среды. Преобладал редуцированный обжиг. Температуры обжига варьировали в диапазоне 550–750 °С.

Большинство посуды относится к милоградской археологической культуре. По способам обработки поверхности вся керамика делится на гладкостенную нелощеную посуду и посуду, покрытую штриховкой. В 2004 г. выявлена керамика с лощением.

Керамика со штриховкой из раскопок 2011 г. составляет 13,2% от общего количества обломков посуды (28 фр.). Для сравнения в 2004 г. керамика со штриховкой составляла 18,3%, в 2006 г. – 9, в 2007 г. – 11,6%. Это значительно больше, чем на более южных памятниках. Например, на городище Отрубы доля штрихованной посуды не превышает 4–6%.

Милоградская посуда на городище представлена горшками разных размеров. Как правило, это кухонные горшки. На городище Красная Горка также известны миниатюрные сосуды, которые отличаются своей исключительной миниатюрностью, в частности диаметр верхней части сосудиков равен 2–3 см. Всего на городище выявлены обломки четырех таких сосудиков (2004 г. – 3 экз., 2007 г. – 1 экз.). Толщина стенок сосудов – 0,3–1,0 см. Встречены как округлые, так и плоские днища сосудов.

По профилировке верхней части для милоградской посуды городища Красная Горка характерны

развитые профилированные формы с отогнутым наружу венчиком и хорошо выраженной шейкой (рис. 2: 1–4; 3: 1–2).

Часть милоградских сосудов на городище Красная Горка орнаментирована. Чаще всего элементы декора наносили на шейку сосуда, иногда выше шейки. Для милоградского керамического комплекса на городище характерны следующие виды орнамента: жемчужный, ямочный, тычковый, насечки. Наиболее ранним (VI–IV вв. до н. э.) является жемчужный орнамент. Его наносили путем выдавливания круглой палочкой изнутри еще необожженного сосуда (рис. 2: 3). Орнамент, как правило, наносили ниже края венчика, но выше шейки. Керамика с «жемчужным» орнаментом выявлена в 2002, 2004, 2007, 2011 г. Самым распространенным видом орнамента на милоградских горшках на городище Красная Горка является ямочный орнамент по шейке сосуда (рис. 2: 2; 3: 1–2), а также его разновидность – ямочно-тычковый орнамент (рис. 2: 4). Ямки имеют, преимущественно, круглую форму, иногда удлиненную форму. Для нанесения ямок использовали палочки или трубчатые кости. Диаметр ямок – 0,4–0,7 см. Менее распространенный элемент декора – насечки. Зоной его нанесения также является




Рис. 3. Керамика (1–3). Городище Красная Горка. Жлобинский район. Гомельская область. 2011 г.

ся шейка сосуда. Обломки таких сосудов найдены и в 2011 г. (рис. 2: 1).

В культурном слое городища Красная Горка встречаются немногочисленные обломки постзарибецких горшков. Часть посуды орнаментирована. Зоной нанесения орнамента является край венчика (насечки, пальцевые вдавления) (рис. 3: 3). Постзарибецкая посуда встречена в 2004, 2006, 2011 г., в 2007 г. такой посуды не встречено. В 2004 г. найдены обломки подлощенных сосудов.

Полученный археологический материал 2011 г. подтверждает результаты исследований 2002, 2004, 2006, 2011 г. Городище уд. Красная Горка было сооружено населением милоградской культуры в VI–IV вв. до н. э. на месте поселения эпохи бронзы и неолита (материалы неолита и бронзы выявлены в 2004 и 2006 г.). На раннюю дату (VI–IV вв. до н. э.) указывают, прежде всего, находки керамики с «жемчужным» орнаментом. Городище Красная Горка является самым северным памятником в Восточном Полесье, содержащим ранние материалы и относящимся к кругу классических милоградских памятников типа Милоград–Горошков.

Интересным является находки в культурном слое городища кремнированных человеческих косточек (2007, 2011 г.). Находка пястной кремнированной косточки вместе с обломком поясной накладки свидетельствует о возможном происхождении их из одного погребения. К сожалению, погребальные ямы,

если они действительно являлись таковыми, не были углублены в материк, а проследить их в толще культурного слоя не представляется возможным. Как упоминалось выше, на милоградских памятниках Белорусского Поднепровья известны грунтовые погребения на площадках городищ (Горошков, Любны, Мохов-1). Однако все они зафиксированы в материковых погребальных ямах, преимущественно, круглой формы [1, с. 37]. Известно, что в настоящее время на территории Беларуси в эпоху раннего железного века только для милоградской культуры выявлены погребальные памятники. Для соседней культуры штрихованной керамики погребальные объекты не известны. С определенной долей вероятности можно предположить, что «штриховики» могли кремнированный прах своих соплеменников развеивать по площадке городища. Кремнированные косточки вместе с остатками погребального инвентаря оседали на почву и постепенно перемешивались с культурным слоем. Не исключено, что подобный обряд погребения, заимствованный у соседей–«штриховиков», мог иметь место и на городище Красная Горка.

На городище Красная Горка присутствует небольшой горизонт, относящийся к первой половине I-го тысячелетия н. э. Он представлен обломками лепных горшков, некоторые из которых декорированы насечками и вдавлениями по краю венчика. Отмечена подлощенная керамика (2004 г.).

Литература

1. Лашанкоў, М. І. Археалагічныя помнікі мілаградскай культуры / М. І. Лашанкоў // Мілаградская і па-морская культуры // Жалезны век і ранняя сярэднявечча //

Археалогія Беларусі : у 4 т. – Мінск : Беларус. навука, 1999. – Т. II. – С. 29–39.

Рэзюмэ

Н. Н. Дубицкая

Раскопкі гарадзішча Чырвоная Горка ў 2011 годзе

Падведзены вынікі палявых даследаванняў на гарадзішчы Чырвоная Горка ў 2011 г. Атрыманы ў 2011 г. археалагічны матэрыял пацвярджае вынікі папярэдніх гадоў. Аднак высвятляюцца некаторыя новыя моманты, якія звязаны з пахавальнай абраднасцю мясцовага насельніцтва. У прыватнасці, ёсць меркаванне, што знойдзеныя ў культурным пласце гарадзішча кремніраваныя чалавечыя косткі сумесна з асобнымі рэчамі, на якіх таксама захаваліся сляды абпалу, паходзяць з пахаванняў, рэшкі якіх складана выявіць у культурным пласце, альбо, магчыма, гэта пахавальны абрад, калі кремніраваныя рэшкі развеівалі над пляцоўкай гарадзішча.

Summary

N. N. Dubitskaya

Excavation of the hill-fort of Krasnaya Gorka in 2011

The article sums up the results of excavations on the hill-fort of Krasnaya Gorka in 2011. The archeological material of this year confirms the previous results. However some new moments connected with funeral tradition of local population were given. In particular, there are bases to assume, that the cremated human bones with burnt artifacts in some parts of the layer could be pointed to remains of burials or to the funeral ceremony when the cremations were blown above the place of hill-fort.

Поступила 20.09.2013 г.

Л. У. Калядзінскі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, старшы навуковы супрацоўнік, кандыдат гістарычных навук (г. Мінск, Беларусь);

М. С. Мароз, Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Я. Купалы, суіскальнік (г. Мінск, Беларусь);

В. Я. Родзін, краязнавец (г. Мінск, Беларусь)

Курганная група Садкі

Курганная група Садкі размешчана ў 400–500 м на паўднёвы ўсход ад в. Садкі Слабада-Кучынскага сельсавета Капыльскага раёна Мінскай вобласці, у лясным масіве пад назвай «Дзедаў лес», ва ўрочышчы «Пагулянка». Адносна Капыля гэтая група знаходзіцца ў 18 км на паўночны ўсход. Лясны масіў «Дзедаў лес» і курганная група нанесены на карце РККА 1936 г., складзенай ў маштабе 1 : 500. Праўда, курганная група пазначана як прыродныя пагоркі. На гэтай карце в. Садкі, каля якой сёння знаходзяцца курганы, мае назву «Старыя Садкі». Акрамя як на гэтай карце яна больш нідзе не зафіксавана.

Курганная група Садкі ўпершыню была выяўлена ў чэрвені 2011 г. Вячаславам Яўгенавічам Родзіным, жыхаром г. Мінска, які цікавіцца помнікамі культуры Капыльскага раёна і раз-пораз наведвае гэты раён. У ліпені таго ж года па прапанове В. Родзіна гэтую курганную групу аглядалі Л. У. Калядзінскі, М. І. Лашанкоў, М. С. Мароз, калі накіроўваліся ў Капыльскі раён для работы з калекцыяй артэфактаў з раскопак Капыльскага замчышча. Інфармацыя пра выяўлены помнік была перададзена ў Капыльскі краязнаўчы музей і аддзел культуры Капыльскага райвыканкама. Тады і ўзнікла думка зафіксаваць помнік з мэтай ўнесці яго ў «Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь». Для гэтага неабходна было правесці на гэтым помніку папярэднія даследаванні: зняць план могільніка, зрабіць яго апісанне і фотафіксацыю, і раскапаць 2–3 курганы з мэтай высвятлення датавання помніка і яго культурнай прыналежнасці¹. У красавіку 2012 г. кіраўніцтва Капыльскага раёна звярнулася з хада-тайніцтвам у Інстытут гісторыі НАН Беларусі аб выдачы Дазволу на імя Л. Калядзінскага на археалагічныя даследаванні гэтага помніка.

Быў зняты план курганнай групы, зроблена яе апісанне і фотафіксацыя, а таксама раскапаны адзін з курганоў [5].

Курганная група Садкі выцягнута ў накірунку захад–ўсход. Колькасць курганоў у групе – 90. Дыяметр іх у аснове складае 6–14 м, вышыня – 1,0–1,8 м, але сустракаюцца і зусім невысокія курганы – 0,3 м.

Прыемна адзначыць, што курганы абсалютна цэлыя, не пашкоджаныя аматарскімі раскопкамі ці гаспадарчымі работамі. На большасці з іх растуць дрэвы: граб, бяроза, ёлка. Адзін з курганоў, паводле палявой дакументацыі за № 50, невялікі па памерах і свабодны ад дрэў, быў абраны намі для раскопак.


Гэты курган меў паўсферычную форму і ў плане быў блізкі да круга. Вышыня кургана – 60 см, дыяметр у аснове – 4,9–5,0 м. Раскопкі кургана ажыццяўлялі па сектарах, размешчаных адзін адносна другога па дыяганалі. Распрацоўку насыпу вялі пластамі таўшчыняй 20 см і ажыццяўлялі зверху ўніз (ад вяршыні насыпу да яго асновы). Грунт з насыпу кургана праглядалі і празранівалі металадэтэктарам «Deus».

Што паказалі раскопкі? Зверху на таўшчыню ад 20 да 10 см курганны насып пакрывае гумусаваны рыхлы пласт светла-шэрага колеру, які ўтварыўся ў выніку паступовага сезоннага адкладання раслінных рэшткаў: травы і лісця дрэў. Затым да самай асновы кургана, да мацерыка, ідзе слой светла-жоўтага дробназярністага пяску, у якім дзе-нідзе сустракаліся драбнюткія ўключэнні вугалю.

У паўднёва-заходнім сектары кургана, на глыбіні 50 см ад дзённай паверхні яго насыпу, сустрэты вугаль памерамі 1,5 × 2,0 см. У гэтым жа сектары на глыбіні 20 см сустрэты і камень памерамі 13 × 14 см. У паўночна-ўсходнім сектары кургана на глыбіні ад 10 да 20 см на ўзроўні дзённай паверхні насыпу сустрэты шэсць камянеў памерамі ад 10 × 15 да 13 × 20 см. Якой-небудзь канструкцыі гэтыя камяні не ўтвараюць. Аснова кургана – мацерык, супесак жаўтаватага колеру, шчыльны і троху цямнейшы па колеры за насып кургана. Наўкола насыпу кургана, амаль па ўсёй яго акружнасці, прасочаны равок. Яго глыбіня складае ад 80 да 90 см, а шырыня – ад 60 да 80 см. Запоўнены равок падгумусаваным жоўтым пяском. Перамычка ровіка прыпадае на паўночны схіл насыпу кургана.

Ровікі, якія ахопліваюць аснову насыпу кургана, – з'ява даволі распаўсюджаная [1, с. 11–16]. Адносна паходжання і прызначэння ровікаў наўкола курганоў адназначнай думкі няма. Па сцвярджэнні адных даследчыкаў, ровікі ўтвараліся ў выніку выемкі грунту для ўзвядзення насыпу кургана, таму шукаць тут якое-небудзь рэлігійнае дзеянне не варта [3, с. 221–235]. На думку іншых, ровікі стара-

¹ У жніўні 2011 г. М. С. Мароз налічыў у гэтай групе 39 курганоў.



Венчык (1) і днішча (2) посуду (рэканструкцыя). Гліна. XI ст. Курган № 50. Урочышча «Дзедаў лес». Капыльскі раён. Мінская вобласць. 2012 г.

жытнейшых славянскіх курганоў маглі мець і рытуальнае значэнне [8, с. 101]. Не высветлена да канца і прызначэнне перамычак у ровіках. Мелі яны толькі ўтылітарнае прызначэнне ці ім надаваліся яшчэ і пэўныя сакральныя функцыі [1, с. 15].

Пахаванне ў кургане не выяўлена. Са знаходак сустрэты два фрагменты керамікі, якія знойдзены ў запаўненні ровіка ля заходняга схілу насыпу кургана на глыбіні 80 см ад узроўню асновы кургана. Гэтыя два фрагменты керамікі маглі апынуцца ў запаўненні ровіка выпадкова, а маглі быць і слядамі жалбін, якія на думку Генрыха Татура маглі спраўляцца каля кургана ці на яго схілах [9, с. 132]. Знойдзеныя два фрагменты керамікі прадстаўлены венчыкам і фрагментам днішча.

Венчык (гл. малюнак: 1) мае памеры 5×18 см, таўшчыню сценкі 5–7 мм, па колеру карычневата-шэры. На зломе шматслойны, ракавісты. У цэсе відаць дамешак жарствы. Венчык моцна прафіляваны, па знешнім краі мае косы зрэз, а пасярэдзіне шыйкі – слаба выразны карнізік. Па плечыках посуду зроблены частыя і неглыбокія канелюры. Рэдкія бароздачкі назіраюцца і на зрэзе венчыка. Унутраная частка венчыка мае сляды накіпу, нагару, што сведчыць пра адносна доўгі тэрмін ужытку гэтага посуду.

Кераміка такога кшталту, дзе венчык мае са знешняга боку трохвугольны выступ (карнізік), сустракаецца на помніках Беларускага Панямоння, Тураўскага княства і ў Паўднёвых рэгіёнах Полацкай зямлі. Датавана гэта кераміка канцом X – пачаткам XI ст. [6, с. 91–145]. Сустракалася яна і ў на-

шых раскопках на тэрыторыі колішняга вакольнага горада Капыля [4, с. 246–256, мал. 3]. Увогуле, гэты тып посуду эсападобнага профілю з косым зрэзам венчыка і адцяжкай (трохвугольным выступам, карнізікам, псеўдавалікам) вядомы практычна на ўсіх старажытнарускіх паселішчах [2, с. 132–140]. Праўда, для кожнага рэгіёна ўсходнеславянскага абшару можа існаваць «сваё» больш вузкае ці наадварот больш шырокае датаванне. Але несумненна, што такая кераміка ўласціва для XI ст.

Фрагмент знойдзенага пры раскопках днішча (гл. малюнак: 2) мае памеры 4×4 см і таўшчыню 5 мм. Колер чарапка карычневата-шэры. У зломе трохслойны, ракавісты з дамешкам жарствы. На знешнім баку днішча захаваўся фрагмент кляйма – частка круга і два промні. Відаць, у цэлым выглядзе гэта была шматпрамянёвая (6- або 8-прамянёвая) зорка, упісаная ў круг. Разглядаць гэтае кляймо можна як кляймо майстра і як сярны сімвал, вядомы па шматлікіх узорах керамічнага посуду [7, с. 58–63].

Першаснае вывучэнне могільніка сведчыць, што дадзены помнік выяўлены ўпершыню і нідзе раней у літаратурных крыніцах не фіксаваўся. Помнік даволі прадстаўнічы – налічвае 90 насыпаў. Ён цудоўна захаваўся, на ім няма слядоў якіх-небудзь разбурэнняў.

Але на падставе раскопак толькі аднаго невялікага кургана цяжка што-небудзь упеўнена гаварыць пра абрад пахавання і яго датаванне, паколькі пахаванне ў кургане не выяўлена. Знаходка венчыка глінянага посуду спецыфічнага профілю і аздаб-

лення, уласцівых для посуду X–XI ст., дазваляе ў некаторай ступені меркаваць, што курган адносіцца да гэтага часу. Тым не менш заўважым, што венчык быў знойдзены не ў насыпе кургана, а ў ровіку, дзе ён мог аказацца і выпадкова. Таму ёсць патрэба ў працягу даследаванняў на гэтым помніку.

Для атрымання дадатковай інфармацыі неабходна раскапаць яшчэ два-тры курганы ў розных частках гэтай групы. Пажаданым выглядае і пошук селішча, дзе пражывала насельніцтва, якое ўзводзіла гэтыя курганы.

Літаратура

1. Авдусин, Д. А. Ровики славянских курганов / Д. А. Авдусин // Древности Восточной Европы. МИА. – М., 1969. – № 169. – С. 11–16.
2. Горюнова, В. М. Датировочные возможности раннегончарной керамики X – начала XI в. / В. М. Горюнова // Российская археология. – М., 2009. – № 4. – С. 132–140.
3. Завитневич, В. З. Формы погребального обряда в могильных курганах Минской губернии / В. З. Завитневич // Труды IX Археологического съезда в Вильне 1893 года / под ред. Л. С. Уваровой, С. С. Слуцкого. – 1895. – Т. 1. – С. 221–235.
4. Калядзінскі, Л. Капыль–2007 : Вынікі палявых даследаванняў / Л. Калядзінскі // Гіст.-археалаг. зб. – Мінск, 2008. – Вып. 24. – С. 246–256.
5. Калядзінскі, Л. Справаздача аб археалагічных даследаваннях у Капыльскім раёне ў 2012 г. курганнай групы каля в. Дунаева–Садкі / Л. Калядзінскі // ААНД ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі». – Мінск, 2013.
6. Малевская, М. В. Керамика западнорусских городов X–XIII вв. / М. В. Малевская // Труды ИИМК РАН. – СПб., 2005. – Т. XVII. – С. 91–145.
7. Плавинский, А. Н. К вопросу о гончарных клеймах / А. Н. Плавинский // Славяне и их соседи (археология, нумизматика, этнография). – Минск, 1998. – С. 58–63.
8. Седов, В. В. Древнерусское языческое святилище в Перыне / В. В. Седов // КСИИМК. – 1953. – Вып. 50. – С. 101.
9. Татур, Г. Х. Курганы Минской губернии / Г. Х. Татур // Труды IX Археологического съезда в Вильне 1893 года / под ред. Л. С. Уваровой, С. С. Слуцкого. – 1897. – Т. 2. – С. 132.

Рэзюме

Л. В. Колединский, Н. С. Мороз, В. Е. Родин

Курганная группа Садки

В публикации приводятся данные о новом памятнике археологии, выявленном в 2011 г., – курганной группе у д. Садки Копыльского района Минской области. Памятник насчитывает 90 курганов, имеющих хорошую сохранность. Высота курганов – 1,0–1,8 м, диаметр основания – 6–14 м. Раскопан один из курганов. В заполняющем слое курганного ровика выявлена керамика XI в. Самого погребения в кургане не обнаружено. Предварительно памятник можно отнести к XI в. Однако для получения более достоверных сведений о его датировке и культурной принадлежности необходимо провести дальнейшие исследования.

Summary

L. V. Koledinsky, N. S. Moroz, V. E. Rodin

Kurganny group Sadky

The new monument of archeology is revealed in 2011. It is kurganny group which is placed near the village Sadky in the Kopylsky district. The monument consists of 90 barrows which have good safety. Height of barrows of 1,0–1,8 m, diameter of barrows in the basis of 6–14 m. The author explored only one barrow. The ceramics of the 11th century is revealed. The burial in a barrow isn't revealed. Previously the monument can be carried to the 11th century. However, further researches are necessary for bigger clarity about its dating and cultural accessory.

Паступіў 23.09.2013 г.

А. Ф. Касюк, Інстытут гісторыі НАН Беларусі, аддзел археалогіі сярэдніх вякоў і Новага часу, малады навуковы супрацоўнік (г. Мінск, Беларусь);

А. М. Вашанаў, Інстытут гісторыі НАН Беларусі, аспірант (г. Мінск, Беларусь)

Вынікі археалагічных даследаванняў на Палессі ў 2012 годзе

У 2012 г. аўтары артыкула праводзілі археалагічныя разведкі на поўдні Беларусі – ў Драгічынскім раёне Брэсцкай вобласці, Мазырскім і Калінкавіцкім раёнах Гомельскай вобласці.

У *Драгічынскім раёне* ў рамках працы па інвентарызацыі помнікаў археалогіі, уключаных у «Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь», былі агляджаны адзіночныя курганы XI–XIII стст. каля в. Брашэвічы і в. Ялч, гарадзішча XI–XIII стст. каля в. Старамлыны, селішча VI ст. да н. э. – VIII ст. н. э. і рэшткі былога замка Вішнявецкіх (XVII–XVIII стст.) каля в. Жабер. Падчас правядзення работ, было зафіксавана некалькі новых месцазнаходжанняў археалагічных матэрыялаў.

Закозель-1 – месцазнаходжанне з матэрыяламі каменнага–бронзавага вякоў, ранняга жалезнага веку (?) (мал. 1: 1). Размешчана за 1,5 км на поўнач ад вёскі, на левым беразе канала Валавельскі, на ўзвышэнні даўжынёй каля 800 м. Усходняя і цэнтральная часткі ўзвышэння разворваюцца, заходняя частка выбрана кар’ерам. Культурны пласт таўшчынёй 0,35–0,40 м прадстаўлены супескам шэрага колеру. На помніку былі знойдзены медыяльная частка рэгулярнай пласціны (мал. 2: 1), дзве лускі, сем фрагментаў сценак ляпных пасудзін, у тым ліку адзін фрагмент з адтулінамі (ранні жалезны век ?) (мал. 2: 2) і фрагмент пасудзіны эпохі бронзы (тшцінецкае культурнае кола (?), далей – ТШК)¹, фрагмент калыціраванай косткі.

Ялч-1 – месцазнаходжанне з матэрыяламі фінальнага палеаліту, мезаліту–неаліту і бронзавага веку (мал. 1: 2). Знаходзіцца за 150 м на ўсход ад в. Ялч, з левага боку ад дарогі ў в. Язвіны. На разаранай паверхні поля былі знойдзены: тры адшчэпы звычайныя, адшчэп скарыністы, пласціна падскарыністая са слядамі двухпляцовачнасці (мал. 2: 5), медыяльная частка рэгулярнай пласціны (мал. 2: 4), тры фрагменты сценак пасудзін ТШК (?).

Ялч-2 – месцазнаходжанне з матэрыяламі каменнага–бронзавага вякоў (мал. 1: 3). Выяўлена за 0,8–1,0 км на поўнач ад вёскі, з правага боку ад дарогі ў Драгічын, на ўзвышэнні. Разворваецца,

паўднёвая частка выбрана кар’ерам. На помніку былі знойдзены дыстальная частка пласціны, фрагмент адшчэпа, два фрагменты сценак ляпных пасудзін, на адным – арнамент з пракрэсленых ліній; ТШК (мал. 2: 3).

Язвіны-2 – месцазнаходжанне з матэрыяламі каменнага–бронзавага вякоў (мал. 1: 4). Размешчана за 0,5–0,7 км на поўнач ад заходняй ускраіны вёскі, з левага боку ад дарогі ў в. Ляжыткавічы, насупраць вясковых могілак. На паверхні разаранага поля былі знойдзены адшчэп падскарыністы, адшчэп звычайны з рэтушшу, фрагмент праколкі з вылучаным джалам (мал. 2: 6).


Ліпнікі-1 – месцазнаходжанне з матэрыяламі каменнага–бронзавага вякоў (мал. 1: 5). Знаходзіцца за 0,6 км на захад ад вёскі, з правага боку ад дарогі ў Драгічын. На паверхні разаранага поля былі знойдзены пласціна скарыністая з рэтушшу (мал. 2: 7), скрабок на пласціне з прамой скошанай працоўнай часткай (мал. 2: 8).

Ліпнікі-2–4 (мал. 1: 6–8) – месцазнаходжанні з матэрыяламі каменнага веку, эпохі бронзы, жалезнага веку (?). Размешчаны за 0,8–1,5 км на захад ад вёскі, з левага боку ад дарогі ў Драгічын, на трох узвышэннях, паверхня якіх разворваецца. На помніку *Ліпнікі-2* былі знойдзены фрагмент адшчэпа і аблом мак дробны неазначальны з рэтушшу. *Ліпнікі-3* – скол аднаўлення пляцоўкі нуклеуса. *Ліпнікі-4* – два адшчэпы звычайныя, фрагмент адшчэпа, аблом мак дробны неазначальны, луска, а таксама фрагмент сценак ляпной пасудзіны з дамешкай жарсты і шамоту.


Разведкі ў *Мазырскім раёне* пачаліся з агляду наваколляў г. п. Пхоў. Першыя звесткі аб помніках археалогіі каменнага веку–эпохі жалеза на тэрыторыі пасёлка і каля яго, былі атрыманы ў 1926–1927 гг. у выніку паверхневых збораў І. Р. Калодкіна і Б. І. Федаракі [11]. У 1961–1962 гг. палявыя даследаванні тут праводзіў У. Ф. Ісаенка [1, с. 77–80; 2, с. 29–30].

Пхоў-2 – паселішча з матэрыяламі каменнага–бронзавага вякоў, першай паловы I тысячагоддзя н. э. (мал. 3: 2). Размешчана на заходняй ускраіне пасёлка Пхоў, на левым беразе р. Ненач. Даўжыня помніка – каля 300 м. Выявіў у 1926 г. Б. І. Федарак, даследаваў у 1961–1962 гг. У. Ф. Ісаенка. У 1961 г. былі зафіксаваны сляды аб’ектаў (жытлаў), на пячаных агаленнях сабраныя знаходкі каменнага–брон-


¹ Вызначэнне керамікі эпохі неаліту–бронзавага веку і малюнкi зроблены кандыдатам гістарычных навук, старэйшым навуковым супрацоўнікам аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі Мікалаем Мікалаевічам Крывальцэвічам.



Мал. 1. Лакалізацыя помнікаў: 1 – Закозель-1; 2 – Ялач-1; 3 – Ялач-2; 4 – Язвіны-1; 5 – Ліпнікі-1; 6 – Ліпнікі-2; 7 – Ліпнікі-3; 8 – Ліпнікі-4. Драгічынскі раён. Брэсцкая вобласць. 2012 г.



Мал. 2. Крамянёвыя вырабы (1, 4–8) і ляпная кераміка (2, 3) з помнікаў Закозель-1 (1, 2), Ялач-1 (4, 5), Ялач-2 (3), Язвіны-1 (6), Ліпнікі-1 (7, 8)




Мал. 3. Лакалізацыя помнікаў: 1, 13–19 – Калінкавіцкі раён; 2–12 – Мазырскі раён; 1 – Рудня Горбавіцкая-3; 2 – Пхоў-2; 3 – Баравікі-2; 4 – Баравікі-6, -6А; 5 – Новікі (дачы)-1; 6 – Новікі (дачы)-2; 7 – Новікі (дачы)-2А; 8 – Лубня-7; 9 – Лубня-8; 10 – Лубня-9; 11 – Лубня-10, -10А; 12 – Лубня-6; 13 – Града-4; 14 – Шарэйкі-1; 15 – Шарэйкі-3; 16 – Юравічы-6; 17 – Юравічы-2; 18 – Слабодка-1; 19 – Абухаўшчына-2. 2012 г.

завага вякоў, першай паловы I тысячагоддзя н. э. У заходняй частцы паселішча, каля павароту р. Ненач, сустракалася славянская кераміка, у тым ліку з хвалістым арнамантам [1, с. 79–80]. Яшчэ ў 1960-х гадах адзначалася, што тэрыторыя пасёлка актыўна пашыраецца [1, с. 79]. Падчас агляду помніка ў 2012 г. было ўстаноўлена, што ён цалкам забудаваны.

Каля в. Баравікі былі агледжаны два вядомыя паселішчы.

Баравікі-2 – стаянка каменнага–бронзавага вякоў (мал. 3: 3). Размешчана за 2 км на поўнач ад вёскі, за 0,2 км на захад ад шашы Мазыр–Калінкавічы, на паўднёвым беразе воз. Уюнец. Помнік выяўлены ў 1979 г. У. Ф. Ісаенкам, займае паўночную ўскраіну пясчанага ўзвышэння [6, с. 19].



Мал. 4. Крамянёвыя вырабы (1–4, 10) і ляпная кераміка (5–9, 11, 12) з помнікаў Баравікі-6 (1–9) і Баравікі-6А (10–12)

Паверхня помніка пашкоджана ўздзеяннем ветравой эрозіі. Падчас агляду паселішча ў 2012 г. на агаленнях культурнага пласта былі сабраны фрагмент сценкі пасудзіны шнуравой керамікі палескага тыпу (далей – ШКПТ), абломак дробны неазначальны, адшчэп звычайны.

Баравікі-6 (Мазыр) – паселішча з матэрыяламі эпохі каменнага веку–бронзы, паселішча і бескурганны могільнік (?) эпохі бронзы–жалезнага веку, селішча XVII–XVIII стст. (мал. 3: 4). Размешчана за 0,7 км на паўднёвы ўсход ад в. Баравікі, каля геадэзічнага знака, на ўзвышэнні, якое цягнецца ўздоўж дзюнной грады. Даўжыня паселішча – каля 250 м, па ім праходзіць палявая дарога. З поўначы тэрыторыю помніка ад дзюна аддзяляе зарослая лагчына, а з поўдня падступае поплаў. Помнік выявіў у 1960-я гады У. Ф. Ісаенка, прывязаў яго да Мазыра [1, с. 76].

На момант абследавання заходняя частка помніка была пашкоджана лесапасадак. Культурны пласт прадстаўлены супескам карычневага колеру. Месцамі трапляюцца рэшткі разбураных аб'ектаў у выглядзе плям цёмна-шэрага колеру, часам з попелам і абпаленымі камянямі. Зафіксавана вялікая колькасць ляпной керамікі і апрацаванага крэменю. Сабрана 10 фрагментаў кальцыніраваных костак.

Калекцыя крамянёвых артэфактаў налічвае 54 адзінкі: вострыя тыпу Ставінога (мал. 4: 1), асіметрычная трапецыя (мал. 4: 2), яніславіцкае вострыё са зламанай асновай (мал. 4: 3), фрагмент наканечніка стралы з біфасцыйнай апрацоўкай (мал. 4: 4), фронтальны скол падпраўкі пляцоўкі нуклеуса, фрагмент нуклеуса, скрабок на адшчэпе, скрабач на адшчэпе, медыяльная частка пласціны з рэтушшу, тры фрагменты рэгулярных пласцін, фрагмент рабрыстай пласціны, пласціна скарыністая, два фрагменты адшчэпаў з рэтушшу, дзесяць адшчэпаў звычайных (у тым ліку два фрагменты), два адшчэпы скарыністыя (у тым ліку адзін фрагмент), адшчэп падскарыністы, сем абломкаў дробных неазначальных, тры фрагменты сколаў неазначальных, два фрагменты канкрэцый з негатывамі асобных сколаў, трынаццаць лусак.

Ляпная кераміка эпохі неаліту прадстаўлена абломкамі пасудзін усходнепалескага варыянта днепра-данецкай культуры (далей – ДДК) – 123 фрагменты, сярод якіх без арнаменту – 76 фрагментаў, з грабенчатым арнаментам – 14, з адступаючымі ямкамі і наколамі – 22, з насечкамі – 2, з пракрэсленымі лініямі – 10, а таксама 2 фрагменты сценак пасудзін ШКПТ з лінейным штампам (мал. 4: 8, 9). Сярод знаходак таксама ёсць абломкі гаршкоў ТШК: патоў-

шчанае венца з ангабаванай паверхняй (мал. 4: 5), фрагмент шыйкі і два фрагменты сценак з «ружанцовым» арнамантам (мал. 4: 6, 7), фрагмент сценкі ляпной пасудзіны са слядамі дзёгцю на ўнутранай паверхні. Паверхня пасудзін эпохі бронзы гладкая, жаўтаватага колеру, таўшчыня сценак – 0,5 см, у цесце дамешка жарствы сярэдніх і вялікіх памераў, белая і ружовага колеру. Акрамя таго, былі знойдзены два фрагменты пасудзін эпохі бронзы–ранняга жалезнага веку (?), чатыры фрагменты венцаў і шыек пасудзін мілаградскай культуры (два – з «жемчужным» арнамантам), дваццаць фрагментаў пасудзін жалезнага веку–ранняга сярэднявечага (?), сабраны пяць абломкаў ганчарных пасудзін XVII–XVIII стст. Таксама на помніку знойдзена медная манета, якая была вызначана як паддробка пад медны шэляг Яна II Казіміра Вазы¹.

Такім чынам, на помніку можна вылучыць некалькі культурна-храналагічных кампанентаў. Ранні мезаліт – кудлаеўска-каморніцкі тэхнакомплекс; позні мезаліт – яніславіцкая культура; неаліт – ДДК, ШКПТ; бронзавы век – ТШК, ранні жалезны век – мілаградская культура. У невялікай колькасці прысутнічае ляпная кераміка жалезнага веку, культурную прыналежнасць якой вызначыць складана, а таксама ганчарная кераміка XVII–XVIII стст.

У паўднёвай частцы паселішча Баравікі-6 ад асноўнай тэрыторыі помніка вузкім ярам аддзелена невялікая паляна, на паверхні якой таксама сустракаюцца археалагічныя матэрыялы. Пункт з'яўляецца працягам помніка Баравікі-6, пазначаны намі як «**Баравікі-6А**» (мал. 3: 4). Тут былі знойдзены медыяльная частка рэгулярнай пласціны (мал. 4: 10), восем фрагментаў сценак пасудзін ДДК, дзевяць фрагментаў пасудзін мілаградскай культуры (мал. 4: 11, 12).

Некалькі месцазнаходжанняў апрацаванага крэменю, ляпной і ганчарнай керамікі былі зафіксаваны з левага боку ад шашы Мазыр–Калінкавічы і моста праз Прыпяць. **Новікі (дачы)-1** – за 1,5 км на паўночны захад ад пасёлка дачнага тыпу Новікі (з правага боку ад шашы), на вузкім (да 30 м), выцягнутым дугой узвышэнні сярод поплава Прыпяці (мал. 3: 5). На агаленнях культурнага пласта знойдзены фрагмент сценкі раннеганчарнай (?) пасудзіны.

Новікі (дачы)-2 – месцазнаходжанне з матэрыяламі каменнага–бронзавага вякоў, эпохі мезаліту (мал. 3: 6). Размешчана за 0,7 км на паўночны захад ад пасёлка Новікі, на ўзвышэнні. На палявой дарозе былі сабраны скрабач на сколе падпраўкі пляцоўкі нуклеуса (мал. 5: 1), скрабач на адшчэпе (мал. 5: 2), разец двухгранны бакавы (мал. 5: 3), адшчэп падскарыністы з участкам дробнай рэтушы па краі,

4 адшчэпы звычайныя, лушчнёвы скол, а таксама фрагмент венца і 9 фрагментаў сценак пасудзін жалезнага веку (мал. 5: 4), фрагмент сценкі ганчарнай пасудзіны, 2 кавалкі металургічнага жужалю.

Новікі (дачы)-2А – працяг помніка Новікі (дачы)-2. За 0,2 км на ўсход, таксама на палявой дарозе, былі знойдзены дзве праксімальныя часткі пласцін, якія датаваны эпохай мезаліту–неаліту.

За 1,0–1,5 км на паўночны ўсход ад месцазнаходжанняў Новікі (дачы)-1, -2, -2А, на паўднёвы ўсход ад воз. Вялікае былі агледжаны ўзвышэнні сярод тарфянікаў, выцягнутыя ланцужком на даўжыню каля 1 км ад возера да шашы Мазыр–Калінкавічы. Паверхня ўзвышэнняў разворваецца. Упершыню наяўнасць археалагічных матэрыялаў тут адзначыў У. Ф. Ісаенка ў 1960–1961 гг. Даследчык прывязаў помнікі да в. Пеніца (Пеніца-1, -2) [1, с. 73–74]. У сувязі з тым, што ўзгаданы населены пункт знаходзіцца на тэрыторыі іншага (Калінкавіцкага) раёна, абследаваныя помнікі былі прывязаны намі да в. Лубня. У наваколлях Лубні У. Ф. Ісаенка адзначыў пяць помнікаў [1, с. 71–74], яшчэ адзін пункт, Лубня-6, быў зафіксаваны намі ў 2012 г., а разгледжаныя ўзвышэнні каля воз. Вялікае былі пазначаны (з паўночнага захаду на паўднёвы ўсход) як Лубня-7, Лубня-8 (Пеніца-2), Лубня-9 (Пеніца-1), Лубня-10 і -10А.

Лубня-6 – месцазнаходжанне з матэрыяламі эпохі каменнага–бронзавага вякоў (мал. 3: 12). Лакалізавана за 0,8 км на паўднёвы захад ад вёскі, на правым беразе р. Закаванка, на поўнач ад моста. На разаранай паверхні поля быў знойдзены разец двухгранны бакавы (мал. 5: 5).


Лубня-7 – паселішча з матэрыяламі каменнага–бронзавага вякоў (мал. 3: 8). Размешчана за 2,8 км на паўночны захад ад вёскі, за 0,2 км на паўднёвы ўсход ад воз. Вялікае, на невялікім пясчаным узвышэнні, паверхня якога разворваецца. На помніку былі знойдзены пласціна адыстальная скарыністая, дробны абломак невызначальны, два фрагменты пасудзін мілаградскай культуры (фрагмент венца з закруглёным краем і шыйка з «жемчужным» арнамантам), 17 фрагментаў ляпных пасудзін жалезнага веку светла-чырвонага, жаўтаватага, карычневага і бежавага колеру, таўстасценных (каля 1 см) і больш тонкіх, у цесце прысутнічае дамешка жарствы, паверхня гладкая і шурпатая.

Лубня-8 (Пеніца-2) – паселішча каменнага–бронзавага вякоў, ранняга жалезнага веку (мал. 3: 9). Знаходзіцца на паўднёвы ўсход ад воз. Вялікае, за 100 м на паўднёвы ўсход ад помніка Лубня-7. Выявіў у 1961 г. У. Ф. Ісаенка. Даследчык адзначыў перспектыўнасць пошуку тут тарфянікавай стаянкі [1, с. 73–74]. У 2012 г. на разаранай паверхні ўзвышэння былі знойдзены лушчнёвы скол з рэтушшу (можа з'яўляцца ўкладшам састаўной прылады;

¹ Вызначэнне зроблена загадкайкам лабараторыі музейнай справы гістарычнага факультэта БДУ Віталем Міхайлавічам Сідаровічам.

мал. 5: 6), два лушчнёвыя сколы, луска, адшчэп скарыністы, адшчэп падскарыністы, два адшчэпы звычайныя. Таксама сярод знаходак апынуліся сценка пасудзіны ДДК, тры фрагменты пасудзін ШКПТ з лінейным штампам (дамешка пяску, шамоту; гладкасценныя, таўшчыня сценак 1,0–1,1 см; мал. 5: 7, 8), 14 фрагментаў пасудзін жалезнага веку чырвонага, бежавага, чорнага колеру, з дамешкай дробнай жарствы; адзін фрагмент са штрыхоўкай (мал. 5: 9) і 27 абломкаў ляпных пасудзін, часам, з падглянцаванай паверхняй, якія датаваны больш шырока – эпохай бронзы–жалезным векам.

Лубня-9 (Пеніца-1) – паселішча з матэрыяламі каменнага–бронзавага вякоў, ранняга жалезнага веку, селішча XI–XII стст. (мал. 3: 10). Размешчана за 0,4 км на паўднёвы ўсход ад воз. Вялікае, за 80 м на паўднёвы ўсход ад пункта Лубня-8 на невялікіх пясчаных узвышэннях. Вышыня над тарфянікам – 1,5–2,0 м, працягласць – да 150 м. Помнік выявіў у 1961 г. У. Ф. Ісаенка [1, с. 73]. Падчас агляду помніка ў 2012 г. на ворыве былі знойдзены адшчэп падскарыністы, фрагмент лушчня, а таксама сценка пасудзіны ДДК (мал. 5: 10), сем фрагментаў сценак пасудзін жалезнага веку, у тым ліку са штрыхоўкай



Мал. 5. Крамянёвыя вырабы (1–3, 5, 6, 13–15), ляпная (4, 7–11) і ганчарная (12) кераміка з помнікаў Новікі (дачы)-2 (1–4), Лубня-6 (5), Лубня-8 (6–9), Лубня-9 (10–12), Лубня-10А (13), Юравічы-2 (14, 15)

(мал. 5: 11), абломкі ганчарных пасудзін XI–XII стст. (мал. 5: 12).

Лубня-10 – паселішча з матэрыяламі каменнага–бронзавага вякоў (мал. 3: 11). Лакалізавана за 2 км на паўночны захад ад вёскі, за 100 м ад помніка Лубня-9, на пясчаным узвышэнні. У 2012 г. на развораанай паверхні помніка былі знойдзены: дзве сценкі ляпных пасудзін, адна з якіх светла-карычневага колеру, з гладкай паверхняй (бронзавы век) і шрапнэль. Помнік Лубня-10 перарэзаны меліярацыйнай канавай. Працяг помніка на ўсход ад канавы пазначаны намі як **Лубня-10А**. Тут былі знойдзены адыстальная пласціна з рэтушшу (мал. 5: 13), фрагмент лущня, чатыры фрагменты ляпных таўстасценных (да 1 см) пасудзін жалезнага веку, фрагмент сценкі ганчарнай пасудзіны.

У **Калінкавіцкім раёне** былі агледжаны помнікі, размешчаныя на ўчастку ад в. Рудня Горбавіцкая да в. Абухаўшчына. Асноўнай мэтай даследаванняў тут быў пошук новых помнікаў другой паловы I-га тысячагоддзя н. э., а таксама абследаванне вядомых раннесярэднявечных паселішчаў Пхоў-2, Юравічы-6, Слабодка-1 і грунтовага могільніка Шарэйкі-1. На ўсіх агледжаных помніках праводзіліся паверхневыя зборы.

Вёска Рудня Горбавіцкая знаходзіцца за 3 км на поўнач ад пасёлка Пхоў, уверх па цячэнні р. Ненач. У 1979 г. У. Ф. Ісаенка зафіксаваў два пункты з археалагічнымі матэрыяламі на захад ад вёскі [5, с. 21–22].

Рудня Горбавіцкая-3 – паселішча з матэрыяламі ранняга жалезнага веку (мал. 3: 1). Размешчана на паўночнай ускраіне вёскі, на правым беразе р. Ненач. Каля чыгуначнага моста, у абрыве берага ракі, прасочваецца культурны пласт магутнасцю звыш 0,4 м са слядамі аб'екта ў выглядзе попелых прапласткаў з абпаленымі камянямі. Тут жа былі знойдзены два фрагменты сценак ляпных пасудзін жалезнага веку. Яны маюць светла-чырвоны колер, у цесце прысутнічае дамешка жарствы сярэдніх памераў і вялікай, паверхня шурпатая.

У басейне р. Ненач, а таксама ў міжрэччы Неначы і Іпы шмат залежаў балотнай руды, з якой раней здабывалі жалеза [8]. Гэта знайшло адбітак у назвах населеных пунктаў: Рудня Горбавіцкая, Рудня Антонаўская, Есіпава Рудня. На заняткі мясцовага насельніцтва выплаўкай жалеза ўказваюць і рэшткі печы (рудняў), якія захаваліся ў лесе [1, с. 93]. Улічваючы арыентаванасць плямёнаў жалезнага веку–эпохі ранняга сярэднявечжа на жалезавытворчы промысел, можна спадзявацца на выяўленне тут старажытных паселішчаў ці нават металургічных комплексаў.

Наступны агледжаны пункт знаходзіцца каля в. Града. У наваколлях вёскі У. Ф. Ісаенка адзначаў тры помнікі з матэрыяламі ад каменнага веку да эпохі сярэднявечжа [7, с. 18].

Града-4 – месцазнаходжанне ляпной керамікі жалезнага веку–эпохі ранняга сярэднявечжа было зафіксавана за 5 км на захад ад вёскі, на захад ад воз. Трасцяное, на левым беразе Прыпяці, насупраць в. Акулінка (правы бераг Прыпяці), на ўзвышэнні сярод поплава ракі. Помнік разбураны трасай нафтаправода. На агаленнях культурнага пласта былі знойдзены тры дробныя фрагменты сценак ляпных пасудзін.


Шарэйкі-1 – стаянка з матэрыяламі фінальнага палеаліту, неаліту, бронзавага і жалезнага вякоў, грунтовы могільнік эпохі ранняга сярэднявечжа (мал. 3: 14). Размешчаны за 0,5 км на поўнач ад вёскі, на двух пясчаных узвышэннях (заходняя і ўсходняя дзюны), на паўночным беразе старычнага воз. Горкі. Помнік выявіў і даследаваў у 1961, 1964, 1970 і 1973 г. У. Ф. Ісаенка [1, с. 48–49; 3, с. 31; 4, с. 10–11]. Могільнік даследаваў у 1978 г. В. Б. Пярхаўка [10].

Сёння, як і ў 1960–70-х гадах, культурны пласт на помніку актыўна разбураецца ветравой эрозіяй. Паверхня паселішча слаба задзірванелая, на агаленнях культурнага пласта сустракаюцца шматлікія дробныя фрагменты ляпных пасудзін і крамянёвыя артэфакты. У паўднёвай частцы дзюны размешчана седлавіна, у якой У. Ф. Ісаенка знаходзіў рэшткі трупаспаленняў эпохі ранняга сярэднявечжа [1, с. 48–49].

Калекцыю археалагічных матэрыялаў, атрыманых у выніку паверхневых збораў на заходняй дзюне ў 2012 г. склалі тры фрагменты сценак пасудзін ДДК і фрагмент сценкі ШКПТ з шнуравым арнамантам. Сярод крамянёвых артэфактаў: фрагмент неазначальнай прылады, скол падпраўкі пляцоўкі нуклеуса і дзве праксімальныя часткі пласцін з рэтушшу, медыяльная частка пласціны, адшчэп скарыністы, восем лусак, два абломкі дробныя неазначальныя.

Таксама былі знойдзены 70 фрагментаў ляпных пасудзін: сем венцаў – кароткія, трохі адагнутыя вонкі, край зрэзаны прама ці закруглены (мал. 6: 1–6), чатыры шыйкі, 59 фрагментаў сценак, у тым ліку са скразнымі адтулінамі і арнаментаваныя наколамі (мал. 6: 7, 9). Фрагменты дробныя, крохкія, паходзяць ад пасудзін грубаляпных з шурпатай паверхняй ці больш старанна зробленых з добра загладжанай (у адным выпадку – падглянцаванай) паверхняй. Колер бежавы, жоўты, бледна-чырвоны, чырванаваты, бледна-карычневый, шэры. У цесце прысутнічае дамешка жарствы дробнай і сярэдніх памераў. Два фрагменты ашлакаваныя. У асноўным кераміка жалезнага веку (першая палова I-га тысячагоддзя н. э.), адзін фрагмент можа адносіцца да эпохі ранняга сярэднявечжа.

Таксама сярод знаходак трапілі 16 фрагментаў ганчарных пасудзін XI–XII стст. светла-бежавага, ружовага, чырванаватага і шэрага колеру. Адзін



Мал. 6. Ляпная (1–7, 9, 12–20) і ганчарная (8) кераміка, крэм’яныя выраб (10), шкляная пацерка (11), фрагмент жалезнага вырабу (21) з помніка Шарэйкі-1; 1–10 – знаходкі з паверхневых збораў (1–9 – Шарэйкі-1, заходняя дзюна; 10 – Шарэйкі-1, усходняя дзюна); 11–21 – знаходкі з шурфа-1 на помніку Шарэйкі-1, заходняя дзюна

фрагмент – з лінейным арнамантам, яшчэ адзін – з арнамантам з ліній і наколаў (мал. 6: 8).

У паўднёвай частцы заходняй дзюны, каля дарогі, быў закладзены шурф плошчай 9 м². Паверхня ў месцы шурфоўкі слаба задзірванелая, паніжаецца з поўначы на поўдзень. Пад пластом супеску светла-шэрага колеру (0,05–0,15 м) залягаў больш насычаны цёмна-шэры супясчаны пласт, які меў таўшчыню 0,15 м каля ўсходняй сценкі і да 0,25 м у паўднёва-заходняй частцы. У гэтым пласце трапілася дробнае вуголле і фрагменты кальцыніраваных костак. На глыбіні 0,10–0,15 м у паўночна-ўсходнім куце прасочана попельна-вугальная пляма памерамі 0,5 × 1,0 м, таўшчынёй да 10 см. У цэнтры шурфа (кв. 5) сустракаліся камяні невялікіх, да 15 см даўжынёй, памераў. Ніжэй ішоў пласт супеску цёмна-

жоўтага колеру, які ў паўднёва-заходнім куце паказаўся ўжо на глыбіні першага пласта. На глыбіні 0,3–0,4 м залягаў мацерыковы пясок светла-жоўтага колеру. У кв. 1 расчышчана яма акруглай у плане формы, дыяметрам 0,26 м і глыбінёй 0,25 м, з чашападобным профілем. Запаўненне ямы – цёмна-жоўты супесак. Знаходак не зафіксавана.

Культурны пласт у месцы шурфоўкі часткова апоўз па схіле з больш высокай часткі помніка. У шурфе былі знойдзены шкляная пацерка сіняга (кобальтавага) колеру, шарападобнай формы. Яе дыяметр – 0,6 см, вышыня – 0,5 см, адтуліна – прамая, дыяметр адтуліны – 0,15 см (мал. 6: 11). Згодна з класіфікацыяй М. Маньчыньскай, пацерка адносіцца да групы 1, тыпу 23, храналагічныя рамкі – 160–375 гг. н. э. [6]. Таксама ў шурфе знойдзена

шэсць крамянёвых артэфактаў, сярод якіх прысутнічае фрагмент скрабка з дугападобнай працоўнай часткай, скрабач на адшчэпе, два фрагменты адшчэпаў, фрагмент адшчэпа з рэтушшу, луска. Ляпная кераміка – 85 фрагментаў, прадстаўлена вельмі дробнымі абломкамі пасудзін, пераважна першай паловы I-га тысячагоддзя н. э. (мал. 6: 12–20). Кераміка такая ж, як і з паверхневых збораў. Сустрэты некалькі фрагментаў неалітычных пасудзін. Сярод знаходак таксама моцна каразіраваны, выгнуты фрагмент жалезнага вырабу, магчыма, лязо нажа (мал. 6: 21).

На ўсходняй дзюне помніка Шарэйкі-1 таксама былі праведзены паверхневыя зборы. Калекцыю складалі пласціна звычайная са слядамі двухпляцовачнасці (фінальны палеаліт; мал. 6: 10), два дробныя абломкі неазначальныя, дробны фрагмент скола неазначальнага, а таксама фрагмент сценкі ляпной пасудзіны ДДК з накольчатым арнаментом, венца ляпной пасудзіны жалезнага веку з арнаментом з палцавых уцісканняў па краі, чатыры фрагменты сценак ляпных пасудзін жалезнага веку. Знаходкі датаваны фінальным палеалітам, неалітам, каменным–бронзавым векам, раннім жалезным векам.

Шарэйкі-3 – помнік з матэрыяламі каменнага–бронзавага вякоў, ранняга жалезнага веку (мал. 3: 15). Размешчаны на ўзгорках уздоўж паўднёвага берага старычнага воз. Пясчанка. Даўжыня – 140 м. Выявіў у 1961 г. У. Ф. Ісаенка, які аднёс яго да ДДК. На паўночным беразе былі знойдзены рэшткі рудні па выпрацоўцы крычнага жалеза [1, с. 48–49].

Абследаванні 2012 г. паказалі, што паверхня помніка слаба задзірванелая, на агаленнях культурнага пласта былі знойдзены: адшчэп, два фрагменты сценак ляпных таўстасценных пасудзін жалезнага веку светла-чырвонага і шэрага колеру, абломак ганчарнай пасудзіны.

Юравічы-2 – стаянка з матэрыяламі каменнага–бронзавага вякоў (мал. 3: 17). Лакалізавана за 1,0–1,5 км на паўднёвы захад ад цэнтру вёскі, на пясчаных узгорках. Помнік адкрылі і абследавалі ў 1929–1931 гг. К. М. Палікарповіч і А. Дз. Каваленя, у 1960–1965 гг. даследаваў У. Ф. Ісаенка [9; 1, с. 42–43; 2, с. 4–5].

Абследаванні 2012 г. паказала, што помнік парос лесам, культурны слой парушаны дарогамі, якія вядуць з вёскі да пашы. На паверхні адной з дарог былі сабраны 23 крамянёвыя артэфакты:

нуклеус аднапляцовачны ад пласцін без афармлення бакоў і контрфронта (мал. 5: 15), дзве медыяльныя часткі пласцін (мал. 5: 14), пласціна звычайная, праксімальная частка пласціны з рэтушшу, сем адшчэпаў, чатыры дробныя абломкі неазначальныя, сем лусак. Таксама былі знойдзены чатыры фрагменты сценак ляпных пасудзін бронзавага веку (?).

Агледжана таксама стаянка каменнага веку, паселішча эпохі жалеза–ранняга сярэднявекі Юравічы-6 (мал. 3: 16). Помнік размешчаны за 1,2 км на захад ад вёскі, на заходнім беразе старычнага воз. Ліцвін, у паўночнай частцы паселішча **Юравічы-4**. Выявіў у 1962 г. У. Ф. Ісаенка [2, с. 4–5], у 1976 г. В. Б. Пярхаўка даследаваў рэшткі двух жытлаў «VI–VIII стст.» [10].

Уніз па цячэнні Прыпяці, на поўдзень ад в. Юравічы былі агледжаны помнікі паміж в. Слабодка і в. Абухаўшчына. Тут, па берагах старычных воз. Грыбное, Бернатова, Буян і Млін, у пачатку 1960-х гадоў У. Ф. Ісаенка зафіксаваў паселішчы з раннеславянскімі матэрыяламі [3, с. 12–16; 1, с. 50]. Сёння паверхня большасці помнікаў задзірванелая, знаходкі былі выяўлены толькі на адным з іх.

Абухаўшчына-2 – помнік з матэрыяламі каменнага–бронзавага вякоў (мал. 3: 19). Знаходзіцца за 1 км на паўночны ўсход ад вёскі, каля вясковых могілак, на полі, якое з усходу абмежавана лагчынай. Выявіў у 1961 г. У. Ф. Ісаенка [1, с. 50]. У 2012 г. на агаленнях культурнага пласта былі знойдзены дробны фрагмент скола неазначальнага, фрагмент сценкі ляпной пасудзіны ШКПТ з лінейным штампам (таўшчыня 0,9 см, гладкая, дамешка шамоту).

У выніку разведар, праведзеных вясной–летам 2012 г. у Драгічынскім раёне, было выяўлена восем месцазнаходжанняў матэрыялаў, у асноўным каменнага веку–эпохі бронзы. У Мазырскім і Калінкавіцкім раёнах абследаваны ўчастак левабярэжжа Прыпяці, агледжаны вядомыя помнікі (Пхоў-2, Баравікі-6, Юравічы-2, 6 і інш.), а таксама выяўлена сем новых (Новікі (дачы)-1, -2; Лубня-6, -7, -10; Рудня Горбавіцкая-3; Града-4). Сярод адкрытых помнікаў I-га тысячагоддзя н. э. для правядзення далейшых даследаванняў найбольш перспектыўным выглядае паселішча жалезнага веку Рудня Горбавіцкая-3. У выніку паверхневых збораў і шурфоўкі (9 м²), праведзеных на помніку Шарэйкі-1, была сабрана прадстаўнічая калекцыя археалагічных матэрыялаў каменнага–бронзавага вякоў і эпохі жалеза.

Літаратура

1. Ісаенка, В. Ф. Отчет о полевых исследованиях, проведенных в 1961 г. в бассейне р. Припять / В. Ф. Ісаенка // ААНД «Інстытут гісторыі НАН Беларусі». – Спр. № 159, 137 (альбом). – 101 с. : 232 ил., 1 карта.
2. Ісаенка, В. Ф. Отчет о полевых исследованиях в 1962 г. / В. Ф. Ісаенка // ААНД «Інстытут гісторыі

НАН Беларусі». – Спр. № 158, 158а (альбом). – 60 с. : 49 ил.

3. Ісаенка, В. Ф. Отчет о полевых исследованиях за 1964 г. / В. Ф. Ісаенка // ААНД «Інстытут гісторыі НАН Беларусі». – Спр. № 233, 233а (альбом). – 52 с. : 40 рис.

4. Исаенко, В. Ф. Отчет о полевых исследованиях в Полесье в 1970 году / В. Ф. Исаенко // ААНД «Институт гiсторыi НАН Беларусi». – Спр. № 375. – 30 с.
5. Исаенко, В. Ф. Отчет о полевых исследованиях 1979 года на территории Полесья / В. Ф. Исаенко // ААНД «Институт гiсторыi НАН Беларусi». – Спр. № 638. – 44 с.
6. Исаенко, В. Ф. Отчет о полевых исследованиях памятников каменного и бронзового веков на территории Полесья в 1980 году / В. Ф. Исаенко // ААНД «Институт гiсторыi НАН Беларусi». – Спр. № 680. – 22 с. : 84 рис.
7. Исаенко, В. Ф. Отчет Припятского отряда о полевых работах в 1987 году / В. Ф. Исаенко // ААНД «Институт гiсторыi НАН Беларусi». – Спр. № 1035. – 22 с.
8. Крукоўскі, А. Я. Жалезная руда на Мазыршчыне / А. Я. Крукоўскі // Наш край. – Менск, студзень 1928. – № 1 (28). – С. 24–27.
9. Палікарповіч, К. М. Досьледы культур каменнага і бронзавага пэрыодаў у БССР у 1930–1931 гг. / К. М. Палікарповіч // Працы сэкцыі археолёгіі. – Менск, 1932. – Т. 3. – С. 227–228.
10. Перхавко, В. Б. О раннесредневековых памятниках V–VIII вв. в Центральной части Левобережья Припяти / В. Б. Перхавко // Археолёгічныя студыі / Інститут археолёгіі НАН Украіны, Буковинський центр археолёгічных дасліджень при Чэрнівецькому дзяржавнаму ўніверсітэту ім. Ю. Федьковича. – Київ ; Чэрнівеці : Прут, 2000. – Вип. 1. – С. 163–173.
11. Федарака, Б. Помнікі старасьветчыны у Мазыршчыне / Б. Федарака // Наш край. – Менск, 1926. – № 4–5. – С. 51–52.

Рэзюме

Е. Ф. Касюк, А. Н. Вашанов

Результаты археологических исследований на Полесье в 2012 году

В 2012 г. разведки проводили на территории Дрогичинского района Брестской области, Мозырского и Калинковичского районов Гомельской области. В Дрогичинском районе было выявлено восемь местонахождений каменного–бронзового веков (Закозель-1; Ялоч-1, -2; Язвини-1; Липники-1, -4). В Мозырском и Калинковичском районах по левому берегу Припяти обследовано 11 известных памятников (Пхов-2; Боровики-2, -6; Юровичи-2, -6; Слободка-1 и др.) и восемь новых (Новики (дачи)-1, -2; Лубня-6, -7, -10; Рудня Горбовичская-3; Гряда-4). На памятнике Шарейки-1 проведена шурфовка (9 м²), найдено 236 артефактов. Археологический материал, полученный в ходе разведок, относится в основном к каменному–бронзовому векам, эпохе железа.

Summary

A. F. Kasjuk, A. N. Vashanau

The results of archaeological research in Paljessje in 2012

In 2012 the authors conducted archeological investigations on the territory of Drahichyn district of Brest region, Mazyr, and Kalinkavičy districts of Homel region. 8 sites of Stone – and Bronze Ages (Zakoziel-1; Jalač-1, -2; Jazviny-1; Lipniki-1, -4) was found in Drahichyn district. 11 known sites (Pkhoŭ-2; Baraviki-2, -6; Juravičy-2, -6; Slabodka-1 and others) and 8 new sites (Noviki-1, -2; Lubnja-6, -7, -10; Rudnja Horbavickaja-3; Hrada-4) were examined on the left bank of Prypjac in Mazyr and Kalinkavičy districts. A test pits (9 sq. m) was excavated on Šarejki-1 site and 236 artifacts was found. Archaeological material obtained in the course of investigations refers mainly to the Stone–Bronze and Iron Ages.

Пастыніў 17.05.2013 г.

М. В. Клімаў, Інстытут гісторыі НАН Беларусі, аддзел захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны, кандыдат гістарычных навук (г. Мінск, Беларусь)

Археалагічныя даследы на помніках Полацкага Падзвіння ў 2012 годзе


У 2012 г. археалагічныя даследы на помніках Полацкага Падзвіння праводзілі ў некалькіх накірунках. Першы з накірункаў быў спалучаны з дадатковым абследаваннем помнікаў каля воз. Лепельскае, берагавой лініі паўднёвага берага возера ў г. Лепель і замчышча, селішча XIV–XVI стст. каля в. Стары Лепель Лепельскага раёна (мал. 1: 6) з мэтай вызначэння межаў зоны аховы культурнага пласта ў межах выканання дзяржаўнай праграмы «Замкі Беларусі». Другі накірунак даследаў быў звязаны з выкананнем планавай пяцігадовай дзяржаўнай тэмы (раздзел № 1.5.11) і прадугледжваў археалагічныя раскопкі на селішчы № 2 каля воз. Ворань Лепельскага раёна (мал. 1: 1). Трэці накірунак адпавядаў задачы абследавання помнікаў, якія знаходзіліся ў зоне будаўніцтва Полацкай ГЭС каля в. Лучна Полацкага раёна (мал. 1: 5). Чацверты накірунак датычыўся асобных разведкаў на тэрыторыі Полацкага Падзвіння (мал. 1: 2–4). На шэрагу помнікаў у археалагічных працах актыўны ўдзел прыняў малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі П. М. Кенька.

Папярэдняе абследаванне паўднёвага берага воз. Лепельскае ў г. Лепель праводзілі з мэтай вызначэння перспектывных участкаў для будучых археалагічных раскопак у сувязі з праблемай храналогіі ўзнікнення г. Лепель на месцы паселішча Белае. У выніку было праведзена абследаванне часткі паўднёвага берага воз. Лепельскае на тэрыторыі г. Лепель, якая знаходзілася за 100 м на захад ад гарадскога парку (мал. 2, А: II) на прысядзібных прыватных участках была засведчана наяўнасць керамічнага посуду XVI–XVIII стст. і больш пазнейшага часу, частка з якога мела паліву (мал. 2, Б). У зрэзах абрынутага берага возера быў зафіксаваны вялікі культурны пласт, які перавышаў 0,6–0,8 м.


Пасля абследавання берагавой лініі ў г. Лепель была праведзена праца і на замчышчы, селішчы каля в. Стары Лепель, якія змяшчаліся на паўвыспе Лепельскага возера (мал. 2, А: I). Да пачатку археалагічных прац у 2012 г. на паўвыспе каля в. Стары Лепель, дзе змяшчалася замчышча, два селішчы і гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку, у другой палове XX – пачатку XXI ст. даследаванні былі праведзены Г. В. Штыхавым, М. А. Ткачовым, А. Г. Мітрафанавым, Ю. А. Заяцам і З. А. Харытанавіч [2, с. 322; 6, с. 300]. Праца на замчышчы ўскладнялася тым, што існавала праблема ідэнтыфікацыі месцазнаходжання раскопак М. А. Ткачова на плошчы 444 м², аб чым аўтарам

артыкула ўжо паведамлялася ў адной з ранейшых публікацый [4, с. 25–28].

Для вызначэння межаў зоны аховы культурнага пласта на той частцы замчышча, якую не ахапілі археалагічныя працы, было закладзена пяць шурфоў агульнай плошчай 8 м² (мал. 3, А). Асноўны вынік археалагічнай дзейнасці ў 2012 г. на замчышчы датычыўся ўдакладнення наяўнасці культурнага пласта ў паўднёвай, цэнтральнай і ўсходняй частках паўвыспы, аб чым сведчылі матэрыялы шурфоў № 1–5. Закладанне шурфоў № 1, 2 паказала адсутнасць культурнага пласта ва ўсходняй частцы паўвыспы, побач з могілкамі. Культурны пласт адсутнічаў і ў іншых месцах паўвыспы, што пацвердзіла выснову Ю. А. Заяца аб тым, што культурны пласт на паўвыспе размеркаваны нераўнамерна, плямамі [2, с. 323]. Цікавыя матэрыялы былі прадстаўлены ў шурфе № 4. Запаўненне шурфа складалася з шэрага супеснага пласта магутнасцю да 0,42–0,45 м, у якім былі выяўлены цвікі (мал. 3, Б: 1, 2), частка іголки (мал. 3, Б: 3), фурнітурная пяцелька (мал. 3, Б: 4), фрагменты керамічнага посуду XIV–XVII стст., некаторыя з якіх мелі паліву (мал. 3, Б: 5–11), фрагмент ваконнага шкла з моцным следам іррызацыі, што дазволіла зрабіць выснову аб тым, што шурф № 4 патрапіў на частку аднаго з паселішчаў, дзе знаходзілася жытло заможнага мешчаніна





Мал. 1. Карта асноўных помнікаў, на якіх праводзілі даследы ў 2012 г.: 1 – Ворань; 2 – Лісна; 3 – Бешанковічы; 4 – Лужасна, Бібарэўка; 5 – Лучна-2, Лучна-3; 6 – Лепель, Стары Лепель



Мал. 2. Карта археалагічнага абследавання возера Лепельскае (А): I – замчышча, селішча в. Стары Лепель; II – частка берагавой лініі, дзе былі ажыццёўлены паверхневыя зборы. Керамічныя матэрыялы з паўднёвага берага возера (Б): 2 – цёмна-зялёная паліва, 3 – салатавая паліва

ці шляхціча [5, с. 12]. У шурфе № 5 адзін з венцаў керамікі па форме быў блізкі па храналогіі да перыяду XII–XIII ст. (мал. 3, Б: 12) У выніку археалагічных даследаў на замчышчы, селішчы XIV–XVI стст. каля в. Стары Лепель Лепельскага раёна было праведзена вызначэнне межаў зоны аховы культурнага пласта і зроблена выснова аб павелічэнні храналогіі гэтага помніка да XVII ст., бо пасля перанясення цэнтра паселішча на месца Белае, жыццядзейнасць на паўвыспе не перапынілася.

Другі накірунак археалагічнай дзейнасці ў 2012 г. звязваўся з мікрарэгіёнам воз. Ворань, які часткова вывучаўся ў другой палове XX ст. Тут было вядома гарадзішча, курганны могільнік, стаянка I, стаянка II (даследаваў Э. М. Зайкоўскі) і селішча I, якое было датавана VI–VIII стст., IX–XI стст. (абследавалі Л. В. Аляксеяў, Ю. А. Заяц) [1, с. 10, 14; 3, с. 277–278]. У маі 2012 г. пры ажыццяўленні археалагічнай разведкі аўтарам было выяўлена селішча-2, на якім і былі спланаваны археалагічныя




Мал. 3. План археалагічных прац на паўвыспе каля в. Стары Лепель (А): I, II, III, I, 2 – месцы прац Ю. А. Заяца; Б – гарадзішча і селішча, месца працы З. Харытановіч, 2008 г.; × – адсутнасць культурнага пласта. Матэрыялы з шурфоў (Б): 1–4 – чорны метал; 5–12 – кераміка

раскопкі, што праходзілі ў жніўні 2012 г. Для археалагічных раскопак была абрана частка селішча, якая знаходзілася за 40–55 м ад берага воз. Ворань. Плошча раскопу складала 80 м². Агульная магутнасць культурнага пласта, які складаўся з цёмна-шэрай супесі, вагалася ў межах 0,33–0,42 м. Верхні раскопачны пласт (0–0,2 м ніжэй дзённай паверхні) быў пашкоджаны разворваннем. На ўзроўні другога раскопачнага пласта былі зафіксаваны рэшткі былой печы, аб чым сведчыла вялікая прапластка абпаленай гліны, магутнасцю да 0,3 м (яна ж запаўняла і падпечкавую мацерыковую яму), камяні, кавалкі абпаленага дрэва. Пры далейшай расчыстцы аб'екта былі выяўлены вялікія кавалкі глінянай абмазкі са слядамі вапны. У межах аб'екта «печ» быў знойдзены нож (мал. 4: 13), накладка (мал. 4: 10), рыбалоўны


кручок і добра захаваны паплавок для рыбалоўных сетак, зроблены з бяросты. Пераважаючая большасць фрагментаў венцаў, выяўленых побач з аб'ектам і ў аб'екце, належала па храналогіі да XIV ст. (мал. 4: 2–4). У мацерыку было выяўлена і вывучана 15 мацерыковых ям, адна з якіх адносілася да аб'екта «печ» і з'яўлялася падпечкавай, астатнія ямы – слупавыя, падфундаментныя ровікі і гаспадарчага прызначэння. І ў гэтых ямах пераважаючую колькасць фрагментаў складалі венцы гаршкоў, якія былі датаваны ў межах XIV – пачатку XV ст.

Для ўдакладнення памераў паселішча акрамя раскопу I былі закладзены тры шурфы, памерамі 1 × 1 м, два з іх ліку патрапілі на невялікія мацерыковыя ямы.

Асноўнымі артэфактамі з помніка з'яўляліся фрагменты керамікі, сярод якіх адзначаецца пры-



Мал. 4. Матэрыялы з селішча-2 на беразе воз. Ворань: 1–4 – кераміка; 5–10 – сплавы на аснове бронзы; 11, 12 – камень; 13 – метал (нож)



Мал. 5. План месцазнаходжання археалагічных помнікаў Лучна-2, Лучна-3 (А), выгляд «гэадэзічных маякоў» (Б; стрэлкамі ўказаны рэшткі культурнага пласта) і матэрыялаў (В) з помніка Лучна-2: 1–5 – сплавы на аснове бронзы; 6 – свінец, 7 – падкова з ухнальём; 8–12 – кераміка

сутнасць аднаго ляпнога венца X ст. (?), венцаў, звернутых унутр і датаваных канцом XI – першай паловай XIII ст. (мал. 4: 1). Пераважная колькасць керамічных матэрыялаў датавана ў шырокім храналагічным дыяпазоне: ад XIII да XVI ст. Акрамя керамікі на селішчы-2 былі выяўлены бронзавыя пярсцёнкі дротавыя і са шчытком (мал. 4: 8), часткі бранзалетаў (мал. 4: 5), крыжыкі-цельнікі (мал. 4: 7), прывескі, у тым ліку ў выглядзе коніка (мал. 4: 6), накладкі (мал. 4: 10), спражкі (мал. 4: 9), двушыпныя наканечнікі стралы, частка матыкі і сякеры, шыферныя праселкі (мал. 4: 11), асялок (мал. 4: 12).

Вельмі важнай знаходкай з’яўлялася частка дзір-хема, выяўленая па-за межамі закрытага комплексу. Вызначэнне знаходкі было праведзена Вячаславам Куляшовым (Эрмітаж), які датаваў манету ў шырокіх храналагічных межах: другая–трэцяя чвэрць X ст. Зрабіўшы супастаўленне гэтай знаходкі з некаторымі фрагментамі керамікі і рэчамі, характэрнымі для культуры смаленска-полацкіх доўгіх курганоў (мал. 4: 5), магчыма казаць з дапушчэннем аб існаванні селішча-2 у X ст., але комплексы гэтага перыяду ў межах даследаванай плошчы не патрапілі.

Археалагічныя матэрыялы сведчаць аб тым, што была вывучана частка паселішча, заснаваная ў канцы XIII ст. (пачатку XIV ст.), якая актыўна існавала ў XIV ст. (пачатку XV ст.). На гэта ўказваюць як керамічныя матэрыялы, так і індывідуальныя знаходкі. Пераважная колькасць керамічных вырабаў і вырабаў з металаў адносілася да XIV ст.

У межах трэцяга накірунку археалагічнай дзейнасці ў 2012 г. быў спланаваны археалагічны нагляд (III) на помніках Лучна-2, Лучна-3, якія былі размешчаны па правым беразе р. Заходняя Дзвіна ў месцы будаўніцтва Полацкай ГЭС (мал. 5: А). Нягледзячы на існаванне ў будаўнікоў схемы месцазнаходжання археалагічных помнікаў, без паведамлення археолагаў, селішча Лучна-3 было амаль поўнасцю засыпана часова складзеным грунтам, а селішча Лучна-2 амаль поўнасцю знішчана будаўнікамі. Ад селішча засталіся толькі, часткова, усходняя і паўночна-усходняя часткі, культурны пласт бліжэй да ручаіны. На знішчанай частцы селішча праводзілі зачыстку рэшткаў плямаў культурнага пласта. Асаблівасцю селішча з’яўлялася яго заснаванне на суглінкавым мацерыку, што выключала знаходжанне гаспадарчых і падпечкавых ям. Па гэтай прычыне ямы на селішчы амаль не былі зафіксаваны. Акрамя таго, былі зачышчаны «геадэзічныя маякі» (мал. 5, Б), якія дазволілі скласці

ўражанне аб стратыграфіі і магутнасці напластанняў на селішчы Лучна-2. Магутнасць культурнага пласта «па маяках» складала ад 0,40 да 0,55 м. У стратыграфіі пласта селішча было зафіксавана мелкае вуголле, фрагменты абпаленай гліны, камяні, некаторыя з якіх мелі абпалены стан. Фіксацыя вуголляў пры зачыстцы профіляў «маякоў» не з’яўлялася выпадкова, як гэта засведчылі працы ў іншых частках плошчы былога паселішча. У паўднёва-заходняй частцы селішча была зачышчана пляма культурнага пласта, якая захавалася на перадмацерыку. Гэта пляма складалася з цёмна-шэрага пласта з вялікімі, да 1–3 см, украпінамі абпаленай гліны, вуголлямі і вялікімі кавалкамі сценак керамічнага посуду. Пры зачыстцы другой плямы культурнага пласта на перадмацерыку ў паўднёвай частцы селішча Лучна-2 таксама былі зафіксаваны мелкія вугольчыкі і растружчаны ад уздзеяння пажару камень.

Такім чынам, была абследавана ўся пляцоўка селішча Лучна-2 на глыбіні не болей за 0,1 м, сабраны пад’ёмны матэрыял. Відавочна, што ў ніжняй частцы пласта селішча былі зафіксаваны сляды пажару. Акрамя фрагментаў бытавой керамікі XVI–XVII стст. (мал. 5: 8–12) на пляцоўцы селішча былі выяўлены два грузілы для сетак, манета XVII ст. (?), спражкі (мал. 5: 1–3), пярсцёнак (мал. 5: 4), накладка на торбу (мал. 5: 5), круглая свінцовая куля (мал. 5: 6). У выніку магчыма было зрабіць выснову аб тым, што рэшткі культурнага пласта і матэрыялы (фрагменты керамікі, манета, спражкі) сведчылі на карысць таго, што асноўны перыяд жыццядзейнасці на паселішчы Лучна-2 неабходна звязваць з перыядам другой паловы XVI ст. – першай паловы XVII ст. Сляды пажару ў ніжняй частцы пласта селішча дакладна датаваць не ўдалося.

Акрамя археалагічных раскопак былі праведзены лакальныя разведкі на вясковых селішчах побач з Бешанковічамі (мал. 1: 3), у Верхнядзвінскім раёне – на помніку Лісна (мал. 1: 2), і ў Віцебскім раёне – на селішчах Лужасна і Бібарэўка (мал. 1: 4). На помніках былі выяўлены керамічныя матэрыялы і індывідуальныя знаходкі ў невялікай колькасці. У в. Лісна была зафіксавана наяўнасць сякеры-кліна.

Прыведзеныя даныя адлюстроўваюць шырокія храналагічныя межы і разнастайнасць матэрыялаў, што вынікае з агляду розных храналагічных перыядаў вясковых паселішчаў Полацкага Падзвіння, на якіх былі праведзены археалагічныя працы ў 2012 г.

Літаратура

1. Зайкоўскі, Э. М. Першабытныя помнікі Паўночнай Беларусі / Э. М. Зайкоўскі. – Мінск : Беларус. навука, 1991. – 41 с.

2. Заяц, Ю. А. Полевые исследования 2008 г. (работы в Старом Лепеле и Минске) / Ю. А. Заяц // МАБ. – 2011. – Вып. 20. – С. 322–328.

3. Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Віцебская вобласць / АН БССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; рэдкал.: С. В. Марцэлеў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелЭН, 1985. – 496 с. : іл.

4. Клімаў, М. В. Невядомыя матэрыялы з замчышча Лепеля ў фондзе сярэднявечча і новага часу / М. В. Клімаў // Лепельскія чытанні : матэрыялы III навук.-практ. канф., Лепель, 10 кастр. 2008 г. – Віцебск : ВЦ ГС УВО, 2008. – С. 25–29.

5. Клімаў, М. В. Дадатковыя археалагічныя даследаванні на паўвыспе каля в. Ст. Лепель у сувязі з праблемай

вызначэння ахоўнай зоны помніка археалогіі «замчышча, селішча XIV–XVI стст.» / М. В. Клімаў // Лепельскія чытанні : матэрыялы V навук.-практ. канф., Лепель, 21–22 верас. 2012 г. – Віцебск : Віцебская абласная друкарня, 2012. – С. 9–15.

6. Харытановіч, З. А. Археалагічныя даследаванні на гарадзішчы і селішчы Стары Лепель у 2008 г. / З. А. Харытановіч // МАБ. – 2011. – Вып. 20. – С. 300–307.

Резюме

М. В. Климов

Археологические исследования на поселениях Полоцкого Подвинья в 2012 году

Представлены основные материалы и предварительные выводы относительно старых и новых археологических памятников. На памятнике Старый Лепель определена зона охраны археологического слоя. Впервые проведены археологические раскопки на средневековом сельском поселении (№ 2) на озере Ворань. Приведены сведения о разрушении сельского поселения Лучно-2 в результате строительства Полоцкой электростанции.

Summary

M. V. Klimau

Archaeological research in the settlements of Polatsk Podzvinne in 2012

The article presents the basic materials and preliminary conclusions regarding the old and new archaeological sites. On the monument Old Lepel was defined area of archaeological layer. Were first carried out archaeological excavations at the medieval village settlement (N 2) Lake Voran. The article presents data on the destruction of the rural settlement Luchna-2 as a result of the construction of Polatsk plant.

Пасмуніў 16.05.2013 г.

А. В. Колосов, Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова, исторический факультет, заместитель декана по учебной и научной работе, кандидат исторических наук, доцент (г. Могилев, Беларусь)

Археологические работы 2012 года в Посожье¹

В 2012 г. было продолжено изучение неолитической стоянки Старый Дедин-4 в Климовичском районе. Памятник был открыт автором и местным краеведом М. П. Дуктовым в 2006 г. [2, с. 37–41, 120–121]. Раскопки стоянки проводили на мысовидном участке берега, на котором в 2010 г. было обнаружено новое скопление материалов эпохи неолита. Там же впоследствии были проведены небольшие стационарные работы на площади 30 м² [4].

За полевой сезон 2012 г. была вскрыта площадь 172 м², которая являлась продолжением исследованного в 2010 г. раскопа в западном и южном направлениях. Раскоп был ориентирован по сторонам света. Длинная сторона сетки квадратов со стороны равной 1 м была вытянута с севера на юг и получила цифровое обозначение от 16 до 11, 1 до 10 и 17 до 20 включительно, с востока на запад – буквенное (А, Б, В, Д, Е, Ж, З, И, К, Л).

Стратиграфия основной части памятника аналогична стратиграфии раскопа 2010 г.:

1) дерн – 0–0,07 (0,10) м. Переход в нижележащий слой заметный;

2) подзолистый горизонт темно-серого цвета с затеками в нижней части – 0,10–0,20 (0,25) м. Горизонт нарушен процессами эоловой дистурбации, о чем свидетельствуют видимые локализации желтого песка в его структуре. Переход в нижележащий слой нечеткий;

3) мелкозернистый песок желтого цвета – 0,20 (0,25) м. Прокопан на глубину до 0,6 м. Единственным отличием от стратиграфии раскопа 2010 г. наблюдалось на северном участке раскопа в пределах кв. Г–Л3–14. Здесь квадратами раскопа был затронут пониженный котлообразный участок террасы, на котором подзолистый горизонт на гл. 0,30–0,45 м перекрывался тонкой (0,10–0,15 м) прослойкой темно-серой супеси плотной комковатой структуры.

В ходе раскопок на гл. 0,41–0,57 м были выявлены нарушения почвенного горизонта, четко выделявшиеся на фоне желтого песка пятнами темно-серого цвета (их порядковая нумерация дана

с учетом остатков очага изученных нами в 2010 г., которому мы условно дали название «объект № 1»). Пятно объекта № 2 было зачищено в пределах кв. Г–3–1–5 на гл. 0,42–0,43 м. В плане структура имела неправильную форму, похожую на цифру «восемь», и была вытянута с юго-востока на северо-запад на 4,83 м, при ширине от 2,02 м в юго-восточной части (кв. Г–Е–4) до 3,42 м в северо-западной (кв. Г–3–1). Заполнение объекта представлено темно-серым песком, профиль линзовидный. Мощность – от 0,63 м (кв. Г–Е–4) до 0,77 м (кв. Г–Е–4).

Основная часть находок, особенно фрагментов лепной керамики эпохи неолита, была сконцентрирована в юго-восточной части объекта. Значительное число артефактов собрано в пределах кв. Г–4 и Д–3. Среди изделий из кремня обнаружены осколки кремня без видимых следов обработки (3 ед.), одно- и двухплощадочные нуклеусы и их обломки (4 ед.), отщепы (111 ед.), пластины (15 ед.), мелкие осколки (6 ед.). Орудия труда (23 ед.) представлены концевыми и двойным скребками (4 ед.), скреблами (2 ед.), долотовидными изделиями (2 ед.), пластинами-вкладышами (2 ед.), резцом на сломе заготовки, ретушным резцом, изделием с выемкой, отщепами (7 ед.) и пластинами (2 ед.) с ретушью.

Керамический материал представлен 131 фрагментом лепной неолитической керамики, большая часть которой украшена вдавлениями ямок и гребенки, «лапчатым» орнаментом, и тремя обломками лепной посуды эпохи бронзы, на поверхности которой сохраняются горизонтальные пояса оттисков веревочки. Полностью изучить объект в северо-западном направлении нам не удалось. В кв. Г–Л–11–14, где исследования вели на пониженном участке берега, на гл. 0,30–0,45 м почвенный слой был перекрыт плотной и комковатой темно-серой супесью и, контуры объекта, его форму, проследить оказалось невозможным.

Объект № 3 обнаружен в кв. Ж–3–4–5 на гл. 0,51 м. Представлял собой овальное пятно размером 1,64 × 1,05 м. Заполнение – темно-серый песок. Мощность – 0,46 м. Профиль линзовидный. В заполнении найдены 15 изделий из кремня (12 отщепов, тесло, фрагмент трапеции, обломок бифасиального наконечника стрелы).

Объект № 4 зачищен в кв. И–Л–3–6 на гл. 0,54–0,57 м. Представлял собой размытое скопление пятен неправильных очертаний темно-серого цвета, размером с юга на север 3,86 м, с востока на запад –

¹ Исследования проводили в рамках выполнения задания «Динамика развития и взаимодействия культур финального палеолита–мезолита Белорусского Поднепровья и Посожья в контексте восточноевропейских культурно-исторических процессов», включенного в Государственную комплексную программу научных исследований «История, культура, общество, государство» на 2011–2015 гг. (№ госрегистрации 20112350 от 08.08.2011 г.).

2,12 м. Профиль линзовидный. Находок не обнаружено.

Объект № 5 исследован частично в кв. Б–В-20. Часть пятна была ограничена южной стенкой раскопа. Зачищен на глубине 0,41 м. Имеет неправильные подовальные очертания. Размеры пятна составляют $1,13 \times 1,00$ м, мощность заполнения (темно-серый песок) равна 0,43 м. Профиль линзовидный. Среди находок: 12 изделий из кремня (два осколка кремня без видимых следов обработки, семь отщепов, два мелких осколка, отщеп с ретушью) и 45 фрагментов лепной керамики эпохи неолита, украшенных ямочно-гребенчатым орнаментом.

Объект № 6 локализован в кв. Г-17 на глубине 0,43 м. Имел неправильную подовальную форму. Размеры пятна $1,20 \times 1,00$ м, мощность заполнения (темно-серый песок) равна 0,08 м. Профиль линзовидный. Обнаружена только стенка от лепного сосуда эпохи неолита.

Генезис изученных объектов остается не ясным. Возможно, объект № 2 может представлять собой остатки неолитического жилища, о чем свидетельствует восьмиобразная форма пятна («жилище с тамбуром»?), состав собранных в его пределах находок, характер их распределения. Эпохой неолита, видимо, следует датировать и остатки двух ям (объекты № 3 и 5). Относительно остальных объектов № 4 и 6 сказать что-либо сложно. Нельзя исключать, что выделенные нами структуры могут являться примером естественных и/или антропогенных нарушений почвы в более позднее время. С учетом дистурбации слоя, который условно можно назвать «культурным» по уровню вертикального распространения находок, верхние границы профиля отдельных объектов проследить не удалось.

В результате раскопок на стоянке Старый Дедин-4 собрано 8728 находок. Основная их часть относится к изделиям из кремня (6332 ед.), остальные представлены фрагментами лепной керамики эпохи неолита (2160 ед.), лепной керамики бронзового века (35 ед.) и гончарной керамики (198 ед.), тремя обломками косточек. Первые находки были встречены уже в слое дерна (340 ед.), в том числе: три осколка кремня и осколок кварцита без следов искусственной обработки, два обломка нуклеусов, 201 отщеп, 24 пластины, 59 мелких осколков, 25 орудий труда (три скребка, четыре изделия с выемкой, четыре вкладыша, две проколки, две трапеции, шесть отщепов и четыре пластины с ретушью), а также 19 фрагментов лепной неолитической керамики и шесть обломков гончарной посуды.

Анализ послойного распространения всех находок (изделия из кремня, фрагменты лепной и гончарной керамики, обломки костей) в раскопе показывает максимальную их концентрацию на глубине 0,10–0,35 м. При этом в слое 1 был найден 1441 арте-

факт, в слое 2 – 2350, в слое 3 – 3046, в слое 4 – 999, в слое 5 – 162, в слое 6 – 3 артефакта. Следовательно, заметна связь значительного числа вещевого материала с подзолистым горизонтом и верхней частью слоя песка желтого цвета.

Изделия из кремня и фрагменты лепной керамики были равномерно распределены по всей площади раскопа. В качестве сырья для производства орудий на стоянке служил кремнь серого и светло-серого цвета со слабым голубоватым оттенком, имеющий вкрапления мела и пятнистую структуру. Свидетельством первичного расщепления кремня на месте стоянки является наличие нуклеусов и полученных с них сколов, в том числе и первичных. Для этих целей использовали уплощенно-овальные желваки и куски кремня – 61 ед. (1%)¹, принесенные на место древнего поселения. Судя по пренуклеусам и нуклеусам, преимущественно использовали кремневые желваки небольших размеров: их длина в среднем достигает 40–50 мм, диаметр – 40 мм.

Среди находок преобладают продукты расщепления кремня – 90,8%, а среди них доминирующее положение занимают отщепы – 4044 ед. (63,9%), мелкие осколки и чешуйки кремня – 1118 (17,7), пластины – 555 (8,8) и пренуклеусы и нуклеусы – 25 ед. (0,4%). Нуклеусы представлены одноплощадочными (14 ед.) и аморфными формами и их обломками (7 ед.), при подчиненном положении двухплощадочных (2 ед.) и пренуклеусов (2 ед.).

Снятие заготовок осуществляли преимущественно в одной плоскости нуклеуса. Огранка скалывающих поверхностей ядрищ сохраняет преимущественно негативы отщепов и пластинчатых сколов. Площадки формировали одним сколом с последующей подправкой в процессе расщепления. Угол между ударной площадкой и скалывающей поверхностью составляет 70–90°.

В орудийный комплекс входит 501 изделие (7,9%), на котором присутствуют элементы вторичной обработки: крутого, полукрутого и плоского ретуширования, техники резцового скола, обивки, шлифования (рис. 1). Морфологически выраженных орудий – 278 ед., остальные представлены отщепами (151 ед.), пластинами (62 ед.) и мелкими осколками (2 ед.) с ретушью, изделиями неизвестного назначения, их преформами и обломками (8 ед.).

В качестве заготовок для основной части орудий были использованы отщепы, естественные осколки кремня и конкреции, реже пластины. В группе морфологически выраженных орудий количественно преобладают скребки (82 ед., или 29,5% внутри группы орудий), а среди них – изделия концевых форм с дугообразным лезвием, при наличии не-

¹ Здесь и далее дается суммарное количество находок в раскопе, заполнениях объектов и просеянном дерне.




Рис. 1. Кремневый инвентарь стоянки: 1–3 – наконечники стрел и дротика; 4–6 – трапеции; 7–8, 14 – скребки; 9, 13 – проколки; 10–12 – изделия с выемкой; 15 – нож. Стоянка Старый Дедин-4. 2012 г.

значительного числа двойных (8 ед.), подокруглых (6 ед.), боковых (3 ед.) и трех обломков скребков.

Среди остальных орудий необходимо указать: изделия с выемкой (32 ед.), вкладыши (29 ед.), средневысокие и высокие трапеции (20 ед.), проколки (20 ед.), скребловидные орудия (15 ед.), ретушные, двугранные и на сломе заготовки резцов (13 ед.), ножи и их обломки (12 ед.), острия (5 ед.), развертки (2 ед.), рубящие орудия в виде топоров, тесел и долот (11 ед.), микропластины с затупленным краем (2 ед.), пластины со скошенным концом (3 ед.), зубчато-выемчатое орудие и комбинированные орудия (4 ед.). Группа предметов вооружения представлена наконечниками стрел и дротиков ромбовидной, листовидной, треугольно-черешковой и треугольной форм, заданной путем двухсторонней обработки (27 ед.). Интересны находки каменных терочников (8 ед.), отбойников (4 ед.) и ретушеров (16 ед.).

На памятнике обнаружено 2160 фрагментов лепной неолитической керамики (рис. 2). Это обломки

серого или желтого цвета от сосудов с прямым или слегка отогнутым наружу венчиком и толщиной стенок от 4 до 13 мм. В тесте керамики визуально определяются примеси песка и растительности, которая после обжига оставила на стенках сосудов характерные отпечатки.

Поверхность керамики украшена разнообразным орнаментом, преимущественно поясами из оттисков гребенки, сочетающихся с ямочными вдавлениями. Отдельные фрагменты украшены оттисками палочки с накрученной на конце ниткой, горизонтальными поясами из коротких сегментовидных наколов. Венчиковая часть сосудов по краю обычно подчеркивается рядом разреженных глубоких ямочных вдавлений, оставляющих негативы с обратной стороны, так называемые сопочки, или жемчужины. Внутренняя поверхность стенок сосудов тщательно заглажена, на некоторых фрагментах сохранились следы от расчесов гребенки. Фрагменты лепной посуды бронзового века (35 ед.) имеют




Рис. 2. Лепная керамика эпохи неолита (фрагменты) (1–5).
Стоянка Старый Дедин-4. 2012 г.

темно-красный или желтый цвет. Толщина стенок составляет 5–6 мм. Отдельные фрагменты украшены горизонтальными поясами из оттисков веревочки и линейным орнаментом.

Таким образом, материалы исследованной нами стоянки типологически следует датировать неолитическим временем (верхнеднепровская культура) и началом бронзового века (среднеднепровская культура). Сходство по керамике и кремневому инвентарю неолитический комплекс стародединского поселения проявляет с материалами стоянок второго этапа верхнеднепровской культуры – Гронов (поселения в ур. Курганье и Стров) [1, с. 46–116] и Рудня-1 [2, с. 58–72]. Присутствие в коллекции среднеднепровской керамики со шнуровыми оттисками позволяет отнести основной (неолитический) фон материалов стоянки Старый Дедин-4 к финалу развития верхнеднепровской культуры в Посожье.

Кроме раскопок в 2012 г. нами были проведены разведки на территории Климовичского и Костюковичского районов Могилевской области. В итоге был обследован 31 памятник археологии, 20 из которых являются новыми, ранее неизвестными в литературе. В Климовичском районе был продолжен поиск и обследование памятников, расположенных в бассейне р. Остер и р. Лобжанка. Были осмотрены отдельные археологические местонахождения

в окрестностях д. Вознесенск, Старый Дедин, Роськов и Хотовиж. В окрестностях последнего населенного пункта были открыты две стоянки каменного и бронзового веков и селище раннего железного века и эпохи средневековья.

Повторно обследована мезолитическая стоянка Хотовиж-1. В 2011 г. нами на песчаной возвышенности правого берега р. Сосновка (левый приток р. Остер), в 0,7 км северо-восточнее д. Хотовиж было обнаружено и изучено путем сборов компактное скопление находок из сожского мелового кремня. В 2012 г. удалось собрать достаточно представительную коллекцию артефактов (рис. 3): отщепы (1150 ед.), пластины (201 ед.), мелкие осколки и чешуйки кремня (219 ед.), нуклеусы (8 ед.), ретушер на отщепе, отщепы (22 ед.) и пластины с ретушью (5 ед.), скребловидные орудия (4 ед.), концевые, мысовидные и двойной скребки, пластины с резцовыми сколами, черешковые наконечники стрел и их фрагменты (3 ед.), заготовка тесла, а также фрагмент лепной неолитической керамики, орнаментированной наколами и оттисками ямок (7 ед.), обломки сосудов, отдельные из которых украшены глубокими ямками по краю, нанесенными с внутренней стороны (9 ед.), гончарная керамика (8 ед.). Внимание привлекают находки острия с микрорезцовым сколом, подправленным ретушью (рис. 3: 3). Изделие создано на дистальном конце пластины и напоминает острие яниславицкого типа с ретушированным основанием. Для данного памятника находка острия подобной формы, но с естественным основанием, является второй (сборы 2011 г.). Учитывая то, что ближайшие для этого региона памятники с находками яниславицкого типа встречаются пока только в низовьях р. Сож [3], местонахождение Хотовиж-1 открывает новые перспективы в изучении миграций древнего населения, обитавшего на территории Посожья в позднем мезолите.

Новые памятники археологии были открыты возле д. Роськов – три стоянки каменного и бронзового веков и три селища раннего железного века и эпохи средневековья. Особое внимание привлекли находки стоянки-4 и селища-3. Памятники расположены на возвышенном участке берега, большая часть которого разрушена карьером и, вследствие чего, продолжает подвергаться ветровой эрозии. В обнажениях берега собрана представительная коллекция находок: осколки кремня (4 ед.), нуклеусы двухплощадочные (4 ед.), отщепы (114 ед.), пластины (23 ед.), мелкие осколки (5 ед.), пластина-вкладыш, пластина с затупленным краем, скребок концевой на пластине, отщепы (6 ед.) и пластины (3 ед.) с ретушью по краю, а также фрагменты гончарной керамики (38 ед.).

Работы на территории Костюковичского района в 2012 г. открыли для нас новый этап в изучении

археологических памятников Могилевщины, расположенных в бассейне р. Беседь. Основное внимание в районе было уделено изучению памятников каменного века. Маршрут разведок был ограничен участком по р. Беседь от д. Белая Дуброва до д. Витунь, так как ниже по течению реки проводить исследования в настоящее время небезопасно. Здесь на территории района начинается зона отчуждения с достаточно высоким фоном радиоактивного загрязнения в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Вместе с тем нам не везде удалось посетить, казалось бы, доступные для обследования археологические памятники. За 18 лет после разведок В. Ф. Копытина в Костюковичском районе (работы 1995 г.) [5], участки правого и левого берегов р. Беседь и ее притоков, на которых расположена основная часть памятников, оказались облесены. С одной стороны, складывается благоприятная ситуация по консервации культурного слоя археологических объектов, с другой – возможности проведения здесь полевых работ ограничены. Однако это не помешало нам изучить некоторые археологические памятники и открыть ряд новых.

В частности, во время обследования окрестностей д. Белая Дуброва были открыты две новые стоянки каменного века и средневековое поселение. Наиболее плодотворными оказались результаты обследования памятников южнее д. Витунь. Здесь на первой надпойменной террасе правого берега р. Беседь, юго-восточнее карьера, расположенного южнее деревни, обнаружены три новых памятника археологии. Два из них – стоянка каменного века (пункт 5А) и селище-4, расположены на береговой террасе, высота которой над меженным уровнем воды в реке составляет до 4–5 м. Находки стоянки каменного века (пункт 5Б) собраны в 100 м восточнее пункта 5А, в песчаных раздувах поймы реки.

На стоянке Витунь-5А на площади 30×100 м были собраны 404 артефакта, в том числе: нуклеусы одноплощадочные (4 ед.), нуклеусы двухплощадочные (2 ед.), отщепы (260 ед.), пластины (68 ед.), мелкие осколки и чешуйки кремня (20 ед.), отбойник из кварцита, ретушер на отщепе, скребки концевые на отщепах (9 ед.), резцы ретушные (5 ед.), резцы двугранные (4 ед.), резец на сломе пластины, изделия с выемкой на отщепах (3 ед.), проколка на отщепе,




Рис. 3. Кремневый инвентарь (1–10). Стоянка Хотовиж-1. 2012 г.

пластина-вкладыш, трапеция высокая, долотовидное орудие (нуклеус ?), отщепы с ретушью по краю (6 ед.), пластины с ретушью по краю (2 ед.). Кремневый комплекс стоянки Витунь-5Б представлен отщепами (33 ед.), пластинами (7 ед.), концевыми скребками (3 ед.), резцовым сколом подправки лезвия скребка, изделием с выемкой, скребловидным изделием, резцом на сломе пластины. Новые данные получены в результате обследования известной

по литературным источникам стоянки Витунь-4. На площади памятника удалось собрать коллекцию кремневых артефактов от эпохи мезолита до бронзового века включительно. Керамический материал отражает более широкий диапазон заселения памятника: неолит (верхнеднепровская культура), поздний неолит/бронзовый век (среднеднепровская культура), эпоха средневековья.

Літаратура

1. Калечиц, Е. Г. Памятники каменного и бронзового веков Восточной Белоруссии / Е. Г. Калечиц. – Минск, 1987. – 158 с.
2. Колосов, А. В. Археологические древности Могилевского Посожья : по материалам экспедиций 2002–2008 гг. / А. В. Колосов. – Могилев, 2009. – 264 с.
3. Колосов, А. В. Финальный палеолит и мезолит Посожья / А. В. Колосов // Матэрыялы па археалогіі Беларусі : зб. навук. артыкулаў / Ін-т гісторыі НАН Беларусі. – Мінск, 2010. – Вып. 21. – С. 77–89.

4. Колосов, А. В. Археологические работы 2010 года в междуречье Сожа и Остра / А. В. Колосов // Матэрыялы па археалогіі Беларусі : зб. навук. арт. / Ін-т гісторыі НАН Беларусі. – Мінск, 2012. – Вып. 23. – С. 220–225.

5. Копытин, В. Ф. Археологические памятники Костюковичского района Могилевской области / В. Ф. Копытин. – Могилев, 1996. – 152 с.

Рэзюмэ

А. У. Коласаў

Археалагічныя работы 2012 года ў Пасожжы

Падведзены вынікі археалагічных работ у 2012 г. на тэрыторыі Клімавіцкага і Касцюковіцкага раёнаў Магілёўскай вобласці. Абследаваны 31 помнік археалогіі. Матэрыялы аб помніках прадстаўлены знаходкамі ад фінальнага палеаліту да позняга сярэднявекі ўключна. 20 помнікаў з'яўляюцца новымі, раней невядомымі ў літаратуры. На стаянцы Стары Дзедін-4 у Клімавіцкім раёне (басейн р. Асцёр) праведзены раскопкі на плошчы 172 м². Асноўны фон знаходак (звыш 8,7 тыс. адз.) характарызуе верхнедняпроўскую культуру позняга неаліту. Таксама прысутнічаюць матэрыялы сярэднядняпроўскай культуры бронзавага веку і ганчарная кераміка эпохі сярэднявекі.

Summary

A. V. Kolosov

Archaeological Works in Posozhie District in 2012

The article summarizes the results of archaeological works on the territory of Klimovich and Kostyukovich districts of Mogilev Region in 2012. The author researched 31 archaeological monuments which belong to different ages from the Late Paleolithic Age to the Late Middle Ages inclusively. 20 monuments of them have not been mentioned in the scientific literature before. The excavations were made on the site Staryi Dedin-4 in Klimovich district (the Oster basin). The area of these excavations is 172 sq. km. The main volume of the discovered material which includes 8.7 thousand items characterizes the Upper Dnieper culture of the Late Neolith. The author also discovered artifacts which belong to Mid-Dnieper culture of the Bronze Age as well as medieval pottery.

Поступила 15.05.2013 г.

*В. І. Кошман, Інстытут гісторыі НАН Беларусі,
загадчык аддзела сярэдных вякоў і Новага часу,
кандыдат гістарычных навук, дацэнт (г. Мінск,
Беларусь)*

Даследаванні 2012 года на гарадзішчы Свіслач

Згодна з Дазволам № 2400 па форме № 1, выданага Інстытутам гісторыі НАН Беларусі, аўтарам былі праведзены археалагічныя раскопкі на гарадзішчы Свіслач Асіповіцкага раёна Магілёўскай вобласці.

Гарадзішча размешчана на высокім мысе, які ўтвораны ўпадзеннем р. Свіслач ў р. Бярэзіна. З поўдня, захаду і ўсходу гарадзішча мае высокія стромкія схілы вышыняй 10–12 м. Пляцоўка гарадзішча блізкая да трохвугольнай, яе памеры складаюць каля 70×70 м. З боку вёскі (з поўначы) умацавана ровам глыбінёй да 2 м і шырынёй да 13–17 м, а таксама валам вышыняй каля 2,2–2,5 м і шырынёй каля падэшвы 8,5–9,0 м. Уезд на гарадзішча размешчаны ў разрыве вала з напольнага боку (з вул. Кліменка).

Першае апісанне гарадзішча адносіцца да 1882 г. Экспедыцыяй С. С. Шутава і М. М. Улашчыка складзены план гарадзішча і праведзены збор пад'ёмнага матэрыялу на помніку. У 1962 г. і 1969–1971 гг. археалагічнымі экспедыцыямі БДУ імя В. І. Леніна пад кіраўніцтвам Э. М. Загарульскага была вывучана плошча каля 720 м². Даследаванне было працягнута ў 2000 г. (А. У. Ільцюцік, В. І. Кошман), затым у 2005–2008 гг. і 2011 г. (204 м²) (В. І. Кошман). Культурны слой на гарадзішчы мае магутнасць 1,7–2,3 м. Верхнія пласты (гл. 0,2–0,4 м) перамешаны і плотныя, маюць шэрую афарбоўку з шматлікімі дамешкамі бітай цэгля, шкла, вапны. Паступова слой набывае інтэнсіўна чорную афарбоўку (гл. 0,4–0,6 м) і да мацерыка прадстаўлены гумусіраваным, насычаным вугаллем, часам вільготным слоём з невялікімі ўкрапінамі гліны, пяску, які добра захоўвае косткі рыб і жывёл, часам абпаленае дрэва. Верхнія пласты стратыграфічна можна датаваць XVI–XVII стст., асноўная колькасць культурных адкладанняў звязана з XII–XIII стст. (пачаткам XIV ст. ?), у перадамацерыковым пласце сустракаюцца матэрыялы ранняга жалезнага веку (культура штрыханай керамікі) і калочынскай культуры (?).

У 2012 г. было вырашана распачаць вывучэнне абарончых збудаванняў гарадзішча. Для ажыццяўлення раскопачных работ быў абраны ўчастак у паўночнай частцы гарадзішча, у месцы разрыву вала з боку вёскі (вул. Кліменка). Перад пачаткам работ была ажыццёўлена таксацыя кустоў і дрэваў. Пасля ачысткі пляцоўкі і вала высветлілася, што на ўнутраннім і знешнім схілах вала маюцца пашкоджанні – яма памерамі $3,0 \times 2,4$ м і глыбінёй 0,6–0,8 м на ўнутраннім схіле і яма памерамі $3,0 \times 3,5$ м глыбінёй 0,5–1,0 м на знешнім схіле.

Першапачаткова была разбіта траншэя шырынёй 2,0 м і даўжынёй 12 м, якая праходзіла праз разрыв вала і яго грэбень. Траншэя была арыентавана перпендыкулярна накірунку вала (накірунак на поўнач, з адхіленнем 30° на захад). Такім чынам, пры распрацоўцы траншэі планавалася атрымаць профіль вала з заходняга і ўсходняга бакоў, а таксама прасачыць сувязь вала і яго мяркуемых падсыпак з культурнымі напластаваннямі гарадзішча. У выніку распрацоўкі траншэі прыйшлося падкаракціраваць аб'ёмы работ. Так, прыйшлося адмовіцца ад распрацоўкі кв. 5, 6 на знешнім баку вала з-за дрэваў і іх карэнняў, а таксама магутных выкідаў шлаку з качагаркі. У далейшым з-за абрушэння землянога насыпу вала была прырэзана яшчэ паласа шырынёй 1,0 м з усходняга боку траншэі (кв. 1А, 2А, 3А, 4А).

Археалагічныя артэфакты ўтрымліваліся выключна ў кв. 3, 4, якія былі размешчаны на знешнім баку вала. Кв. 3, 4 былі запоўнены амаль цалкам цёмнашэрым слоём, які, хутчэй за ўсё, уяўляе з сябе слой, які скідаўся на знешні схіл вала падчас рамонтаў і земляных работ на пляцоўцы гарадзішча. Такая падсыпка мусіла пашырыць шырыню вала і дадаць яму стромкасці.

Для зручнасці і лепшага ўсведамлення асаблівасцей будовы вала апісанне падаецца згодна тых асаблівасцей вала, якія і былі выяўлены ў сезоне 2012 г. (мал. 1).


1. Ядро вала. Складаецца з светла-жоўтага пяску з карычневым адценнем. Гэтае запаўненне выразна адрозніваецца як сваёй кансістэнцыяй, так і колерам. Вышыня даследаванага ядра вала склала да 0,65 м, шырыня – да 3,40 м. Мяркуецца, што гэта і ёсць першапачатковы вал Свіслацкага гарадзішча. Матэрыялаў, якія дазволілі б адназначна прадатаваць гэтае збудаванне, не выяўлена.

2. Праслойка з вугольчыкаў і гумуса (магутнасць да 3–4 см). Паўтарае профіль ядра вала.

3. Падсыпка з светла-жоўтага, месцамі белава-тага рассыпчатага пяску. Магутнасць падсыпкі – 0,4–1,0 м. Па меры паглыблення траншэі магутнасць праслойкі павялічваецца, што сведчыць аб распаўзанні (спаўзанні) з вяршыні вала.

4. Праслойка з вугольчыкаў і гумуса (магутнасць – да 3–4 см). Паўтарае профіль вала.

5. Падсыпка з жоўтага пяску. Магутнасць падсыпкі – ад 1,0 м. Месцамі (кв. 1а, 2а) яна перарываецца праслойкай з вугольчыкаў і гумуса (магутнасць – да 3–4 см). Дакладную яе магутнасць пакуль




Мал. 1. Профіль заходняй сценкі траншэі разрэзу вала на гарадзішчы Свіслач

устанавіць немагчыма з-за абмежаванасці даўжыні траншэі. Відавочна, што гэтая падсыпка (дакладней яе спаўзанне ўнутр пляцоўкі гарадзішча) будзе фіксавацца на даволі значнай адлегласці.


6. Са знешняга (паўночнага/напольнага) боку ядро вала з светла-жоўтага пяску з карычневым адценнем і падсыпка з светла-жоўтага пяску былі ўмацаваны слоём абпаленай чырвона-карычневай гліны. Магутнасць гэтай глінянай праслойкі складае каля 0,20–0,23 м. Відавочна, што гэтая канструкцыя фіксуе першапачатковы і завершаны на пэўны час (жалежны век ?, эпоха Старажытнай Русі ?) вал. Рэканструююцца яго магчыма наступным чынам: аснову вала складалі тры паслядоўныя падсыпкі з пяску розных адценняў, якія з знешняга (паўночнага/напольнага) боку былі ўмацаваны ад спаўзання абпаленай глінай. Адметна, што профіль гэтай глінянай праслойкі мае як «ніспадаючы», так і амаль вертыкальны профіль. З боку пляцоўкі вал, відаць, утрымліваў нейкія драўляныя канструкцыі. Так, у кв. 1 паўднёвая і заходняя сценкі (слой светла-жоўтага рассыпчатага пяску) было зафіксавана вуголле і спаленыя бярвенні (плашкі). Так, у кв. 1 у заходняй сценцы былі адзначаны сляды двух спаленых бярвенняў (дыяметр – каля 10 см), якія былі пакладзены фактычна паралельна трасіроўцы вала. Іх нешматлікасць, безумоўна, напрамую не сведчыць аб тым, што яны ўтваралі нейкую канструкцыю, якая трывала насып вала. Не выключана, што яны скаціліся з яго вяршыны падчас яго разбурэння (спалення, распаўзання). Цікавасць выклікае размяшчэнне вуголля і абпаленых бярвенняў у паўднёва-заходнім вугле кв. 1. Магутнасць гэтага прапластка вагаецца ад 15 да 35–37 см і павялічваецца ва ўсходнім напрамку. Пры зачыстцы таксама выразна

зафіксаваны сляды спаленых вертыкальных слупоў (даўжыня – каля 2,0 м). Адназначную функцыянальную інтэрпрэтацыю пакуль прапанаваць складана.

7. Цікавасць выклікае і светла/цёмна-шэры слой, які меўся толькі ў паўночнай частцы траншэі (знешні/напольны бок вала) (кв. 3, 4, 3А, 4А). Слой ўтрымліваў таксама праслойкі з наяўнасцю значнай колькасці дробных абпаленых кавалкаў гліны, чорнага гумуса (з вуголлем ?), а таксама светлага гравію, які



Мал. 2. Керамічны матэрыял (1–6) з падсыпкі знешняга схілу вала



Мал. 3. Керамічны матэрыял (1–6) з падсыпкі знешняга схілу вала

ўтрымліваўся як у якасці самастойнай праслойкі, так і ў складзе светла-шэрага слою (у кв. 4). Зафіксавана слупавая яма, якая была размешчана пасярэдзіне кв. 3 (заходні профіль). Яе запаўненне – цёмна-шэры слой з карычневым адценнем. Яма пераразае як праслойку светлага гравію, так і светла-шэры слой. Не выключана, што гэты аб’ект фіксуе рэшткі

драўлянага бярвяна ад тыну (паркана), які знаходзіўся паміж вежамі. Інвентар 1560 года адзначае, што паміж вежамі быў пастаўлены паркан або тын з тоўстага бярвення (пераважна дубовага), якое ўзвышалася не меней як сажні на тры. Драўляныя брусы ў паркане былі заостраны зверху. На жаль, гэты цікавы элемент быў у хуткім часе страчаны ў выніку абрушэння заходняй сценкі.

Тым не менш менавіта гэтыя светла/цёмна-шэрыя прапласткі ўтрымлівалі фрагменты ганчарнага кругавога посуду (мал. 2, 3) і астэалагічны матэрыял. Магутнасць гэтага слоя ў траншэі дасягае 2,0–2,2 м. Верагодна, што гэты слой – гэта дастаткова позняя падсыпка, якая ўтварылася падчас рамонтаў (ачысткі, выраўноўвання) пляцоўкі гарадзішча. Гэта скінуты на знешні схіл вала культурны слой з пляцоўкі. Не выключана, што мэта гэтых работ заключалася не толькі ў «добраўпарадкаванні» замкавай пляцоўкі, але і ў павышэнні шырыні і стромкасці замкавых умацаванняў. Згодна з керамічным матэрыялам, яго можна датаваць не раней XVI ст.

Усяго ў траншэе была сабрана калекцыя з 1694 экз., сярод якіх прадстаўлена ганчарная кругавая кераміка (венчыкаў – 239 экз., сценак – 1132 экз. і донцаў/прыдонных частак – 40 экз.), тры фрагменты ляпной керамікі (венчык і дзве сценкі), астэалагічны матэрыял (косткі, зубы), адзінаквы знаходкі ваконнага шкла (ад ваконных шыб дыскападобнай формы (XVI–XVII стст.)), лязо жалезнага нажа, фрагмент асялка.

На жаль з-за недахопу працоўнай сілы і неаднаразовых абвалаў заходняй і паўднёвай сцен траншэя не была даведзена да канца і, адпаведна, даследаванне вала гарадзішча Свіслач нельга лічыць скончаным. Траншэя была закансервавана з дапамогай поліэтыленавай плёнкі.

Резюме

В. И. Кошман

Исследования 2012 г. на городище Свислочь

Преведены предварительные результаты изучения оборонительного вала городища Свислочь. Представлено описание городища, структуры вала и полученных при исследовании находок.

Summary

V. I. Koshman

Investigations in 2012 on the hill-fort Svislach

Introduces the preliminary results of the investigation of defensive fortification on the hill-fort Svislach. Provides a description of the settlement, the structure of the rampart and different artifacts.

Паступіў 14.05.2013 г.

В. Л. Лакіза, Інстытут гісторыі НАН Беларусі, намеснік дырэктара па навуковай рабоце, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (г. Мінск, Беларусь)

Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Астравецкага раёна ў 2011–2012 гадах (зона будаўніцтва газаправода да Беларускай АЭС)

Прыступаючы да археалагічнага вывучэння зоны будаўніцтва газаправода ад г. п. Астравец да пляцоўкі Беларускай АЭС мы ведалі, што тэрыторыю Астравецкага раёна ўжо нельга разглядаць як «белую пляму» на археалагічнай карце Гродзенскай вобласці, хоць мэтанакіраванае суцэльнае абследаванне рэгіёна, як і ў цэлым тэрыторыі Беларусі, яшчэ не праводзілася [1–4].

Пачынаючы з восені 2008 г. у сувязі з будаўніцтвам Беларускай АЭС (і аб'ектаў яе інфраструктуры) у археолагаў з'явілася дадатковая магчымасць для ажыццяўлення комплексных даследаванняў па выяўленні, вывучэнні і ахове археалагічнай спадчыны Астравецкага раёна, аб чым мы ўжо пісалі [2, 3]. З абследаваннем кожнай чарговай новабудуёлі ўдасканалываліся метады археалагічных даследаванняў, а самае галоўнае – прымнажаўся вопыт такой навукова-пошукавай дзейнасці. Менавіта таму і ў 2011 г. у нас былі пэўныя спадзяванні на адкрыццё новых помнікаў археалогіі, якія маглі быць размешчаны каля сучасных населеных пунктаў Астравецкага раёна, а таксама на пясчаных узвышшах і тэрасах прытокаў р. Віліі.

Археалагічныя палявыя працы ў зоне будаўніцтва газаправода пачаліся ў чэрвені 2011 г. адразу пасля атрымання ад ДУ «Дырэкцыя будаўніцтва атамнай электрастанцыі» выходных даных і праектнай дакументацыі, а скончыліся ў жніўні 2012 г., пасля абследавання практычна ўсіх участкаў непасрэднага будаўніцтва газаправода¹ (мал. 1). У тэхнічным заданні ў адпаведнасці з праектнай дакументацыяй была вызначана папярэдняя плошча палявых абследаванняў (папярэдня работы), якая складала да 24 га (каля 24 км даўжыні пры шырыні да 10 м), а таксама аб'ёмы земляных работ для археалагічнага нагляду² [5]. Пасля азнаямлення з першапачатковым праектам 2011 г., данымі геалагічных і картаграфічных матэрыялаў, вывучэння гістарычна-археалагічнай літаратуры і архіўнай дакументацыі, было ўстаноўлена, што у непас-

рэдную зону земляных работ па будаўніцтве газаправода вядомыя помнікі археалогіі не трапляюць.

Адзін з важнейшых этапаў любых археалагічных палявых прац у зонах новабудуёлі – разведкі ўсёй тэрыторыі будаўніцтва, а таксама абследаванне прылягаючай да яе мясцовасці, пошукі і паверхневых зборы артэфактаў, зачысткі агаленняў, сценак ям і кар'ераў, месцаў выбаркі грунту. Падчас разведак выкарыстоўвалася метадыка археалагічных даследаванняў, заснаваная на суцэльным візуальным аглядзе паверхні і пошуках пад'ёмнага археалагічнага матэрыялу (метады суцэльнага «прачэсвання», калі ў полі зроку аднаго чалавека знаходзілася паласа шырынёй некалькі метраў). Перыядычна, асабліва побач з сучаснымі населенымі пунктамі (Астравец, Кавалі, Ліпнішкі, Едаклані, Малі, Стаўбуры, Варняны, Больнікі, Загазь, Газа), былымі хутарамі (фальваркамі), выкарыстоўваўся металадэтэктар³. Асабліва дэталёваму абследаванню падвяргаліся ўчасткі будучых земляных работ у тых месцах, якія разглядаліся намі як найбольш перспектывныя для выяўлення археалагічных аб'ектаў – ваколіцы в. Малі, Варняны, Загазь, Газа, тэрасы сучасных рэчак Лоша, Кавалёўка, Малька, Газаўка і пясчаныя павышэнні. У такіх месцах праводзілася і дадатковая шурфоўка [5].

З мэтай аблягчэння фіксацыі даных і вядзення дакументацыі ўся зона будаўніцтва газаправода ад Астраўца да Беларускай АЭС была падзелена на восем умоўных участкаў: спачатку паводле першапачатковага праекта 2011 г. на пяць участкаў (уч. 1–5), прывязаных да існуючых населеных пунктаў і палявых ці грунтовых дарог, а затым дадаткова яшчэ на тры ўчасткі (уч. 6–8, паводле новага праекта 2012 г.) (больш падрабязна глядзі ў працы [5]). У 2011 г. былі зафіксаваны і некалькі месцаў для больш грунтоўных пошукаў археалагічных аб'ектаў ужо непасрэдна падчас пракладкі спецыяльнай тэхнікай траншэй пад газаправод. Яны ў 2012 г. дадаткова абследаваліся, праводзіліся шматлікія зачысткі сценак траншэй, фотафіксацыя, агляд земляных адвалаў.

У выніку археалагічнага вывучэння зоны будаўніцтва на ўчастку 1 ад Астраўца да в. Малі (ад газаразмеркавальнай падстанцыі ў г. п. Астравец, побач з аўтапраўкай у г. п. Астравец, уздоўж аўта-

¹ Аўтар выказвае удзячнасць ДУ «Дырэкцыя будаўніцтва атамнай электрастанцыі» за разуменне важнасці справы вывучэння і аховы археалагічнай спадчыны, а таксама Макс. М. Чарняўскаму, С. Б. Ліневічу, К. В. Лакізу, З. А. Харытанавіч і А. М. Вашанаву, якія прымалі ўдзел у палявых даследаваннях на працягу 2011–2012 гг.

² На спадарожнікавай карце (maps.google.com – доступ у снежні 2013 г.) выразна прасочваецца ўся траса будаўніцтва газаправода.

³ Пра большасць згаданых населеных пунктаў Астравецкага раёна ёсць звесткі ў пісьмовых крыніцах XV–XVI стст., а ўзнікнуць яны маглі яшчэ раней [5].



Мал. 1. Адзін з участкаў будаўніцтва газаводу ад Астраўца да в. Ліпнішкі

мабільнай дарогі Р-48 Варона–Ашмяны–Юрацішкі–Іўе–Астравец, побач з в. Кавалі, да ваколіц в. Малі), які быў часткова забудаваны, прыпадаў на ўскрайкі лесу, ворнае поле і на значным адрэзку прымыкаў да асфальтавай шашы, зафіксавана месцазнаходжанне позняй ганчарнай керамікі каля в. Кавалі і новы археалагічны помнік – Малі-1 (мал. 2).

Малі-1 размешчаны прыкладна праз 0,3 км на захад ад вёскі, адразу на захад і паўднёвы захад ад моста праз р. Малька на аўтамабільнай дарозе Р-48, на ўчастку, абмежаваным правым берагам р. Малькі, дарогай і лесам (мал. 2: 2; 3, 4). На разаранай паверхні былі выяўлены фрагмент сценкі ганчарнага посуду, крамянёвая канкрэцыя, а самае галоўнае – крамянёвая ножападобная пласціна правільнай формы (мал. 3, Б). Шурфоўку на помніку не праводзілі. У адпаведнасці з канчатковым варыянтам праекта будаўніцтва газаводу, месцазнаходжанне Кавалі-1 помнік Малі-1 у зону земляных работ не трапілі.

На ўчастку 2 ад в. Малі ўздоўж грунтовай дарогі (левабярэжжа р. Малька) і затым праз лес і ворнае поле да грунтовай дарогі каля в. Стаўбуры, былі лакалізаваны чатыры новыя археалагічныя аб'екты – *Малі-2*, *Малі-3* і *Малі-4* (мал. 2: 3–5). Найбольш цікавым з іх з'яўляецца *Малі-4*, які размешчаны прыкладна праз 2,5 км на поўнач ад паўночнай ўскраіны в. Малі бліз адзіночнага вялікага дуба паміж левым берагам р. Малька і грунтовай дарогай. На паверхні, якая інтэнсіўна разворваецца, былі знойдзены акрамя дробных фрагментаў ганчарнай керамікі і рэшткаў цэгла яшчэ жалезная падкова


і лёзавая частка жалезнай сякеры (мал. 4: 3). Аднак падчас назіранняў за пракладкай траншэі газаводу, зачыстак яе сценак, нерухомах аб'ектаў археалогіі і выразнага культурнага пласта не зафіксавана [5].



Мал. 2. Карта абследаванага ўчастка каля в. Ліпнішкі і в. Малі з лакалізацыяй ужо вядомага (1) і новых археалагічных аб'ектаў (2–6): 1 – Трэцінішкі; 2 – Малі-1; 3 – Малі-4; 4 – Малі-2; 5 – Малі-3; 6 – Ліпнішкі-1



Мал. 3. Выгляд новага помніка Малі-1 (А) з фотафіксацыяй месцазнаходжання крамянёвай пласціны (Б)



Мал. 4. Артэфакты з помніка Малі-4: 1 – жалезная падкова; 2 – жалезная сякера

На ўчастку 2 выклікае цікавасць і патрабуе далейшых даследаванняў тэрыторыя каля в. Стаўбуры (мал. 5, А). Падчас візуальнага абследавання яе паўднёва-ўсходніх ваколіц рухомах археалагічных артэфактаў не выяўлена. Аднак у траншэі газаправода прыкладна праз 0,1–0,13 км на паўднёвы ўсход ад апошніх хат паўднёвай ускраіны вёскі, бліз ЛЭП, былі зафіксаваны два аб'екты, запоўненыя цёмнашэрай чарнаватай зямлёй з уключэннямі чарнаватых вугальных і карычневатых гліністых прапласткаў. Яны пачыналіся пад ворным пластом з узроўня 0,3–0,4 м і паглыбляліся да 0,7–0,8 м. (мал. 5, Б, В). Знаходкі у іх не ўтрымліваліся. Дадзены ўчастак, на нашу думку, перспектыўны і з пункта гледжання выкарыстання такой metodyкі даследаванняў, як паветраная археалогія. Калі ўважліва прааналізаваць спадарожнікавы здымак (зроблены ў 2012 г.), то можна заўважыць, што вакол выяўленых у траншэі аб'ектаў (яны абазначаны літарай А) назіраецца своеасаблівае колападобнае пацямненне – магчыма, больш буйны археалагічны аб'ект, які практычна па сярэдзіне перараразаецца трасай газаправода (мал. 5, А).

На ўчастку 3 на поўнач ад грунтовай дарогі каля в. Стаўбуры да в. Варняны, які цалкам прыпадаў на ворнае поле, ні падчас візуальнага абследавання, ні падчас будаўніцтва траншэй, аб'ектаў археалогіі не выяўлена.



Мал. 5. Спадарожнікавы здымак лакалізацыі археалагічнага помніка каля в. Стаўбуры (А) з фотафіксацыяй у будаўнічай траншэі двух выяўленых аб'ектаў (Б, В)

На ўчастку 4 ад в. Варняны да в. Загазь (тэрасы і пойма р. Газаўка), які таксама прыпадаў на ворнае поле і ўскраіны в. Загазь, зафіксаваны яшчэ адзін археалагічны аб'ект – селішча *Загазь-1* (мал. 6: 2). Яно было выяўлена метадам шурфоўкі. У шурфе зафіксаваны культурны пласт шэрага колеру таўшчыняй да 0,4–0,5 м з невялікай колькасцю артэфектаў – фрагментаў ганчарнай керамікі (мал. 7).


На ўчастку 5 ад в. Газа да Беларускай АЭС, які праходзіць праз ворныя палі за паўднёва-ўсходняй ускраінай в. Газа (мал. 6: 3), акрамя рэдкіх дробных фрагментаў ганчарнай керамікі, быў знойдзены медальён «М. Boska Ostro Bramska» [5].

На ўчастку 7 ад новага археалагічнага помніка *Малі-4* праз лес і поле побач з в. Едаклані да в. Ліпнішкі і р. Кавалёўка (наводле новага праекта) практычна на ўсёй яго тэрыторыі аб'ектаў археалогіі не трапілася. Толькі за паўднёвай ускраінай в. Ліпнішкі на правабярэжнай тэрасе р. Кавалёўка быў лакалізаваны новы археалагічны помнік – *Ліпнішкі-1* (мал. 2: 6). Ён размешчаны прыкладна праз 0,10–0,15 км на паўночны ўсход ад асфальтавай дарогі Астравец–Смілгі, праз 0,1–0,2 км на захад ад новых дамоў в. Ліпнішкі [5]. Тут, у траншэях пад газаправод, былі знойдзены фрагменты ганчарнай керамікі і крэм'янёвы адшчэп.

На ўчастку 6 ад хут. Баброўнікі побач з в. Больнікі да в. Варняны і ўчастку 8 ад асфальтавай дарогі



Мал. 6. Карта абследаванага ўчастка каля в. Загазь і в. Газа з лакалізацыяй ужо вядомага (1) і новых археалагічных аб'ектаў (2, 3): 1 – Баброўнікі; 2 – Загазь-1; 3 – Газа-1



Мал. 7. Ганчарны посуд (фрагменты) з шурфа на селішчы Загазь-1

Астравец-Смілгі (каля в. Ліпнішкі) да асфальтавай дарогі Р-48 Астравец–Гудагай–Ашмяны, якія былі абследаваны ў 2012 г., аб'ектаў археалогіі не выяўлена.

Такім чынам, на працягу 2011–2012 гг. была візуальна абследавана ўся тэрыторыя будучага будаўніцтва газопровода ад г. п. Астравец да Беларускай АЭС, а таксама зафіксаваны новыя месцазнахо-

джанні асобных фрагментаў ганчарнай керамікі і іншых артэфактаў каля в. Кавалі, Газа, Загазь, Малі, новыя археалагічныя помнікі з крамянёвымі матэрыяламі *Малі-1* і *Ліпнішкі-1*. З-за адсутнасці на іх выразных культурных напластаванняў і дастатковай колькасці артэфактаў, дадатковыя мерапрыемствы па ахове гісторыка-культурнай спадчыны (раскопкі) у 2012 г. не ажыццяўліся.

Важна, што за два гады выканання археалагічных прац па дагаворы ўдалося ажыццявіць у поўнай меры ўсе этапы даследаванняў: ад візуальнага абследавання і шурфоўкі да нагляду за непасрэдным будаўніцтвам практычна на ўсім адрэзку газопровода. У выніку сёння мы маем своеасаблівы 20-кіламетровы «разрэз» тэрыторыі Астравецкага раёна па лініі поўдзень–поўнач (поўная інфармацыя з 237 ілюстрацыямі змешчана ў навуковай справаздачы [5]).

Па-ранейшаму застаецца складаным для канчатковага вырашэння пытанне аб засяленні Астравецкага раёна ў першабытны час. Нават мэтанакіраваныя абследаванні даволі значных тэрыторый у зоне будаўніцтва Беларускай АЭС і шэрагу аб'ектаў яе інфраструктуры амаль не павялічылі колькасць вядомых стаянак і паселішчаў каменнага і бронзавага вякоў у левабярэжным басейне р. Віліі (да раней вядомых помнікаў і асобных месцазнаходжанняў каменных шліфаваных далучаны стаянкі (?) Малі-1, Ліпнішкі-1).

Літаратура

1. Зайкоўскі, Э. М. Справаздача аб выкананні навуковых археалагічных даследаванняў (папярэдняе абследаванне, разведка і шурфоўкі) у зоне аб'екта «Будаўніцтва аўтамабільнай дарогі ад Р-45 (Газа)–АЭС–Астравец» у Астравецкім раёне Гродзенскай вобласці ў 2009 г. // ААНД ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі». – Арх. № 2719. – Мінск, 2010.
2. Лакіза, В. Л. Вынікі археалагічных даследаванняў у зонах новабудоўляў на тэрыторыі Ашмянскага раёна: новыя помнікі і матэрыялы / В. Л. Лакіза, З. А. Харытановіч, Макс. М. Чарняўскі // Ашмяншчына: праблемы рэгіянальнай гісторыі Беларусі: зб. навук. арт. / рэд.кал.: А. А. Каваленя [і інш.]. – Мінск: Беларус. навука, 2011. – С. 11–22.
3. Лакіза, В. Л. Археалагічныя даследаванні ў зоне будаўніцтва Беларускай АЭС і аб'ектаў яе інфраструктуры ў 2009–2010 гг. / В. Л. Лакіза, Э. М. Зайкоўскі, З. А. Ха-

рытановіч, Макс. М. Чарняўскі // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – Мінск: Беларус. навука, 2012. – Вып. 23: Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Беларусі ў 2009–2010 гадах. – С. 337–341.

4. Лакіза, В. Л. Справаздача № 1 аб правядзенні археалагічных абследаванняў пляцоўкі будаўніцтва Беларускай АЭС у рамках рэалізацыі дзяржаўнай інвестыцыйнай праграмы па аб'екту «Будаўніцтва АЭС (якая ўключае праектна-пошукавыя работы (г.п. Астравец Гродзенскай вобласці)» у 2010 г. // ААНД ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі». – Арх. № 2750. – Мінск, 2010.

5. Лакіза, В. Л. Справаздача аб правядзенні археалагічных даследаванняў у зоне будаўніцтва газопровода ад г. п. Астравец да АЭС на тэрыторыі Астравецкага раёна – «Внеплощадочное газоснабжение» по объекту «Атомная станция в Республике Беларусь» // ААНД ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі». – Мінск, 2013.

Рэзюме

В. Л. Лакіза

Итоги археологических исследований на территории Островецкого района в 2011–2012 годах (зона строительства газопровода к Белорусской АЭС)

В 2011–2012 гг. автором проведены охранные археологические исследования в зоне строительства газопровода от г. п. Островец к Белорусской АЭС протяженностью около 24 км при ширине более 10 м. За два полевых сезона данная территория была изучена методами визуального обследования и поверхностных сборов, шурфовки и наблюдений за

прокладкой траншей для газопровода на части территории Островецкого района в левобережном бассейне р. Вилии (небольших рек Лоши, Ковалёвки, Мальки, Газовки). Были локализованы несколько разновременных археологических объектов около д. Го́за, Заго́зь, Ставбу́ры, Ма́ли, Кова́ли, Липни́шки, в том числе и с кремневыми материалами каменного века Ма́ли-1 и Липни́шки-1.

Summary

V. L. Lakiza

Results of archaeological research in the territory of Ostrovets district in 2011–2012 (construction area of a gas pipeline to Belarus nuclear power station)

In 2011–2012 the author carried out saving archaeological research in a construction area of a gas pipeline from Ostrovets to Belarus NPP (the length made about 24 km and width more than 10 m). During two field seasons we carried out investigations using methods of visual survey, gathering of surface material, pitting and also surveyed making ditches for the gas pipeline in the part of the territory of Ostrovets district (left-bank basin of the Viliya river – near small rivers the Losha, the Kovalevka, the Malka, the Gazovka). We localized some archaeological objects dating to different times near villages Goza, Zagoz', Stavbury, Mali, Kovali, Lipnishki, including those with fint material of Stone Age (Mali-1 and Lipnishki-1).

Пасмыніў 13.05.2013 г.

Д. Н. Линденков, Государственное историко-культурное учреждение «Гомельский дворцово-парковый ансамбль», сектор археологии, научный сотрудник (г. Гомель, Беларусь)

Археологические разведки в Гомельском и Лоевском районах на Гомельщине

Летом-осенью 2012 г. под руководством автора проведены археологические обследования памятников археологии Гомельского и Лоевского районов Гомельской области. На территории Гомельского района были осмотрены памятники у д. Рассветная, Терюха и Якубовка, а также возле д. Ильич, Романовичи и Ченки; на территории Лоевского района – памятники в окрестностях д. Абакумы, д. Городок Бывальковского с/с, д. Мохов, г. п. Лоев и д. Щитцы.


Деревня Рассветная, Большевицкий сельсовет. Расположена в 11 км к северо-западу от окраины г. Гомеля, рядом с железной дорогой Гомель–Жлобин. Местонахождение 1 расположено на правом берегу мелиорированной р. Беличанка. Здесь расположен песчаный холм, занятый под пашню и с севера обрезанный дорогой на деревню. На юго-восточной его окраине были найдены обломки керамической и стеклянной посуды XVIII–XIX вв. и несколько осколков кремня. Керамическая посуда вся сделана при помощи гончарного круга и имеет сероватый цвет (см. рисунок: 1–3). Местонахождение 2 расположено по правую сторону железнодорожного полотна Гомель–Жлобин. На пахотном поле были найдены несколько осколков кремня, плоское донце и стенка лепного сосуда светлого теста с примесью дресвы (см. рисунок: 4). Ранее эти песчаные всхолмления возвышались над Кобыльим болотом. Вокруг него, по сообщению Е. Р. Романова, было найдено множество кремневых орудий и топоров [8, с. 101]. Нужно полагать, что в районе д. Рассветная были расположены стоянки каменного–бронзового веков и деревня XVIII–XIX вв. В литературе сведений о памятниках в окрестностях д. Рассветная не имеется.

Деревня Терюха, Терюхский сельсовет. Комплекс археологических памятников у д. Терюха находится в левобережье р. Сож между деревней и восточным берегом оз. Казара. Часть памятников выявлена и обследована О. А. Макушниковым в 1991 г. [6, с. 27–35]. Терюха-I – поселение эпохи неолита-бронзы и селище XIII–XIV вв. расположены на левом берегу р. Сож и левом берегу оз. Казара в 2,5 км юго-западнее деревни. Памятник занят преимущественно сосновым лесом и незначительно лиственными деревьями. В 0,2 км южнее в ур. Марковицкое Поле на луговом незатопляемом участке поля расположен памятник Терюха-II. Ранее здесь отмечен материал, который принадлежит селищу XI–XIII вв. Памятники Терюха-III и Терюха-IV представлены остатками двух курганных групп конца X – начала XII в., которые были почти пол-

ностью раскопаны М. М. Филоновым в XIX в. Они расположены в 0,2 км северо-восточнее памятника Терюха-II. Осмотр восточного берега оз. Казара позволил выделить местонахождение 1. Юго-западнее памятника Терюха-II, на мысовом участке высотой около 4–5 м над урезом воды, в кротовинах было обнаружено несколько фрагментов круговой керамики. В коллекцию отобрано пять венчиков и донце кругового сосуда. Судя по моделировке венчиков, они, вероятнее всего, относятся к XIV–XVI вв. (см. рисунок: 5–9). Площадка топографически выделяется (см. рисунок: 1). Она занята лугом, боковые овражки подтапливаются половодьями и заросли кустами. С южной стороны с северо-востока на юго-запад через останец проходит грунтовая дорога.

Деревня Якубовка, Покалюбичский сельсовет. Недалеко от устья р. Ипуть возле д. Якубовка (с 1957 г. в черте г. Гомель) обследованы песчаная дюна и курганы. Песчаная дюна частично срезана строящейся дорогой «Восточный объезд». В литературе есть сведения о наличии здесь нескольких памятников эпохи бронзы [5, с. 80]. На поверхности обнаружены многочисленные кремневые осколки, среди которых есть обработанные. Часть подъемного материала было любезно предоставлено преподавателем УО «БелГУТ», краеведом Е. Маликовым. На срезанном северо-восточном участке дюны зачищено обнажение, в котором отчетливо просматривается слой золы и угля мощностью до 0,2 м. Подъемный материал с местонахождения 1 можно разделить на три группы. Во-первых, здесь были найдены поздние невыразительные фрагменты круговой керамики (в коллекцию не взяты). Во-вторых, это лепная керамика (см. рисунок: 10–15). В коллекции она представлена двумя венчиками, один из которых орнаментирован штампованным и жемчужным орнаментом, неорнаментированными (9 шт.) и орнаментированными (9 шт.) стенками лепных сосудов, миниатюрным донцем лепного сосуда. В-третьих, здесь собраны многочисленные изделия из кремня – отщепы, ножевидные пластины, микролиты, неопределенные орудия, скребок (?) и осколки кремня.

В 0,7 км юго-восточнее местонахождения 1,0 и в 0,5 км восточнее Якубовского кладбища осмотрены три кургана, которые расположены на луговом участке и в непосредственной близости от строящейся дороги (см. рисунок: 11). Курганы расположены рядом на расстоянии 6–8 м. Два из них слились полями. Следов ровиков нет. У всех среза-



Планы и подъемный материал: I – план местонахождения 1 у д. Терюха; II – план курганов у д. Якубовка Гомельского района; 1–3 – местонахождение 1, д. Рассветная Гомельского района; 4 – местонахождение 2, д. Рассветная Гомельского района; 5–9 – д. Терюха Гомельского района; 10–15 – д. Якубовка Гомельского района; 16–22 – д. Городок Бывальковского сельсовета Лоевского района; 23–36 – ур. Грегорово Поле, г. п. Лоев Лоевского района; 1–3, 5–9, 16–36 – круговая керамика; 4, 10–15 – лепная керамика

на верхушка и читаются следы «колодцев». В литературе есть сведения о наличии в районе бывшей д. Якубовки курганов [9, с. 152]. Их культурно-историческая атрибуция неизвестна. Учитывая тот факт, что строительство «Восточного объезда» еще не закончено, а после окончания будет благоустроена прилегающая территория, памятникам у д. Якубовка грозит полное уничтожение.

Деревня Ильич, Улуковский сельсовет. В отчетном полевом сезоне осмотрены курганный могильник и селище эпохи Киевской Руси, которые в литературе привязаны то к д. Ильич [4, с. 137], то к д. Романовичи [6, с. 53; 9, с. 101]. Памятники расположены в левобережье р. Сож в ур. Боровая (Боровица) на южном берегу озера-старицы р. Сож. Все имеющееся в литературе привязки памятников нуждаются в корректировках, так как населенные пункты, к которым они привязаны, являются зонами застройки. Курганный могильник в ур. Боровая известен с XIX в. В 1890 г. М. М. Филонов раскопал 10 насыпей. Могильник очень сильно пострадал от старых раскопок, застройки дачного поселка и лесных дорог. В настоящее время он насчитывает до 15 остатков насыпей. Селище периода Древней Руси расположено севернее могильника. Впервые выявлено и обследовано О. А. Макушниковым в 1991 г. [6, с. 55–56]. Селище примыкает к разрастающемуся дачному поселку.

Деревня Романовичи, Улуковский сельсовет. В 0,45 км к востоку от д. Романовичи по левому берегу мелиорированного водотока, который впадал в Ипуть в ур. Курганье, расположен курганный могильник. Он известен как Могильник-1 и был обследован экспедицией ГГУ им. Ф. Скорины под руководством О. А. Макушникова в 2011 г. Памятник насчитывает свыше 100 курганных насыпей, поросших деревьями. Диаметр курганов составляет 4–15 м, высота – 0,3–1,5 м. Осенью 2012 г. памятник был осмотрен повторно. В ноябре 2012 г. после осмотра памятника нами были получены сведения о разрушении одной насыпи «любителями металлодетекторного поиска». Информация получена от местного жителя и студента-историка УО «ГГУ им. Ф. Скорины» А. А. Писаренко. В центре одной из насыпей были зафиксированы две подквадратные ямы размерами около 1,0 × 0,9 м и 0,7 × 0,6 м при глубине до 0,4 м.

Деревня Ченки, Ченковский сельсовет. У д. Ченки Гомельского района было осмотрено болотное городище для последующей установки охранного знака. Городище известно науке и в литературе привязано к д. Бобовичи [7, с. 178]. Расположено оно в пойме левобережья р. Сож на левом берегу оз. Узкое в 0,3 км северо-западнее строящегося дачного кооператива. Ранее городище распаивалось, теперь оно покрыто лесом. По центру площадку городища

прорезает лесная дорога. Городище имеет две площадки. Сохранились два периметральных вала высотой до 2 м и на некоторых участках остатки рва.

Деревня Абакумы, Карповский сельсовет. Курганный могильник у д. Абакумы известен с рубежа XIX/XX в. Он расположен в 1 км на юго-запад от деревни на песчаном выступе террасы Сожа и Днепра. Раскопки проводили Г. Ф. Соловьёва (2 кургана) и О. А. Макушников (17 курганов) [1, с. 11]. Могильник насчитывает 26 курганов, на которых растёт сосновый лес. На части насыпей видна плантажная вспашка, которая могла уничтожить часть курганов. Курганный могильник расположен на месте поселения эпохи неолита и бронзового века [1, с. 10–11]. На западной и юго-западной окраине могильника, вне леса на дороге были найдены придонная часть позднего кругового сосуда, стенка лепного сосуда с примесью дресвы в тесте, кремневая ножевидная пластина и несколько обломков кремня.

Деревня Городок, Бывальковский сельсовет. У д. Городок обследовано городище раннего железного века, селище раннего железного века и древнерусского времени, одиночный курган. Городище расположено в 0,3 км восточнее и юго-восточнее деревни за яблоневым садом на правом берегу р. Днепр в ур. Грудка (Груд). Площадка городища размерами 80 × 70 м плотно задернована и наклонена к склону. С напольной стороны расположен вал высотой до 5 м и остатки заплывшего рва. Городище известно науке, и в разные годы его обследовали Ю. В. Кухаренко, Л. Д. Поболь и О. Н. Мельниковская [4, с. 237; 7, с. 128]. Рядом в 0,1–0,2 км северо-восточнее его между деревней и яблоневым садом расположено селище раннего железного века и эпохи Древней Руси [9, с. 112]. Впервые выявил в 1977 г. М. И. Лошенко [4, с. 237]. На одной части селища расположен сад, другая используется под пашню. Здесь было собрано семь венчиков круговых сосудов XI–XII вв. (см. рисунок: 16–20), одна стенка кругового сосуда с волнистым орнаментом, шесть стенок круговых сосудов с линейным орнаментом (см. рисунок: 21, 22) и одиннадцать стенок круговых сосудов. Также были собраны очень мелкие стенки лепных сосудов, которые не брали в коллекцию. В 1,0 км западнее-юго-западнее городища на правом берегу Днепра, в 0,25 км юго-юго-западнее юго-восточной окраины деревни на пахотном поле расположен одиночный курган. Его диаметр превышает 8–10 м при высоте свыше 1,5 м. Со всех сторон его опавшают.

Между д. Мохов и г. п. Лоев обследованы курганный могильник и селище эпохи Древней Руси. Они привязаны к Лоеву. Могильник расположен юго-юго-восточнее д. Мохов в 1,2 км от нее и в 3,8 км от Лоева. Он находится на залесенном участке рядом с селищем в ур. Грегорово Поле вдоль дороги из

д. Мохов в г. п. Лоев, которая пролегает по террасе правого берега р. Днепр. Могильник известен с конца XIX в. Раскопки проводил В. З. Завитневич [3, с. 11–13]. Могильник насчитывал 70 насыпей, 15 из которых раскопаны В. З. Завитневич в 1890 г. В настоящее время сохранилось 53 насыпи [2, с. 23]. Судя по имеющимся сведениям, могильник относится к XI–XII вв. Селище расположено в 0,2 км юго-восточнее курганного могильника в ур. Грегорово Поле. Оно частично занято под пашню. На площадке, не занятой под пашню, было зафиксировано более пяти кладоискательских ям размером 0,2–0,5 м при глубине до 0,15–0,20 м. Фактически культурный слой ямы не затрагивают, нарушая только дерновый горизонт. Селище обследовали В. З. Завитневич в 1890 г. и А. Г. Тимофеев в 2004 г. На поверхности нами были собраны материалы, относящиеся к XI–XII вв. Весь материал представлен обломками круговой керамики (см. рисунок: 23–36). В коллекцию был отобран 31 фрагмент: 1 венчик с косыми чередующимися насечками по краю, 22 венчика без орнамента, 7 фрагментов донышек и одна стенка кругового сосуда с волнистым орнаментом. Вся керамика, насколько можно судить по обломкам, принадлежит горшкам, кроме одного венчика (крышка).

Рядом с Грегоровым Полем было обследовано *городище*, которое известно в литературе как Второе Моховское городище и относится к раннему железному веку. Оно находится в 1,5 км на юго-восток от деревни на мысу правого берега р. Днепр.

Образовано оно двумя оврагами. Площадка плотно задернована, с напольной стороны имеется вал высотой до 5 м. В 1952–1953 гг. городище исследовал П. Н. Третьяков. Здесь обнаружены материалы милоградской и зарубинецкой культур. При осмотре площадки городища в кротовинах были обнаружены одно донце лепного чернолощеного сосуда, две стенки лепных сосудов с ямочным орнаментом, две стенки лепных сосудов без орнамента и три стенки круговой керамики (одна с остатками линейного орнамента). Факт наличия материалов древнерусского времени на городище подтверждается и сведениями Л. Д. Поболь [7, с. 180–181].

Обследования памятников у д. Терюха, Ильич, Ченки проведены совместно с О. А. Макушниковым.

Таким образом, в отчетном полевом сезоне автором обследовано в Гомельском районе: у д. Рассветная – два местонахождения (бронзовый век ? и XVIII–XIX вв.), у д. Терюха – четыре памятника (неолит-бронза, XIII–XIV вв., два могильника X–XII вв.) и одно местонахождение (XIV–XVI вв.), у д. Якубовка – два памятника (неолит-бронза и курганы), д. Ильич – два памятника (X–XII вв.), у д. Романовичи – один памятник (курганы) и у д. Ченки – один памятник (ранний железный век), в Лоевском районе: у д. Абакумы – два памятника (бронзовый век и X–XII вв.), у д. Городок Бывальковского с/с – четыре памятника (ранний железный век, XI–XII вв. и курган), у г. п. Лоев – два памятника (X–XII вв.) и у д. Мохов – два памятника (ранний железный век и X–XII вв.).

Литература

1. Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. / рэдкал.: Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. энцыкл. імя П. Броўкі, 2009. – Т. 1 : А–К. – 496 с. : іл.
2. Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. / рэдкал.: Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. энцыкл. імя П. Броўкі, 2011. – Т. 2 : Л–Я. – 464 с. : іл.
3. Завитневич, В. З. Вторая археологическая экскурсия в Припятское Полесье / В. З. Завитневич // Чтения в историческом обществе Нестора-летописца. – Киев, 1892. – Кн. VI. – С. 11–74.
4. Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Гомельская вобласць / АН БССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; рэдкал.: С. В. Марцэлеў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. сав. энцыкл., 1985. – 383 с. : іл.
5. Исаенко, В. Ф. Археологическая карта Белоруссии / В. Ф. Исаенко. – Минск : Полымя, 1976. – Вып. 3 : Памятники бронзового века / под ред. Ф. В. Борисевича. – 152 с.
6. Макушников, О. А. Отчет об археологическом обследовании территории Гомельского района в 1991 г. / О. А. Макушников // Архив сектора археологии ГИКУ «Гомельский дворцово-парковый ансамбль». – Гомель, 1992. – 103 с.
7. Поболь, Л. Д. Славянские древности Белоруссии (свод археологических памятников раннего этапа зарубинецкой культуры – с середины III в. до н.э. до II в. н.э.) / Л. Д. Поболь ; под ред. Ю. В. Кухаренко. – Минск : Наука и техника, 1974. – 424 с. : ил.
8. Романов, Е. Р. Археологический очерк Гомельского уезда / Е. Р. Романов // Зап. Северо-западного отд. Императорского Русского археолог. общества. – Вильна, 1910. – Кн. 1. – С. 97–128.
9. Штыхов, Г. В. Археологическая карта Белоруссии / Г. В. Штыхов. – Минск : Полымя, 1971. – Вып. 2 : Памятники железного века и эпохи феодализма / под ред. Ф. В. Борисевича. – 276 с.

Рэзюмэ

Д. М. Ліндзянкоў

Археалагічныя разведкі ў Гомельскім і Лоеўскім раёнах на Гомельшчыне

У 2012 г. пад кіраўніцтвам аўтара былі праведзены археалагічныя разведкі ў Гомельскім і Лоеўскім раёнах. Абследаваны 20 помнікаў эпохі неаліту, бронзавага і жалезнага вякоў, перыяду сярэднявекі. Значны навуковы інтарэс прадстаўляюць сярэднявечныя паселішчы і могілнікі каля г. Лоеў і в. Цяруха Гомельскага раёна.

Summary

D. N. Lindenvkov

Archaeological exploration in Gomel district and Loyev district

In 2012 archaeological exploration in Gomel District and Loyev District was held under the direction of the author. Twenty archaeological sites dating back to the Neolith, the Bronze Age, the Iron Age, the Middle Ages were studied. Medieval settlements and cemeteries near the town of Loyev and the village of Teryukha are of great academic interest.

Поступила 24.09.2013 г.

І. У. Магалінскі, Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік, старшы навуковы супрацоўнік (г. Полацк, Беларусь)

Археалагічныя даследаванні ў Полацку ў 2012 годзе¹

У артыкуле прадстаўлены асноўныя вынікі археалагічных даследаванняў у Полацку ў 2012 г. Прыводзіцца характарыстыка культурнага слоя і матэрыялаў, атрыманых падчас археалагічных работ на трох аб'ектах: 1) нагляд за землянымі работамі на аб'екце «Аднакватэрны жылы дом па адрасу вул. Ф. Скарыны, побач з домам № 15»; 2) нагляд за пракладкай каналізацыі да дома № 23 па вул. Ніжне-Пакроўскай; 3) археалагічнае назіранне за работамі на аб'екце «Газабеспячэнне жылога дома № 5 па 4-му завулку Ф. Міронавай». У ходзе прац былі удакладнены даныя аб характары і ступені захаванасці культурнага слоя на розных участках горада, пацверджаны асобныя высновы папярэдніх даследчыкаў Полацка.

У 2012 г. на падставе Дазволаў № 2409, № 2469 і № 2416 (форма № 4), якія былі выдадзены Інстытутам гісторыі НАН Беларусі старшаму навуковаму супрацоўніку Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка І. У. Магалінскаму, праводзіліся археалагічныя даследаванні на трох аб'ектах у горадзе Полацку. Вывучалі культурныя напластаванні ў межах Вялікага і Запалоцкага пасадаў.

1. Археалагічны нагляд за правядзеннем земляных работ на аб'екце «**Аднакватэрны жылы дом па адрасе вул. Ф. Скарыны, побач з домам № 15**» праводзіўся ў чэрвені–ліпені 2012 г. Акрамя нагляду за землянымі работамі з мэтай атрымання найбольш поўнай інфармацыі па стратыграфіі дадзенай часткі пасада на аб'екце былі даследаваны два шурфы.

Земляныя работы зводзіліся да распрацоўкі васьмі сумежных траншэй агульнай працягласцю 51 м, якія прызначаліся для заліўкі стужкавага фундаменту (мал. 1). Даўжыня заходняй траншэі – 14 м, усходняй – 12, паўднёвай – 13, агульная працягласць паўночнай траншэі – 12 м. Максімальная глыбіня траншэй – 1,3 м, шырыня – 1,2 м. Стужкавыя фундаменты дома на момант пачатку археалагічных работ былі ўжо часткова завершаныя, што не дазволіла прасачыць стратыграфію культурных напластаванняў у межах усіх траншэй.

Шурф 1 агульнай плошчай 4 м² быў закладзены ўнутры стужкавага фундаменту будучага дома ў яго паўднёва-заходнім куце пасля зняцця верхняга баластнага пласта будаўнічай тэхнікай (мал. 1). Шурф 1 (2 × 2 м) арыентаваны па баках свету. Яго


плошча падзелена на квадраты памерам 1 × 1 м. Раскопкі ажыццяўлялі ўручную, па пластам 0,2 м. Максімальная магутнасць культурнага пласта ў шурфе 1 – 0,58 м, а сярэдняя – 0,2 м.

Шурф 2 агульнай плошчай 12 м² быў закладзены на адлегласці 11 м ад паўночна-заходняга вугла стужкавага фундаменту будучага дома (мал. 1). Шурф 2 (6 × 2 м) арыентаваны па баках свету. Яго плошча падзелена на квадраты памерам 1 × 1 м. У ходзе работ да перашапачатковага памеру шурфа 2 (4 × 2 м) была зроблена прырэзка 2 м² (паўночная сценка). Раскопкі ажыццяўлялі ўручную, па пластам 0,2 м. Максімальная магутнасць культурнага пласта ў шурфе 2 дасягае 0,8 м, пры сярэдняй – 0,3–0,4 м. Пляцоўка, абраная для даследавання, істотна паніжаецца ў напрамку поўдзень–поўнач (да 0,75 м).

Земляныя работы праводзілі на тэрыторыі гістарычнага цэнтра Полацка, які з'яўляецца гісторыка-культурнай каштоўнасцю і ўваходзіць у межы зоны аховы культурнага слоя. У непасрэднай блізкасці ад месца даследаванняў праводзіўся археалагічны нагляд за землянымі работамі падчас будаўніцтва дзіцячага садка ў 1962 г. (Г. В. Штыхаў). Даследчык адзначаў, што найстаражытнейшыя напластаванні ў катлаване ўтрымліваюць матэрыялы XI–XII стст. Сярод знаходак, выяўленых падчас нагляду, трэба адзначыць кераміку, праселкі, арнаментаваны касцяны грэбень [1, с. 8]. У 1992 г. недалёка археалагічныя даследаванні праводзілі пад кіраўніцтвам С. В. Тарасава (раскопкі каля Воданпорнай вежы – сучасны экалагічны музей). Даследчык адзначаў, што перадмацерыковыя напластаванні звязаны з XI–XII стст. (кераміка), аднак пляцоўка раскопу ў XVI–XVII стст. трапіла пад шчыльную забудову, што значна пашкодзіла ранейшыя напластаванні [2, с. 3]. У 2009–2010 гг. выратавальныя археалагічныя даследаванні праводзіліся пад кіраўніцтвам М. В. Клімава. Даследчык прыходзіць да высновы, што ў развіцці паўночнай часткі Вялікага пасада назіралася некалькі этапаў, самы ранні з якіх датаваны канцом X – першай паловай XIII ст. Нягледзячы на тое што культурны пласт XIV–XVIII стст. быў амаль поўнасцю знішчаны ў выніку актыўнай будаўнічай дзейнасці, атрыманыя матэрыялы сведчылі аб наяўнасці ў гэтай частцы пасада пабудовы простых гараджан і магнатаў [3, с. 63].

Магутнасць культурнага пласта ў межах будаўнічых траншэй дасягае 1,3 м. Культурны пласт неаднародны, утрымлівае сляды розначасовай будаўнічай і гаспадарчай актыўнасці. Адрозніваецца падзёрваным фіксуецца прапластка баласту (цёмна-карычневая,

¹ Артыкул напісаны ў межах выканання навукова-даследчай работы «Сацыяльная тапаграфія, гаспадарка, культура і антрапалогія насельніцтва Полацка і Полацкай зямлі ў X–XVIII стст.», № 20111102 ад 30.05.2011 г.



Мал. 1. План размяшчэння будаўнічых траншэй і шурфоў. Вул. Ф. Скарыны, побач з д. 15. Полацк. 2012 г.

сухая, дробнакамкаватая глеба з уключэннем цэглы, каменьчыкаў і будаўнічага смецця). Гэты слой аддзелены ад ніжняй прапласткі чорнай, сухой, дробнакамкаватай глебы пластом бітай цэглы, які зафіксаваны ў профілях практычна ўсіх траншэй. Мацярык зафіксаваны не ва ўсіх траншэях. Ён уяўляе сабой вільготны, светла-жоўты, дробнакамкаваты пясок.

Культурны слой у межах шурфа 1 часткова пашкоджаны ў выніку гаспадарчай дзейнасці. Большая частка верхніх баластных пластоў на абраным для даследаванняў участку была знята ў ходзе будаўнічых работ. У сувязі з гэтым агульная магутнасць культурнага слоя ў шурфе 1 (разам з мацерыковымі ямамі) не перавышае 0,58 м. Верхні слой у шурфе 1 прадстаўлены прапласткай чорнай, сухой, дробнакамкаватай глебы, якая ўключае ў сябе фрагменты бітай цэглы і дробныя каменьчыкі. Магутнасць слоя – 0,2–0,3 м. У заходняй сценцы шурфа 1 у межах кв. 1–2 гэтая праслойка мяжуе з чорнай, сухой, дробнакамкаватай глебай моцна перамяшанай са светла-жоўтым, сухім, дробнакамкаватым пяском. Тут жа, у кв. 1 зафіксавана магутная лінза гліны (0,8 × 0,2 м). Такім чынам, заходняя сценка шурфа 1 моцна пашкоджана ў выніку будаўнічай дзейнасці. Сярод знаходак з верхняга слоя варта назваць фрагменты керамічных начынняў, пераважна XVII–XVIII стст. Ніжні перадамацерыковы пласт прадстаўлены шэрай, вільготнай, дробнакамкаватай глебай. Гэты слой зафіксаваны ў паўднёвай, паўночнай і часткова ўсходняй сценках шурфа 1. Магутнасць слоя дасягае 0,4 м. У яго межах сустра-


каюцца невялікія лінзы жоўтага, вільготнага, дробнакамкаватага пяску і чырвонай гліны (кв. 1–2).

Культурны слой у межах шурфа 2 дастаткова добрай захаванасці і складаецца з двух асноўных пластоў. Верхні слой прадстаўлены чорнай, сухой, дробнакамкаватай глебай з уключэннямі бітай цэглы, каменьчыкаў і будаўнічага смецця. Праслойка істотна пашкоджана карэннямі дрэў і кустарнікаў. Магутнасць слоя дасягае 0,6 м, пры сярэдняй магутнасці 0,2–0,3 м. Сярод знаходак з верхняга пласта трэба адзначыць шматлікія фрагменты керамічных начынняў XVII–XVIII стст. Ніжні слой ў шурфе 2 прадстаўлены шэрай, вільготнай, дробнакамкаватай глебай. Пласт фіксуецца толькі ў межах кв. 9–12. Яго магутнасць дасягае 0,4 м. Знаходкі з ніжняга слоя прадстаўлены фрагментамі керамічных начынняў XI–XIII стст., а таксама нарыхтоўкай рогавага грэбеня XII ст. Непасрэдна пад ніжнім слоём на некаторых участках шурфа 2 зафіксавана прапластка светла-шэрай, вільготнай, дробнакамкаватай глебы магутнасцю да 0,3 м (кв. 4). Археалагічных знаходак у межах гэтай праслойкі не выяўлена.


Калекцыя археалагічных знаходак з археалагічнага нагляду за будаўнічымі траншэямі, а таксама з шурфоў 1 і 2 налічвае 247 пазіцый. Найбольш распаўсюджанымі масавымі знаходкамі з’яўляюцца рэшткі керамічных начынняў. Пераважная большасць з іх захавалася ў фрагментаваным выглядзе, што абумоўлена актыўным выкарыстаннем участка, на якім праводзіліся даследаванні, для гаспадарчых патрэб. Асноўная колькасць керамічнага матэрыялу

прадстаўлена фрагментамі тэракотаваых гаршкоў. Найбольш ранняя вена гаршка прадстаўлена часткай ляпнога начыння, падпраўленага на ганчарным крузе, што характэрна для другой паловы X–XI ст. (мал. 2: 4) [4]. У адной мацерыковай яме з гэтым венцам выяўлены яшчэ некалькі верхніх частак керамічных гаршкоў, тыповых для XI–XII стст. (мал. 2: 1–3). Тыпалагічна блізкія артэфакты Г. В. Штыхаў адносіў да тыпу ІА, які бытаваў у X–XI стст, але сустракаўся і ў матэрыялах XII ст. [5, с. 81]. Сярод гаршкоў XI–XIII стст. пераважаюць вырабы са складаным венцам, край якога загнуты ўнутр у форме літары «S» (мал. 2: 5–8). Аналагічныя гаршкі з полацкага гарадзішча аднесены Д. У. Дукам


да тыпу А. Паводле падлікаў даследчыка, асноўная колькасць венцаў дадзенага тыпу прыпадае на XIII ст., аднак сустракаюцца яны ў пластах XI–XIII стст. [6]. На тэрыторыі Запалоцкага пасада падобная кераміка датавана XI–XIII стст. [4]. Венцы гаршкоў XVII–XVIII стст. прадстаўлены фрагментамі керамічных начынняў з валікападобным, пастаўленым прама верхнім краем, з невысокай шыйкай і пакатым плечуком (мал. 3: 12–17). Падобныя керамічныя начынні з’яўляюцца характэрнымі для культурных напластаванняў Полацка XVI–XVII стст. [7, с. 101]. Акрамя гаршкоў былі зафіксаваны фрагменты талерак XVII–XVIII стст., а таксама дробныя фрагменты плінфы другаснага



Мал. 2. Археалагічныя знаходкі X–XVIII стст.: 1–8, 10–13 – кераміка; 9 – шыфернае праселка. Шурф 1. Вул. Ф. Скарыны, побач з д. 15. Полацк. 2012 г.



Мал. 3. Археалагічныя знаходкі XII–XVIII стст. (1–18). Шурф 2. Вул. Ф. Скарыны, побач з д. 15. Полацк. 2012 г.



Мал. 4. План размяшчэння траншэі. Вул. Ніжне-Пакроўская, д. 23. Полацк. 2012 г.


выкарыстання, якія знойдзены падчас нагляду за будаўнічымі траншэямі на ўчастку Е–ЕІ. Сярод індывідуальных знаходак трэба адзначыць фрагмент шыфернага праселка XI–XIII стст., а таксама апрацаваны з двух бакоў рог, які можа з’яўляцца нарыхтоўкай грэбня (мал. 2: 9). Прадмет знойдзены ў слоі XII ст. Падчас нагляду была таксама выяўлена моцнакарызаваная абутковая падкоўка XVII–XVIII стст., якая развалілася падчас рэстаўрацыі. Захаванасць вырабу не дазваляе адназначна аднесці яго да пэўнага тыпу. Найбольш верагодна, што падкоўка адносілася да групы трохшыпных прыстасаванняў для абароны абцаса абутку ад сцірвання [8].

Такім чынам, археалагічныя даследаванні на аб’екце «Аднакватэрны жылы дом па адрасе вул. Ф. Скарыны, побач з д. № 15» дазволілі ўдакладніць даныя аб характары культурных напластаванняў у дадзенай частцы горада. Характар атрыманых падчас даследавання матэрыялаў дазваляе сцвярджаць, што першыя пасяленні з’явіліся тут напрыканцы X – XI ст. Пра гэта сведчыць знаходка венца ляпнога гаршка, падпраўленага на ганчарным крузе, а таксама ганчарная кераміка XI–XII ст. Насельнікі гэтай часткі Вялікага пасада маглі займацца рамеснай вытворчасцю, пра што сведчыць выяўленне ў межах шурфа 2 апрацаванага рогу, які мог з’яўляцца нарыхтоўкай грэбня. У цэлым напластаванні старажытнарускага часу моцна пацярпелі ў выніку актыўнай гаспадарчай дзейнасці XVII–XIX стст. і найбольш поўна захаваліся на ўзроўні мацерыковых ям. Рэшткі позняй (XVII–XIX стст.) будаўнічай актыўнасці зафіксаваны ў выглядзе пласта бітай цэгля, які прасочваецца на ўсёй даследаванай тэрыторыі і маркіруе межы цаглянай пабудовы, якая была разбурана не раней за XIX ст. Гэтая пабудова магла быць звязана з драўляным езуіцкім касцёлам, які зафіксаваны на гістарычных картах горада ў гэ-

тым месцы. Такім чынам, далейшае археалагічнае вывучэнне дадзенай тэрыторыі мае вялікія перспектывы і можа асвятліць новыя пытанні ў гістарычнай тапаграфіі старажытнага Полацка.

2. Археалагічныгляд за правядзеннем земляных работ на аб’екце «**Пракладка каналізацыі да дома № 23 па вул. Ніжне-Пакроўскай у г. Полацку**» праводзілі ў ліпені 2012 г. Земляныя работы на аб’екце былі звязаны да распрацоўкі адной траншэі, канцы якой завяршаліся калодзежамі. Даўжыня траншэі – 20 м, шырыня – 0,4–0,5, глыбіня – 0,7 м. Памеры калодзежаў – 1,4 × 1,3 м, глыбіня – 0,8 м.

Земляныя работы праводзілі на тэрыторыі гістарычнага цэнтра Полацка, які з’яўляецца гісторыкакультурнай каштоўнасцю і ўваходзіць у межы зоны аховы культурнага слоя (мал. 4). Дададзенай тэрыторыя дастаткова добра вывучана ў археалагічным плане. У непасрэднай блізкасці ад месца земляных работ даследаванні праводзілі ў другой палове 1980-х гадоў – пачатку 90-х гадоў пад кіраўніцтвам Н. І. Здановіч і Г. М. Сагановіча. У 2008 г. археалагічныгляд за будаўніцтвам офіснага будынку па вул. Ніжне-Пакроўскай каля дома № 26 праводзіў Д. У. Дук. Быў выяўлены культурны пласт з матэрыяламі XI–XX стст., сляды забудовы XVII–XVIII стст. Асабліваю цікавасць уяўляюць вынікі археалагічных даследаванняў 1991–1992 гг., якія праводзілі пад кіраўніцтвам Н. І. Здановіч на месцы будучага катлавана пад жылы дом (Ніжне-Пакроўская, 33а). У выніку былі выяўлены артэфакты XIV–XVIII стст., асобныя матэрыялы XII ст., а таксама рэшткі некалькіх пабудов канца XVIII – першай паловы XIX ст. [9–12]. Археалагічныгляд за землянымі работамі ў 2010 г. на вул. Ніжне-Пакроўскай, каля дома № 35А ажыццяўляў І. У. Магалінскі. У ходзе работ быў зафіксаваны культурны пласт XVII–XIX стст., а таксама асобныя матэрыялы XII–XIII стст. Адсутнасць выразнага культурнага слоя старажытнарускага



Мал. 5. Археалагічныя знаходкі XVII–XIX стст.: 1–5 – кераміка; 6, 7 – шкло. Вул. Ніжне-Пакроўская, д. 23. Полацк. 2012 г.

часу тлумачылася аўтарам даследавання нівеліроўкай дадзенага ўчастка ў ходзе будаўнічых работ у XVII–XIX стст. [13].

Культурны пласт у межах траншэі залягае на ўсю яе глыбіню (да 0,8 м). Мацярык не выяўлены. Культурны слой дастаткова неаднародны і ўтрымлівае сляды розначасовай будаўнічай і гаспадарчай актыўнасці. Пад слоём асфальту і шчэбню залягае верхні баластны пласт, які ўяўляе з сябе цёмна-шэрую, сухую, дробнакамкаватаю глебу з уключэннямі бітай цэгля і будаўнічага смецця. У ніжняй частцы

зафіксавана каменная кладка, складзеная з валуноў памерам да 0,15 м. Пад каменнай брукоўкай зафіксаваны пласт карычневай, сухой, дробнакамкаватай глебы з уключэннямі бітай цэгля, каменьчыкаў, керамікі. Пад пластом карычневай глебы зафіксаваны некрануты слой чорнай, сухой, дробнакамкаватай глебы.

Падчас археалагічных даследаванняў на аб'екце «Пракладка каналізацыі да дома № 23 па вул. Ніжне-Пакроўскай у г. Полацку» была сабрана калекцыя археалагічных знаходак, якія датаваны пераважна


ў межах XVII–XIX стст. Большасць знаходак прадстаўлена фрагментамі керамічных начынняў (гаршкоў, талерак, місак). Акрамя таго, падчас археалагічнага нагляду за землянымі работамі былі выяўлены фрагменты шклянога посуду XVII–XIX стст. Усяго калекцыя археалагічных знаходак складаецца з 84 пазіцый. Венцы гаршкоў прадстаўлены фрагментамі керамічных начынняў з валькападобным, пастаўленым прама верхнім краем, з невысокай шыйкай і пакатым плечуком. Падобныя керамічныя начынні з’яўляюцца найбольш характэрнымі для культурных напластаванняў Полацка XVI–XVII стст. [7, с. 101]. Акрамя гаршкоў падчас археалагічнага нагляду былі зафіксаваны фрагменты паліваных талерак, місак, кудыляў (мал. 5: 1–5). Фрагментамі канічных таўстасценных стопак прадстаўлены вырабы са шкла. Аналагічныя артэфакты былі сустрэты падчас даследаванняў Магілёва і Віцебска ў сляях XVI–XVIII стст. [14].

Археалагічныя даследаванні на аб’екце «Пракладка каналізацыі да дома № 23 па вул. Ніжне-Пакроўскай у г. Полацку» дазволілі ўдакладніць даныя аб характары культурных напластаванняў у дадзенай частцы горада. У сувязі з тым, што падчас земляных работ была парушана толькі верхняя частка культурных напластаванняў, часткова пераадкладзеная ў ходзе актыўнай гаспадарчай і будаўнічай дзейнасці на дадзеным участку ў старажытнасці і ў найноўшы час, устанавіць час засялення даследаванай тэрыторыі не ўяўляецца магчымым.


Вялікая колькасць керамічных матэрыялаў XVII–XIX стст. з траншэі дазваляе казаць пра высокую інтэнсіўнасць гаспадарчага жыцця на гэтай тэрыторыі ў адзначаны перыяд. Такім чынам, далейшае вывучэнне характару культурных напластаванняў у паўднёвай частцы былога Вялікага пасада дазволіць удакладніць даныя па гістарычнай тапаграфіі Полацка.

3. Археалагічныгляд за правядзеннем земляных работ на аб’екце «**Газаабеспячэнне жыллага дома № 5 па 4-му завулку Ф. Міронавай у г. Полацку**» праводзіўся ў верасні 2012 г. Земляныя работы на аб’екце зводзіліся да распрацоўкі трох сумежных траншэй. Агульная даўжыня траншэі – 80 м, глыбіня – 1,6, шырыня – 1,0 м (мал. 6).

Археалагічныя даследаванні праводзілі на тэрыторыі гістарычнага цэнтра Полацка, які з’яўляецца гісторыка-культурнай каштоўнасцю і ўваходзіць у межы зоны аховы культурнага слоя. Дадзеная частка старажытнага горада слаба вывучана ў археалагічным плане. Асобныя даследаванні на гэтай тэрыторыі ажыццяўляў навуковы супрацоўнік НПКМЗ А. А. Салаўёў у 2005–2006 гг. Яны зводзіліся да археалагічнага нагляду за пракладкай камунікацый па вул. Ф. Міронавай. У 2005 г. даследчык правёўгляд за пракладкай газаправода па вул. Ф. Міронавай у раёне д. 26–34. Агульная працягласць траншэі складала 160 м, пры сярэдняй магутнасці культурнага слоя 1,4 м. У мацерыковых ямах ці перадмацерыковым слоі выяўлены матэрыялы XI–XIII стст. Сярод зна-



Мал. 6. План размяшчэння траншэі. 4-ы зав. Ф. Міронавай, д. 5, 8. Полацк. 2012 г.



Мал. 7. Археалагічныя знаходкі XI–XIII стст.: 1–8 – кераміка, 9 – жалеза. 4-ы зав. Ф. Міронавай, д. 5. Полацк. 2012 г.

ходак пераважаюць керамічныя вырабы. Выяўлена таксама некалькі фрагментаў ружовага шыфернага сланца са слядамі апрацоўкі. У 2006 г. ажыццяўляўся нагляд за пракладкай траншэі пад водаправод (агульная працягласць – 700 м) уздоўж усёй вул. Ф. Міронавай. У выніку была зафіксавана наяўнасць культурнага слоя XI–XII стст. у межах мацерыковых ям. Акрамя таго, знойдзены і асобныя матэрыялы XVIII ст. (геральдычная кафля) [15]. У 2008 г. археалагічныя даследаванні гэтай часткі пасадскай тэрыторыі праводзіла экспедыцыя Інстытута гісторыі НАН Беларусі пад кіраўніцтвам М. В. Клімава. У выніку праведзеных раскопак была зроблена выснова, што плошча паўночна-усходняй часткі Запаўскага пасада вагалася ў залежнасці ад перыяду і

мела найбольшае пашырэнне ў канцы XI – першай палове XIII ст. – 12 га. [4]. У 2010 г. археалагічны нагляд за пракладкай газаправода па 5-му зав. Ф. Міронавай праводзіў старшы навуковы супрацоўнік НППГКМЗ І. У. Магалінскі. Агульная працягласць траншэі склала 180 м пры максімальнай магутнасці культурнага слоя 1,3 м. Сярод матэрыялаў, атрыманых падчас археалагічных прац, пераважае кераміка XII–XIII стст., акрамя таго, сустракаюцца фрагменты кафлі і венцаў гаршкоў XVII–XVIII стст. У 2011 г. І. У. Магалінскі ажыццяўляў археалагічны нагляд за землянымі работамі, а таксама праводзіў шурфоўку ў двары дома № 27. У выніку была выяўлена невялікая па магутнасці праслойка чорнай зямлі, насычаная керамічнымі матэрыяламі пераважна XII–

XIII стет., што ўказвае на існаванне тут пасяленняў на працягу кароткага адрэзка часу [16].

Культурны пласт ў межах траншэі дасягае 1,2 м пры сярэдняй магутнасці 0,45–0,50 м. Ён дастаткова аднародны і ўяўляе з сябе цёмна-карычневую і цёмна-шэрую, сухую, дробнакамкаватую, сухую глебу. У выніку актыўнай будаўнічай і гаспадарчай дзейнасці на значнай частцы траншэі культурны слой знаходзіцца ў пераадкладзеным стане.

Падчас археалагічных даследаванняў на аб'екце «Газабезбеспячэнне жылога дома № 5 па 4-му завулку Ф. Міронавай у г. Полацку» была сабрана калекцыя археалагічных знаходак, якая складае 36 пазіцый. Усе артэфакты з'яўляюцца часткамі керамічных начынняў. Сярод гаршкоў пераважаюць вырабы са складаным венцам, край якога загнуты ўнутр у форме літары «S» (мал. 7: 3–7). Аналагічныя гаршкі з полацкага гарадзішча аднесены Д. У. Дукам да тыпу А. Паводле падлікаў даследчыка, асноўная колькасць венцаў дадзенага тыпу прыпадае на XIII ст., аднак сустракаюцца яны ў пластах XI–XIII стет. [6]. Асобна трэба адзначыць два венцы гаршкоў, якія можна датаваць XI ст. (мал. 7: 1, 2). Тыпалагічна блізкія артэфакты Г. В. Штыхаў адносіў да тыпу ІА, які бытаваў у X–XI стет., але сустракаўся і ў матэрыялах XII ст. [5, с. 81]. Акрамя керамікі з мацерыковай ямы 1 па-

ходзіць моцнакарызаваны фрагмент скабянога вырабу, які паводле спадарожных матэрыялаў можна датаваць XII–XIII стет. (мал. 7: 9).

Такім чынам, археалагічныя даследаванні на аб'екце «Газабезбеспячэнне жылога дома № 5 па 4-му завулку Ф. Міронавай у г. Полацку» дазволілі ўдакладніць даныя аб характары культурных напластаванняў у дадзенай частцы горада. Самыя раннія матэрыялы дазваляюць выказаць меркаванне адносна першага засялення тэрыторыі ўжо ў XI ст. Найбольш верагодна, што ў XII–XIII стет. гэтыя тэрыторыі адносіліся да сельскага паселішча – спадарожніка Полацка, а таксама выконвалі функцыю агародаў гарадскога насельніцтва. На гэты факт указвае дастаткова бедная матэрыяльная культура мясцовага насельніцтва, прадстаўленая ў археалагічным матэрыяле толькі фрагментамі керамічных начынняў. Практычна поўная адсутнасць матэрыялаў больш позняга часу дазваляе сцвярджаць аб тым, што гэтая частка горада пасля XIII ст. не была заселена. Супастаўленне даных археалагічных даследаванняў, а таксама картаграфічных матэрыялаў прыводзіць нас да высновы, што жыццё на гэтай тэрыторыі працягвалася толькі ў XVII–XVIII стет., прычым дастаткова вузкай паласой уздоўж берага р. Палата.

Літаратура

1. Штыхов, Г. В. Отчет о раскопках на Полоцком городище и на мысах вдоль Полоты в 1962 г. / Г. В. Штыхов // ААНД ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі». – № 129.
2. Тарасаў, С. В. Справаздача аб археалагічных даследах у Полацку і полацкай акрузе ў 1992 г. / С. В. Тарасаў // ААНД ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі». – № 1422.
3. Клімаў, М. В. Асобныя аспекты развіцця паўночнай часткі Вялікага пасада г. Полацка (па выніках археалагічных даследаванняў 2009 г. на вул. Ф. Скарыны) / М. В. Клімаў // Беларускае Падзвінне : вопыт, метадыка і вынікі палявых і міждyscyплінарных даследаванняў : у 2 ч. – Наваполацк : ПДУ, 2011. – Ч. 1. – С. 55–64.
4. Клімаў, М. В. Новыя даныя аб Запалоцкім пасадзе ў Полацку (па выніках раскопак 2008 г.) / М. В. Клімаў // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – Мінск : Беларус. навука, 2011. – Вып. 21 : Вывучэнне археалагічных помнікаў на тэрыторыі Полацкай зямлі (да 1150-годдзя Полацка). – С. 74–98.
5. Штыхов, Г. В. Древний Полоцк / Г. В. Штыхов. – Минск : Наука и техника, 1975. – 136 с.
6. Дук, Д. У. Археалагічныя раскопкі на старажытным полацкім гарадзішчы ў 2007 г. / Д. У. Дук // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – Мінск : Беларус. навука, 2011. – Вып. 21 : Вывучэнне археалагічных помнікаў на тэрыторыі Полацкай зямлі (да 1150-годдзя Полацка). – С. 30–60.
7. Дук, Д. У. Полацк XVI–XVIII стагоддзяў : нарысы тапаграфіі, гісторыі матэрыяльнай культуры і арганізацыі жыццёвай прасторы насельніцтва беларускага горада / Д. У. Дук. – Наваполацк : ПДУ, 2007. – 268 с.
8. Магалінскі І. У. Абутковыя падкоўкі XIV–XVIII стагоддзяў (па матэрыялах археалагічных даследаванняў у г. Полацку ў 2000–2008 гг.) // Беларускае Падзвінне : вопыт, метадыка і вынікі палявых даследаванняў (да 80-годдзя пачатку археалагічных раскопак у г. Полацку). – Наваполацк : Выдавецтва УА «ПДУ», 2009. – С. 50–55.
9. Сагановіч, Г. М. Справаздача аб правядзенні археалагічных даследаванняў у г. Полацку ў жніўні 1986 г. / Г. М. Сагановіч // ААНД ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі». – № 975.
10. Дук, Д. У. Справаздача аб археалагічных даследаваннях на аб'екце «Узвядзенне офіснага будынка па вул. Ніжнепакроўскай (Леніна), 26» у 2008 г. / Д. У. Дук // «Інстытут гісторыі НАН Беларусі». – № 2890.
11. Здановіч, Н. І. Справаздача пра археалагічныя даследаванні па вул. Леніна, 35 у г. Полацку ўлетку 1992 г. / Н. І. Здановіч // ААНД ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі». – Кн. 1. – № 1450.
12. Здановіч, Н. І. Справаздача пра архітэктурна-археалагічныя раскопкі летам 1991 г. / Н. І. Здановіч // ААНД ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі». – № 1373.
13. Магалінскі, І. У. Археалагічныя даследаванні ў Полацку ў 2010 годзе / І. У. Магалінскі // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – Мінск : Беларус. навука, 2012. – Вып. 23 : Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Беларусі ў 2009–2010 гадах. – С. 342–348.
14. Бубенько, Т. С. Стекланная посуда из витебской корчмы XVII–XVIII вв. (типология и хронология) / Т. С. Бубенько // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – Мінск : Бела-

рус. навука, 2012. – Вып. 23 : Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Беларусі ў 2009–2010 гадах. – С. 135–149.

15. Салаўёў, А. А. Да вынікаў археалагічных даследаванняў на вуліцы і завулках Ф. Міронавай у 2005–2006 гг. / А. А. Салаўёў // Беларускае Падзвінне : вопыт, метадыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных

даследаванняў : у 2 ч. – Наваполацк : ПДУ, 2011. – Ч. 1. – С. 114–124.

16. Магалінскі, І. У. Справаздача аб археалагічных даследаваннях на тэрыторыі Запалоцкага пасада г. Полацка ў 2011 г. / І. У. Магалінскі // (на зацвярджэнні ў палявым камітэце).

Резюме

И. В. Магалинский

Археологические исследования в Полоцке в 2012 году

Представлены основные результаты археологических исследований в Полоцке в 2012 г. Проводятся характеристика культурного слоя и материалов, полученных во время археологических работ на трех объектах: 1) надзор за земляными работами на объекте «Одноквартирный жилой дом по адресу ул. Ф. Скорины, рядом с домом № 15»; 2) надзор за прокладкой канализации к дому № 23 по ул. Нижне-Покровской; 3) археологическое наблюдение за работами на объекте «Газоснабжение жилого дома № 5 по 4-му переулку Ф. Мироновой». В результате были уточнены данные о характере и степени сохранности культурного слоя на разных участках города, подтверждены отдельные выводы исследователей Полоцка.

Summary

I. V. Mahalinski

Archaeological researches in Polotsk in 2012

In this article there are the main results of the archaeological researches in Polotsk in 2012. The cultivated layer and the materials of the archaeological studies of three objects are characterized in the article. As a result the information about the character and degree of preservation of the cultivated layer at different places of the town was specified. Also some conclusions of the researchers of Polotsk were confirmed.

Пастыніў 14.05.2013 г.

Т. В. Маслокоў, настаўнік гісторыі вышэйшай катэгорыі (г. Светлагорск, Беларусь)

Археалагічныя абследаванні ў Жлобінскім і Светлагорскім раёнах у 2012 годзе

У 2012 г. праведзены археалагічныя абследаванні ў Жлобінскім і Светлагорскім раёнах Гомельскай вобласці: у Жлобінскім раёне – у г. Жлобін, у Светлагорскім – у г. Светлагорск і в. Краснаўка (Краснаўскі сельскі савет). Агульнай мэтай было папярэджанне гісторыка-археалагічных звестак па гэтых раёнах.

Жлобін у апошнія гады стаў трэцім па колькасці насельніцтва горадам Гомельскай вобласці, што павышае актуальнасць вывучэння ўсіх гістарычных этапаў яго развіцця. Ранняя гісторыя Жлобіна пакуль даследавана мала, у тым ліку не высветлены абставіны заснавання паселішча. Аб'ектамі абследаванняў з'яўляліся замчышча (мал. 1) і селішча ў межах горада.

Падчас вайны Рэчы Паспалітай з Маскоўскай дзяржавай 1654–1667 гг. наказны гетман Войска Запарожскага І. Н. Залатарэнка, які ваяваў на маскоўскім баку, у лісце ад 15 ліпеня 1654 г. паведаміў, што яго войскі спалілі «замак Злобін» (разам з замкамі Рэчыца, Стрэшын, Рагачоў, Горваль) [1, с. 137]. Іншых пісьмовых звестак пра замак не маеца

[2, с. 152]. Замак Злобін суадносяць з сучасным г. Жлобін. У такім разе гэту дату можна лічыць першай пісьмовай згадкай аб Жлобіне. У шэрагу іншых дакументаў 1654–1655 гг., якія тычацца ваенных дзеянняў, Злобін згадваецца як мястэчка, ці нават сярод гарадоў [1, с. 83, 100, 137, 424, 433, 710]. Такім чынам, у сярэдзіне XVII ст. гэта было паселішча гарадскога тыпу. Аднак магчыма, што у XVIII ст. Злобін зменшыўся да памераў сяла, таму што пасля далучэння да Расійскай дзяржавы статус мястэчка быў нададзены яму толькі ў 1818 г.

На картах 1772, 1776, 1799 г. ёсць Вышні Жлобін і Ніжні Жлобін: Vysz. Ziobyn, Nis. Ziobyn (параўн. з сучасн. польск.: niski – нізкі). Адзін з іх паказаны ніжэй г. Рагачоў па р. Дняпро і суадносіцца з сучасным г. Жлобін; другі – вышэй Рагачова. Відавочна, укладальнікі пераблыталі «Вышні» і «Ніжні», таму што пункт вышэй Рагачова пазначаны як «Nis.», і наадварот (памылка магла ўзнікнуць у выніку таго, што карты выдавалі ў Заходняй Еўропе) [3; 4, с. 121; 5]. Акрамя таго, у 1772, 1776 г. паказаны



Мал. 1. Замчышча. Выгляд з паўднёва-усходняга боку, г. Жлобін, Гомельская вобласць, 2012 г.

таксама Жлобін (Ziobyn) на р. Бярэзіна, вышэй Горвалі, сучаснай вёскі Рэчыцкага раёна. Гэта значыць, картаграфічныя крыніцы не даюць адназначнага пацвярджэння таму, дзе мог знаходзіцца Злобін, які згадваецца ў 1654–1655 гг.

Буйнамаштабныя карты 1853, 1899, 1913 г. (па рэкагнасыроўцы 1866 г.) і фота пачатку XX ст. паказваюць, што гістарычная частка Жлобіна размешчана паміж Свята-Траецкім саборам, р. Дняпро, ранейшым ручаём Чорначка (прыток Дняпра, цяпер у калектары) і шляхам Рагачоў–Рэчыца (зараз вул. Маркса) [6–8]. Паводле вынікаў апытання мясцовых жыхароў, гэта тэрыторыя была забудавана (пераважна аднапавярховымі дамамі) і па сваім значэнні з'яўлялася цэнтрам горада аж да Вялікай Айчыннай вайны. Падчас вайны забудова тут была разбурана, а ў далейшым закладзены гарадскі парк культуры і адпачынку «Прыдняпроўскі».

На гэтай тэрыторыі ў 1983 г. М. А. Ткачоў выявіў і абследаваў замчышча і селішча. На замчышчы размешчаны сучасны будынак – спартыўная школа, і школьны стадыён. Селішча знаходзіцца паміж замчышчам і р. Дняпро, на ім размешчаны парк. На селішчы М. Ткачоў выявіў культурны слой таўшчынёй да 1 м і кераміку XIV–XVII стст. [9, с. 407–408].



Мал. 2. Камень-валун з крыжом. Выгляд з паўднёва-усходняга боку. в. Краснаўка. Краснаўскі сельсавет. Светлагорскі раён. Гомельская вобласць. 2012 г.

У 2012 г. на селішчы абследаваны ўчастак паверхні культурнага слоя агульнай плошчай каля 5150 м² і сабраны паверхневыя матэрыялы. Найбольш раннія знаходкі – ляпная кераміка жалезнага веку. Яна выяўлена ў Жлобіне ўпершыню. На некаторых фрагментах маецца арнамент у выглядзе штрыхоўкі, якая нанесена па ўсёй паверхні. Гэтыя знаходкі адносяцца да канца I-га тысячагоддзя да н. э. – пачатку I тысячагоддзя н. э.

Асноўная частка знаходак адносіцца да XVI – пачатку XX ст. Найбольш частыя знаходкі – ганчарная непаліваная кераміка XVI–XVIII стст., цёмнашэрага колеру, які атрыманы задымліваннем. Паверхня неглянцаваная, таўшчыня сценак 0,1–0,8 см, донцаў – да 0,9 см. Сустрэкаецца паліваная кераміка жоўтага, зялёнага, карычневага і шэрага колераў. Профілі фрагментаў сценак маюць таўшчыню 0,1–0,4 см, донца – да 0,7 см. Радыус буйнога фрагмента донца – 7,4 см. Вылічаны знешні дыяметр двух венчыкаў – 8,7 см (куфаль, карычневый) і 13 см (міска, жоўта-зялёная).

На селішчы знойдзены фрагменты глінабітных збудаванняў. Яны маюць плоскую паверхню з аднаго боку без слядоў апрацоўкі, у тоўшчы – шматлікія сляды саломы, з унутранага боку – сляды абпальвання. Верагодна, адносіліся да глінабітных печаў, магчыма – да печак-домніц, што суадносяцца са шматлікімі знаходкамі жужалю. На тэрыторыі селішча часта сустракаецца жужла, што паказвае на існаванне мясцовай металургічнай вытворчасці.

Сярод знаходак – фрагменты глінянай абмазкі сцен, якія маюць плоскую роўную паверхню з абодвух бакоў, без слядоў абпальвання і дамешак саломы. На некаторых фрагментах – сляды апрацоўкі, якая рабілі, верагодна, пучком сена па знешнім баку, па ўсёй паверхні. Таўшчыня фрагментаў – да 1,8 см. Магчыма, абмазку наносілі на замкавыя сцены. Па пісьмовых крыніцах вядома, што гліняную абмазку мелі, у прыватнасці, драўляныя замкі Гомель, Рэчыца, Стрэшын, якія існавалі ў адзін час з замкам Злобін. Знойдзены таксама невялікія фрагменты кафлі (румпы).

Абследаваны і адхілы замчышча. Паверхневыя матэрыялы на іх аналагічны матэрыялу з селішча. Знойдзены таксама каваны цвік-ухналь даўжынёй 2,5 см.

Атрыманыя матэрыялы дазваляюць зрабіць наступныя высновы. Паселішча на месцы Жлобіна існавала яшчэ ў жалезным веку. Знаходкі, якія суадносяцца з г. Жлобін, належаць у асноўным да часу, пачынаючы з XVI ст. Абранню месца для заснавання Жлобіна спрыялі, відавочна, прыблізна аднолькавая адлегласць да суседніх замкаў па Дняпры – Рагачова і Стрэшына, і зручны ўчастак для прыстані (вышэй і ніжэй па беразе – працяглая забалочанасць). Незабудаваная тэрыторыя селішча дае

магчымасць працягваць даследаванні, у тым ліку праводзіць шурфоўку і раскопкі.

Абследаванне ў г. Светлагорску (да 1961 года г. п. Шацілкі) выконвалася на селішчы Шацілкі як працяг аналагічнай працы, праведзенай у 2011 г. Задачай з’яўлялася вызначэнне тэрыторыі паселішча з XVII ст., пасля яго выхаду за межы першапачатковай забудовы – маёнтка Шацілінскі Востраў. Паміж каналам ад р. Бярэзіна і сядзібнай забудовай па вул. Новая сабраны паверхневы матэрыял. Знойдзены фрагменты непаліванага посуду XVII–XVIII ст., у асноўным цёмна-шэрага колеру, які атрыманы задымліваннем. Знаходкі паказваюць, што пасля пашырэння паселішча за межы Шацілінскага Вострава сяло Шацілавічы, пазней Шацілкі, забудоввалася паміж пратокай ад р. Бярэзіна (сучасны канал) і Горвальскім трактам (сучасная вул. Савецкая).

У 2012 г. ад мясцовых жыхароў былі атрыманы звесткі пра тое, што ў в. Краснаўка, у двары індыўідуальнага жыллага дома, маецца камень з выявай крыжа (мал. 2). У сувязі з гэтым было праведзена абследаванне ў Краснаўцы. Вёска згадваецца ў 1844 г. ў Парыцкай воласці; адносілася да прыходу Каралеўская Слабада. У наш час размешчана ўздоўж правага берага старычнай затокі, якая па картаграфічных даных 1866 г. была рэчышчам Бярэзіны (сучаснае рэчышча насупраць вёскі знаходзіцца далей на ўсход). Каля Краснаўкі У. П. Ксяндзоў у 1974 г. выявіў і ў 1977 і 1981 г. даследаваў два паселішчы эпохі мезаліту; у 1983 г. Н. М. Дубіцкая абследавала курган [10, с. 340]. У вёсцы і наваколлях шмат валуноў, якія выкарыстоўваюць, у прыватнасці, для ўпрыгожвання тэрыторыі.

Пры абследаванні ад уладальніка ўчастка, на якім знаходзіцца камень з крыжом, атрыманы таксама фрагмент глінянага сасуда, які быў знойдзены некалькі гадоў таму на гэтым двары. Фрагмент належыць да ляпнога посуду, з арнамантам у выглядзе дыяганальных насечак; адносіцца да сярэдне-

дняпроўскай культуры бронзавага веку, другая палова 3-га – першая палова 2-га тысячагоддзя да н. э.

Па словах уладальніка, ён набыў дом у 2005 г., і валун знаходзіўся на гэтым самым месцы. Камень ляжыць на ускрайку двара, большая частка знаходзіцца ў зямлі; даўжыня – 65–70 см, шырыня – 50, таўшчыня – 25–30 см. Крыж высечаны на ўсю даўжыню і шырыню паверхні валуна.

Вясковыя могілкі знаходзяцца за 1 км ад валуна з крыжом, за 0,7 км ад ускрайку вёскі. У іх ёсць старая частка, дзе на месцы пахаванняў усталяваны валуны, на адным з іх надпісаны, верагодна, год (прачытаць не атрымалася). Выяў крыжоў на могілках валунах няма; верагодна, побач з імі былі драўляныя крыжы. Улічваючы адлегласць ад вёскі і дастатковую наяўнасць валуноў у мясцовасці, няма падстаў меркаваць, што камень з крыжом быў узяты з могілак для другаснага выкарыстання.

Судносячы валун з крыжом, з гістарычнымі і тапаграфічнымі данымі, якія маюцца па гэтай мясцовасці, можна меркаваць, што выява крыжа адносіцца да часу ўтварэння вёскі – XVIII – пачатку XIX ст. Яна магла быць высечана ў памяць аб падзеі – напрыклад, аб заснаванні паселішча, альбо пры закладцы валуна ў падмурак пабудовы. Такім чынам, Краснаўскі валун можна аднесці да памятных камянёў з крыжамі.

Варта адзначыць, што раней два падмуркавыя валуны з крыжамі былі знойдзены пры раскопках у в. Каралева Слабада-2, за 6 км ад Краснаўкі. У в. Здудзічы, за 22 км ад Краснаўкі, у 1993 г. быў выяўлены каменны крыж, які С. Я. Рассадзін адносіць да X–XI стст. Усе адзначаныя паселішчы знаходзяцца ля р. Бярэзіны. Магчыма, шэраг гэтых знаходак указвае на існаванне мясцовай традыцыі каменных выяў.

Матэрыялы абследаванняў перададзены адпаведна ў Жлобінскі і Светлагорскі гісторыка-краязнаўчыя музеі.

Літаратура і крыніцы

1. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археологической комиссией : в 15 т. – СПб., 1863–1892. – Т. 14 : 1654–1655 [гг.] (Дополнения к т. 3). – СПб., 1889. – 902 с.
2. Ткачев, М. А. Замкі і людзі / М. А. Ткачоў. – Мінск : Навука і тэхніка, 1991. – 184 с.
3. Carte de la Pologne divisée par provinces et Palatinats et subdivisée par districts / construite d’après quantité d’arpentages d’observations par J.A.B. Rizzi Zannoni. – Paris, 1772.
4. Гістарычны атлас Беларусі. – Варшава ; Мінск : EEDC, 2008. – Т. 1. – 164 с.
5. A Map of the Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania including Samogitia and Curland. – London, 1799.
6. Старая карта. Рогачев и окрестности. 1853 // Karty.by [Электронны рэсурс]. – 2011. – Рэжым доступу :

<http://www.karty.by/2011/03/03/rogachew>. – Дата доступу : 20.02.2013.

7. Blatt 48–53 der Generalkarte von Mitteleuropa 1:200.000 der Franzisco-Josephinischen Landesaufnahme, Osterreich-Ungarn. Die Blattmitte liegt bei 53° n.Br. und 48° ö. L. (östlich von Ferro). – 1899. – Рэжым доступу : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Rogaczew_-_48-53.jpg. – Дата доступу : 20.02.2013.

8. Военно-Топографическая карта западной части Российской империи. Рядъ 17. Листъ 8. Г. Могилевской и Минской. – 1913. – Рэжым доступу : <http://kartolog.ru/2010/01/trexverstnaya-voennaya-topograficheskaya-karta-rossijskoj-imperii>. – Дата доступу : 20.02.2013.

9. Ткачев, М. А. Изучение средневековых памятников Белоруссии / М. А. Ткачев // Археологические открытия 1983 г. – М., 1985.

10. Ксяндзоў, У. П. Вёска Краснаўка, цэнтр сельсавета / У. П. Ксяндзоў // Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Гомельская вобласць / АН БССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; рэдкал. С. В. Марцэлеў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. Сав. Энцыкл., 1985. – 383 с.

Рэзюме

Т. В. Маслюков

Археологические обследования в Жлобинском и Светлогорском районах в 2012 году

При археологическом обследовании в г. Жлобин обнаружена керамика железного века и находки, относящиеся ко времени, начиная с XVI в. В Светлогорском районе уточнена территория села Шатиловичи (сейчас г. Светлогорск) в XVII–XVIII вв., а также обнаружен камень-валун с изображением креста в д. Красновка.

Summary

T. V. Maslyukov

Archaeological studying in Zhlobin and Svetlogorsk districts in 2012

When an archaeological survey in the town Zhlobin found Iron Age pottery and finds from the time since the 16th century. In Svetlahorsk District specified area of the village Shacilavichy (now town Svietlahorsk) in 17th–18th centuries, also found boulder with a cross in the village Krasnauka.

Паступіў 15.05.2013 г.

А. А. Метельский, Институт истории НАН Беларуси, отдел истории средних веков и раннего Нового времени, старший научный сотрудник, кандидат исторических наук (г. Минск, Беларусь)

Археологические исследования фортификационных сооружений Новогрудского замка в 2011 году

Фортификационные сооружения Новогрудского замка давно привлекают внимание исследователей. На них обращали внимание польские консерваторы в 1920–30-е годы, их изучали Ф. Д. Гуревич, М. А. Ткачев, В. Е. Соболев [1, с. 181–188; 2, с. 15–21; 3, с. 44–52; 4] но, к сожалению, не все материалы археологических исследований введены в научный оборот и не все фортификационные объекты Новогрудского замка получили должное внимание исследователей.

В связи с начавшейся подготовкой к консервации Новогрудского замка, включенного в Государственную программу «Замки Беларуси», для разработки проектно-сметной документации, решено было провести археологические исследования на объектах, которые еще не были исследованы, и сделать уточнения на уже исследованных объектах.

Одним из таких объектов является Дозорная башня. Она расположена на северо-западном углу замка. Еще в 1920-е годы польские консерваторы шурфовками оконтурили ее внешние размеры – около 14×14 м.

Практически до исследований 2011 г. этим и ограничивались сведения о Дозорной башне. Кроме того, некоторое представление о ней дает акварель начала XIX в. А. Алешчинского [2, с. 19], на которой показано, что на прямоугольном в плане основании Дозорной башни возвышается восьмигранник и вроде бы просматриваются две бойницы напольного боя или два окна. Но насколько это отвечает реальности, тяжело было сказать, так как отсутствуют инвентарные описания Новогрудского замка.

Археологические исследования показали, что внутренний объем Дозорной башни имел размеры $9,75 \times 9,15$ м, а сама она длинной стороной была ориентирована по оси север–юг.

Башня сохранилась на высоту до 2,8 м, наиболее был разрушен ее северо-западный угол, который сохранился лишь на уровне фундаментов. Стены башни были разной ширины; от 2,6 м западная и южная стена, до 2,8 м северная стена и 3,0 м восточная стена. Стены башни были сложены из камней на известковом растворе, ряды между которыми зачеканивали кирпичом-пальчаткой размером $28-29 \times 7-8 \times 14,5-15,0$ см с горизонтальными бороздами, в так называемой смешанной кладке [5, с. 83].

В южной стене башни был выявлен вход в нее, который представлял собой проем шириной 2 м, оформленный двумя рядами колонн-пилястр.

С внешней стороны колонны имели ширину 90 см и выступали во внутреннюю часть прохода на 15 см, а с внутренней стороны колонны имели ширину 40 см и выступали также на 15 см. На правом от входа портале сохранился нижний металлический пробой для двери, выкованный из железа и имеющий штырь диаметром 3 см, а высоту 7 см.

Вход выложен из кирпича-пальчатки размерами $28-29 \times 7-8 \times 14-15$ см в технике чередования тычков и ложков. Пол на входе (он же фундамент в проеме входа) был выложен из кирпича, который был уложен рядами по всей ширине проема. Судя по нивелировочным отметкам, за входом располагалась ступенька.

На правом портале входа в башню, на высоте 90 см от уровня порога, прослеживается начало арки свода, существовавшего над входом в башню. Она имела ширину 1,5 кирпича – 42–44 см.

Для доставки к башне снаряжения и другого имущества, между входом в Дозорную башню и валом был организован проход шириной до 4 м.

Пол в Дозорной башне был деревянный. Он сохранился в виде тлена лаг, которые лежали по оси восток–запад. Ширина лаг достигала 30 см. Причем пол в башне ремонтировали. Под первым (верхним) полом залегал слой строительного мусора толщиной 5–7 см, под которым просматривались следы еще одного пола в виде древесного тлена от лаг, которые лежали на глиняном основании вала.

Дозорной башня была крыта плоской черепицей, о чем свидетельствует находка ее фрагмента.

Начиная с 5-го пласта в заполнении культурного слоя Дозорной башни начинают встречаться камни размером до 40×70 см. Периодически это каменное заполнение составляло сплошной массив, но без какой-либо перевязки между камнями. Эти камни, вероятно, являются упавшими элементами верхних этажей Дозорной башни.

Учитывая наличие в заполнении Дозорной башни значительного количества кирпичей, которые применяли для выполнения нервюр ребер раннеготических сводов, можно утверждать, что башня имела как минимум один этаж, перекрытый сводом. Подобные кирпичи известны по находкам в Старом замке Гродно, во Вселюбском костеле под Новогрудком [5, с. 97, рис. 51: 12; 6, с. 40, рис. 19; 7, мал. 37: 1–2; 8, с. 440, мал. 214: 3].

Учитывая тот факт, что даже на сохранившемся на высоту 2,8 м юго-восточном углу Дозорной башни не прослеживалось начало сводов, можно ут-

верждать, что первый этаж башни имел высоту не менее 3 м.

Изучение места стыковки юго-западного угла башни с замковой стеной, обращенной на Малый замок, показало, что Дозорная башня не была перемычана со стеной. Тут ясно читается шов шириной до 2 см.

На акварели А. Алешчинского, на которой изображены остатки Дозорной башни в начале XIX в., в ее нижней части прослеживаются две бойницы напольного боя (или окна – А. А. Метельский), на что указывал М. А. Ткачев [2, с. 19].

Однако в ходе археологических исследований на западной стене башни была зафиксирована только одна амбразура от бойницы напольного боя. Она размещалась по центру западной стены башни и имела ширину проема 1,1 м. Бойница башни по бокам была обрамлена рядом из кирпича-пальчатки. Она начиналась на уровне 1,2 м от приблизительного уровня пола в башне. Высота бойницы достигала не менее 1,0 м, хотя свод арки бойницы не сохранился.

Несмотря на завершение исследования Дозорной башни не удалось выяснить, насколько акварель А. Алешчинского, с ее изображением, соответствует реальности.

Как отмечалось выше, объем Дозорной башни был полностью заполнен камнями, что позволяет утверждать, что как минимум ее второй этаж имел такую же каменную конструкцию, как и первый.

Судя же по акварели А. Алешчинского, на квадратном основании Дозорной башни стояла круглая или восьмигранная башня. При увеличении акварели четко видны два окна (амбразуры бойниц ?) на западной стене башни, хотя при наших исследованиях было найдено только одна амбразура.

В связи с этим нельзя исключить, что до начала XIX в. остатки Дозорной башни, взорванной в середине XVII в., были гораздо выше и сохранялись на два этажа. Второй этаж башни был жилой, о чем говорит найденный археологический материал.

В заполнении культурного слоя Дозорной башни в основном встречались фрагменты керамики и изразцов, причем коробчатые изразцы – исключительно в верхних пяти пластах.

Ниже также встречались коробчатые изразцы, но гораздо более архаичного типа. Они имели пластину размером 16,0 × 16,5 см и 15,0 × 16,0 см с глубоким рельефным орнаментом, характерным для начала XVI в.

Однако большинство найденных в Дозорной башне фрагментов изразцов относится к типу мискообразных, характерных для второй половины XV – начала XVI в.

Относительно размещения находок фрагментов мискообразных изразцов бросалось в глаза, что довольно много их попадалось прямо возле входа в

башню. Последнее позволяет предполагать, что на втором этаже башни печь размещалась где-то над входом или в прилегающем к нему пространстве второго этажа, и что верхние этажи Дозорной башни использовали как жилое помещение.

Время разрушения Дозорной башни довольно хорошо датировано не только общими рассуждениями о истории Новогрудского замка, но и конкретным археологическим материалом.

Керамика из заполнения Дозорной башни не выходит за середину XVII в. На уровне пола башни были найдены шпоры с острой, завершенной звездочкой с мелкими лучами, характерные для XVI–XVII вв. Тут же найдена монета солид 1652 г. Кристины Августы Вазы из прибалтийских владений Швеции. Все это позволяет датировать время уничтожения Дозорной башни серединой XVII в. и связывать его с московским погромом Новогрудка 1655 г.

Несмотря на то что Дозорная башня сохранилась фрагментарно, она по своим размерам близка башне Щитовка Новогрудского замка и, вероятно, имела такую же конструкцию. Судя по названию, ее использовали в качестве наблюдательной, и она должна была иметь несколько этажей.

Относительно показанного на акварели А. Алешчинского восьмерика, возвышающегося над квадратным основанием Дозорной башни, то можно только утверждать, что судя по размерам Дозорной башни его диаметр был не более 6–8 м. Судя по размещению окон на восьмерике, он имел винтовую лестницу, ведущую на верх. А на его верху была открытая наблюдательная площадка. Когда был возведен восьмерик, точно неизвестно. Но, судя по тому, что кирпичи, характерные по размерам для XVIII в., не были найдены, можно предполагать, что время его сооружения также не выходит за пределы XVI – начала XVII в.

Восьмерик, вероятно, вместе со вторым этажом Дозорной башни был разобран в XIX в., когда в 1802 г. гродненский губернатор Бенигсон дал указание новогрудскому городничему Скалову разобрать остатки замковых башен и стен с условием, что камень будет использован для брукровки улиц Новогрудка.

Эти работы были выполнены до 1828 г., когда в донесении Литовско-Гродненскому губернскому правлению сообщалось, что в Новогрудском замке еще есть «... две башни довольно... крепкие, немного вверху поврежденные, состоящие в ведомстве Новогрудской экономии» [2, с. 21].

О возможности такого развития событий свидетельствует и тот факт, что сегодняшние склоны Замковой горы Новогрудка на месте Дозорной башни сильно отличаются от показанных на акварели А. Алешчинского. На ней видно, что башня до уровня двух окон обсыпана землей.

Таким образом, археологические исследования Дозорной башни Новогрудского замка, проведенные в 2011 г., дали новый материал, относящийся к истории этой фортеции.

Одновременно в 2011 г. проводили археологические исследования и Посадской башни с прилегающими к ней стенами.

Исследования показали, что Посадская башня имела внутренние размеры 3×3 м при ширине стен от 1,8 до 2,0 м. Причем внутреннее пространство башни было неправильной формы – несколько скошенное. Сама башня была сложена из камней, лежащих на известковом растворе, между которыми были зачеканены кирпичи размерами $28,0\text{--}29,0 \times 13,5\text{--}14,0 \times 7,5\text{--}8,0$ см, в так называемой смешанной кладке. Вход в Посадскую башню имел ширину 1,3 м и был выполнен в виде трех каменных ступенек.

Наличие такого узкого дверного проема на входе в Посадскую башню и отсутствие выхода в ее западной стене, обращенной в сторону Малого замка Новогрудка, позволяют утверждать, что эта башня не была проездной, как это неоднократно пытались показать на разных реконструкциях Новогрудского замка [9, с. 80–81].

Сама башня была пристроена к стене замка несколько позднее, чем были построены стены замка, об этом свидетельствуют широкие швы между западной стеной замка и стенами башни.

Исследование внутреннего заполнения Посадской башни не выявило тут никаких археологических находок, не были тут обнаружены и следы отопительных сооружений.

Стена, на которой располагался вход в Посадскую башню, имеет четко выраженный цоколь, оформленный в виде двух рядов кирпичей размером $8,0\text{--}8,5 \times 12,0\text{--}13,0$ см, уложенных в технике тычковой кладки. Цоколь фиксируется на отметках 319,45–319,50. Ниже цоколя начинается каменный фундамент на известковом растворе, который исследован до отметки 318,95. С правой стороны от входа в Посадскую башню на стене сохранился небольшой фрагмент стены, замазанный известковым раствором и побеленный, хотя на остальной части стены следов побелки не замечено.

Ширина стен, идущих от Малой входной и Дозорной башен к Посадской, достигает 2 м. К юго-востоку от Посадской башни, практически вплотную к ней, на стене замка лежит арка, сложенная из кирпича. Это позволило утверждать предшественным исследователям о существовании «форты» в стене замка.

Однако расчистка стены под аркой показала, что никакой «форты» тут никогда не существовало. Стена под аркой была сплошной, а сама арка, хотя и лежит на стене, вероятно, упала сюда сверху. Се-

годня арка имеет длину 1,0 м (в начале 1920-х годов – 1,3 м) и высоту 0,3 м, и она сложена из двух рядов кирпичей размером $8 \times 15 \times ?$ см, лежащих в тычковой кладке. Общая ширина сохранившейся арки – 1,6–1,7 м.

Исследования показали, что современный уровень дневной поверхности на уровне замковых стен залегает на 145–175 см выше первоначального. Первоначальный уровень дневной поверхности на уровне гребня вала фиксируется на отметках 319,65–320,00, тогда как современный уровень залегает на отметках 321,05–321,40.

Приблизительно на этом же уровне (319,76) тут фиксируется и цоколь стены, который оформлен в виде выступающего вперед на 3 см горизонтального ряда камней. Исследования в траншее вдоль этой стены продолжались до уровня 319,24–319,44. Сама стена сложена из камней на известковом растворе, между которых зачеканивали кирпич-пальчатку размером $28,0\text{--}29,0 \times 13,0\text{--}13,5 \times 7,5\text{--}8,0$ см.

Первоначальный уровень вала перекрывает культурный слой темно-коричневого цвета мощностью до 30–35 см. Его, в свою очередь, перекрывает слой строительного мусора толщиной 30–40 см, отражающий, вероятно, строительство каменных стен замка.

Его перекрывает глиняная прослойка мощностью 40 см, которую перекрывает культурный слой темно-серого цвета с материалами XVI–XVIII вв.

Внутренний цоколь стены, ведущей от Посадской башни в сторону входа на замок, фиксируется на уровне 319,76. С внешней стороны стены (обращенной в сторону Малого замка) он также фиксируется на этом уровне (319,71) и оформлен в виде выступающих вперед на 3–5 см двух рядов кирпичей. Под этими рядами кирпичей начинается каменный фундамент стены, который расчищался нами только до отметки 319,02.

Прорезка склона Замковой горы вдоль Посадской башни показала, что сама башня стоит на самом крае площадки, которая была увеличена, вероятно, в XIX в. Во всяком случае, прорезка склона вдоль северной стены Посадской башни показала, что первоначальная дневная поверхность склона Замковой горы, до начала строительства Посадской башни, фиксируется на отметках 319,30. Над этим уровнем залегает слой строительного мусора мощностью до 75–80 см, который отражает этап строительства каменных фортификационных сооружений Новогрудского замка.

Сверху его перекрывает слой красной глины толщиной до 55 см (отметка 320,00–320,30) сверху которой залегает 30-сантиметровый культурный слой темно-серого цвета, который отложился за время функционирования фортификационных сооружений.

Этот дерновый слой перекрывает мощный (1,3–1,5 м) слой строительного мусора который, вероят-

но, отложился за время разборки замковой фортификации и организации на замке городской свалки в XIX в. На такой вывод наводит и тот факт, что в этом слое практически не встречаются находки. Этот слой перекрывает современный дерновой слой мощностью до 20 см.

Небольшая зачистка склона Замковой горы, сделанная возле Дозорной башни, показала такую же стратиграфическую картину. Это позволяет утверж-

дать, что по всей длине замковой фортификации между этими башнями (48 м) существует такая же стратиграфическая картина – мощная отсыпка строительного мусора.

Таким образом, исследования 2011 г. на Новогрудском замке позволили уточнить размеры Дозорной и Посадской башен и выяснить их конструктивные элементы.

Літэратура

1. Gürtner, R. Roboty konserwatorskie na grysie Zamkowej w Nowogrydku (sprawozdanie ogólne) / R. Gürtner // Ochrona zabytków sztuki. Czasopismo poświęcone opiece nad zabytkami inwentaryzacji i geografii zabytków. – Warszawa, 1930–1931. – Zeszyt 1–4 : Część pierwsza. – S. 181–188.
2. Ткачоў, А. М. Замкі Беларусі / А. М. Ткачоў. – Мінск : Беларусь, 1977. – 64 с.
3. Ткачоў, А. М. Абарончыя збудаванні заходніх зямель Беларусі XIII–XVIII стст. / А. М. Ткачоў. – Мінск : Навука і тэхніка, 1978. – 144 с.
4. Гурэвіч, Ф. Д. Летапісны Новгородок (старажытнарускі Навагарадок) / Ф. Д. Гурэвіч. – СПб. : Агентство «РДК-принт», 2003. – 324 с.
5. Трусав, О. А. Памятники монументального зодчества Беларуси XI–XVII вв. архитектурно-археологиче-

ский анализ / О. А. Трусав. – Минск : Наука и техника, 1993. – 156 с.

6. Кушнярэвіч, А. М. Культавае дойлідства Беларусі XIII–XVI стст. Гістарычнае і архітэктурна-археалагічнае даследаванне / А. М. Кушнярэвіч. – Мінск : Навука і тэхніка, 1993. – 146 с.

7. Трусаў, А. А. Стары замак у Гродне XI–XVIII стст. Гісторыка-археалагічны нарыс / А. А. Трусаў, В. Е. Собаль, Н. І. Здановіч. – Мінск : Навука і тэхніка, 1993. – 140 с.

8. Археалогія Беларусі : у 4 т. / В. М. Ляўко [і інш.] ; пад рэд. В. М. Ляўко [і інш.]. – Мінск : Беларус. навука, 2001. – Т. 4 : Помнікі XIV–XVIII стст. – 597 с.

9. Краўцэвіч, А. К. Рыцары і дойліды Гародні / А. К. Краўцэвіч. – Вроцлаў, 2009. – 108 с.

Рэзюмэ

А. А. Мяцельскі

Археалагічныя даследаванні фартыфікацыйных збудаванняў Навагрудскага замка ў 2011 годзе

У 2011 г. на Навагрудскім замку XIV–XVII стст. былі даследаваны Дазорная і Пасадская башні.

Даследаваннямі выяўлены ўваход ў Дазорную башню шырынёй да 2 м, выкананы ў выглядзе калон, і байніца ніжняга бою шырынёй 1 м. Башня захавалася ў вышыню да 2,8 м. Перакрыцце першага паверха было зводчатым. Другі паверх башні быў жылы, аб чым сведчаць знаходкі кафлі ў запаўненні башні.

Пасадская башня была прыбудавана да існуючай каменнай сцяны, аб чым сведчыць шво, якое знаходзіцца паміж імі.

Summary

A. A. Miacelski

Archaeological research fortifications of the castle Nowogrudok in the 2011

In 2011 in the Nowogrudok castle XIV–XVII centuries was investigated the Patrol and Posadskaya tower.

Studies have found the entrance to the watch tower and 2 meters wide, designed in the form of columns, and battlements of the lower bout width of 1 m. Tower is preserved to a height of 2.8 m overlap the ground floor was vaulted. The second floor of the tower was living, as evidenced by the findings of tiles to fill in the tower.

Posadskaya tower was added to the existing stone wall, as evidenced by the joint between them.

Поступила 16.05.2013 г.

Н. А. Пачобут, УК «Гродзенскі Дзяржаўны гісторыка-археалагічны музей», вядучы навуковы супрацоўнік (г. Гродна, Беларусь)

Археалагічныя даследаванні ў Карэліцкім раёне (гарадзішчы Беразавец і Сёгда)

Археалагічныя даследаванні ў Карэліцкім раёне праводзілі летам і восенню 2012 г. па Адкрытым лісце, выдадзеным па форме № 3 за № 2403. Дазвол быў зарэгістраваны ва Упраўленні па ахове гісторыка-культурнай спадчыны і рэстаўрацыі Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь за № 1968. Мэтай нашых даследаванняў было абследаванне двух помнікаў археалогіі – гарадзішча Беразавец і гарадзішча Сёгда (мал. 1). Задачами нашых работ былі праверка стану захаванасці гэтых помнікаў, складанне іх апісання, здымка планаў, фотафіксацыя помнікаў. Работы праводзіла сама аўтар, пасільную дапамогу якому аказаў раённы аддзел культуры ў асобе С. І. Комар.



Мал. 1. Карэліцкі раён. Карта

Карэліцкі раён размешчаны на ўсходзе Гродзенскай вобласці. Плошча раёна 1,1 тыс. км², падзелена на 12 сельсаветаў [9, с. 471–472]. Паводле даных «Збора помнікаў» на тэрыторыі Карэліцкага раёна меліся шэсць помнікаў археалогіі [7, с. 210, 214, 220–222, 224]. Па стане на 24.10.2012 г. аддзелам культуры Карэліцкага райвыканкама ў адпаведнасці з «Дзяржаўным спісам гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь» узяты на ўлік шэсць гісторыка-культурных каштоўнасцей археалогіі, у складзе якіх сем аб'ектаў археалогіі¹.

Археалагічныя помнікі раёна даследавалі В. С. Астапаў (1951, 1952), Ф. Д. Гурэвіч (1957), П. А. Рапапорт (1959), М. М. Чарняўскі (1962–1963, 1965), У. Ф. Ісаенка (1974), Л. У. Калядзінскі (1982), У. У. Хар-

тановіч (1985–1989). Інвентарызацыю помнікаў археалогіі, уключаных у «Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь» па Карэліцкім раёне, правялі В. Л. Лакіза, З. А. Харытановіч (2011).

Вынікі гэтых работ у Карэліцкім раёне ў большай ці меншай ступені знайшлі адлюстраванне ў навуковых, навукова-папулярных і даведачных выданнях [5, с. 170, 173, 175, 213; 6, с. 210–224; 11, с. 8; 19, с. 7; 20, с. 323–324; 22, с. 146; 23, с. 675; 24, с. 5–9; 25, с. 141].

Найбольшы ўнёсак у вывучэнне археалагічнай спадчыны Карэліцкага раёна зрабіў У. У. Хартановіч. На працягу пяці палявых сезонаў ён праводзіў у гэтым раёне разведкі і раскопкі [1, с. 456–457, 487]. Праўда, не ўсе помнікі Карэліцкага раёна аказаліся ў поўнай ступені аднолькава зафіксаваны. Некаторыя з іх вымагаюць больш поўнага апісання і складання плана, што ўласна і выклікала неабходнасць у правядзенні дадатковага абследавання гэтага раёна. Правядзенню палявых абследаванняў папярэднічалі азнаямленне з літаратурнымі крыніцамі (публікацыі і справаздачы), апытанне мясцовага насельніцтва.

Гарадзішча Беразавец размешчана за 10 км на поўдзень ад г. п. Карэлічы, на левым беразе р. Сэрвач праз 0,35 км на захад ад в. Беразавец Турэцкага сельсавета, праз 0,42 км на паўднёвы захад ад моста праз р. Сэрвач, які знаходзіцца побач з паўночна-ўсходнім ускрайкам в. Беразавец, за 1,3 км на паўночны захад ад в. Крынкі.

Гарадзішча займае прыродную выспу, якая ўзвышаецца прыкладна на 10 м над балочыстым поплавам р. Сэрвач (мал. 2, а; 3). Па словах мясцовых жыхароў, яшчэ гадоў 20–30 таму каля ўсходняга схілу гарадзішча мелася невялікае возера. Цяпер наўкола гарадзішча – палеткі. Да гарадзішча, перайшоўшы па мосце праз рэчку, вядзе грунтовая дарога. Пляцоўка гарадзішча мае форму прамавугольніка з акругленымі вугламі (мал. 4, а) Яе памеры па лініі поўнач–поўдзень – 45 м, па лініі захад–усход – 95 м. Паводле даных У. Ф. Ісаенкі за 1974 г. памеры пляцоўкі гэтага гарадзішча складаюць 60 × 95 м [20, с. 323–324].

Пляцоўка гарадзішча задзірванелая, у паўднёвай частцы расце груша-дзічка. На пляцоўцы відаць сляды ям даўняга паходжання. Схілы гарадзішча даволі стромкія, прыкладна 30–45°, нават 60°. Дзе-нідзе абпал гарадзішча захаваліся рэшткі абарончага рова, глыбінёй ад 0,5 да 0,7 м і шырынёй да

¹ Колькасць помнікаў археалогіі, прычым толькі адных селішч у Карэліцкім раёне, паводле Л. Д. Побала, складае 164 [19, с. 7]. Гэта лічба выклікае недавер, бо ўсіх помнікаў археалогіі, што маюцца на ўліку ва ўпраўленні культуры Гродзенскага аблвыканкама, налічваецца 440 аб'ектаў.



а



б

Мал. 2. Фота са штучнага спадарожніка: а – гарадзішча, в. Беразавец, в. Крынкі; б – в. Сегда і гарадзішча

3 м. З заходняга боку глыбіня рова дасягае 1,5 м. Месцамі, па перыметры пляцоўкі гарадзішча захаваліся рэшткі моцна аплыўшага абарончага вала вышыняй 0,5–0,7 м. Паўночна-заходні край пляцоўкі пашкоджаны землянымі работамі. Тут, па словах жыхаркі в. Беразавец Філіповіч Марыі Герасімаўны (69-і гадоў) у 1960-я гады бралі пясок для будаўнічых работ. На гарадзішчы ўстаноўлены ахоўны знак новага ўзору.

Цікавая інфармацыя была атрымана ад Санюты Марыі Ігнацьеўны (80-і гадоў), жыхаркі в. Беразавец, д. 26. Па яе словах, мясцовыя школьнікі праводзілі тут свае «раскопкі». У ходзе гэтых «раскопак» яны знаходзілі пачную кафлю, посуд гліняны і фарфоравы, манеты польскія і рускія.

Па інфармацыі былога дырэктара Карэліцкага раённага крэдазнаўчага музея Шыбута Івана Аляксеевіча ў 1982 г. на гарадзішчы земляныя работы праводзілі «некія геологі». У час гэтых работ таксама знаходзілі кераміку [10, с. 31]. М. І. Санюта паведаміла, што на поўдзень ад гэтага гарадзішча ёсць выспа пад назвай «Замак». Мясцоваму люду гарадзішча Беразавец сёння вядома пад назвай «Замкавая гара князя Кміты» [25, с. 141, 245]. Па словах мясцовага жыхара Андрэя Трыбуця, князь Кміта быў шведам. Узнікае пытанне: «Хто такі Кміта?» Наша гістарычнае даследаванне прывяло да добрых вынікаў, падцвердзіла народнае паданне.

На нашу думку, найбольш верагодным уладальнікам двара, арганізатарам будаўніцтва зам-



а




б

Мал. 3. Гарадзішча Беразавец: а – выгляд з поўдня; б – выгляд з усходу

ка (або умацаванага феадальнага двара) Беразавец можна лічыць Івана Кміціча Стрэтовіча, які займаў высокую дзяржаўную пасаду падскарбія земскага пры каралі Казіміры IV Ягелоне. На «вкладных записях» Лаўрышаўскага Евангелія Іван Стрэтовіч выступае ў якасці ахвяруючага, які шчодро перадае царкве Лаўрышаўскага манастыра 10 коп жыта са свайго маёнтка Беразавец і раіць нашчадкам гэтага прытрымлівацца. Дадзены дакумент «*писан у Березовцы лета 1486 10 августа Иваном Александровичем Стретовичем, подскарбием господаря великого короля Казимира*» [6, с. 295; 21, с. 244]. Пакуль што гэта самы ранні вядомы нам па пісьмовым крыніцам успамін пра маёнтка Кміты Беразавец. Адпаведна іншаму дакументу, датаванаму 1541 г.,

маёнтка (не названы які) Івана Стрэтовіча межаваў з Шчарсоўскімі ўладаннямі Юрыя Фёдаравіча Храбтовіча. Івана Кміціч Стрэтовіч названы сярод найбольш уплывовых суседзяў Храбтовіча [16, с. 130–132].

Трэба адзначыць, што сярод першых папярочнікаў манастыра ва ўкладных запісах на старонках Лаўрышаўскага Евангелія разам з Іванам Стрэтовічам згадваецца яшчэ адзін Кміта – Грынко (Грышка) Мікуліч [21, с. 243]. У Інвентары Лаўрышаўскага манастыра («*Зводный акт с обмежеванием земель, принадлежащих Лавришевскому монастырю, данном митрополиту Ипатию Потееву, 1601 г.*») запісана, што пан Грышка Мікуліч перадаў манастыру дзесяціну з маёнтка свайго Беразавец: «*Также с десятиною, лежащей около Березовца,*



Мал. 4. План і профілі: а – гарадзішча Беразавец; б – гарадзішча Сёгда

даром пана Гришки Микулича Кмиты, где принадлежат монастырю Лавришевскому, по тридцать коп жита за каждый год» [15, л. 1727–1735]. У дакументах другой паловы XVI ст. зафіксаваны маёмасныя спрэчкі Лаўрышаўскага манастыра з панамі Кмітамі. У 1544 г. польскі кароль Сігізмунд I Стары нагадаў панам Кмітам аб неабходнасці вярнуць манастыру дзесяціну з маёнтка Беразавец. Пазней тую ж спрэчку намагаўся рассудзіць кароль Сігізмунд II Аўгуст, аднак судовая справа не была канчаткова вырашана. Апошні дакумент па гэтай справе датаваны 1595 г. [12].

Замак Беразавец узгадваецца у крыніцах XVII ст. У фальварак Беразавец у 1639 г. уваходзілі *двор і замак Беразавец*, сёлы Вялікая Слабада, Тарасевічы – усяго 190 дымоў [3, с. 625]. Вядома, што маёнтка Беразавец у XVII ст. перайшоў ва ўласнасць Радзівілаў, а менавіта князю Сігізмунду Каралю Радзівілу, 4-му Нясвіжскаму ардынату, сыну Мікалая Радзівіла Сіроткі, падчашаму літоўскаму (1638–1642), ваяводзе наваградскаму (1642) [27, с. 75; 14].

Паміж іншым, у Вялікім Княстве Літоўскім найбольш вядомы тры асобы з рода Кмітаў. Адзін з іх Кміта Чарнабыльскі, ваенны дзеяч (каля 1530 – да 25.03.1587), аршанскі стараста, ваявода Смаленскі, намеснік у Вялікіх Луках, паходзіў з Валыні. Другі –

віленскі намеснік пан Сямён Кміта (Кміціч Сямён), подпісы якога захаваліся на шматлікіх судовых дакументах за 1528 і 1541 г. [13, с. 52, 53, 197, 203, 204]. Трэці – Кміта Пётр Бластус, пісьменнік, выдавец, друкар (? – паміж 1629 і 1632), звязаны з антытрынітарскім рухам у ВКЛ. У Любчы пад пратэкцыяй гетмана Крыштафа Радзівіла ён выдаў з 1612 па 1629 г. 52 кнігі аб'ёмам 280 аркушаў [4, с. 111]. Больш поўныя звесткі аб Пятры Кміце можна знайсці ў Польскім слоўніку біяграфічным [28, с. 100–101]. Пётр Кміта выдаваў кнігі на польскай і лацінскай мовах па гісторыі, медыцыне, літаратуры, філасофіі і інш. Падпісваўся Пётр Бластусовіч (сын Бластуса). Ён вядомы як паэт і аўтар прадмовы да выдадзенага ім зборніка «Апафегматы» Сымона Буднага [28, с. 100–101; 14, с. 358]. Яго сын Ян Кміта (1606–1611 – каля 1646) жыў і працаваў у Любчы (знаходзіцца ў 25 км ад Беразавца) пад апекунствам таго ж К. Радзівіла ў 1632–1646 гг. пасля смерці бацькі. Ён выдаў у Любчы 23 кнігі аб'ёмам 202 аркушы. Друкарня пры кальвінскім зборы ў Любчы была буйнейшай на Беларусі, дзейнічала да 1655 г. [28, с. 94; 8, с. 141]. Пакуль што не вядома, у якім сваяцтве былі ўсе вышэй названыя Кміты.

Наступны помнік археалогіі, які быў даследаваны ў 2012 г. – **гарадзішча каля в. Сёгда** ў Райцаўскім сельсавеце Карэліцкага раёна. Размешчаны ва ўрочышчы Замак на правабярэжжы р. Нёўда, за 1,5 км на паўднёвы захад ад краю гэтай вёскі, праз прыкладна 0,8 км ад жылога хутара, які знаходзіцца на захад ад в. Сёгда (мал. 2, б). Пляцоўка гарадзішча мае авальную форму, выцягнута па восі поўнач–поўдзень. Памеры пляцоўкі 68 × 32 м (мал. 4, б). Схілы вельмі стромкія (60–45°). Больш палогі, з тэрасай, паўночна-ўсходні схіл гарадзішча. На паўночным краі пляцоўкі гарадзішча захаваліся рэшткі аплыўшага вала 2 м у вышыню, 6 м у шырыню. З напольнага боку паўночна-ўсходняга схілу прасочаны роў, шырыня якога 3 м, глыбіня 0,5 м. На паўднёвым краі пляцоўкі таксама захаваўся ўчастак вала на вышыню каля 1,5 м. Пляцоўка і схілы гарадзішча параслі дрэвамі і хмызняком, на ўсходнім краі пляцоўкі – яма чатырохвугольнай формы 0,8 × 1,5 м.

Гарадзішча было выяўлена і ўпершыню даследавана Славяна-Літоўскім атрадам пад агульным кіраўніцтвам Ф. Д. Гурэвіч у 1957 г. [5, с. 175, мал. 34]. Культурны слой на пляцоўцы гарадзішча Сёгда не быў зафіксаваны. У падножжы гарадзішча з усходняга боку супрацоўнікамі атрада быў закладзены шурф памерамі 2 × 2 м¹. Раскопкі на гарадзішчы Сёгда ніколі не праводзілі.

Навуковыя раскопкі на помніку **гарадзішча Беразавец** таксама не праводзілі. Папярэдне яго можна датаваць канцом XV – XVIII ст., улічваючы знаходкі (кафля, цэгла пальчатка, манеты). Для вызначэння наяўнасці культурнага слоя на гэтым помніку, яго таўшчыні і датавання неабходна правесці папярэднія раскопкі. Таксама трэба высвятліць прыналежнасць да помнікаў археалогіі высыпы, што знаходзіцца паблізу ад гарадзішча. Неабходнасць выклікае і правядзенне шурфоўкі на **гарадзішчы Сёгда** з мэтай выяўлення культурнага слоя на ім, а таксама папярэдняга датавання гэтага помніка.

Літаратура і крыніцы

1. Археалогія Беларусі. Паказальнік літаратуры за 1976–1990 гг. / Ін-т гісторыі АН Беларусі, Цэнтр. навук. бібліятэка імя Я. Коласа; склад. А. У. Ільцюк; навук. рэд. Т. М. Каробушкіна. – Мінск: Ін-т гісторыі АН Беларусі. – № 3542–3545, 3733. – С. 456–457, 487.
2. Будзько, У. Дз. Гарадзішча в. Сёгда. Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Гродзенская вобласць / АН БССР. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору; рэдкал.: С. В. Марцэлеў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БелСЭ, 1986. – С. 222.
3. Бянько, У. У. 3 гісторыі населеных пунктаў / У. У. Бянько, У. А. Палуян // Памяць. Карэліцкі раён / рэдкал.: В. К. Кунашка [і інш.]. – Мінск: Ураджай, 1996. – С. 588–639.
4. Вялікае княства Літоўскае: энцыклапедыя: у 3 т. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БелЭн, 2006. – Т. 2. – С. 111.
5. Гуревич, Ф. Д. Древности Белорусского Понеманья / Ф. Д. Гуревич. – М.; Л.: АН СССР, 1962.
6. Данная Ивана Стретовича Лаврашеву монастырю на 30 коп жита // Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России. – СПб.: В типографии Эдуарда Праца, 1863. – Т. 1. – С. 295.
7. Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Гродзенская вобласць / АН БССР. Ін-т мастацтвазнаўства,

этнаграфіі і фальклору; рэдкал.: С. В. Марцэлеў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БелСЭ, 1986. – С. 210–224.

8. Иванова, Л. Рэфармацыйны рух на Наваградчыне ў другой палове XVI – першай палове XVII ст. / Л. Иванова // Памяць. Навагрудскі раён; рэдкал.: Э. Н. Гнеўка [і інш.]. – Мінск: Беларусь, 1996. – С. 138–142.
9. Карэліцкі раён // Беларуская савецкая энцыклапедыя: у 12 т. / рэдкал.: П. У. Броўка (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БелСЭ, 1972. – Т. 5: Зуйкі–Кішы. – С. 471–472.

10. Колединский, Л. В. Отчет о полевых работах в Витебске, Кореличском районе Гродненской области и Узденском районе Минской области в 1982 году // Архив археологической научной документации Института истории НАН Беларуси. – Мінск, 1983. – Спр. № 808.
11. Корбут, В. Грабят древние курганы / В. Корбут // Беларусь сегодня. – 17 янв. – 2012. – С. 8.
12. Котельников, Алексей. Вклады в Лавришевский монастырь от основания (ок. 1250 г.) до принятия унии в 1596 г. [Электронный ресурс] / А. Котельников. – Режим доступа: <http://www.bogoslov.ru/text/2973415.html>. – Дата доступа: 23.04.2013. Цит. по: Институт рукописи Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского. – Ф. 160. – Д. 301. – Summaryusz dokumentow, klasztorowi Ławryszowskiemu sluzacych. – Л. 15.

13. Литовская Метрика (1528–1547). 6-я книга судных дел (копия – конец XVI в.) / Вильнюсский университет; редкол.: А. Бумблаускас [и др.]. – Вильнюс: Из-во Вильнюс. ун-та, 1995. – 337 с.

14. Литовский государственный исторический архив. – Ф. 1280. Радзивиллы. Ч. 1 (1416–1922 гг.). – Д. 376. Контрольная книга ежемесячных денежных доходов Радзивилловских имений ... с 01.07.1833 г. по 01.07.1834 г. – 178 лл. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://archives.gov.by/Radzivilly/Data/LT_LVIA_1280_1.xml. – Дата доступа: 23.04.2013.
15. Национальный исторический архив Беларуси. – Ф. 147. – Оп. 2. – Д. 175. Инвентарь albo списание монастыря Лавришовского. – Л. 1727–1735.

¹ У культурным слоі магутнасцю да 0,45 м трапілася ляпная і ганчарная кераміка. Аскепкі таўстасценнага, дрэнна абпаленага посуду ўтрымлівалі дамешку буйной жарствы ў цесце. Былі знойдзены і аскепкі добра апрацаваных танкасценных начынняў і фрагмент ляпнога мініяцюрнага начыння з дамешкай пяску ў цесце. Кружавая кераміка прадстаўлена танкасценнымі начыннямі, арнаментаванымі лініямі і шматраднай хваляй, радзей – адбіткам пальцаў. Венчык гэтых начынняў рэзка адагнуты вонкі, з жалабком з сярэдзіны; у цесце зроблена нязначная дамешка слюды і дробнай жарствы. На падставе знаходак помнік быў датаваны другой паловай I-га тысячагоддзя н. э. – XII–XIII ст. [5, с. 175; 2, с. 222].

15. Памяць. Навагрудскі раён / рэдкал.: Э. Н. Гнеўка [і інш.]. – Мінск : Беларусь, 1996. – 559 с.
16. Парэцкі, Я. І. Кміта Пётр Бластус / Я. І. Парэцкі // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 1999. – Т. 8 : Канто–Кулі. – С. 358.
17. Пастанова Маршалкоўскага суда па іску паноў Храбтовічаў да пані Мікалаевай Мікалаевіча Кезгайлавай – Ганны Янаўны Радзівілаўны аб парушэнні межаў Шчорсаўскай пушчы. 1541, 19 лютага // Памяць. Навагрудскі раён / рэдкал.: Э. Н. Гнеўка [і інш.]. – Мінск : Беларусь, 1996. – С. 130–132.
18. Побаль, Л. Археалагічная спадчына Карэліцкага краю / Л. Побаль // Веды. – 2000. – Кастр. – № 11. – С. 7.
19. Поболь, Л. Д. Археологические памятники Белоруссии. Железный век / Л. Д. Поболь. – Минск : Наука и техника, 1983. – С. 323–324.
20. Семянчук, А. Лаўрышаўскае Евангелле / А. Семянчук // *Silva rerum nova*. – Мінск : Atenaeum, 2009. – С. 244.
21. Хартановіч, У. У. Варонча / У. У. Хартановіч // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. / рэдкал.: Белава (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2009. – Т. 1 : А–К. – С. 146.
22. Чарняўскі, М. М. Ярэмчы / М. М. Чарняўскі // Археалогія і нумізматыка Беларусі : энцыклапедыя / Беларус. Энцыкл. ; рэдкал.: В. Гетаў [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 1993. – С. 675.
23. Шаблюк, В. У. Двор у Туганавічах / В. У. Шаблюк. – Мінск : Полымя, 1995.
24. Штыхов, Г. В. Археологическая карта Белоруссии. Памятники железного века и эпохи феодализма / Г. В. Штыхов. – Мінск : Полымя, 1971. – Вып. 2.
25. Шышыгіна-Патоцкая, К. Нясвіж і Радзівілы. – Мінск : Беларусь, 2007. – 240 с.
28. Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J. powiększony dodatkami późniejszych autorów, rękopismów, dowodów urzędowych : w 10 t. – Lipsk : Wydanie Jana Nep. Bobrowicza, 1839–1845. – Т. VIII (1841). – S.75.
26. Kowicka-Gryczowa, Alodia. Kmita Piotr Blastus (Blast) / A. Kowicka-Gryczowa, Kmita Jan // *Polski słownik biograficzny*. – Wrocław ; Warszawa ; Kraków : PAN, 1967–1968. – Т. XIII. – S. 94, 100–101.

Рэзюме

Н. А. Почобут

Археологические исследования в Кореличском районе (городища Березовец и Сёгда)

В 2012 г. были проведены археологические разведки в Кореличском районе Гродненской области, в ходе которых обследованы городище эпохи железного века Сёгда и позднесредневековое городище Березовец. Автор выдвигает гипотезу, что городище Березовец в XVI – начале XVII в. являлось замком либо укрепленным феодальным двором Ивана Кмитича Стретовича, подскарбия земского короля Казимира IV Ягеллона.

Summary

N. A. Pochobut

Archaeological researches in the Korelichsky district (settlements Berezovets and Syogda)

In 2012 archaeological investigations in the Korelichsky district of the Grodno region during which the ancient settlement of an era of the Iron Age of Syogda and the late medieval settlement Berezovets are surveyed were carried out. The author makes a hypothesis that the ancient settlement Berezovets in 16th – the beginning of the 17th century was the hillfort or strengthened feudal yard Ivan Kmitich Stretovich's, a podskarbiya of king Kazimir IV Jagellon.

Пасмуніў 25.09.2013 г.

М. А. Плавінскі, Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь, старшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі, нумізматыкі і зброі, кандыдат гістарычных навук (г. Мінск, Беларусь);
Э. А. Астаповіч, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, географічны факультэт, студэнт III курса (г. Мінск, Беларусь);
М. І. Сцяпанав, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, гістарычны факультэт, студэнтка V курса (г. Мінск, Беларусь)

Раскопкі курганнага могільніка Наўры і разведкі на Мядзельшчыне і Браслаўшчыне ў 2012 годзе


Летам 2012 г. на падставе дазволу № 2373 (па форме № 1) экспедыцыяй Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь пад кіраўніцтвам аўтара былі праведзены археалагічныя разведкі на тэрыторыі Браслаўскага раёна Віцебскай вобласці і Мядзельскага раёна Мінскай вобласці (мал. 1). Асноўнай мэтай экспедыцыі сталі раскопкі курганнага могільніка Наўры¹.

Разведкі ў Браслаўскім раёне. Увесну 2012 г. былі атрыманы звесткі аб выяўленні чалавечых костак і ўпрыгажэнняў у в. Крыпасельцы Браслаўскага раёна. У выніку агляду месца знаходкі было вызначана, што пахаванне знойдзена на пагорку, на паўночнай ускраіне вёскі прыкладна за 200–300 м ад заходняга берага воз. Снуды падчас забудовы пляцоўкі новай сядзібы. Чалавечыя косткі былі выяўлены на глыбіні да 1 м. Разам з імі знаходзіліся бронзавая шыйная грыўня і бранзалет, а таксама металічная падвеска ці манета, якая пасля была згублена. Але шыйная грыўня і бранзалет былі перададзены аўтару.

Грыўня зроблена з дзвюх перакручаных пруткоў, перавітых дзвюма скручанымі тонкімі драцінкамі, якія завяршаюцца пласцінкавымі канцамі з замком (мал. 2: 1). Пласцінкі трохгранны ў сячэнні бранзалет з зааморфнымі канцамі ўпрыгожаны гаметрычным арнамантам «у елачку» (мал. 2: 2). Можна меркаваць, што жаночае пахаванне, пры якім былі знойдзены гэтыя артэфакты, варта датаваць XI–XII стст. [6, с. 45; 13, с. 112; 14, с. 71–73; 16, р. 167–176, 287–288].


Разведкі ў Мядзельскім раёне. У чэрвені 2012 г. былі праведзены разведкі ў цэнтральнай і паўночна-ўсходняй частках Мядзельскага раёна. Асноўнай мэтай разведак стаў маніторынг стану

захаўнасці курганных могільнікаў рэгіёну. Падчас разведак абследаваны курганныя могільнікі Навасёлкі, Мілты I і Наўры. Значная частка насыпаў могільніку Навасёлкі, у першую чаргу самыя вялікія з іх, вельмі моцна пашкоджаны і фактычна



Мал. 1. Археалагічныя помнікі, абследаваныя археалагічнай экспедыцыяй Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь у міжрэччы Заходняй Дзвіны і Віліі ў 2012 г.: 1 – пахаванне па абраду інгумацыі на паўночнай ўскраіне вёскі Крыпасельцы Браслаўскага раёна; 2 – курганны могільнік Навасёлкі; 3 – курганны могільнік Мілты I Мядзельскага раёна; 4 – курганны могільнік Наўры

¹ Раскопкі праводзіліся сіламі валанцёраў з Мінску, Гродна, Полацку і Брэста. Актыўную дапамогу ў арганізацыі і правядзенні раскопак аказала выкладчык кафедры археалогіі і этналогіі Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы Ю. В. Юркавец. Функцыі лабарантаў экспедыцыі выконвалі Э. А. Эстаповіч, У. А. Плавінскі, А. С. Арабей і У. В. Грыб.



Мал. 2. Інвентар пахавання на паўночнай ўскраіне вёскі Крывасельцы: 1 – шыйная грыўня, 2 – бранзалет. Малюнак М. А. Плавінскага

знішчаны рабаўнічымі ямінамі. Курганы могільніка Мілты I моцна зараслі маладым падлескам, слядоў «свежых» рабаўнічых ям у насыпах не прасочваецца.

Раскопкі кургання могільніка Наўры. Курганны могільнік Наўры Сваткаўскага сельскага савета Мядзельскага раёна ўключаны ў Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь як помнік катэгорыі 3 пад нумарам 613В000446. Ён вядомы ў навуковай літаратуры з канца XIX ст. [12, с. 22]. У 1934 г. раскопкі могільніка правяла экспедыцыя пад кіраўніцтвам А. Цэгак-Галубовіч. Супрацоўнікі экспедыцыі знялі план могільніка і даследавалі 29 насыпаў. У 1987 г. даследаванні ў Наўрах ажыццявілі В. Н. Рабцэвіч і А. М. Плавінскі. Былі раскапаны дзевяць курганоў і зняты новы план асноўнай курганнай групы – група I [10].

У 2012 г. намі быў зняты інструментальны план абедзвюх курганных груп могільніка Наўры (працу па здымцы плану праводзіў Э. А. Астаповіч). Варта адзначыць, што здымка плану могільніка да нас ажыццяўлялася ўжо двойчы. На жаль, з усёй дакументацыі, выкананай падчас прац 1934 г., быў апублікаваны толькі фрагмент плана асноўнай курганнай групы [17, гус. 1]. План 1987 г., зняты А. М. Плавінскім, ахоплівае толькі асноўную курганную групу.

Група I – асноўная курганная група могільніка знаходзіцца за 750 м на поўдзень–паўднёвы ўсход ад вёскі Наўры і за 400 м на поўнач–паўночны ўсход ад трасы Мінск–Калачы–Мядзель (мал. 3). На план групы I кургання могільніка Наўры было нанесена

84 насыпы, якія атрымалі нумары з 32 па 115. Практычна ўсе яны моцна пашкоджаны розначасовымі рабаўнічымі ямамі. Адпаведна, курганы, даследаваныя ў 1934 г., атрымалі нумары 1–22, а насыпы, раскапаныя ў 1987 г., – нумары 23–31. На жаль, суаднясенне плана 2012 г. з папярэднімі выявіла, што яны маюць падабенства ў агульных рысах, аднак цалкам не супадаюць. Пры гэтым нам ўдалося надзейна лакалізаваць на новым плане ўсе курганы, даследаваныя ў 1987 г.

У выніку зняцця новага плана групы I і суаднясення яго з данымі папярэдніх даследаванняў можна сцвярджаць, што першапачаткова тут налічвалася не менш за 117 насыпаў. Але, калі ўлічыць звесткі А. Цэгак-Галубовіч аб знішчэнні часткі курганоў падчас пашырэння тракту на Княгінін, то можна меркаваць, што іх колькасць магла быць і прыкметна большай [17, с. 5].


Група II – складаецца з 12 моцна пашкоджаных насыпаў і знаходзіцца за 400 м на поўдзень–паўднёвы ўсход ад вёскі Наўры. Сем насыпаў размешчана ў лесе ля развілкі прасёлачнай дарогі, што ідзе з Наўраў уздоўж усходняга берага аднайменнага возера і разыходзіцца ў бок Сватак і ў бок Гарадзішча. Яшчэ пяць насыпаў знаходзяцца ўздоўж дарогі, якая ідзе ў бок Гарадзішча.

У 2012 г. экспедыцыяй Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь былі даследаваны чатыры курганы.


Курган 32. З мэтай даследавання кургана 32 быў закладзены Раскоп I памерам 8 × 8 м. Звонку курган выглядаў паўсферычным, некалькі выцягнутым па лініі паўночны захад–паўднёвы ўсход. Вышыня насыпу ў сённяшнім выглядзе – 0,75–0,80 м. У выніку раскопак вызначана, што аснаванне кургана мела авальную форму, выцягнутую з паўночнага захаду на паўднёвы ўсход даўжынёй – 6,5–7,0 м і шырынёй – 5,5 м. Насып неаднаразова падвяргаўся рабаўнічым раскопкам.

Курган змяшчаў жаночае пахаванне па абраду інгумацыі на аснаванні, арыентаванае галавой на захад з адхіленнем да поўначы. Яно было пашкоджана перакопам, магчыма неаднаразова (мал. 4, а). У некранутым стане засталася толькі частка костак ног. Усе знаходкі пахавальнага інвентару выяўлены ў пераадкладзеным стане. Яны прадстаўлены двума фрагментамі жалезнага нажа і 11 цэлымі і фрагментаванымі пацеркамі (мал. 4, б):

- бочкападобныя золаташкляныя – 7 адзінак;
- срэбрашкляная цыліндрычная – 1 экзэмпляр;
- золаташкляная рабрыстая – 1 экзэмпляр;
- срэбрашкляная рабрыстая – 1 экзэмпляр;
- прызматычная чатырохгранная з барвога непразрыстага шкла, паверхня якой упрыгожана кроплямі жоўтага паставага шкла.



Мал. 3. План групы I: *a* – курган; *б* – курган даследаваны ў 1987 г.; *в* – магчымыя рэшткі кургана, даследаванага ў 1934 г.
Курганны могільнік Наўры. 2012 г. Інструментальная здымка Э. А. Астаповіча




Мал. 4. План пахавання па абраду інгумацыі (а) і пахавальны інвентар (б): 1–11 – пацеркі; 12 – нож (а; б: 12 – малюнкi М. А. Плавінскага; б: 1–11 – фота М. І. Сцяпанавай). Група I. Курган 32 (раскоп I). Курганны могільнік Наўры. 2012 г.

Набор пацерак можа быць датаваны часам ад канца X ст. да канца XI ст., але найбольш верагодным часам яго складання падаецца сярэдзіна XI ст. (вызначэнне М. І. Сцяпанавай). Адпаведна, гэтым жа часам датавана і само пахаванне.

Рытуальныя дзеянні, праведзеныя падчас узвядзення кургана 32, можна рэканструяваць наступным чынам. Нябожчыца была пакладзена на дзённую паверхню (дзірван), пасля гэтага над цэлам быў узведзены насып кургана. Грунт для гэтага быў часткова (?) узят з раўчукоў, размешчаных па бакам свету з адхіленнем да ўсходу (наяўнасць раўчука з заходняга боку застаецца гіпатэтычнай).

Насып кургана, верагодна, быў умацаваны ля аснавання драўлянай канструкцыяй (абшыўкай?), якая складалася з дошак і калоў.

Курган 33. З мэтай даследавання кургана 33 быў закладзены Раскоп II памерам 8×10 м. Звонку насып выглядаў паўсферычным, некалькі выцягнутым па лініі паўночна-заход–паўднёва-ўсход. Яго вышыня ў сённяшнім выглядзе – 0,95 м. У выніку раскопак вызначана, што аснаванне кургана мела акруглую форму: даўжыня па лініі заход–усход – 7,2 м, па лініі поўнач–поўдзень – каля 7,5 м. Насып кургана шматразова падваргаўся рабаўнічым раскопкам.



Мал. 5. План пахавання па абраду інгумацыі (а) і пахавальны інвентар (б): 1–16 – пацёркі; 17–23 – бранзалетападобныя скроневыя колцы (фрагменты); 24 – нож (а; б: 17–24 – малюнкi М. А. Плавінскага; б: 1–16 – фота М. І. Сцяпанавай).

Група I. Курган 33 (раскоп II). Курганны могільнік Наўры. 2012 г.

Курган змяшчаў жаночае пахаванне па абраду інгумацыі на асаванні, арыентаванае на захад з адхіленнем да поўначы. Яно было пашкоджана перакопам, магчыма неаднаразова, у выніку не пераадкладзенымі засталіся толькі косткі ног. Частка выкапанных рабаўнікамі костак таза і рэбраў была ссыпана ў кучу пад пасунутым чэрапам (мал. 5, а). Вакол чэрапа і грудной клеткі пахаванай былі выяўлены шматлікія пацёркі і сем фрагментаў бронзавых скроневых колцаў. Набор пацерак складаўся з 444 адзінак бісеру розных тыпаў, у тым ліку (мал. 5, б):

– блакітны сечаны бісер, выраблены з цягнутаў трубочкі – 224 адзінкі;


– белы паставы бісер – 181 экзэмпляр, у тым ліку трохчасткавая і 10 двухчасткавых пранізак, вырабленыя ў тэхніцы навіўкі;

– жоўты паставы бісер, выраблены ў тэхніцы навіўкі, – 38 адзінак.

Набор пацерак можа быць датаваны ў межах XI ст., а найбольш верагодна – часам да сярэдзіны гэтага стагоддзя (вызначэнне М. І. Сцяпанавай).

Фрагменты скроневых колцаў належалі не менш як да двух бранзалетападобных экзэмпляраў, завязаных на адзін ці два канцы.

Непадалёк ад левага калена быў знойдзены жалезны нож.



Мал. 6. План пахавання па абраду інгумацыі (а) і знаходкі (б): 1 – кругавы гаршчок; 2 – венца кругавога гаршка; 3 – пярсцёнак; 4 – сякера. Група I. Курган 34 (раскоп III). Курганны могільнік Наўры. 2012 г. Малюнак М. А. Плавінскага


На падставе выяўленага інвентару, датаванне кургана можа быць вызначана ў межах XI ст. [4, с. 16; 5, с. 134], прычым не выключана, што насып быў узведзены ў яго першай палове.

Рытуальныя дзеянні, праведзеныя падчас узвядзення кургана 33, можна рэканструяваць наступным чынам. Нябожчыца была пакладзена на дзённую паверхню (дзірван), пасля чаго над целаю быў узведзены насып кургана. Грунт для гэтага быў часткова (?) узяты з кальцавага раўчука, які з-за асаблівасцей рэльефу мясцовасці з заходняга і паўднёва-заходняга бакоў кургана выглядаў, хутчэй, як эскарп.

Курган 34. З мэтай даследавання кургана 34 быў закладзены Раскоп III памерамі 10 × 10 м. Звонку насып выглядаў паўсферычным. Яго вышыня ў

сённяшнім выглядзе – 1,05 м. У выніку раскопак вызначана, што аснаванне кургана мела памер 5,7 м з поўначы на поўдзень і 6,1 м з захаду на ўсход. Насып кургана неаднаразова падвяргаўся рабаўнічым раскопкам.

Курган змяшчаў непашкоджанае перакопамі мужчынскае пахаванне па абраду інгумацыі на аснаванні, якое было арыентавана галавой на захад. Касцяк захаваўся дастаткова добра – выяўлены косткі ног і таза, пазванкі, чэрап, а таксама левая лапатка і плечавыя косткі. Мяркуючы па іх размяшчэнні, рукі пахаванага былі скрыжаваныя на грудзях (мал. 6, а). На чэрапе добра прасочваюцца сляды не менш як двух верагодных сякучых удараў. Пры пахаванні былі выяўлены (мал. 6, б: 1–4):



Мал. 7. План пахавання па абраду інгумацыі (а) і знаходкі (б): 1 – кругавы гаршчок; 2 – кап’ё; 3 – сякера; 4 – нож; 5 – крэсіва; 6 – фібула. Група I. Курган 34 (раскоп IV). Курганны могільнік Наўры. 2012 г. Малюнак М. А. Плавінскага

– бронзавы ложнавіты пярсцёнак (на пальцы правай рукі);

– сякера тыпу IVA, паводле А. М. Кірпічнікава, якая размяшчалася за 0,2 м ад левай нагі лязом да пахаванага і тапарышчам да яго галавы;

– развал кругавога гаршка, які меў канічнае тулава, акруглы плячук і адагнутае вонкі венца з акруглым краем (на поўдзень ад правай нагі).

Верагодна, у нагах нябожчыка, знаходзіўся яшчэ адзін кругавы гаршчок, пашкоджаны перакопам, ад якога захаваўся толькі фрагмент венца, выяўлены ў запаўненні ўсходняга раўчука.

На падставе знойдзенага інвентару, пахаванне варта датаваць у межах сярэдзіны–другой паловы XI ст. [1, с. 115; 2, с. 37–38; 6, с. 51; 9, с. 195–196; 11,

с. 30; 15, рис. 42: 17]. Магчыма, яно было змешчана ў нейкай драўлянай канструкцыі.

Рытуальныя дзеянні, праведзеныя падчас узвядзення кургана 34, можна рэканструяваць наступным чынам. Аснаванне кургана перад яго ўзвядзеннем было ачышчана агнём, пасля чаго на яго было змешчана цела нябожчыка, якое, магчыма, знаходзілася ў нейкай драўлянай канструкцыі. Пасля гэтага над пахаваннем быў узведзены насып, грунт для якога быў часткова (?) узяты з чатырох раўчукоў, размешчаных па баках свету.

Курган 35. 3 мэтай даследавання кургана 35 быў закладзены Раскоп IV памерамі 12 × 9 м. Звонку насып выглядаў паўсферычным. Яго вышыня ў сённяшнім выглядзе – 1 м. У выніку раскопак вызначана, што аснаванне кургана мела акруглую фор-

му памерам прыблізна 6,4 м з поўначы на поўдзень і 6,5 м з захаду на ўсход. Насып, відавочна, неаднаразова быў пашкоджаны перакопамі.

Курган змяшчаў мужчынскае пахаванне па абраду інгумацыі на асаванні, якое было арыентавана галавой на паўднёвы ўсход. Косткі захаваліся дастаткова добра – растружаны чэрап, косткі рук, пазваночнік і коскі ног. Левая рука ляжала ўздоўж цела, а правая, напэўна, была пакладзена на ніз жывата (мал. 7, а). Пры пахаванні выяўлены (мал. 7, б: 1–6):

- жалезная фібула, верагодна, са спіральнымі канцамі (на грудзях справа);
- сякера тыпу IV, паводле А. М. Кірпічнікава, якая была пакладзена на косткі перадплечча абухом да пахаванага і тапарышчам да галавы;
- крэсіва, форма якога гіпатэтычна вызначаецца як калачападобная з язычком (у раёне костак таза, з левага боку);
- побач з крэсівам выяўлены тры кавалкі крэменю для яго;
- нож (з унутранага боку левай бедранай косткі, бліжэй да таза);
- пастаўлены кругавы гаршчок, на венцы якога маецца своеасаблівы (адносна дэградзіраваны) карнізік (над тазам пахаванага з левага боку);
- пад косткамі голені знаходзіўся наканечнік кап'я тыпу III, паводле А. М. Кірпічнікава, пакладзены вастрыём да ступака.

На падставе знойдзенага інвентару, пахаванне можна датаваць XI ст. [2, с. 12–13, 36–37; 3, с. 163; 7, с. 33; 8, с. 152; 11, с. 29, 48; 15, с. 81].

Рытуальныя дзеянні, праведзеныя падчас узвядзення кургана 35, можна рэканструяваць наступным чынам. Нябожчык быў пакладзены на дзённую паверхню (дзірван). Пасля гэтага над цела быў узведзены насып кургана, грунт для якога быў част-

кова (?) узяты з чатырох раўчукоў, размешчаных па лініях паўночны захад–паўднёвы ўсход і паўночны ўсход–паўднёвы захад.

Шурфы I і II на тэрыторыі курганнай групы I.

З мэтай пошуку рэшткаў курганоў, даследаваных ў 1934 г., і далейшага суаднясення плану 1934 г. са зводным планам 1987 і 2012 г. на тэрыторыі групы I былі закладзены шурфы I і II. Шурф I меў форму літары Г і агульную плошчу 28 м², шурф II – квадратную форму і агульную плошчу 16 м². Слядоў асаванняў раней даследаваных курганоў ці іх раўчукоў у абодвух шурфах выяўлена не было.

Такім чынам, у выніку прац, праведзеных у Наўрахах у 2012 г., быў зняты план могільніка і даследаваны чатыры курганы (№ 32–35) у яго асноўнай групе. Агульная ўскрытая плошча склала 396 м². Ва ўсіх вывучаных курганах былі выяўлены інгумацыі XI ст., якія могуць быць інтэрпрэтаваны як пахаванні крывічоў, што добра стасуецца з раней атрыманымі данымі экспедыцый 1934 і 1987 г.

Шурфы I і II на ўсходнім беразе возера Наўры.

З мэтай пошуку селішча, сінхроннага часу функцыянавання курганнага могільніка Наўры, у лесе, размешчаным на ўсходнім беразе воз. Наўры, былі закладзены два шурфы.

Шурф I быў закладзены за 120 м ад прасёлачнай дарогі, якая ідзе ў бок в. Гарадзішча. Шурф памерамі 1 × 4 м быў выцягнуты з поўначы на поўдзень. У ім знойдзены два дробныя фрагменты ляпной керамікі. Можна меркаваць, што ў шурфе выяўлены вельмі слаба насычаны культурны слой перыферыі селішча ці яго гаспадарча асвоенага наваколля.

Шурф II памерамі 2 × 2 м закладзены за 100 м ад прасёлачнай дарогі, якая ідзе з Наўраў уздоўж усходняга берага возера. У ім выяўлены апрацаваны крэмень.

Літаратура

1. Заяц, Ю. А. Керамическая посуда Заславля X–XVIII вв. / Ю. А. Заяц // Сярэдневяковыя старажытнасці Беларусі : Новыя матэрыялы і даследаванні. – Мінск : Навука і тэхніка, 1993. – С. 107–118.
2. Кирпичников, А. Н. Древнерусское оружие. Вып. 2. Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени IX–XIII вв. / А. Н. Кирпичников // Свод археологических источников. – Вып. Е1–36. – М. ; Л. : Наука, 1966. – 216 с. : ил.
3. Колчин, Б. А. Хронология новгородских древностей / Б. А. Колчин // Новгородский сборник. 50 лет раскопок Новгорода. – М. : Наука, 1982. – С. 156–177.
4. Левашева, В. П. Височные кольца / В. П. Левашева // Очерки по истории русской деревни X–XIII вв. – Труды ГИМ. – М., 1967. – Вып. 43. – С. 7–54.
5. Лесман, Ю. М. Погребальные памятники Новгородской земли и Новгород (проблема синхронизации) / Ю. М. Лесман // Археологическое исследование Новгородской земли. – Л. : Изд-во Ленинград. ун-та, 1984. – С. 118–153.
6. Лесман, Ю. М. Хронология ювелирных изделий Новгорода (X–XIV вв.) / Ю. М. Лесман // Материалы по археологии Новгорода 1988. – М., 1990. – С. 29–98.
7. Малевская-Малевиц, М. В. Керамика западнорусских городов X–XIII вв. / М. В. Малевская-Малевиц. – СПб. : Нестор, 2005. – 160 с. : ил.
8. Мальм, В. А. Подковообразные и кольцевидные застёжки-фибулы / В. А. Мальм // Очерки по истории русской деревни X–XIII вв. – Труды ГИМ. – М., 1967. – Вып. 43. – С. 149–190.
9. Плавінскі, А. М. Кераміка курганнага могільніка Навасёлкі / А. М. Плавінскі, М. А. Плавінскі // Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі / матэрыялы IV Міжнар. навук. канф., Полацк, 2003. – Полацк : НППГКМЗ, 2003. – С. 194–206.
10. Плавінскі, М. А. Наўры / М. А. Плавінскі, А. М. Плавінскі // Археалогія Беларусі : энцыкл. – Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2011. – Т. 2 : Л–Я. – С. 127.

11. Плавінскі, М. А. Узбраенне беларускіх земляў X–XIII стагоддзяў / М. А. Плавінскі. – Мінск : Галіяфы, 2013. – 106 с. : іл.

12. Покровский, Ф. В. Археологическая карта Виленской губернии / Ф. В. Покровский. – Вильна : Типография А. Г. Сыркина, 1893. – 182 с. : ил.

13. Седова, М. В. Ювелирные изделия древнего Новгорода (X–XV вв.) / М. А. Седова. – М. : Наука, 1981. – 196 с. : ил.

14. Фехнер, М. В. Шейные гривны / М. В. Фехнер // Очерки по истории русской деревни X–XIII вв. – Труды ГИМ. – М., 1967. – Вып. 43. – С. 55–87.

15. Штыхов, Г. В. Древний Полоцк (IX–XIII вв.) / Г. В. Штыхов. – Минск : Наука и техника, 1975. – 136 с. : ил.

16. Bliuėnė, A. Vikingų epochos kuršių papuošalų ornamentika: istorijos mokslo leidinys). – Vilnius : Diemedis, 1999. – 300 p. : il.

17. Cehak-Hołubowiczowa, H. Materiał i zagadnienia cmentarzyska kurhanowego koło wsi Nawry w powiecie Postawskim / H. Cehak-Hołubowiczowa // Rocznik archeologiczny. – Wilno, 1937. – T. 1. – S. 5–49.

Резюме

Н. А. Плавинский, Э. А. Астапович, М. И. Степанова

Раскопки курганного могильника Навры и разведки на Мядельшчыне и Браславшчыне в 2012 году

Летом 2012 г. экспедицией Национального исторического музея Республики Беларусь была обследована северная окраина деревни Кривосельцы Браславского района, где в ходе строительства весной 2012 г. было случайно найдено женское погребение XI–XII вв., совершенное по обряду ингумации.

В результате работ, проведенных на могильнике Навры Мядельского района, был снят план могильника и исследовано четыре кургана в его основной группе. Общая вскрытая площадь составила 396 м². Во всех изученных курганах были обнаружены ингумации XI в., которые могут быть интерпретированы как погребения кривичей, что хорошо соотносится с данными предыдущих исследований.

Summary

M. A. Plavinski, E. A. Astapovich, M. I. Stsiapanava

Archaeological Excavations of Naury Barrow Cemetery and Surface Surveys in Miadzel and Braslau Districts

The expedition of the National Historical Museum of the Republic of Belarus carried out its fieldwork in summer of 2012. It examined the northern outskirts of Kryvaselcy village (Braslau district) where a female inhumation burial of 11th–12th centuries had been accidentally found during construction work in spring of 2012. We also excavated the area of 396 sq. m and investigated four mounds in the central part of the Naury barrow cemetery (Miadziel district). A layout plan of the whole cemetery was drawn as well. All excavated barrows contained inhumations dated back to 11th century. These burials might be interpreted as belonging to Kryvichy people. Such conclusion corresponds well to the results of previous investigations here.

Пастыніў 17.05.2013 г.

А. А. Соловьёв, Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник, старший научный сотрудник (г. Полоцк, Беларусь)

Наблюдения за земляными работами на территории строительства дома по ул. Краснова, 12 в г. Полоцке в 2012 году

В 2011 г. на ул. Краснова, 12 было начато строительство жилого дома. В июле–августе 2012 г. археологический надзор проводил научный сотрудник НПИКМЗ А. А. Соловьёв на основе Открытого листа № 2473, выданного Институтом истории НАН Беларуси по форме № 4. В результате проведенных исследований было выяснено, что мощность культурного слоя на участке с учетом глубины материковых ям может достигать глубины 3,0 м. Территория, на которой велось археологическое наблюдение, входит в охранную зону НПИКМЗ и расположена в восточной части бывшего Заполотского посада возле продовольственного магазина.

Сам посад возник на рубеже X/XI вв. С этого же времени начала осваиваться и изучаемая нами территория. Будучи расположена в юго-восточной части Заполотского посада, которая прилегала к р. Полота и улице, ведущей на Верхний замок, она была наиболее привлекательна для заселения. Поэтому в 1498 г. именно в этой части Заполотья привилеем великого князя Александра был основан первый в Полоцке католический бернардинский монастырь. После его уничтожения И. Грозным территория вновь застраивается домами горожан [1, с. 89]. Застройка Заполотья частично показана и на рисунках

С. Пахоловицкого 1579 г. Это ряды 1–2-этажных домов с двухскатными крышами [2, с. 14]. К середине XVII в. на Заполотье вновь существует развитая уличная сеть, названия некоторых из них зафиксированы в магистратских книгах. Согласно реконструкции уличной сети того времени, проведенной Д. В. Дуком, на Заполотье было продолжение ул. Великой, которая шла у подножия Верхнего замка и пересекала с запада на восток весь Великий посад, кроме нее был ряд других улиц (Еглевинская, Выгонная, Заречная, Ярмолова).

С XVIII в. уличная сеть Заполотья зафиксирована на планах Полоцка. Так, на планах 1707 и 1720 г. схематично показаны размещение участков (пляцев ?) и деревянной застройки посада. На планах конца XVIII в. зафиксирована сложившаяся уличная сеть в прошлом столетии: предложение по ее реконструкции по планам 1778, 1788 [1, мал. 31] и 1793 г. [3, с. 170, рис. 102; с. 171, рис. 103; с. 276, рис. 190] сводится в основном к регулярному размещению и спрямлению имевшихся улиц и созданию площади. Именно с этого времени начинается формирование современной сети улиц.

Археологическое изучение данной части Заполотья началось с 1961 г. Заложенный тогда Г. В. Шты-




Рис. 1. Ситуационный план котлована: *а* – до выборки грунта с указанием траншей и уложенных блоков на начало работ с привязкой участков исследования; *б* – после выборки культурного слоя с размещением шурфов (пунктиром отмечены контуры постройки из склепа)

ховым раскоп 1 расположен наиболее близко к изучаемой нами территории (ул. Краснова, 12).

Началом новых исследований данной территории стал 2006 г., когда в ходе археологического надзора А. А. Соловьёвым возле дома № 12 был обнаружен изразцовый набор первой половины XVI в., который косвенно может относиться к одной из печей сгоревших построек бернадинского монастыря. Позднее, в 2010 и 2011 г., Д. В. Дуком были заложены раскопы на ул. Краснова на месте дома № 9 (напротив дома № 12). Таким образом, им была вскрыта часть монастырской постройки первой половины XVI в. Так же непосредственно на участке дома № 12 возле магазина И. В. Магалинским был заложен шурф и обнаружено скопление человеческих костей от переотложенных захоронений [4, с. 532].

Данная территория начала осваиваться с XI в., об этом свидетельствуют находки венчиков горшков и днищ с клеймами того времени. Значительные перекопы и повреждения поверхности материковой породы на участках 1–3, 7, 9 и шурфе 3 позволяют полагать, что здесь могли быть огороды (рис. 1). Изученный культурный слой сформировался на протяжении XII в., этому времени принадлежит большинство керамики. Первым значительным объектом, возникшим на данном участке, является большая материковая яма. Она была вырыта в конце XI в., продолжала (судя по керамике) использоваться весь XII в., и на протяжении всего столетия ее заполняли землей. Большинство найденных артефактов относится именно к этому времени. Судя по характеру находок и составу прослоек культурного слоя, заполнявшего ее, в яме была деревянная конструкция, обмазанная глиной (ее обломки найдены вместе с керамикой), и часто горел огонь. Там же были найдены редкие обломки стенок горшков, деформированных в огне, и шлак (крица ?) в виде лепешки (рис. 2). Таким образом, можно полагать, что данная яма имела производственное назначение и может быть связана с плавкой железа или обжигом керамики.

Следующим объектом является слой сырой и обожженной глины, в котором встречен обломок горшка XII в. Он выявлен в нетронutom культурном слое на участке 7. Возможно, это часть развала печи и там некогда располагалась постройка, остатки которой были уничтожены в XVII–XVIII вв.

Находки стенок амфор и амфоровидных сосудов позволяют предположить, что владельцы данной территории могли быть связаны с торговлей.

Культурный слой XIV–XVI вв. почти полностью уничтожен. Только на участке 7 его небольшой фрагмент сохранился в виде угольной прослойки. О его наличии свидетельствуют отдельные находки фрагментов горшков и макотры. Последняя найдена на участке 7, где уцелел фрагмент неповрежденно-го культурного слоя, насыщенного углями. Суще-




Рис. 2. Керамика из ямы: 1, 2 – орнаментированные стенки горшков; 3 – горло кувшина (фрагмент); 4 – стенка амфоровидного сосуда; 5 – вогнутое дно горшка; 6 – дно в клейме; 7 – крышка горшка

ствование культурного слоя XIV–XVI вв. подтвердил и археологический надзор на данной территории, проведенный в 2006 г. между старым домом и забором со стороны улицы [5, с. 215–221].

Наиболее активное освоение изучаемой нами территории началось с конца XVI в. С ним связана материковая яма, найденная на участках 4 и 5. Крупные куски обожженной глины, обломки половых плиток и плинфы могут относиться к уничтоженной печи из мисковых (горшковых ?) изразцов. Используемая в печи плинфа может принадлежать некогда стоявшему на Заполотье каменному храму или быть привезена с Верхнего замка с разрушенных или перестроенных в то время храмов, находившихся там.

Позднее, с середины XVII в., возводится новая постройка. Данная постройка была заглублена в материк. Часть северо-западной стенки вырытой под нее ямы прослежена при изучении участка 8. При изучении участка 7 был прослежен профиль северо-восточной стенки ямы в данном месте. Внешняя стена дома здесь была глубоко врезана в материк. Таким образом, длина северо-западной стенки дома была от 5 до 6 м. Повторные обследования внешней западной стенки котлована под строящийся дом показали, что дальнейшего продолжения стен найденной постройки не выявлено. Длину северо-восточной и юго-западной стенок также можно определить в границах 5–6 м. На это указывает концентрация артефактов XVII–XVIII вв. именно в центральной и северной части котлована (обломки изразцов и посуды). Находки ямок от кольев позволяют полагать, что нижняя часть дома представляла собой ряд столбов (по углам) и кольев, а пролеты между ними могли иметь заполнение в виде досок,





Рис. 3. Печные изразцы (фрагменты): 1, 2 – лицевые пластины с «иезуитской» символикой (реконструкция); 3 – лицевой изразец с «ковровым» орнаментом (реконструкция); 4 – угловой изразец с «конхой»; 5 – лицевая пластина изразца с мотивом «кованного металла»; 6 – угловой карнизный изразец; 7 – карнизный изразец. XVII в.

врезанных в пазы, или плетня. Материковая яма, контуры которой прослежены в шурфах 1 и 2, являлась подпольным склепом (рис. 1, б). Результаты исследования в шурфе 3 показали, что южная стенка ямы под склеп расположена за его пределами. Пространство между стенкой склепа и ямы было засыпано землей с песком. Сам склеп (исходя из материалов шурфа 2) имел вид сруба $4,0 \times 2,5$ – $3,0$ м из бревен диаметром 0,12–0,15 м, вход в него мог располагаться с северо-восточной части на участке 7 там стены дома и склепа расположены наиболее близко друг к другу. Его стенки были обложены досками, от которых остались углубления в материковом песке. Пол склепа был обложен красной глиной. Печь в доме могла располагаться в южной части и устанавливаться на точечных опорах (ножках или арочках) для избежания перегрева деревянных лаг и балок [6, с. 62–63]. Нижняя часть печи на уровне топки могла быть кирпичной с включениями кирпича с продольными бороздами и плинфой. При этом нижняя часть была из «ковровых» изразцов, а верх – из «иезуитских» (рис. 3). Этому же дому могут принадлежать и обломки плоской черепицы.




а

0 1 м



б



в

Рис. 4. Круглая печь (план): а – стратиграфия развала печи на участке до устройства врезки; б – развала печи в стене фундаментной траншеи (вид сверху) и начала врезки вдоль ее западной стороны; в – вид печи (сверху) после окончательной врезки до начала разборки развала. Середина–вторая половина XVIII в.

Данная постройка, вероятно, была уничтожена в годы русско-польской войны 1654–1667 гг.

Вновь здание на этой территории возводится только во второй половине XVIII в. От этой постройки сохранился развал печи (рис. 4). Состав материалов в забутовке ее подушки свидетельствует, что для нее широко использовался брак кирпичного производства. Происхождение его можно связать с масштабным культовым (в частности иезуитского коллегиума) строительством в этот период. Более ранний кирпич XVII в. мог быть использован от печи предшествовавшей постройки. Источником плинфы мог быть как развал каменного храма на Заполотье, так и разборка завалов взорванного Софийского собора. Фрагмент выкладки внешней поверхности подушки (она же фундамент) под печь, как и заложённый в ее центре жернов выбоиной на юг, указывает, что она была круглой в плане и имела вид цилиндра из стеновых изразцов с пятнистой глазурью. Возможно, что ее нижняя часть на уровне топки была усилена кирпичной кладкой. Жернов, заложённый в котлован под ее фундамент, был точкой отсчета и привязки циркуля для получения правильного очертания окружности диаметром 1,2–1,3 м. Топка данной печи располагалась с южной стороны. Как и низ, она могла состоять из целого кирпича, который в ходе разборки ее был полностью выбран. При этом подушка и под топки печи (которая могла располагаться в нижней части печи) были уничтожены. На ее месте остался только развал из плинфы и пальчатки. Там же был найден и обломок печной дуги (рис. 5). Судя по нему, внутренний диаметр арки устья топки был 0,45–0,50 м. Таким образом, она близка к топочным отверстиям, выявленным на корпусах иезуитского коллегиума середины–второй половины XVIII в. [7, с. 44].



Рис. 5. Находки (фрагменты) из постройки: 1, 2 — изразцы; 3 — печная дуга; 4 — белоглиняная курительная трубка. Середина–вторая половина XVIII в.

С конца XVIII — XIX в. данная территория подвергалась сплошным нивелировкам, из-за чего следов более поздних построек не найдено. Это могло быть связано с начавшейся тогда перепланировкой и реконструкцией всего городского центра, в том числе и Заполотья. На планах 1778, 1788 и 1793 г. показана как фиксация существующего расположения участков и домов в Заполотье, так и предполагаемая реконструкция. Благодаря этому хорошо читается древняя трассировка ул. Великой, которая имела изогнутые дугообразные очертания, и проектируемая, современная ул. Краснова, которая полностью оформилась только в начале XIX в. [4, с. 170, рис. 102; с. 171, рис. 103; с. 276, рис. 190]. Это объясняет почему остатки найденного дома середины XVII в. ориентированы углами по сторонам света и не увязываются с современной планировкой Заполотья.

Литература

1. Дук, Д. В. Полацк і палачане (IX–XVIII стст.) / Д. В. Дук. — Наваполацк, 2010. — С. 89.
2. Тарасаў, С. В. Полацк IX–XVII стст. : гісторыя і тапаграфія / С. В. Тарасаў. — Мінск, 1998. — С. 24.
3. Чантурия, Ю. В. Градостроительное искусство Беларуси второй половины XVI — первой половины XIX в. : Средневековое наследие. Ренессанс. Барокко. Классицизм / Ю. В. Чантурия. — Минск, 2005.
4. Полоцк : Полоцк и Полоцкое княжество (земля) в IX–XIII вв., летопись древних слоев, Полоцк и его округа в XIV–XVIII вв., ремесло, денежное обращение и торговые связи Полоцка в средневековье (по данным археологии, нумизматики и письменных источников), культура и просвещение в средневековом Полоцке / О. Н. Левко [и др.] ; редкол.: А. А. Коваленя (гл. ред.) ; науч. ред. О. Н. Левко ;

Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. — Минск : Беларус. навука, 2012. — 743 с. : ил. — (Древнейшие города Беларуси).

5. Дук, Д. У. Новыя знаходкі рэнесанснай кафлі ў Полацку (да пытання аб тапаграфічнай структуры Запалоцкага пасада ў першай палове XVI ст.) / Д. У. Дук, А. А. Салаўёў // Памятнікі эпохі жалеза і сярэдневяковай Беларусі (к 60-летню О. Н. Левко) / МАБ. — 2007. — Вып. 14. — С. 215–221.

6. Dórowska, M. Kafie i piece kafiove w Polsce do konca XVIII w. / M. Dórowska // Studia i materiały z historii kultury materialnej. 1987. TLVIII. — 270 s.

7. Соловьёв, А. А. Полоцкий иезуитский коллегиум в ретроспективе (1581–1914) : архитектурно-археологический очерк / А. А. Соловьёв. — Полоцк : Полоцк. кн. изд-во, 2012. — 97 с. : ил., XII с. цв. ил. — С. 44.

Рэзюмэ

А. А. Салаўёў

**Назіранні за землянымі працамі на тэрыторыі будаўніцтва дома па вул. Краснова, 12
у г. Полацку ў 2012 годзе**

Прадстаўлены вынікі археалагічных даследаванняў, праведзеных на тэрыторыі Запалоцця ў 2012 г. Падчас будаўніча-земляных работ былі знойдзены рэшткі двух будынкаў XVII і XVIII ст. Першы прадстаўлены рэшткамі склепа, на наяўнасць другога указвае развал кафлянай печы. Каля развала будынка прасочаны рэшткі культурнага пласта больш ранняга часу, які ўтрымлівае матэрыялы XI–XIII стст. Асаблівы інтарэс ўяўляе сабой мацерыковая яма са слядамі апрацоўкі жалеза ці керамікі.

Summary

A. A. Solov'ev

Archeological investigation on the construction area in 12 Krasnov street in Polotsk in 2012

The article introduces the results of the archeological investigation of the territory on the right bank of the Polota river, carried out in 2012. The remnants of two buildings dated to the 17th–18th centuries were found while excavation works were conducted. We can prove their previous existence by examining the ruins of a crypt of the first building, and the demolished glazed stove of the second. The strata near the ruins hold material evidence of an earlier period, about the 11th–13th centuries. The substratum pit containing traces of metalwork and ceramics is of the most interest.

Поступила 20.05.2013 г.

М. И. Ткачёва, Институт истории НАН Беларуси, отдел археологии первобытного общества, младший научный сотрудник (г. Минск, Беларусь)

Археологические разведки в Червенском и Гомельском районах в 2012 году

В полевом сезоне 2012 г. были продолжены работы по поиску новых и обследованию уже известных памятников каменного века на территории центральной и юго-восточной Беларуси. В Червенском районе разведки проводили в бассейне р. Волма. Основное внимание было уделено участку между д. Адынь и д. Верхлес, где с XIX в. было известно местонахождение каменного-бронзового веков. В Гомельском районе были осмотрены местонахождения у д. Сосновка и д. Осовцы (бассейн р. Сож) (рис. 1), где в 2011 г. жителем г. Гомель Д. В. Приходько были найдены развалы двух горшков эпохи неолита [5; 6, с. 239–242].

Исследования в Гомельском районе

Осовцы-4 – местонахождение обработанного кремня и керамики, предварительно датированное поздним неолитом, расположено на левом берегу р. Уза (правый приток р. Сож), в 0,9 км на юго-запад от юго-западного края д. Осовцы, в 2,5 км юго-восточнее южной окраины д. Уза, в 2 км северо-восточ-

нее северной окраины д. Бобовичи на песчаной гряде. Памятник выявил житель г. Гомель Д. В. Приходько в 2011 г., обследовала в том же году А. Г. Тимофеенко [5, с. 27; 6, с. 239]. На данный момент памятник практически разрушен в ходе разработки песчаных карьеров. Остался лишь небольшой участок (30 × 50 м) нетронутого культурного слоя в юго-восточной части памятника.

В 2012 г. в стенках карьеров, в песчаных отвалах и осыпях был собран кремневый и керамический материал. **Кремень** (68 единиц): два резца на натуральных пластинчатых сколах, фрагмент скребка концевой со скошенной рабочей частью, нуклеус дисковидный от отщепов, нуклеус одноплощадочный от пластин и отщепов, фрагмент нуклеуса, восемь пластин и их фрагментов, двадцать шесть отщепов (один с ретушью, пятнадцать с коркой), восемь чешуек, пять мелких фрагментов сколов неопределенных, обломок со следами обработки, пятнадцать обломков неопределенных. Все изделия изготовлены из местного крапчатого («сожского») кремня серого либо коричневого цвета. **Лепная керамика**




Рис. 1. Карта размещения памятников: 1 – Осовцы-4; 2 – Сосновка-3. Гомельский район. 2012 г.




Рис. 2. Керамический материал: 1–5 – Осовцы-4; 6–12 – Сосновка-3. Гомельский район. 2012 г.

(13 фрагментов) представлена стенками сосудов с примесью разнотерной дресвы и хорошо заглаженной внутренней поверхностью. Толщина стенок – 0,6–0,7 см. Керамика орнаментирована горизонтальными и вертикальными рядами косо и прямо поставленного гребня, горизонтальным рядом круглых глубоких наков под краем венчика (рис. 2: 6–12). Данные фрагменты можно относить к древностям восточнопопеского варианта днепродонецкой культуры [1, 2, 4, 7, 8].

Сосновка-3 – местонахождение обработанного кремня и керамики, предварительно датированное поздним неолитом, расположено на правом берегу р. Уза, в 1,1 км на север от северо-восточного края д. Сосновка, за северо-западной окраиной деревенского кладбища, на краю террасы. Выявил житель г. Гомель Д. В. Приходько в 2011 г., обследовала в том же году А. Г. Тимофеенко [5, с. 27; 6, с. 239–242]. Территория памятника частично задернована и занята молодой лесопосадкой. Вблизи северо-западного края кладбища произведена выборка верхнего почвенного слоя для подсыпки могил. В образовавшемся карьере Д. В. Приходько в 2011 г. нашел развал неолитического горшка.

В 2012 г. исследования на памятнике провела М. И. Ткачёва. Северо-западная и северо-восточная стенки карьера были зачищены (рис. 3). На профиле зафиксировано большое количество прослоек разной мощности и характера.




Рис. 3. План северо-западного (а) и северо-восточного (б) профилей карьера. Сосновка-3. Гомельский район. 2012 г.

Северо-западный профиль.

Прослойка № 1 – пестрая с включением песка разного цвета (современный перекоп). Мощность данной прослойки достигает в некоторых местах 60 см.

Прослойка № 2 – серо-желтый песок.

Прослойка № 3 – серо-желтый песок с включениями серого песка.

Прослойка № 4 – рыжий песок.

Прослойки № 2–4 – невыразительные, тяготеют к западной части профиля и небольшими языками (20–35 см) вдаются в более мощные прослойки № 1 и № 7.

Прослойка № 5 – пестрая прослойка с включениями песка разного цвета и углей (древний перекоп?). Данная прослойка, хорошо фиксируемая на профиле, начинается на глубине 70 см и узкой полоской (20–41 см) уходит вниз на 60 см, где заметно расширяется до 54 см.

Прослойка № 6 – серо-желтый песок, который образует условный материк.

Прослойка № 7 – желтый и серый песок с включениями мелких углей. Наиболее мощная прослойка из всех зафиксированных. Максимальная толщина – 74 см.

Прослойка № 8 – темно-рыжий песок мощностью до 28 см.

Прослойка № 9 – темно-серый песок с включением угля. Достигает мощности 10 см и подстилает прослойку № 7.

Северо-восточный профиль. Общая характеристика прослоек профиля соответствует северо-восточной стенке. Появляются четыре новые прослойки, а три исчезают.

Прослойка № 1 – пестрая прослойка с включением песка разного цвета (современный перекоп). От дневной поверхности уходит на максимальную глубину 48 см и уходит вниз на расстояние 88 см от северного края профиля.

Прослойка № 4 – рыжий песок, который образует небольшое пятно размерами 24 × 12 см под прослойкой № 10.

Прослойка № 6 – светло-желтый песок, зафиксированный в нижней части профиля и образующий условный материк.

Прослойка № 7 – желтый и серый песок с включениями мелких углей. Самая мощная прослойка, которая достигает толщины в 74 см.

Прослойка № 8 – темно-рыжий песок мощностью до 18 см. Она подстилает прослойку № 9 и, частично, № 7.

Прослойка № 9 – темно-серый песок с включением угля. Данная прослойка достигает мощности 10 см и подстилает прослойку № 7.

Прослойка № 10 – темно-бурая прослойка озерно-болотных песков (горизонт вмывания). Начинается небольшим языком в 20 см от северного края

профиля на глубине 46 см от дневной поверхности и, постепенно расширяясь, уходит в восточный профиль, имея мощность уже 58 см.

Прослойка № 11 – пестрая прослойка темно-серого, желтого и рыжего песка с включением угля. Мощность данной прослойки варьирует между 26 и 34 см.

Прослойка № 12 – темно-серый и черный песок с обильным включением угля. Она хорошо зафиксирована в профиле и подстилает прослойку № 11. Максимальная мощность прослойки – 30 см.

Из перечисленных выше прослоек наибольший интерес представляет № 10. Все находки получены именно из нее. По информации Д. В. Приходько развал неолитического горшка был найден в прослойке № 1 (современный перекоп). Однако зачистка профиля заставила усомниться в достоверности данной информации, так как в прослойке № 10 на глубине 43 см от дневной поверхности были найдены фрагменты того же сосуда. Данный слой голоценовых озерно-болотных гумусированных песков является заполнением древней термокарстовой котловины. Вероятнее всего, находки попали в котловину случайно. Косвенно свидетельствует об этом и расположение находок в нижней части прослойки, т. е. на дне древней впадины. Однако для подтверждения данной гипотезы на памятнике необходимо провести дополнительные исследования.

При зачистке профиля были получены изделия из кремня и лепная керамика. Кремень (4 единицы): два отщепы (один с коркой), фрагмент скола неопределенного, фрагмент обломка неопределенного. Для изготовления орудий использовали местный крапчатый («сожский») кремень серого цвета. Керамика лепная (12 фрагментов) представлена черепками с примесью разнорезистой дресвы в тесте. Толщина стенок – 0,7–0,8 см. Внешняя поверхность хорошо заглажена, внутренняя – со следами расчесывания гребнем. Орнаментированы фрагменты косо либо прямо поставленным гребнем, образующим горизонтальные и вертикальные ряды (рис. 2: 1, 4, 5); вытянутыми овальными вдавлениями, объединенными в горизонтальную «елочку» (рис. 2: 2). Один черепок украшен горизонтальными рядами косога гребня и полукруглых наколов (рис. 2: 3). Данная керамика имеет аналогии на памятниках Восточного Полесья [2, 4] и Рогочевского Поднепровья [1, 7, 8] и относится к древностям восточнополюсского варианта днепро-донецкой культуры.

Кроме того, для выяснения мощности культурного слоя в северо-западной части памятника был заложен шурф размерами 1 × 1 м. Слой дерново-подзолистого почвенного горизонта толщиной 0,18–0,25 м подстилается слоем светло-желтого песка, образующего условный материк. Максимальная глубина шурфа составила 0,45 м. Находок в шурфе не обнаружено.




Рис. 4. Изделия из кремня (1–6). Адынь-1. Гомельский район. 2012 г.

Исследования в Червенском районе

Адынь-1 – стоянка каменного-бронзового веков расположена на левом берегу р. Волма (левый приток р. Свислочь), в 0,5 км на юго-запад от западного края д. Адынь, в 1,5 км северо-западнее северного края д. Заполье, на небольшой пойменной возвышенности.

Еще в конце XIX в. в окрестностях д. Адынь находили каменные топоры. Кроме того, сообщается о наличии древнего поселения вблизи деревни [3, с. 81]. Однако конкретная информация относительно его местонахождения отсутствует. По этой причине обследованный М. И. Ткачёвой в 2012 г. памятник не следует связывать с данным поселением и можно считать выявленным впервые. Территория памятника была подвержена глубокой распашке и на данный момент задернована. В 2012 г. на памятнике на площади размерами 500 × 120 м были проведены поверхностные сборы, в результате которых найден скребок концевой на усеченной регулярной пластине (рис. 4: 1), скребок двойной боковой на отщепе

(рис. 4: 2), дистальная часть пластины (рис. 4: 3), два отщепа (один с коркой) (рис. 4: 4, 5), чешуйка (рис. 4: 6). Изделия изготовлены из кремня коричневого цвета.

Для выяснения мощности культурного слоя в юго-восточной части памятника в 43 м на запад от дороги на д. Адынь был заложен шурф размерами 1 × 1 м. Сразу под дерном начинался слой черной пойменной земли мощностью 0,22–0,25 м. Этот пласт подстилался слоем белого крупнозернистого песка, образующего условный материк. Находок в шурфе не обнаружено.

В результате разведок 2012 г. был выявлен один новый (Адынь-1) и обследовано два уже известных памятника каменного и бронзового веков (Сосновка-3, Осовцы-4).

Шурфы, заложенные на памятниках Адынь-1, Сосновка-3, к сожалению, не содержали археологического материала. Памятник Осовцы-4 практически полностью разрушен карьерами. Сохранилась лишь небольшая полоска культурного слоя в юго-восточной части памятника. Археологический материал в большом количестве встречается в бортах карьеров, осыпях и обнажениях.

Особый интерес представляет Сосновка-3. В то время как в северо-западной части памятника культурный слой отсутствует, в северо-восточной его части найден развал неолитического сосуда. Находки содержала прослойка бурого цвета, зафиксированная в профиле карьера. Материал двух обследованных памятников Гомельского района следует связывать с традициями восточнополюсского варианта днепро-донецкой культуры.

Таким образом, результаты разведок показали перспективность дальнейшего изучения таких памятников, как Адынь-1, Сосновка-3, Осовцы-4 и продолжения поиска новых памятников каменного века в регионе.

Литература и источники

1. Езепенко, И. Н. Новые результаты исследований днепро-донецкой культуры в междуречье Березины и Днепра / И. Н. Езепенко // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – Мінск : Беларус. навука, 2010. – Вып. 18. – С. 161–169.
2. Исаенко, В. Ф. Неолитические памятники типа Литвин на нижней Припяти / В. Ф. Исаенко // Белорусские древности : докл. к конф. – Минск : Наука и техника, 1967. – С. 48–138.
3. Исаенко, В. Ф. Археологическая карта Белоруссии / В. Ф. Исаенко ; под ред. Ф. В. Борисевича. – Минск : Полымя, 1976. – Вып. 3 : Памятники бронзового века. – 152 с.
4. Исаенко, В. Ф. Неолит Припятского Полесья / В. Ф. Исаенко. – Минск : Наука и техника, 1976. – 128 с.
5. Тимофеев, А. Г. Отчет об археологических работах, проведенных на территории Ветковского, Гомельско-

го и Добрушского районов Гомельской области в 2011 г. / А. Г. Тимофеев // ААНД ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі». – Спр. № 3000. – 165 с.

6. Ткачёва, М. И. Случайные находки неолитической керамики с территории Гомельского и Добрушского районов / М. И. Ткачёва // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – Мінск : Беларус. навука, 2013. – Вып. 24. – С. 239–242.

7. Язэпенка, І. М. Да пытання аб інтэрпрэтацыі матэрыялаў неалітычных паселішчаў Беларускага Падняпроўя / І. М. Язэпенка // Гіст.-археалаг. зб. – Мінск : Беларус. навука, 1994. – Вып. 3. – С. 10–26.

8. Язэпенка, І. М. Храналогія і перыядызацыя днепра-данецкай культуры ў Падняпроўі Беларусі / І. М. Язэпенка. // Na rubieży kultur. Badania nad okresem neolitu i wczesną epoką brązu. – Białystok, 2011. – С. 103–108.

Рэзюмэ

М. І. Ткачова

Археалагічныя разведкі ў Чэрвенскім і Гомельскім раёнах у 2012 годзе

Прадстаўлены вынікі палявых даследаванняў, праведзеных у 2012 г. у Чэрвенскім і Гомельскім раёнах. Падчас археалагічных прац быў выяўлены адзін новы (Адынь-1) і абследаваны два вядомыя помнікі каменнага і бронзавага вякоў (Сасноўка-3, Асавец-4). Археалагічны матэрыял з двух апошніх помнікаў мае аналогіі з неалітычным матэрыялам ніжняй Прыпяці, ніжняй Бярэзіны і Магілёўска-Рагачоўскага Падняпроўя і адносіцца да ўсходнепалескага варыянта днепра-данецкай культуры.

Summary

М. І. Tkachova

Archaeological exploration in Cherven and Gomel regions in 2012

The article presents the results of field research conducted in 2012 in Cherven and Gomel regions. During the archaeological work was discovered one new (Adyn-1) and examined two known sites to the Stone and Bronze Ages (Sosnovka-3, Osovets-4). Archaeological material from the last two sites is similar to the Neolithic material of lower parts of Prypiac and Berezina rivers, Dnieper river basin in its Magilev and Rogachev parts and belong to the eastern Palessie variant of the Dnieper-Donets culture.

Поступила 26.09.2013 г.

*А. Ю. Ткачоў, Інстытут гісторыі НАН Беларусі,
аддзел першабытнага грамадства, малодшы на-
вуковы супрацоўнік (г. Мінск, Беларусь)*

Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Камянецкага раёна Брэсцкай вобласці ў 2012 годзе

Летам 2012 г. былі праведзены археалагічныя працы на тэрыторыі Камянецкага раёна Брэсцкай вобласці. Асноўная мэта – пошук новых і даследаванне ўжо вядомых помнікаў каменнага і бронзавага вякоў.

Малыя Мурыны – месцазнаходжанне з матэрыяламі каменнага веку. Размешчана на паўночна-заходняй ускраіне в. Малыя Мурыны, на тэрасе левага берага р. Лясная. Частка помніка пашкоджана невялікімі пясчанымі кар’ерамі і раздзьмута. На гэтых агаленнях і сустракаюцца знаходкі. Месцазнаходжанне выяўлена ўпершыню.

Падчас паверхневых збораў на помніку знойдзены шэсць адшчэпаў, шэсць пласцін і іх фрагменты, фрагмент скола неазначальнага, чатыры лускі, два фрагменты венчыкаў ганчарнай керамікі.

Грудавікі-1 – месцазнаходжанне з матэрыяламі каменнага і жалезнага вякоў. Размешчана ва ўр. Загрэбліца, за 0,5 км на паўночны захад ад в. Грудавікі, праз 1,5 км на ўсход ад месца зліцця р. Лясная Правая і р. Лясная Левая, на пясчаным узвышшы, што выцягнута з паўночнага-паўночнага захаду на паўднёвы-паўднёвы ўсход. Узвышша мае памеры 220 × 100 м. Паверхня задзірванелая, месцамі парасла адзінкавымі хвоямі, часткова пашкоджана скарбашукальніцкімі ямамі. Месцазнаходжанне выяўлена ўпершыню.

Падчас паверхневых збораў на помніку знойдзены тры адшчэпы, абломак крамянёвы са слядамі апрацоўкі, фрагмент ляпной і тры фрагменты ганчарнай керамікі.

Грудавікі 2 – месцазнаходжанне з матэрыяламі каменнага і жалезнага вякоў, Новага-Найноўшага часу. Размешчана ва ўр. Загрэбліца адразу на поўнач ад в. Грудавікі на пясчаным узвышшы, што выцягнута з паўночнага захаду на паўднёвы ўсход. Узвышша мае памер 400 × 90 м. Паверхня задзірванелая, месцамі парасла адзінкавымі хвоямі. Помнік пашкоджаны скарбашукальніцкімі ямамі. Месцазнаходжанне выяўлена ўпершыню.

Падчас паверхневых збораў на помніку знойдзены: фрагмент пласціны, тры фрагменты ляпной і пяць фрагментаў ганчарнай керамікі.

Чарнакі-1 – стаянка каменнага веку, селішча ранняга сярэднявекі. Размешчана ва ўр. Дуброва, праз 1,7 км на ўсход ад в. Чарнакі і праз 1 км на ўсход ад моста праз р. Лясная Правая, на паўночнай ускраіне вялікага пясчанага астанца ў поплаве. Значная частка паверхні стаянкі пашкоджана выбаркай пяску. Помнік выявілі ў 2007 г. В. Г. Белявец, А. Г. Калечыц [1], В. Л. Лакіза [2, 3].

Падчас паверхневых збораў на помніку знойдзены дзве пласціны, чатыры фрагменты сценак ганчарнай керамікі, адна з якіх арнаментавана гарызантальнымі пракрэсленымі лініямі.

Чарнакі-2 – месцазнаходжанне з матэрыяламі каменнага-бронзавага вякоў. Размешчана ва ўр. Дуброва, праз 1 км на паўднёвы ўсход-усход ад моста праз р. Лясная Правая, на вялікім пясчаным астанцы ў поплаве ракі, уздоўж лясной дарогі. Знаходкі сустракаюцца на пясчаных раздувах абпал дарогі на працягу 50 м. Месцазнаходжанне выяўлена ўпершыню.

Падчас паверхневых збораў на помніку знойдзены восем адшчэпаў, дзве пласціны, скол падпраўкі карніза нуклеуса, дзве лускі.


Чарнакі-3 – месцазнаходжанне з матэрыяламі каменнага-бронзавага вякоў, жалезнага веку, Новага і Найноўшага часу. Размешчана ва ўр. Дуброва, праз 1,2 км на паўднёвы ўсход ад моста праз р. Лясная Правая, праз 0,4 км на ўсход ад сучаснага рэчышча ракі, на заходнім баку паўднёвага ўскрайку вялікага пясчанага астанца ў поплаве ракі. Паверхня помніка задзірванелая, месцамі парасла адзінкавымі хвоямі, пашкоджана скарбашукальніцкімі ямамі. Месцазнаходжанне выяўлена ўпершыню.

Падчас паверхневых збораў на помніку знойдзены тры скрабкі, праколка, скол падпраўкі карніза нуклеуса, 18 адшчэпаў, 11 пласцін і іх фрагменты, нуклеус, тры абломкі крамянёвыя са слядамі апрацоўкі, сем лусак, 12 фрагментаў ляпной і 13 фрагментаў ганчарнай керамікі.

Чарнакі-4 – месцазнаходжанне з матэрыяламі каменнага-бронзавага вякоў. Размешчана ва ўр. Дуброва, праз 1,4 км на паўднёвы ўсход ад моста праз р. Лясная Правая, праз 0,6 км на ўсход ад сучаснага рэчышча ракі, на вялікім пясчаным астанцы ў поплаве ракі, на паўднёвым ускрайку ўзвышша, уздоўж лясной дарогі. Месцазнаходжанне выяўлена ўпершыню.

Знаходкі сустракаюцца на пясчаных раздувах абпал дарогі на працягу 40 м. Падчас паверхневых збораў на помніку знойдзены скобель, адшчэп, два крамянёвыя абломкі са слядамі апрацоўкі.

Вілы-1 – стаянка каменнага (яніславіцкая культура, нёманская культура, кола культур шнуравой керамікі) і бронзавага вякоў (тшцінецкая культура), селішча эпохі сярэднявекі. Размешчана праз 0,2 км на паўднёвы ўсход ад в. Вілы на правабярэжнай тэрасе р. Лясная Правая і левабярэжнай тэрасе р. Белая. Паверхня помніка задзірванелая, месцамі



Мал. 1. Крамянёвыя вырабы (1–13) і кераміка тшчэнецкага культурнага кола (14–17): 1–8, 14, 15 – Вілы-2; 9–13, 16, 17 – Вілы-1. Малюнак А. Ю. Ткачова

маюцца пясчаныя раздзіманні. Выяўлена А. Квяткоўскай у 1990-я гады, у 2007 г. на плошчы 40 м² даследавана В. Л. Лакізам [2, 3].

Цэнтральная і паўднёвая часткі помніка выглядаюць менш пашкоджанымі ў параўнанні з паўночнай. Гэта дало падставу меркаваць, што там мог застацца культурны пласт добрай захаванасці. У сувязі з гэтым у 2012 г. на помніку былі закладзены тры шурфы агульнай плошчай 24 м².

У 2012 г. на помніку знойдзена 519 артэфактаў.


Сярод крамянёвых вырабаў у калекцыі маюцца фрагмент яніславіцкага вастрыя (мал. 1: 13), тры трапецыі і іх фрагменты (мал. 1: 9–11), пяць скрабкоў і іх фрагменты (мал. 1: 12), скрэбла, скобель, лушчань, прылада для сячэння, цясла, восем нуклеусаў і іх фрагменты, 86 адшчэпаў і іх фрагменты, 67 пласцін і іх фрагменты, 24 неазначальныя сколы, 153 лускі, 12 крамянёвых абломкаў.

Знойдзены дзевяць фрагментаў венчыкаў, 64 сценкі і тры донцы ляпной керамікі. Адзін венчык,

арнаментаваны гарызантальным пасам адступаючых наколаў па вонкавай паверхні адразу пад зрэзам, можна звязваць з дабраборскім этапам нёманскай культуры. Да матэрыялаў тшчэнецкага культурнага кола можна аднесці чатыры венчыкі (мал. 1: 16, 17), адзін з якіх арнаментаваны наколамі, што ўтвараюць гарызантальны пас пад зрэзам з вонкавага боку (мал. 1: 16), і 12 сценак, адна з якіх арнаментавана наколамі, а другая – двума гарызантальнымі шэрагамі наколаў і адным вертыкальным шэрагам з капыткаў. Акрамя таго, тры дробныя фрагменты ўпрыгожаны пракрэсленымі прамымі і хвалістымі лініямі.

Ганчарнай кераміцы знойдзена 75 фрагментаў: два венчыкі, 69 сценак, чатыры донцы. Сярод іншага ў калекцыі маецца фрагмент перапаленай косткі, металічны гузік і манета (дэнга 1750 г., Расійская Імперыя).

Плянта-1 – стаянка каменнага–бронзавага вякоў, селішча жалезнага веку. Размешчана праз 0,8 км



Мал. 2. Кераміка (1–7). Жалезны век. Плянта-1. Малюнак В. Г. Беляўца

на паўночны захад ад в. Плянта на мысападобным выступе надпоймавай тэрасы, на ўскрайку лесу. Памеры выступа складаюць прыкладна 50×40 м. Выявіў і абследаваў метадам шурфоўкі (3 м^2) у 1998 г. В. М. Сідаровіч [4].

Раскоп плошчай 26 м^2 быў закладзены ва ўсходняй частцы помніка і даследаваны на глыбіню 0,6 м. Адразу пад дзёрнам, які дасягаў магутнасці 0,08 м, ішоў пласт шэрага гумусіраванага пяску магутнасцю ад 0,14 да 0,20 м, які падцілаўся жоўтым дробназярністым пяском. Мяжа паміж пластамі – невыразная, расплывістая.

Усяго ў раскопе 2012 г. выяўлена 1003 знаходкі.


Крамянёвыя артэфакты ў пераважнай большасці прадстаўлены прадуктамі першаснага расшчаплення: 68 адшчэпаў і іх фрагментаў, 41 пласціна і іх фрагменты, чатыры сколы пласціністыя, дзевяць сколаў незначальных, дзевяць абломкаў крамянёвых са слядамі апрацоўкі, канкрэцыя са слядамі адзінкавых

сколаў, 83 лускі, шэсць абломкаў крамянёвых. Нуклеусы прадстаўлены трыма аднапляцовачнымі, двама двухпляцовачнымі і адным шматпляцовачным. Прылад знойдзена ўсяго чатыры: два фрагменты чаранковых наканечнікаў стрэл, цясла, рэтушны бакавы разец. Фрагменты наканечнікаў можна звязваць са старажытнасцямі свідэрскай культуры.

Ляпной керамікі выяўлена 685 адзінак (мал. 2): 648 фрагментаў сценак, 29 венцаў і восем донцаў. Два фрагменты керамікі можна звязваць з нёманскай культурай. Адзін з іх арнаментаваны гарызантальным шэрагам косапастаўленага лінейнага штампа, другі – гарызантальным шэрагам прамапастаўленага лінейнага штампа.

Да тшцінецкага культурнага кола належыць фрагмент сценкі, арнаментаваны гарызантальнымі пракрэсленымі лініямі і наколамі.

Большасць фрагментаў ляпной керамікі паходзіць ад начынняў жалезнага веку з дадаткамі буй-



Мал. 3. Кераміка нёманскай культуры. Вілы-2. Малюнак А. Ю. Ткачова

ной жарствы ў фармоначным цесце. Знешняя паверхня такіх начынняў храпаватая, а ўнутраная – добра загладжана.

Знойдзена 19 фрагментаў ганчарнай керамікі (пяць венчыкаў, два вухі, 12 сценак). Таксама ў калекцыі, атрыманай з раскопу, ёсць 39 фрагментаў костак, зуб, дзевяць жужаль, металічная запчастка ад гадзінніка.

У храналогіі помніка можна вылучыць некалькі этапаў: фінальны палеаліт (свідэрская культура), неаліт (нёманская культуры), бронзавы век (тшцінецкае культурнае кола), жалезны век.

Вілы-2 – паселішча эпохі неаліту–бронзавага веку, селішча Новага часу. Размешчана праз 300–350 м на паўднёвы ўсход ад усходняй ускраіны в. Вілы, практычна непасрэдна ў месцы зліцця р. Лясная Правая і р. Белая, на мысападобным пясчаным ўзвышшы. Паверхня помніка задзіранелая, месцамі маюцца пясчаныя раздзіманні. Пашкоджаны скарубашукальніцкімі ямамі. Выяўлена А. Квяткоўскай ў 1990-я гады, у 2007 г. на плошчы 24 м² даследавана В. Л. Лакізам.

Раскоп памераў 4 × 8 м быў закладзены ў паўднёва-заходняй частцы помніка. Адрозна пад дзёрнам, які дасягаў магутнасці 0,12 м, ішоў пласт шэрага гумусіраванага пяску. Магутнасць яго складала ад 0,20 да 0,28 м. Пад ім ішоў пласт шэра-жоўтага супяску таўшчынёй ад 0,12 да 0,25 м. Ён падцілаўся жоўтым дробназярністым пяском. Мяжа паміж пластамі – невыразная, расплывістая.

Усяго ў раскопе 2012 г. было выяўлена 5917 знаходак.

Крамёнёвыя артэфакты ў пераважнай большасці прадстаўлены прадуктамі першаснага расшчаплення: 452 адшчэпы і іх фрагменты, 368 пласцін і іх фрагменты, чатыры сколы пласціністыя, два сколы пераафармлення пляцоўкі нуклеуса, 41 скол неазначальны, скол карніза нуклеуса, шэсць сколаў з захлыстам, мікраскол, 52 абломкі крамянёвыя са слядамі апрацоўкі, 476 лусак.

Сярод нуклеусаў 40 аднапляцовачных, 13 двухпляцовачных, шэсць шматпляцовачных, адзін чарапахпадобны і тры фрагменты неазначальныя. Асноўнай нарыхтоўкай з адна- і двухпляцовачных нуклеусаў былі пласціны, у той час як сярод шматпляцовачных пераважалі адшчэпы.

Знойдзены наступныя прылады працы і зброі: трохкутны наканечнік стралы (мал. 1: 8), чатыры цёслы, сякера, трохкутнік (мал. 1: 3), дзве трапецыі (мал. 1: 6, 7), тры мікраліты (мал. 1: 1, 2, 5), пяць скрэблаў, 16 скрабкаў, скрабок-скобля, шэсць скобляў, два разцы, чатыры вырабы неазначальныя.

Ляпной кераміцы выяўлена 225 фрагментаў: 7 венчыкаў, 217 сценак, донца. Самая ранняя кераміка з помніка адносіцца да прыпычка-нёманскай культуры. Да яе можна аднесці фрагмент венчыка, зрэз якога гафрыраваны, а пад зрэзам маецца шэраг скразных адтулін, і чатыры фрагменты сценак. Вельмі крохкая, з арганічнымі дамешкамі ў фармоначным цесце кераміка дрэнна захавалася ў пласце, які падвяргаўся гаспадарчаму ўздзеянню.

Да нёманскай культуры можна дакладна аднесці два фрагменты венчыка (зрэз упрыгожаны адступаючай лапаткай, пад краем маецца пояс ямак, нанесеных вонку; арнаментаваны наколамі пад краем венчыка) і два фрагменты сценак. Акрамя таго, удалося аднавіць верхнюю частку гаршка нёманскай культуры (мал. 3). Па тэхналагічных характарыстыках да нёманскай культуры можа быць аднесена і значная частка неарнаментаванай ляпной керамікі.

Адзін фрагмент сценкі, упрыгожаны атбіткамі шнура, можна звязваць з старажытнасцямі кола культур шнуравой керамікі. Да тшцінецкага культурнага кола адносяцца фрагменты двух венчыкаў, арнаментаваныя гарызантальнымі пракрэсленымі лініямі (мал. 1: 14, 15). Адзін з ляпных венчыкаў можа адносіцца да ранняга перыяду пражскай культуры, а два фрагменты сценак – да Лука-Райкавецкай культуры.

Знойдзена 5156 фрагментаў ганчарнай керамікі, у тым ліку 367 венчыкаў, 32 вухі, 4547 сценак, край

накрыўкі, 209 донцаў. Акрамя таго, знойдзены 33 фрагменты неазначальнай керамікі.

Сярод іншага ў раскопе трапіліся тры гузікі, 10 цвікоў і іх фрагменты, пяць неазначаных вырабаў з жалеза, 35 фрагментаў шкла і вырабаў з яго, фрагмент накладкі касцяной, два фрагменты люлек, 300 фрагментаў костак і 34 зубы і інш.

Такім чынам, у храналогіі помніка можна вылучыць некалькі этапаў: позні мезаліт (яніславіцкая культура), неаліт (прыпяцка-нёманская культура, нёманская культура, кола культур шнуравой керамікі), бронзавы век (тшцінецкае культурнае кола), жалезны век (пражская культура, Лука-Райкавецкая культура), ранняе сярэднявекое, Новы час.

Літаратура

1. Калечиц, Е. Г. Отчет о полевых исследованиях 2007 года на территории Западного Полесья / Е. Г. Калечиц // ААНД ДНУ «Інстытут гісторыі». – Спр. № 2462.

2. Лакіза, В. Л. Справаздача аб археалагічных даследаваннях на тэрыторыі Нацыянальнага Парка Бела-вежская пушча ў 2007 годзе / В. Л. Лакіза // ААНД ДНУ «Інстытут гісторыі». – Спр. № 2453.

3. Лакіза, В. Л. Вывучэнне помнікаў каменнага і бронзавага вякоў на тэрыторыі Бела-вежскай пушчы ў 2007

годзе / В. Л. Лакіза // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – Мінск, 2009. – Вып. 17 : Археалагічныя даследаванні на Беларусі ў 2007 годзе. – С. 143–150.

4. Сідаровіч, В. М. Справаздача аб археалагічных даследаваннях у Гродзенскай і Брэсцкай абласцях у 1998 г. // ААНД ДНУ «Інстытут гісторыі». – Спр. № 1766.

Рэзюме

О. Ю. Ткачѳв

Археологические исследования на территории Каменецкого района Брестской области в 2012 году

В 2012 г. автор проводил археологические исследования на территории Каменецкого района Брестской области. Выявлены новые разновременные памятники, проведены раскопки на поселениях Вилы-2 и Плянта-1. В результате получены новые материалы каменного (яниславицкой, припятско-нёманской, нёманской культур, круга культур шнуровой керамики) и бронзового (тшцинецкого культурного круга) веков.

Summary

O. Yu. Tkachou

Archaeological research in Kamianets district, Brest region in 2012

The article discusses the results of archaeological research in the Kamianets district, Brest region in 2012. In the course of surface surveys some new multitemporal sites were found. The author carried out excavations on Vily-2 and Plyanta-1 sites as well. New materials of the Stone Age (Janislawice Culture, Pripjat-Neman Culture, Neman Culture, Corded Ware Cultures Circle) and Bronze Age (Trzcinec Cultural Circle) were obtained during fieldwork.

Паступіў 27.09.2013 г.

Я. Л. Хомченко, Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова, студент V курса (г. Могилев, Беларусь)

Результаты археологических работ в Кричевском и Мстиславском районах в 2012 году¹

В 2012 г. автором публикации на основании Открытого листа по форме № 3 (№ 2387) было проведено археологическое изучение памятников на территории двух посажских районов Могилевской области: Кричевском и Мстиславском.

Первые сведения об археологических древностях этого региона относятся к середине XIX – первой половине XX в. и связаны с работами нескольких поколений археологов [2, с. 4–6; 5, с. 16–21]. Однако полевой сезон 2012 г. в очередной раз убедил нас в необходимости проведения исследований, позволивших значительно дополнить археологическую карту изученных районов новыми данными².

На территории *Кричевского района* исследования проводили в бассейне р. Сож и его притоков – р. Остер, Черная Натопа, Худобычка. Более детально было проведено обследование участков р. Сож севернее и южнее г. Кричев, на которых сведения, например, о памятниках первобытной эпохи до этого были немногочисленны. В результате было изучено 34 памятника археологии: 17 стоянок каменного и бронзового веков (10 из них являются новыми), 13 селищ раннего железного века и эпохи средневековья (8 пунктов открыты экспедицией), 3 курганных могильника и одиночный курган.

Так, севернее г. Кричев в окрестностях д. Глушнево и дачно-садоводческого поселка цементного завода города было открыто шесть памятников археологии, в том числе три стоянки эпохи камня и бронзы.

Стоянка-1 каменного века и селище-1 позднесредневекового времени расположены западнее южной окраины дачно-садоводческого поселка цементного завода г. Кричев. Культурный слой памятников разрушен пахотой. На участке протяженностью 100 × 40 м были собраны изделия из кремня, в том числе: отщепы, пластина-вкладыш (рис. 1: 5) и ре-

зец на сломе отщепа (рис. 1: 8), а также фрагменты гончарной керамики, изразцов и стекла.

Основная часть стоянки каменного века с восточной стороны занята приусадебными участками жителей дачного поселка (южная окраина), о чем свидетельствуют найденные здесь отщеп и нуклеидный обломок. Заслуживает внимания меловой карьер, расположенный в 100 м западнее от стоянки, что дает основание говорить о наличии выходов мелового кремня, использовавшегося, вероятно, человеком в древности.

На стоянке-2 каменного века и селище-2 эпохи Древней Руси и более позднего времени, расположенных севернее дачно-садоводческого поселка на площади 50 × 40 м, были выявлены продукты расщепления кремня: отщепы, пластины и осколок кремня. Кроме этого, найдены изделия с вторичной обработкой, в том числе: скребок или вкладыш, отщеп с ретушью, острие (рис. 1: 3), подокруглый и концевой скребок (рис. 1: 6, 7), изделия с выемкой и фрагмент черешкового наконечника стрелы мезолитического облика (рис. 1: 2). Материалы селища представлены фрагментами груболепной и гончарной керамики, изделиями из стекла.

На стоянке-3 каменного и бронзового веков (находится севернее стоянки-2 и селища-2) собраны отщепы, пластины, нуклеусы (рис. 1: 9, 10), ретушер на отщепе, острие (рис. 1: 4), отщепы с ретушью, а также треугольный наконечник стрелы бронзового века (рис. 1: 1). Последний артефакт изготовлен на отщепе, имеет сломанный черешок, который со стороны спинки и брюшка подчеркивается двумя короткими выемками, образующими с двух сторон шиповидные выступы. Перо наконечника со стороны спинки подправлено ретушью. Находки селища-3 включают фрагменты лепной, подправленной на гончарном круге и гончарной керамики.

Не менее интересные памятники обнаружены в районе старичного оз. Черное и р. Худобычка. Само озеро расположено в пойме левого берега р. Сож, южнее шоссе Кричев–Рославль, северо-западнее д. Прудок. Именно здесь на восточном берегу озера в процессе поисковых работ были открыты четыре стоянки каменного века и три селища эпохи средневековья.

Стоянка-1 эпохи неолита находится на первой надпойменной террасе восточного берега оз. Черное, в 1 км северо-восточнее кладбища д. Прудок, в 0,45 км южнее шоссе Кричев–Рославль, в лесу. В стенках окопа, идущего вдоль бровки террасы,

¹ Работа выполнена в рамках задания «Динамика развития и взаимодействия культур финального палеолита–мезолита Белорусского Поднепровья и Посожья в контексте восточноевропейских культурно-исторических процессов», включенного в Государственную комплексную программу научных исследований «История, культура, общество, государство» на 2011–2015 гг. (№ госрегистрации 20112350 от 08.08.2011 г., научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент А. В. Колосов).

² Автор выражает благодарность за помощь в работе с материалами и за консультации в ходе проведения работ своему научному руководителю, кандидату исторических наук, доценту А. В. Колосову.




Рис. 1. Коллекция находок стоянок Глушнево-1 (5, 8), Глушнево-2 (2, 3, 6, 7), Глушнево-3 (1, 4, 9, 10), Прудок-3 (11–13): 1, 2 – наконечники стрел; 3, 4 – острия; 5 – пластина-вкладыш; 6, 7 – скребки; 8 – резец; 9, 10 – нуклеусы; 11–13 – лепная керамика (фрагменты; неолит)

и многочисленных ям по всей площади памятника, обнаружены изделия первичной обработки: нуклеусы, отщепы, пластины, мелкие осколки. Орудия труда представлены отщепами и пластинами с ретушью по краю и на конце, концевым скребком на отщепе и пластиной-вкладышем. Фрагменты лепной керамики на поверхности сохраняют орнамент в виде оттисков гребенки, с внутренней стороны присутствуют следы ее расчесов. Такая керамика имеет сходство с материалами верхнеднепровской неолитической культуры [1, с. 40–96; 2, с. 68–72].

На правом берегу безымянного ручья, впадающего в оз. Черное, в 0,17 км южнее шоссе Кричев–Рославль, на лесной дороге были подняты отщеп и фрагмент гончарной керамики. Несмотря на то что были обнаружены единичные находки и провести более детальное изучение берега здесь не представляется возможным (его площадь занята лесом), это все же дает основание для дальнейших поисков древних поселений.

Стоянка-2 эпохи мезолита и неолита и селище-1 эпохи средневековья расположены в 0,7 км юго-за-




Рис. 2. Кремневый инвентарь стоянки Прудок-2: 1 – микропластина с ретушью на конце; 2–6 – пластины; 7, 9, 10 – скребки; 8 – пластина со скошенным ретушью концом; 11 – нуклеус; 12 – скребловидное изделие; 13 – нож

паднее стоянки-1, в лесу. Поверхность террасы высотой 3–4 м над меженным уровнем воды в озере, как и на стоянке-1, нарушена военными окопами. Кроме этого, территория памятника в настоящее время используется в качестве зоны отдыха, что также отрицательно влияет на сохранность культурного слоя: в отдельных местах состояются следы от кострищ современных кемпингов, появляются ямы для свалки мусора.

В стенках окопа, идущего вдоль бровки террасы, собраны кремневые изделия и фрагмент лепной

неолитической керамики, орнаментированный оттисками гребенки. Среди кремневых изделий выделяются продукты расщепления, включающие отщепы, мелкие осколки, пластины (рис. 2: 2–6) и нуклеусы (рис. 2: 11). Орудийный комплекс представлен ретушированными пластинами (рис. 2: 1) и отщепами, пластиной со скошенным ретушью концом (рис. 2: 8), изделием с выемкой на отщепе, концевыми скребками (рис. 2: 7, 9, 10), скребловидными изделиями на отщепах (рис. 2: 12), резцом на сломе отщепа и ножом на отщепе (рис. 2: 13).

Стоянка-3 эпохи неолита и селище-2 эпохи средневековья расположены в 0,1 км южнее стоянки-1. На стоянке собраны отщепы, пластины, обломки нуклеуса, а также отщепы с ретушью, изделие с выемкой на отщепе и обломки лепной неолитической керамики (рис. 1: 11–13). Отдельные фрагменты орнаментированы оттисками гребенки, отступающими наколами и лапчатым орнаментом. Они аналогичны керамике, найденной на стоянке-1, и относятся к верхнеднепровской неолитической культуре [1, с. 40–96; 2, с. 68–72]. Стоит отметить заметное скопление мелких осколков кремня (204 ед.) в юго-западной экспозиции памятника, свидетельствующее об обработке кремня на месте самой стоянки.

Стоянка-4 каменного века и селище-3 эпохи средневековья находятся на левом берегу р. Худобычка (0,1 км), в 0,25 км южнее стоянки-2, на месте кладбища д. Прудок. На песчаных всхолмлениях берега и вдоль лесной дороги был собран подъемный материал: отщеп, мелкие осколки, отщеп с ретушью и фрагменты гончарной керамики.

Кроме этого, были обследованы памятники археологии в окрестностях д. Дяговичи, Лобковичи, Стаборщина, Первокривевский, Поклады. Около д. Дяговичи изучены стоянки-2, -3, -5, селища-2, -3 и одиночный курган. Отдельно стоит уделить внимание стоянке-5, открытой в 2010 г. А. В. Колосовым [4, л. 19]. Через памятник проходит линия окопов времен Великой Отечественной войны, обнажения стенок которых позволили собрать довольно представительную коллекцию материала (182 ед.). Здесь были найдены продукты расщепления кремня, отщепы и пластины с ретушью по краю и на конце, пластина-вкладыш, резец срединный, изделие с выемкой и проколка на отщепе, бифасиальный топор овальной формы, фрагменты лепной и гончарной керамики.

В 2012 г. обследование террасы, на которой расположена стоянка-5, было продолжено и, несмотря на то что поверхность террасы на памятнике интенсивно поросла лесом, что определенно затрудняет проведение обследования, в нескольких пунктах северо-восточнее стоянки были найдены единичные находки каменного и раннего железного веков. Это говорит о том, что рассматриваемый участок берега является перспективным в плане поиска здесь новых памятников археологии.

В д. Лобковичи на правом берегу р. Сож, на приусадебных участках домов № 162 и 164 по ул. Центральная были обнаружены стоянка каменного века и селище эпохи Древней Руси и более позднего времени. Здесь удалось найти нож на пластине, концевой скребок, изделие с выемкой на отщепе, фрагмент наконечника стрелы (?) и обломки гончарной посуды, в которых наблюдаются примеси песка и толченого камня. Культурный слой памятников

распахивается. Местонахождение каменного века около д. Лобковичи уже является третьим, а селище первым по счету памятником, с учетом исследований прежних лет [2, с. 124; 5, с. 81–82].

На западной окраине д. Стаборщина были обследованы курганный могильник и селище-2 эпохи раннего железного века. Кроме них удалось обнаружить стоянку каменного века, селище эпохи раннего железного века и средневековья, которое с учетом первых двух памятников, известных ранее, является третьим в окрестностях этой деревни. Среди находок – изделия из кремня, в том числе: пластина, мелкий осколок, концевой скребок и проколка на отщепе, а также фрагменты лепной, сохраняющей расчески на внешней стороне, и гончарной керамики.

Восточнее д. Первокривевский были обследованы стоянки-1–3 каменного века, курганные могильники-1, -2 и селище эпохи Древней Руси и более позднего времени. Кроме этого, около кладбища поселка были обнаружены находки каменного века: отщепы, осколки кремня, отщеп с ретушью, изделия с выемкой. С учетом прежних исследований [5, с. 68–69], найденный комплекс находок позволяет говорить о наличии в окрестностях д. Первокривевский еще одной, четвертой по счету, стоянки каменного века.

Среди памятников археологии в окрестностях поселка особый интерес вызывает стоянка-3 каменного и бронзового веков, расположенная на 8–10-метровой первой надпойменной террасе правого берега р. Сож, в 0,25 км восточнее пос. Первокривевский, в урочище Испуды [2, с. 125]. В 2004 г. А. В. Колосовым было выделено два пункта скопления материалов в северной и центральной его экспозиции [3, с. 152–153]. Они получили буквенные обозначения «А» и «Б». Во время обследования в 2012 г. площадь памятника оказалась распахана, что позволило собрать представительную коллекцию артефактов (549 ед.). Однако при сборе находок кроме двух известных ранее скоплений артефактов отчетливо наблюдались еще две локализации находок финального палеолита-мезолита в западной (пункт «В», финальный палеолит, свидерская культура) и южной (пункт «Г», финальный палеолит-мезолит) частях памятника.

На территории *Мстиславского района* в 2012 г. работы проходили по р. Сож, а также его правым притокам – р. Вихра, Белая Натоп, Горянка, Черная, Суточка. Наиболее масштабно были обследованы центральная и северная часть района. Отдельное внимание было уделено поиску памятников каменного века в бассейне р. Белая Натоп. Это связано с недавно открытым здесь местонахождением эпохи финального палеолита около д. Космыничи [6, с. 207], что изменило представление относительно вопроса о первоначальном заселении района

и содействовало активизации работ, направленных на поиск более ранних по времени памятников.

В итоге в Мстиславском районе было обследовано 49 памятников археологии: 15 стоянок и местонахождений отдельных находок каменного века (11 открыты в ходе работ), 28 селищ эпохи Древней Руси и позднего средневековья (22 из них являются новыми), 5 городищ раннего железного века и средневековья, одиночный курган.

В окрестностях г. Мстиславль была найдена стоянка, полученный материал которой имеет фи-

нальнопалеолитический облик. Коллекция включает отщепы, пластины, обломок нуклеуса, отщеп с ретушью, скребок на отщепе и фрагмент черешка наконечника стрелы (тип Лингби) (рис. 3: 1). Последнее изделие покрыто патиной голубого цвета.

Палеолитический облик имеют и находки, собранные около д. Шуменичи. Здесь на правом берегу р. Серебрянка, были найдены отщеп и угловая развертка на отщепе (рис. 3: 2). Представляет интерес и единичная находка в виде скребковидного изделия, найденная недалеко от д. Старое Село. Ору-




Рис. 3. Кремневый инвентарь стоянок и отдельных местонахождений Мстиславль (1), Шуменичи (2), Коробчино (3), Коськово (4), Каменка (5, 7), Старое Село (6): 1 – черешок наконечника стрелы (фрагмент); 2 – угловая развертка; 3 – наконечник стрелы на пластине; 4 – скребло-резец ретушный; 5 – резец ретушный на отщепе; 6 – скребковидное изделие; 7 – нуклеус

дие изготовлено на нуклеусе, сохраняет на спинке меловую корку и обработано на конце полукрутой ретушью, брюшко на поверхности патинировано (рис. 3: 6). По своему внешнему виду находку можно датировать палеолитическим временем. К сожалению, повторное обследование местонахождения после перепашки поля не дало новых результатов.

Местонахождения каменного века также были найдены и в окрестностях д. Чернилово и д. Селец. Недалеко от д. Чернилово, на левом берегу р. Черная, в поле, были обнаружены немногочисленные отщепы и пластина. Некоторые из них патинированы. Юго-восточнее д. Селец, на дюнном всхолмлении левого берега р. Черная Натопа, были обнаружены отщеп, пластина с ретушью по краю и скребок на отщепе.

Кроме этого, единичные артефакты из кремня были найдены в окрестностях д. Коськово, Космыничи, Заречье (бассейн р. Белая Натопа), Путяты, Сутоки. У д. Коськово на террасе, по которой проходит улица Лесная, было найдено скребло-резец ретушный на отщепе (рис. 3: 4), фрагменты керамики и стекла. Данные находки указывают на возможное существование здесь памятников каменного века и позднесредневекового времени, которые, вероятно, были уничтожены во время разработки карьера. В обнажении западной стенки карьера наблюдался культурный слой светло-серого цвета мощностью 0,6 м (местами до 1,3 м).

В окрестностях д. Космыничи был найден кварцитовый, а около д. Заречье кремневый отщеп. Эти местонахождения являются вторыми по счету с учетом прежних открытий [6, с. 207]. Юго-восточнее д. Путяты и северо-западнее д. Сутоки были обнаружены концевой скребок на отщепе и кремневая пластина соответственно.

Вдоль песчаной дороги-улицы, проходящей по д. Каменка (бассейн р. Ремесвянка), были собраны изделия из кремня: отщепы, резец ретушный на отщепе (рис. 3: 5), нуклеусы (рис. 3: 7), изделие с выемкой и отщепы с ретушью. Все находки имеют архаичный облик. Особый интерес представляет сырьё, из которого изготовлены предметы – полосатый кремль серого цвета. По словам местных жителей д. Каменка, песок для подсыпки дороги был привезен с находящегося недалеко от деревни карьера. С целью поиска местонахождения источников сырья, из которого изготовлены артефакты, и стоянки, связанной с ними, автором было проведено обследование обнажений карьера, что не дало положительных результатов.

Отдельное внимание было уделено изучению уже известных памятников каменного века. В частности, была обследована мезолитическая стоянка Коробчино (бассейн р. Вихра) [2, с. 135]. Во время обследования стоянки были найдены отщеп с рету-

шью и черешковый наконечник стрелы на регулярной пластине (рис. 3: 3).

Также были изучены окрестности д. Колотовино. Еще в 2004 г. А. В. Колосовым здесь были обнаружены единичные находки из кремня [2, с. 132–133]. Сегодня, как и раньше, берег задернован, что не позволяет проводить сбор подъемного материала. В кротовинах берега удалось поднять только отщеп с ретушью и фрагмент гончарной керамики, что может свидетельствовать о наличии здесь культурного слоя и определяет перспективу дальнейших исследований.

В 2012 г. нами были осмотрены стоянки, расположенные у д. Космыничи и д. Заречье (бассейн р. Белая Натопа). Памятники были случайно открыты нами еще в 2010 г. [6, с. 207]. Повторное обследование стоянки-1 у д. Космыничи в 2012 г. не дало результатов. Лишь южнее памятника был найден массивный отщеп. Однако на стоянке-1 у д. Заречье удалось собрать подъемный материал: семь отщепов, пластину и скребок-проколку.

Кроме местонахождений каменного века, район характеризуется наличием немалого количества городищ эпохи раннего железного века и Древней Руси. Такие памятники были осмотрены в северо-восточной части г. Мстиславль (Девичья Гора), у д. Курковщина (Татарщина), Мазолово (Тарелка), Подлужье, Осмоловичи (Митехоровка).

Следует обратить внимание и на те неукрепленные поселения эпохи Древней Руси и средневековья, которые заметно преобладают в рассматриваемом районе. Напомним, что в результате работ было обследовано 28 пунктов, 22 из которых были обнаружены в ходе исследования. Они выявлены в окрестностях д. Гудоровщина, Заречье (бассейн р. Белая Натопа) (четыре пункта), Космыничи, Мазолово (три пункта), Митьковщина, Осмоловичи (два пункта), Путяты, Рожево, Сутоки, Старое Село, Сычевка, Чернилово (два пункта), Шумяничи, а также в окрестностях Мстиславля. На многих селищах получены представительные коллекции материалов, которые в сопоставлении с письменными источниками дают новые и дополняют уже известные сведения относительно расселения на территории региона в эпоху средневековья.

Известные ранее селища были изучены около д. Заречье (бассейн р. Белая Натопа), Коробчино, Космыничи, Мазолово, Шамовщина, а возле д. Осмоловичи осмотрен одиночный курган.

Нельзя оставить в стороне и сохранность памятников. При работах удалось установить факт разрушения археологических объектов в ходе разработки карьера у д. Коськово. О том же свидетельствуют и кремневые находки, обнаруженные на песчаной дороге д. Каменка, насыпанной из карьера. Культурный слой многих селищ разрушен в ходе хозяй-

ственной деятельности, а также из-за рытья многочисленных ям кладоискателями.

Таким образом, в 2012 г. на территории Кричевского и Мстиславского районов нами было изучено 83 археологических памятника и местонахождения отдельных находок, в том числе 51 памятник открыт в результате экспедиционных работ. Увы, несмотря

на столь значительное число материалов, проблема заселения Мстиславского района в каменном веке остается открытой. Известные ранее памятники и новые сведения, полученные на территории района в 2012 г., хотя и дополняют наши представления относительно решения данной проблемы, однако не решают ее.

Литература

1. Калечиц, Е. Г. Памятники каменного и бронзового веков Восточной Белоруссии / Е. Г. Калечиц. – Минск : Наука и техника, 1987. – 158 с.

2. Колосов, А. В. Археологические древности Могилевского Посожья (по материалам экспедиций 2002–2008 гг.) / А. В. Колосов. – Могилев : «МГУ им. А. А. Кулешова», 2009. – 264 с.

3. Колосов, А. В. Мезолитические стоянки Кричевского Посожья / А. В. Колосов // Романовские чтения : сб. трудов Междунар. конф. / под ред. О. В. Дьяченко. – Могилев : «МГУ им. А. А. Кулешова», 2005. – С. 150–154.

4. Колосов, А. В. Отчет об археологических работах 2010 г. в междуречье Сожа и Остра (Могилевская об-

ласть) // Архив археологической научной документации ГНУ «Институт истории НАН Беларуси». – № 2740. – Могилев, 2011 г. – 26 с., 57 с. колл. оп., 77 с. ил.

5. Копытин, В. Ф. Археологические памятники Кричевского района Могилевской области / В. Ф. Копытин. – Могилев : «МГУ им. А. А. Кулешова», 1999. – 109 с.

6. Хомченко, Я. Л. Новые средневековые памятники Мстиславского района / Я. Л. Хомченко // Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи : матеріали доповідей X Міжнар. студент. археолог. конф., Чернівці, 15–17 квітня 2011 р. – Чернівці : ЧНПУ імя Т. Г. Шевченка, 2011. – С. 207.

Резюме

Я. Л. Хомчанка

Вынікі археалагічных работ на тэрыторыі Крычаўскага і Мсціслаўскага раёнаў у 2012 годзе

Артыкул прысвечаны археалагічным работам у 2012 г. на тэрыторыі Крычаўскага і Мсціслаўскага раёнаў Магілёўскай вобласці (басейн р. Сож). Былі вывучаны 83 помнікі археалогіі, 51 з якіх адкрыты ў выніку экспедыцыйных работ. Прапанавана кароткая характарыстыка розначасовых матэрыялаў, у першую чаргу каменнага веку, з іх культурнай і храналагічнай інтэрпрэтацыяй, праблемай захаванасці асобных месцазнаходжанняў.

Summary

Ya. L. Khomchenko

The Results of Archaeological Works in Krichev and Mstislavl Districts in 2012

The article deals with the results of excavations on the territory of Krichev and Mstislavl Districts of Mogilev Region (the Sozh basin) in 2012. 83 archaeological sites were studied, among them 51 were discovered during archaeological field survey. The author gives concise characteristics of the discovered material which belongs to the Stone Age, interprets it culturally and chronologically and raises the problem of preservation of some places.

Поступила 30.09.2013 г.

В. У. Чараўко, УА «Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт», старшы выкладчык (г. Наваполацк, Беларусь)

Археалагічныя раскопкі на могільніку каля вёскі Івесь Глыбоцкага раёна ў 2012 годзе

Артыкул прысвечаны апісанню археалагічных раскопак на грунтовым могільніку каля в. Івесь Глыбоцкага раёна ў 2012 г. Мэтай раскопак стаў працяг вывучэння пахавальных помнікаў, пачатага ў 2010 г. Былі закладзены два раскопы, якія прымыкалі да шурфоў 2010 і 2011 г. Былі даследаваны пяць пахаванняў, у тым ліку тры жаночыя, мужчынскае і дзіцячае. Чатыры пахавальных комплекса былі абазначаны каменнымі надмагіллямі, адно пахаванне не мела ніякіх надмагільных канструкцый на ўзроўні дзённай паверхні. Касцякі арыентаваны галавой на захад з невялікімі адхіленнямі да поўначы і поўдня. Выяўлены пахавальны і памінальны інвентар (пярсцёнак, фрагменты керамікі) дае магчымасць датаваць пахаванні XIV–XVI стст.

У ліпені–жніўні 2012 г. археалагічная экспедыцыя Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта працягвала раскопкі на грунтовым (жальнічным) могільніку каля в. Івесь Глыбоцкага раёна, пачатыя ў 2010 г. [1, 2]. Інфармацыя аб могільніку была атрымана ў 2009 г. ад дацэнта УА «Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт», кандыдата гістарычных навук Уладзіміра Аляксандравіча Лобача. У 2009 г. на помніку намі была праведзена візуальная разведка. Была зафіксавана наяўнасць чатырох каменных крыжоў, каменных надмагільных канструкцый. У 2010–2011 гг. на могільніку былі закладзены шурфы, якія прымыкалі адзін да аднаго. У 2012 г. на могільніку каля в. Івесь былі закладзены два раскопы, якія прымыкалі да шурфоў 2010 і 2011 г. Раскоп 1 першапачатковай плошчай 16 м² прымыкаў з заходняга боку да шурфа 2010 г. (мал. 1). Паколькі ў ходзе раскопак было выяўлена пахаванне, якое выходзіла за межы раскопу 1, да паўднёва-заходняга кута была зроблена прырэзка плошчай 1,25 м². Такім чынам, плошча раскопу 1 склала 17,25 м². Раскоп 2 плошчай 20,5 м² прымыкаў з паўночнага боку да шурфа 2011 г. Неправільная канфігурацыя раскопу 2 абумоўлена наяўнасцю вялікіх дрэў, якія растуць у кв. Б6 паміж шурфам 2011 г. і раскопам 2 2012 г. Выступ раскопу 2 з паўднёвага боку, які парушае геаметрычна правільную канфігурацыю раскопу, будзем называць прырэзкай да раскопу 2. Ускрытая ў 2012 г. плошча склала 37,75 м², агульная ўскрытая плошча – 72,25 м².

У 2012 г. была працягнута нумарацыя квадратаў, пачатая ў 2010 г. У межах раскопу 1 размяшчаліся кв. А'1, А'2, Б'1, Б'2 цалкам, а таксама Б'1', В'1, В'1' часткова. У межах раскопу 2 размяшчаліся кв. А6, А7, Б7 цалкам, а таксама кв. А5, Б6, А8, Б8 часткова.

Пахаванні атрымалі двойную нумарацыю – скразную, пачатую ў 2010 г., ад № 12 па № 16, і з дадаткам года – ад 2012-1 да 2012-5. Усяго было выяўлена пяць пахаванняў.

Візуальны агляд і нівеліроўка дзённай паверхні раскопаў выявілі нязначны перапад вышынь (рознiца ў 0,1–0,2 м).


Размяшчэнне камянёў надмагільных канструкцый у межах раскопу 1 дазваляла меркаваць аб наяўнасці там 1–2 пахаванняў, пры гэтым валунныя камяні маглi разглядацца як маркёры галавы/ног пахавання (мал. 2). На самой справе было выяўлена адно пахаванне ў раскопе 1 і адно пахаванне ў прырэзцы да яго з паўднёва-заходняга боку. Апошняе не было пазначана каменным надмагіллем. Размяшчэнне камянёў надмагільных канструкцый у межах раскопу 2 дазваляла меркаваць аб наяўнасці там 2–3 пахаванняў. У ходзе раскопак былі выяўлены тры пахаванні.

У межах раскопу 1 стратыграфія мела наступны выгляд (мал. 3, 4). Пад слоём дзёрну на глыбіню ад 0,15 да 0,30 м ішоў пласт шэра-жоўтага, попелаладобнага па структуры пяску, падзолу. Глыбей ішоў пласт жоўтага пяску магутнасцю 0,3–0,5 м. Пад ім ішоў пласт чырвонай гліны. У паўднёвай частцы раскопу 1 у гліне трапляліся каменчыкі памерам да 1 см. Магутнасць пласта гліны вагалася ад 0,05 м у паўночнай частцы раскопу і да 0,4 м у паўднёвай яго частцы. На глыбіні 0,5–0,8 м ад дзённай паверхні знаходзіўся слой мацерыковага бледна-жоўтага шчыльнага пяску. Магільныя ямы былі запоўнены шэрым пяском.


У межах раскопу 2 стратыграфія мела наступны выгляд (мал. 5, 6). Зверху пад слоём дзёрну на глыбіню ад 0,15 да 0,50 м ішоў пласт шэра-жоўтага, попелаладобнага па структуры пяску, падзолу. Глыбей ішоў пласт жоўтага пяску магутнасцю 0,1–0,4 м. Пад ім на глыбіні каля 0,6 м ад дзённай паверхні пачынаўся мацярык – бледна-жоўты шчыльны пясок. Пласты і прапластак чырвонай гліны ў раскопе 2 не прасочвалася. Магільныя ямы былі запоўнены шэрым (пахаванне 15) або жоўтым пяском (пахаванні 14 і 16) – гэта значыць, не вылучаліся па колеры.

Стратыграфія раскопаў 1 і 2 суадносіцца са стратыграфіяй шурфоў 2010 і 2011 г. адпаведна.


Пахаванне 12 (2012-1) (мал. 7) было размешчана ў раскопе 1 у кв. А'1 (асноўная частка касцяка) і Б'1 (чэрап). На ўзроўні дзённай паверхні яно было пазначана надмагільнай канструкцыяй, што




Мал. 1. Нівеліраваны план. Размяшчэнне раскопаў 1 і 2 (Р. 1 і Р. 2) адносна шурфоў 2010 і 2011 г. адпаведна. Могільнік каля вёскі Івесь Глыбоцкага раёна Віцебскай вобласці. 2012 г.




Мал. 2. Каменныя надмагільныя канструкцыі на ўзроўні дзённай паверхні. Могільнік каля вёскі Івесь Глыбоцкага раёна Віцебскай вобласці. 2012 г.




a




б




в




Мал. 3. Паўднёвы (a), паўночны (б) і заходні (в) профілі. Раскоп 1. Могільнік каля вёскі Івесь Глыбоцкага раёна Віцебскай вобласці. 2012 г. Умоўныя адзнакі: 1 – дзеран; 2 – камень; 3 – шэры, попелападобны пясок, падзол; 4 – жоўты пясок; 5 – мацерыковы светла-жоўты пясок; 6 – чырвоная гліна




a



б




в




г

Мал. 5. Паўночны (a), заходні (б), усходні (в) і паўднёвы (г) профілі. Раскоп 2. Могільнік каля вёскі Івесь Глыбоцкага раёна Віцебскай вобласці. 2012 г. Умоўныя адзнакі тыя ж, што і на мал. 3



Мал. 4. Усходні (a), паўднёвы (б), заходні (в) і паўночны (г) профілі прырэзкі ў паўднёва-заходнім куце раскопу 1. Умоўныя адзнакі тыя ж, што і на мал. 3



Мал. 6. Усходні профіль. Прырэзка з паўднёвага боку раскопу 2. Могільнік каля вёскі Івесь Глыбоцкага раёна Віцебскай вобласці. 2012 г.

складалася з валуннага каменя памерам $\sim 0,7$ м і вышыняй $0,56$ м ў нагах пахавання і валуннага каменя памерам $\sim 0,7$ м і вышыняй $0,6$ м на адлегласці $0,3$ м на паўночны захад ад галавы пахавання. Акрамя таго, да надмагілля пахавання 12 маглi адносіцца камяні памерамі $\sim 0,4$ м справа і злева (з поўдня і поўначы) ад пахавання. На глыбіні да $0,2$ м ад узроўню дзённай паверхні было выяўлена яшчэ 13 камянёў памерамі ад $0,15$ да $0,6$ м (мал. 8). На глыбіні ад $0,2$ да $0,4$ м ад узроўню дзённай паверхні было выяўлена яшчэ пяць камянёў. Глыбей было выяўлена яшчэ пяць камянёў, якія адносіліся да каменнай канструкцыі пахавання 12, у тым ліку два з іх – на мацерыку. Камяні складалі канструкцыю, пераходную ад выбрукоўкі да абкладкі (у форме няправільнага авала) з вялікім валуном у нагах пахавання.

Касцяк быў размешчаны на адлегласці $1,2$ м ад паўднёвай сцяны раскопу. Арыенціроўка – галавой на захад. Рукі былі складзены на жываце, правая на левай. Пахаванне безынвентарнае. Рэшткі труны адсутнічалі. У адапаведнасці з высновамі антрапалагічнай экспертызы, праведзенай В. А. Емялянчык,¹ пахаванне належала жанчыне ва ўзросце 18–20 гадоў.

У паўночнай палове раскопу 1, у кв. А'2 Б'2, зыходзячы з камянёў на дзённай паверхні, магло быць размешчана пахаванне або нават два. Гэта пацвярджалася наяўнасцю нязначнай колькасці камянёў на глыбіні да $0,6$ м ад узроўню дзённай паверхні і двюма плямамі ад перакопу ў гэтых квадратах, аднак ні рэшткаў пахаванняў, ні контураў касцяка або труны не было выяўлена.

Пахаванне 13 (2012-2) (мал. 7) было размешчана ў раскопе 1 у прырэзцы, зробленай у паўднёва-заходнім куце раскопу. Пахаванне не было пазначана камянямі і было выяўлена зыходзячы са стратыграфіі раскопу (паўднёвага профілю). Пахаванне было размешчана ў кв. Б'1' (асноўная частка касцяка) і Б'1' (чэрап) на мяжы з кв. Б'1 і В'1. Пахаванне арыентавана галавой на захад з невялікім адхіленнем да поўначы. Левая рука выцягнута ўздоўж цела, правая пакладзена на таз. Пахаванне безынвентарнае. Рэшткі труны адсутнічалі. У адапаведнасці з высновамі антрапалагічнай экспертызы, пахаванне належала жанчыне ва ўзросце 50–60 гадоў.

Пахаванне 14 (2012-3) (мал. 7) было размешчана ў раскопе 2 у кв. Б6 на мяжы з кв. А6. На ўзроўні дзённай паверхні яно, магчыма, было пазначана валунным каменем памерамі $0,4$ – $0,7$ м і вышыняй $\sim 0,2$ м. Гэты камень быў размешчаны на адлегласці $0,5$ м на поўнач ад чэрапа ў пахаванні і мог адносіцца да яго

надмагілля. Яшчэ адзін камень памерамі $\sim 0,6$ м і вышыняй $\sim 0,2$ знаходзіўся на адлегласці каля $0,4$ м на паўднёвы захад ад чэрапа ў пахаванні і таксама мог адносіцца да яго надмагілля. На адлегласці каля $0,8$ м на усход ад чэрапа быў размешчаны камень памерамі $\sim 0,4$ м і вышыняй $\sim 0,3$ м, які мог як маркіраваць ногі ў пахаванні (ад якога захаваўся толькі чэрап), так і адносіцца да пахавання ў неадследаванай пакуль частцы могільніка.


Пад слоём дзёрну на глыбіню да $0,2$ м ад узроўню дзённай паверхні над пахаваннем 14 былі выяўлены яшчэ шэсць камянёў памерамі ад $0,15$ да $0,20$ м. Адзін з іх быў размешчаны непасрэдна над чэрапам, астатнія утваралі абкладку злева над касцяком. На глыбіні ад $0,2$ да $0,4$ м ад узроўню дзённай паверхні быў размешчаны яшчэ адзін камень у галавах і тры – у нагах пахавання (два справа ад касцяка, адзін – злева) памерамі $0,2$ – $0,4$ м. На глыбіні ад $0,4$ да $0,6$ м ад узроўню дзённай паверхні былі выяўлены яшчэ чатыры камяні ў нагах пахавання і адзін – каля галавы. Каменная канструкцыя з'яўляецца абкладкай з вялікімі камянямі ў галавах і нагах пахавання.

Касцяк пахавання быў прадстаўлены выключна чэрапам, запаўненне магільнай ямы па колеры не адрознівалася ад грунта вакол, таму рэканструкцыя каменнай канструкцыі гіпатэтычная. Пахаванне безынвентарнае. Рэшткі труны адсутнічалі. У адапаведнасці з высновамі антрапалагічнай экспертызы, пахаванне належала дзіцяці. Пол і ўзрост вызначаць немагчыма з прычыны адсутнасці костак посткраніяльнага шкілета і дрэннай захаванасці чэрапа.


Пахаванне 15 (2012-4) (мал. 7) было размешчана ў раскопе 2 на мяжы кв. А6-А7 і Б6. На ўзроўні дзённай паверхні яно было пазначана валунамі ў галавах і нагах пахавання. У галавах знаходзіліся два валуны памерамі $\sim 0,4$ – $0,8$ м і вышыняй да $0,25$ м над узроўнем дзённай паверхні. У нагах (злева) знаходзіўся камень памерам $\sim 0,5$ м і вышыняй $\sim 0,4$ м. Акрамя таго, яшчэ два камяні памерамі да $0,2$ м знаходзіліся злева ад пахавання. Раскопкі выявілі магчымую ўнутрымагільную канструкцыю-выбрукоўку, якая складалася з камянёў, складзеных у некалькі слаёў. Пад дзёрнам на глыбіні да $0,2$ м ад узроўню дзённай паверхні знаходзілася 39 камянёў памерамі $0,1$ – $0,6$ м, якія складалі суцэльную выбрукоўку над пахаваннем (мал. 8). На глыбіні ад $0,2$ да $0,4$ м ад узроўню дзённай паверхні былі размешчаны тры камяні памерамі да $0,5$ м. На глыбіні ад $0,4$ да $0,6$ м ад узроўню дзённай паверхні былі выяўлены яшчэ тры камяні памерам да $0,4$ м, якія адносіліся да пахавання 15. Каменная канструкцыя з'яўлялася выбрукоўкай з вялікім валуном у галавах пахавання.

Касцяк быў арыентаваны галавой на захад з невялікім адхіленнем ў паўночны бок. Рукі складзены

¹ Аўтар удзячны кандыдату біялагічных навук, старшаму выкладчыку УА «Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт» Вользе Антонаўне Емялянчык за праведзеную антрапалагічную экспертызу.



Мал. 7. План размяшчэння пахаванняў. Могільнік каля вёскі Івесь Глыбоцкага раёна Віцебскай вобласці. 2012 г.




Мал. 8. Сумяшчэнне планаў надмагільных і ўнутрымагільных каменных канструкцый. Могільнік каля вёскі Івесь Глыбоцкага раёна Віцебскай вобласці. 2012 г.

на жываце, правая на левай. Пахаванне безынвентарнае. Рэшткі труны адсутнічалі. У адпаведнасці з высновамі антрапалагічнай экспертызы, пахаванне належала мужчыне ва ўзросце 30–40 гадоў.

Пахаванне 16 (2012-5) (мал. 7) было размешчана ў раскопе 2 ў паўночна-усходнім куце ў кв. Б8. На ўзроўні дзённай паверхні пахаванне было маркіравана каменем памерамі ~ 0,7 м і вышыняй 0,25 м, які быў размешчаны ў галавах. На глыбіні ад 0,2 да 0,4 м ад узроўню дзённай паверхні былі выяўлены 22 камяні, якія стваралі выбрукоўку над пахаваннем (а дакладней, справа, на поўдзень каля яго) (мал. 8). Памеры камянёў вагаліся ад 0,15 да 0,50 м. Глыбей, на ўзроўні 0,6 м ад узроўню дзённай паверхні, знаходзіліся яшчэ тры камяні памерамі 0,2–0,3 м. Каменная канструкцыя з'яўлялася суцэльнай выбрукоўкай з вялікім каменем у галавах пахавання.

Касцяк быў арыентаваны галавой на захад з невялікім адхіленнем на поўдзень. Правая рука была пакладзена на грудзях, левая знаходзілася на жываце. У адпаведнасці з высновамі антрапалагічнай экспертызы, пахаванне належала жанчыне ва ўзросце 20–25 гадоў. Пахаванне мела інвентар: бронзавы вузкапласцінчаты пярсцёнак з двайным рыфленнем, характэрны для XIV–XV (XVII) стст. (мал. 9) [3]. Акрамя таго, у магільнай яме выяўлены жалезныя цвікі ад труны ў колькасці 12 шт., па шэсць у галавах і нагах пахавання.


У раскопе 1 у кв. А'1, А'2, Б'1 і Б'2 на глыбіні да 0,4 м ад узроўню дзённай паверхні былі выяўлены фрагменты сценак і венца керамічнага гаршка. Фрагмент венца ў сячэнні тоўсты, паверхня няроўная, дрэнна загладжаная (мал. 10: 3). Выраблена неахайна. У цесце ў вялікай колькасці прысутнічае жарства.



Мал. 9. Пярсцёнак. Бронза. XIV–XV (XVII) стст. Пахаванне 16. Могільнік каля вёскі Івесь Глыбоцкага раёна Віцебскай вобласці. 2012 г. Прапрысоўка А. Л. Коца

ства. Шыйка кароткая. Гаршчок можа быць датаваны XV–XVI стст.

У раскопе 2 у кв. А5, А6, А7, А8, Б6 на глыбіні да 0,4 м ад узроўню дзённай паверхні былі выяўлены фрагменты сценак і венцаў керамічнага гаршка. Большасць фрагментаў была выяўлена ў пласце 2 (на глыбіні ад 0,2 да 0,4 м ад узроўню дзённай паверхні). Асноўная частка фрагментаў керамікі, у тым ліку два фрагменты венцаў, сканцэнтравана ў кв. Б6. Фрагмент венца, які мае манжэту (мал. 10: 1), датаваны XII–XIII стст. У цесце ў вялікай колькасці прысутнічае жарства, паверхня фрагмента няроўная, дрэнна загладжаная, шурпатая. Гэта можа тлумачыцца мясцовай недасканалай вытворчасцю. Фрагмент, які занесены ў Воіс масавых знаходак пад № 18, мае на плечыку лінейны арнамент (мал. 10: 2). Шыйка кароткая. Паверхня няроўная, шурпатая, дрэнна загладжаная. У цесце ў вялікай колькасці прысутнічае жарства. Вена можа быць аднесена да XV ст.



Мал. 10. Венцы ад керамічнага начыння (фрагменты) (1–3). Могільнік каля вёскі Івесь Глыбоцкага раёна Віцебскай вобласці. 2012 г.

Фрагменты керамікі, выяўленыя на невялікай глыбіні, могуць быць інтэрпрэтаваны як паминальны інвентар. У такім разе адно венца XV–XVI стст. адносіцца да пахавання 12, а яшчэ адно XV ст. –

да пахавання 14 або да пахавання 15. Пахаванне 16 датавана XIV–XV стст. на падставе знаходкі прасцёнка.

Літаратура

1. Чараўко, В. У. Археалагічныя разведкі на грунтовым могільніку каля в. Івесь Глыбоцкага раёна ў 2010 годзе / В. У. Чараўко // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – 2012. – Вып. 23. – С. 379–383.

2. Чараўко, В. У. Археалагічнае вывучэнне могільніка каля в. Івесь Глыбоцкага раёна ў 2010–2011 гг. / В. У. Чараўко // Полацк у гісторыі і культуры Еўропы : матэрыялы Міжнар. навук. канф., Полацк, 20–23 мая 2012 г. ;

рэдкал.: А. А. Каваленя [і інш.] ; навук. рэд., уклад. В. М. Ляўко. – Мінск : Беларус. навука, 2012. – С. 417–426.

3. Svetikas, E. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės christianizacija XIV a. pab. – XV a. : archeologiniai radiniai su krikščioniškais simboliais. – Vilnius : Diemedžio leidykla, 2009. – Т. 1. – 659 p. : il.

Рэзюме

В. В. Черевко

Археологические раскопки на могильнике возле деревни Ивесь Глубокского района в 2012 году

Приведено описание археологических раскопок на грунтовом могильнике возле деревни Ивесь Глубокского района Витебской области в 2012 г. Цель раскопок – продолжить изучение погребальных памятников, начатое в 2010 г.

В 2012 г. были заложены два раскопа, которые примыкали к шурфам 2010 и 2011 г. Вскрытая в 2012 г. площадь составила 37,75 м², общая вскрытая площадь – 72,25 м². Стратиграфия раскопов соотносится со стратиграфией шурфов 2010 и 2011 г. В 2012 г. были исследованы пять погребений, в том числе три женских, мужское и детское. Четыре погребальных комплекса были обозначены каменными надмогильными конструкциями (в двух случаях – сплошная каменная вымостка с крупными камнями в головах, в одном – переходная от вымостки к обкладке конструкция к крупным камнем в ногах, в одном – обкладка с крупными камнями в головах и ногах), одно погребение не имело никаких конструкций на уровне дневной поверхности. Костяки ориентированы головой на запад с небольшими отклонениями к северу и югу.

В четырех погребениях погребального инвентаря и следов гроба не выявлено. В одном женском погребении найдены бронзовый перстень, характерный для XIV–XV вв., а также гвозди от гроба. Находки вне могил представлены фрагментами керамики. Особенности формы и орнаментации двух венчиков, формовочной массы позволяют датировать их XV и XV–XVI вв. Выявление фрагментов керамики на небольшой глубине дает возможность интерпретировать их как поминальный инвентарь.

Summary

V. V. Charauko

The archaeological excavations at the cemetery near Ives village of Gluboksky district in 2012

The article describes archaeological excavations at the ground cemetery near Ives village of Gluboksky district in Vitebsk region in 2012. The aim of the excavations is to continue the investigation of the funerary burials, which were started in 2010.

In 2012, 2 excavations were made, which were connected with the pits of 2010 and 2011. The area opened in 2012 was 37.7 sq. m, the total opened area – 72.2 sq. m. The stratigraphy of excavation pits correlates with the stratigraphy of pits of 2010 and 2011. In 2012 five burials were investigated, including 3 female, 1 male and 1 children's grave. Four funerary complexes were marked with gravestone constructions (in two cases – a solid stone pavement with large stones near the heads, in one case – a construction with transition from the pavement to the turfing with a large stone near the feet, and in another case – the turfing with large stones near the heads and feet), one burial had no constructions on the level of daily surface. The heads of skeletons are oriented to the West, with small deviations to the north and south.

Four burials have no burial objects and no traces of any coffins. A bronze ring typical for the 14th–15th centuries, as well as coffin nails have been found in the female grave. Among the objects found outside the graves are fragments of ceramics. The characteristic features of shape and ornamentation of the two funeral headbands and some peculiarities of the molding mass allow us to think that they date back to the 15th and 15th–16th centuries. As ceramic fragments have been found at a shallow depth, it makes it possible to interpret them as memorial inventory.

Пастыніў 30.09.2013 г.

Макс. М. Чарняўскі, Інстытут гісторыі НАН Беларусі, аддзел археалогіі першабытнага грамадства, кандыдат гістарычных навук (г. Мінск, Беларусь)

Даследаванні на Беларускім Паазер'і ў 2012 годзе

У 2012 г. аўтар дадзенага артыкула праводзіў разведкі ў Мядзельскім раёне Мінскай вобласці (сумесна з Міхалам Чарняўскім), Лепельскім і Ушацкім раёнах Віцебскай вобласці (сумесна з Зояй Харытановіч), раскопкі на паселішчах Асавец-2 Бешанковіцкага і Бярэшча-2 Лепельскага раёнаў Віцебскай вобласці.

Разведкі

Вёска Зані. Мядзельскі раён. Мінская вобласць.

Катлавіна Дзягільскага возера ўяўляе з сябе выцягнуты з усходу на захад прыплюснуты авал з крыху зрэзанымі краямі (мал. 1, а). У заходняй частцы маецца выток р. Кубля (упадае ў воз. Баторына), а крыху на поўнач у тую ж заходнюю ўскраіну возера з паўночнага боку ўпадае крыніца Сцюдзёніца (Сцюдзёнка), якая і дала назву аднайменнай вёсцы. Праз вузкі перашыё паміж карэннымі берагамі, па якім бяжыць крыніца, на поўначы пачынаецца яшчэ адзін тарфянік, які цягнецца ў паўночным кірунку да вёскі Суднікі, і дзе, неўзабаве пасля перашыйку, Э. М. Зайкоўскім было выяўлена месцазнаходжанне каменнага веку [2, с. 7].

З поўначы ў сучаснае возера ўдаецца невялікі мыс, сучасная «купеля» в. Дзягілі. На гэтым мысе аўтарам у 1999 г. быў закладзены шурф, у якім былі выяўлены фрагменты керамікі культуры штрыхаванай керамікі [4, с. 4, 5]. У самой вёсцы маецца гарадзішча, абследаванае шурфоўкай ў 1980 г. Э. М. Зайкоўскім, з матэрыяламі штрыхаванай керамікі [1, с. 4].

У 2012 г. па ініцыятыве Міхала Чарняўскага былі праведзены невялікія разведачныя работы на поўдзень ад сучаснага возера, на разлеглым востраве пасярод «Дзягільскага моху», які добра чытаецца на спадарожнікавай карце. Згодна з гэтымі здымкамі масіў, які вылучаецца залесеннем сярод імшыстага наваколля, выцягнуты з паўднёвага захаду на паўночны ўсход. Непасрэдны абход выспы па самой мяжы з тарфянікам з выкарыстаннем GPS даў абрысы, пазначаныя шэрым (мал. 1, а). Пры гэтым паўночна-заходнія і паўночныя межы (адвады) больш высокія, выразныя, відавочна падмыты хвалямі ў старажытнасці. Паўднёвыя і паўднёва-усходнія межы блага чытаюцца на месцы і пры паўнавартаснай тапаграфічнай здымцы могуць адрознівацца ад пададзеных у справаздачы. Адпаведна, трэба разумець абрысы выспы на фотаздымку з космасу, якія не супадаюць з рэальнымі, як блізкі выхад мініральнага дна возера (падтопленнага востра-

ва), дастатковы для змены расліннасці (росту сасновага лесу).

Шурф памерамі 1×1 м быў закладзены бліжэй да заходняга краю выспы, у паўночнай яго частцы. Грунт выбіраўся рыдлёўкай пластамі па 20 см і прасейваўся на металічным сіце з вочкам памерам 5 мм.

Стратыграфія шурфа:

0–5, 0–7 см – лясны дэбран з імхом, падасланы тонкім, да 1 см, чорным/цёмна-карычневым паўраскладзеным прапласткам яго ж (дэбрану);

далей 2–3 см попелына-сіваватага, светла-шэрага пяску. У ім сустракаюцца самыя першыя знаходкі;

наступны пласт, каля 8 см – шэра-карычневый, плямісты пясак. Асноўная колькасць артэфектаў была размешчана ў ім;

ніжэй размешчаны мацярык, руды пясак з артэфектамі. Апошнія сустракаліся ў меншай колькасці і ў вышэйшых прапластках пяску.


Матэрыял: фрагмент керамікі, сценка. Вонкавая паверхня падгарызантальна заштрыхаваная, са знайніцы падштрыхоўка набывае вертыкальны характар. Дамешак мінеральных, пясак, дробная жарства. Таўшчыня – 7 мм. Без арнаменту. Адносіцца да культуры штрыхаванай керамікі, мяжа новай эры; адзін скол крамянёвы падскарыністы, неапрацаваны; адна медыяльная частка пласцінкі трапецападобнага сячэння, $19,0 \times 12,0 \times 3,2$ мм; адна праксімальна частка мікрапласцінкі падскарыністай, $14,5 \times 7,2 \times 1,7$ мм; адзін мікраадшчэп менш $0,5 \text{ см}^2$; адзін адшчэп падскарыністы, больш 2 см^2 ; адзін адшчэп каля 1 см^2 ; адзін адшчэп менш 1 см^2 , перапалены.

Такім чынам, на падставе матэрыялу месцазнаходжанне можна прадатаваць каменным–жалезным векам. Для ўдакладнення як храналогіі, так і ўласна ідэнтыфікацыі месцазнаходжання неабходныя дадатковыя даследаванні.


На захад ад вострава, па другі бок ад ракі Ворнач (назва паступова знікае, для мясцовага насельніцтва ўжо больш характэрна казаць «рака» або «канал»), было праведзена бурэнне тарфяніка. Глыбіня торфу да мацерыка (светла-шэры да шэрага дробны азёрны пясак) складала 163 см.

Вёска Верабкі. Лепельскі раён. Віцебская вобласць. Разведкі праводзілі з паўднёвага боку ад р. Бярэшча (мал. 2).

«Малы Чухан 1-ы» (Бярэшча-4) – месцазнаходжанне размешчана на кроплепадобнай верацеі даўжынёй каля 250 м у лясным масіве за 1550 м на паўднёвы захад ад моста праз р. Бярэшча ў в. Ве-




а



б

Мал. 1. Месцы правядзення разведак: а – Мядзельскі раён; б – Ушацкі раён



Мал. 2. Помнікі мікрарэгіёна: 1 – Бярэшча-1; 2 – Бярэшча-2; 3 – Бярэшча-3; 4 – Бярэшча-4


рабкі (мал. 2: 4). Тут, у зачыстцы сасновага вываратня, выяўлены крамянёвы адшчэп.

Стратыграфія зачысткі: падзол лясны, сіваватакарычневы – 20 см, ніжэй пясок чырванавата-цагляны, да 40 см. У ім і быў выяўлены адшчэп. Таксама ў ім прысутнічае шмат дробнага камення.

Праз 350 м на паўднёвы захад ад «Чухана 2-га» і праз 2150 м ад моста ў в. Верабкі, размешчана вялікае ўзвышша (мал. 2: 3). У старажытнасці яно было разлеглым востравам складанай канфігурацыі. На лясной дарозе на заходнім схіле гэтай вышы, на агаленні і ў кратавінах сабраны дробныя фрагменты керамікі неаліту–бронзавага веку, тры крамянёвыя адшчэпы.

Вёскі Кугоні і Заазер'е. Ушацкі раён. Віцебская вобласць. У 2012 г. сумесна з Зояй Харытанавіч былі праведзены невялікія разведкі ва Ушацкім раёне (мал. 1, б). Адною з мэт была праверка інфармацыі пра масавае выяўленне каменных свідраваных сякер і сякер-кліноў на заходнім узбярэжжы воз. Чарсцвяты паміж і ў ваколіцах в. Славені і в. Ляхі [3, с. 202,

карта, табл. 1: 1, 2, 4–10]. Падрабязнае абследаванне трох участкаў не прынесла ніякага матэрыялу, акрамя спарадычных фрагментаў позняй ганчарнай керамікі. Адзіны пункт, зафіксаваны намі, знаходзіўся на усход ад в. Ляхі, амаль на самім беразе, на усходнім схіле пагорка (урочышча «Мяцёлка») – невялікая канцэнтрацыя фрагментаў позняга ганчарнага посуду. Другой, і асноўнай мэтай разведак ва Ушацкім раёне, была праверка стану захавання верагодных тарфяніковых стаянак каля в. Заазер'е і в. Кугоні на воз. Аталова. Цікавая для нас тэрыторыя ўяўляе з сябе ўтарфаванае возера, асушанае ў XX ст. і пакрытае сеткай міліярацыйных канаў (мал. 1, б). Тут у 1978 г. Э. М. Зайкоўскім у выкідах з канаў былі выяўлены фрагменты керамікі паўночнабеларускай культуры. Адначасова ў аўтара была вусная інфармацыя Міхала Чарняўскага пра знаходкі керамікі ў выкідах з канала ля суседняй в. Заазер'е. На жаль, падчас разведкі высветлена, што азначаная тэрыторыя забалочана праз запруджванне магістральнага канала бабрамі: узровень вады



Мал. 3. Матэрыялы паселішча Асавец-2: 1-5 – костка; 6-8 – крэмень; 9, 11 – камень; 10 – гліна

амаль вярнуўся да першаснага, дамеліярацыйнага стану. Правядзенне даследаванняў на верагоднай тэрыторыі размяшчэння стаянак сёння з'яўляецца немагчымым.

Раскопкі

Вёска Асавец (Асавец-2, «паўднёвы раскоп»). Бешанковіцкі раён. Віцебская вобласць. Паселішча Асавец-2 размешчана за 1,2 км на паўднёвы ўсход ад вёскі ва ўр. Дразня. Даследуецца аўтарам з 2008 г. У 2012 г. працягнутыя працы на паўднёвым раскопе, кв. 415–426. Былі ўскрыты чатыры умоўныя пласты: 90–100, 100–110, 110–125, 125–130 см. Напрыканцы даследаванняў ва ўсіх квадратах дасягнуты мацярык.

Культурны пласт моцна насычаны арганікай – дрэвам, карой, аднак стан яе захаванасці вельмі бліжэй да амаль ніводнага фрагмента дрэва, за выключэннем паляў і шэрагу гарызантальных палак, не быў зачышчаны дакладна па абрысах: працэс раскладання дасягнуў такога развіцця, што ў мокрым грунце пры зачыстцы іх паверхня згладжваецца і здымаецца, як свежазамешаная гліна.


Усяго падчас даследаванняў 2012 г. выяўлены 6132 артэфекты: 44 індывідуальныя знаходкі і 6088 адзінак масавага матэрыялу. З крамянёвых вырабаў гэта два фрагменты наканечнікаў стрэл (мал. 3: 6), скол са слядамі выкарыстання, пяць скрабоў

(мал. 3: 7), адшчэп ад шліфаванай сякеры, шэсць фрагментаў неазначальных вырабаў (мал. 3: 8). Касцяныя вырабы налічваюць чатыры наканечнікі стрэл (разам з абломкамі), тры праколкі, рыбны нож, сякеру рагавую, адціскальнік, выраб з пашчэнкі бобра, кінжал з лакцявой косткі, наканечнік гарпуна пашкоджаны (мал. 3: 5), тры зробленыя з зубоў падвескі (мал. 3: 4), пацерку (мал. 3: 2), пранізку (мал. 3: 3), касцяную накладку (мал. 3: 1), лішчавы фрагмент ад вырабу пацерак, пяць фрагментаў неазначальных вырабаў. Выяўлены таксама і два каменныя вырабы – цёрачнік і пашкоджанае падавальнае грузіла са змешчанай адтулінай (мал. 3: 9, 11). Гліняныя артэфекты прадстаўлены грузілам (мал. 3: 10) і скрабком з фрагмента керамікі.

Выяўлена таксама шалупінне лясных арэхаў (460 экз.), жалуды (7), ядры (432) і шалупінне чылімаў (235 экз.), адзін неазначальны плод.

Асноўную колькасць знаходак складаюць фрагменты керамікі. Усяго выяўлена 1399 фрагментаў, з іх 119 венцаў, дзевяць донцаў і 665 сценак, 32 ад развалаў начынняў, 574 фрагменты друзу керамічнага. Да паўночнабеларускай культуры адносіцца 308 фрагментаў, да усвяцкай – 454, да кола культур шнуравой керамікі – 56, да неазначальных і гібрыдных – 7 фрагментаў.

У раскопе 2012 г. было выяўлена таксама 857 костак млекакормячых, птушак і паўзуноў, з іх 262



Мал. 4. Крамянёвыя вырабы з паселішча Бярэшча-2 (1–7)

перапаленыя (або са слядамі ўздзеяння агню). Косткі рыб налічваюць 2489 экзэмпляраў, з іх 20 перапаленых.

Вёска Верабкі (Бярэшча-2, «Прыгожая Верацея»). Лепельскі раён. Віцебская вобласць. Размешчана за 3 км на паўднёвы захад ад моста праз р. Бярэшча ў в. Верабкі і за 800 м на поўдзень-паўднёвы ўсход (адхіленне ў пару градусаў) ад стаянкі Бярэшча-1 (мал. 2: 2). Навакольная тэрыторыя моцна забалочана. Назва ўрочышча, са слоў мясцовых жыхароў, паходзіць ад таго, што пляцоўка пагорка ніколі не парастае лесам.

Форма пагорка разам са схіламі нагадвае класічны прамакутнік, катэты якога з'ярыентаваны на поўдзень і ўсход. Схілы парослыя лесам. Уласна пляцоўка, занятая стаянкай, уяўляе з сябе авал нерэгулярных абрысаў, выцягнуты з паўночнага ўсходу на паўднёвы захад, з «выпукласцямі» ў цэнтральнай і паўднёвай частках у заходнім кірунку. Па восі паўночны усход-паўднёвы захад даўжыня пагорка складае 180 м (уласна пляцоўка – 150 м); шырыня па восі паўночны захад-паўднёвы ўсход – 160 м (пляцоўка – 70 м).

У 2012 г. ў працягу мінулагадняга шурфа быў закладзены шурф 1 плошчай 6 м², а ў паўночнай аканечнасці пляцоўкі – шурф 2 памерамі 1 × 1 м.

На месцы выпрацоўкі шурфа 1 было ўсталявана стацыянарнае металічнае сіта з вочкам памерам 3 мм, праз якое прасейвалі ўвесь грунт. Першы пласт (пласты па 10 см) здымалі цалкам квадратамі (з улікам глыбіні разворкі плугамі), пры распацоўцы астатніх пластоў (2 і 3) кожны квадрат дадаткова падзялялі на сектары А, Б, В, Г для больш дакладнай фіксацыі матэрыялу. Па завяршэнні даследавання кожны пласт зачышчалі. Даследаванне

шурфа 1 × 1 м праводзілі, выкарыстоўваючы пераноснае сіта з вочкам памерам 5 мм.

Стратыграфія шурфа 1 (6 м²):

0–10 см – дзярновы пласт;

10–30 см – шэры гумусаваны супесак;

30–45 см – кантактная зона;

45–60 см – мацярык, светла шэры/рудаваты супесак.

Стратыграфія шурфа 2 аналагічная.

Матэрыял прадстаўлены крамянёвымі, касцянымі і керамічнымі артэфактамі. Сярод вырабаў найбольш прадстаўлены крамянёвыя наканечнікі стрэл: ранненарвенскі (кундскі) чаранковы наканечнік на пласціне (мал. 4: 1), два трохкутныя наканечнікі позняга неаліту-бронзавага веку (мал. 4: 4), два абломкі, верагодна, лістападобных наканечнікаў стрэл (мал. 4: 2, 3).

Сярод іншых крамянёвых вырабаў выяўлены пракрутка (мал. 4: 7), скрабок (мал. 4: 5), разец, пяць фрагментаў незначальных вырабаў. Прадукты першаснага расшчаплення прадстаўлены 493 адшчэпамі, васьмю пласцінамі, пяццю мікрапласцінамі, пяццю сколамі. Выяўлена таксама 289 лускавін.

Выяўлены 144 фрагменты костак млекакормячых, сярод якіх абсалютна дамінуюць перапаленыя. Тры косткі аднесены да рыб, у тым ліку фрагмент перапаленай пашчэнкай шчупака.

Крыху большую па колькасці за крамянёвыя артэфакты групу складаюць фрагменты керамікі – ўсяго 830 экзэмпляраў. 688 артэфактаў праз свае памеры незначальныя. Астатнія прадстаўлены фрагментамі начынняў нарвенскай, усвяцкай, паўночна-беларускай культур і культуры шнуравой керамікі. Невялікая колькасць фрагментаў можа быць аднесена да керамікі позняга бронзавага-жалезнага веку.

Літаратура

1. Зайкоўскі, Э. М. Справаздача аб археалагічных даследаваннях ў Паўночнай Беларусі ў 1980 г. / Э. М. Зайкоўскі ; ААНД ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі». – Арх. № 693. – 1981.
2. Зайкоўскі, Э. М. Справаздача аб палявых даследаваннях у 1981 г. / Э. М. Зайкоўскі ; ААНД ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі». – Арх. № 771. – 1982.
3. Сербай, І. А. (Менск). Археалагічныя помнікі Ушацкага раёну, Полацкае акругі (3 матар'ялаў, сабраных экс-

педыцыяй краязнаўчага т-ва Беларускага Дзяржаўнага ўніверсітэта ў 1928 г.) / І. А. Сербай // Зап. аддз. гуманіт. наук. – Менск, 1930. – Кн. 11 : Працы археалагічнай камісіі. пад агульнай рэд. археолёг. камісіі. – С. 199–212.

4. Чарняўскі, Макс. М. Справаздача аб палявых археалагічных даследаваннях у 1999 г. / Макс. М. Чарняўскі ; ААНД ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі». – Арх. № 1815. – 2000.

Рэзюме

Макс. М. Чернявский

Исследования на Белорусском Поозерье в 2012 году

В 2012 г. автор проводил раскопки на поселениях Асавец-2 Бешенковичского района Витебской области и Береща-2 Лепельского района Витебской области. Также им были проведены разведки в Мядельском районе Минской области, Лепельском и Ушацком районах Витебской области, в результате которых были выявлены новые памятники каменного-железного века Зани-1 и Береща-3, -4.

Summary

Max. M. Chernyavski

Investigations in the Belarusian Lakes Region in 2012

In 2012 the author excavated the settlements Asavets-2 (Beshankovichy district of Vitebsk region) and Biareshcha-2 (Lepel district of Vitebsk region). New sites of the Stone – Iron Ages (Zani-1, Biareshcha-3, -4) were found during the explorations in Miadzel district of Minsk region, Lepel and Ushachy districts of Vitebsk region.

Пастыніў 21.05.2013 г.

Навуковае выданне

МАТЭРЫЯЛЫ ПА АРХЕАЛОГІІ БЕЛАРУСІ
MATERIALS ON THE ARCHAEOLOGY OF BELARUS

Зборнік навуковых артыкулаў

Выпуск 25

**Вынікі даследавання першабытных і сярэдневяковых
старажытнасцей Беларусі ў 2011–2012 гадах**

**Results of the investigations of pre-historic and medieval
antiquities of Belarus in 2011–2012**

Рэдактар *Н. Т. Гаўрыленка*

Мастацкі рэдактар *В. А. Жахавец*

Тэхнічнае афармленне *В. А. Тоўстая*

Камп'ютарная вёрстка *М. Э. Малярэвіч*

Падпісана да друку 24.02.2014. Фармат 60 × 84¹/₈. Папера афсетная. Друк лічбавы.
Ум. друк. арк. 46,27. Ул.-выд. арк. 42,4. Тыраж 150 экз. Заказ 32.

Выдавец і паліграфічнае выкананне:

Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Выдавецкі дом «Беларуская навука».
Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы, распаўсюджвальніка
друкаваных выданняў № 1/18 ад 02.08.2013. Вул. Ф. Скарыны, 40, 220141, г. Мінск.